

CAPÍTOL 0: PREVIS

| | COMENTARI | NUM | DIM1 | DIM2 | DIM3 | ACUM. |
|------------|--|-----|------|------|------|-------|
| 0.1 | <p>PREVIS</p> <p>EN TOTES LES PARTIDES QUE FORMEN AQUESTS AMIDAMENTS ESTAN INCLOSES LES DESPESES DELS MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A FER LES TASQUES, DESPESES DELS MITJANS DE MÀ D'OBRA I ELS COSTOS INDIRECTES, AIXÍ COM LA TRAMITACIÓ DAVANT ELS ORGANISMES CORRESPONENTS I EL SEU COST PER A LA INSTAL·LACIÓ I UTILITZACIÓ DELS MITJANS AUXILIARS, AIXÍ COM PER A L'ENTRADA DE MATERIALS O QUALSEVOL ACTIVITAT NECESSÀRIA PER A LA REALITZACIÓ DE L'OBRA.</p> <p>S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS PREVIS DE TANCAMENT DE L'OBRA, REALITZACIÓ D'ACCESSOS I INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'ELECTRICITAT (AMB QUADRE PRINCIPAL EN PB I SUB-QUADRES EN PLANTES), IL·LUMINACIÓ DE L'OBRA I SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DURANT TOTA LA DURADA DE L'OBRA. EN L'EDIFICI CONTINUEN ESTAN DONATS D'ALTA ELS SUBMINISTRAMENTS D'ELECTRICITAT I AIGUA.</p> <p>LES PARTIDES ES PRESSUPOSTEN TOTALMENT ACABADES, INCLOENT LES AJUDES D'OBRA DE PALETA A INDUSTRIALS AIXÍ COM ELS TREBALLS NECESSARIS PER A EXECUTAR-LES, COM SÓN LA REALITZACIÓ DE PLANTILLES EN OBRA, REALITZACIÓ DE DIFERENTS MOSTRES PER A LA SEVA APROVACIÓ PER LA DF, ETC.</p> <p>LES MESURES SÓN APROXIMADES, S'HAN DE PRENDRE LES REALS EN OBRA.</p> <p>EN LA VALORACIÓ DE LES PARTIDES S'HA D'ENTENDRE REPERCUTIT LA CÀRREGA EN CAMIÓ DELS RESIDUS, EL TRASLLAT A ABOCADOR CONTROLAT I LA GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS EN OBRA</p> | | | | | |

Cornisa i Balcons

| COMENTARI | NUM | DIM1 | DIM2 | DIM3 | ACUM. | P.UNIT. | TOTAL |
|---|------|-------|------|------|--------------|---------|-------------------|
| 1 DECONSTRUCCIÓ | | | | | | | |
| 1.1 ML REPICAT CORNISA | | | | | | | |
| REPICAT D'ESTUC EN CORNISA D'UN DESENVOLUPAMENT EN SECCIÓ DE 45 cm, PREVI TALL AMB RADIAL PER ASSEGURAR SEPARACIÓ DE LA RESTA DE L'ARREBOSSAT, AMB MITJANS MANUALS, SENSE MARTELL ELÈCTRIC, SENSE AFECTAR A L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS CONTIGUS NI FER MALBÉ EL SUPORT. | | | | | | | |
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | | | | 12,50 | |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | | | | 30,00 | |
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | | 42,50 | 37,00 | 1.572,50 € |
| 1.2 M2 RETIRADA PROTECCIONS COLOMS | | | | | | | |
| RETIRADA DE PROTECCIONS ANTI COLOMS COMPOSADES PER FILFERROS ADHERITS A PAVIMENT DE RASILLA I ESTUC MITJANÇANT SILICONA EN PART SUPERIOR DE RÀFEC DE FAÇANA I CORNISA D'ESGRAFIATS. | | | | | | | |
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,80 | | | 10,00 | |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,80 | | | 24,00 | |
| Cornisa Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,30 | | | 3,75 | |
| Cornisa Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,30 | | | 9,00 | |
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | | 46,75 | 12,00 | 561,00 € |
| 1.3 ML SANEJAT CANTELL BALCÓ | | | | | | | |
| SANEJAT DE CANTELL DE BALCÓ EXISTENT D'UN DESENVOLUPAMENT MÀXIM DE 20 cm AMB REPICAT DE PARTS SEPARADES DEL SUPORT FINS ARRIBAR A ESTRUCTURA METÀL·LICA, AMB MITJANS MANUALS, SENSE AFECTAR A L'ESTABILITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS CONTIGUS. APROXIMADAMENT 30 % CANTELL. | | | | | | | |
| Balcó Maspons | 1,00 | 6,30 | | | | 6,30 | |
| Balcó Sant Joaquim | 1,00 | 6,30 | | | | 6,30 | |
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | | 12,60 | 27,00 | 340,20 € |
| 1.4 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT | | | | | | | |
| RETIRADA DE PAVIMENT EXISTENT EN BALCONS I CORNISA COMPOSAT PER RAJOLA CERÀMICA CATALANA DE 28x14 cm, AMB MITJANS MANUALS. | | | | | | | |
| Balcó Maspons | 1,00 | 0,80 | 4,70 | | | 3,76 | |
| Balcó Sant Joaquim | 1,00 | 0,80 | 4,70 | | | 3,76 | |
| Ràfec Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,80 | | | 10,00 | |
| Ràfec Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,80 | | | 24,00 | |
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | | 41,52 | 18,00 | 747,36 € |
| CAPÍTOL DECONSTRUCCIONS | | | | | | | 3.221,06 € |

2 REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

2.1 M2 NETEJA FAÇANA

NETEJA DE FAÇANA MANUAL AMB DETERGENTS NEUTRES TENSIOACTIUS I AIGUA FREDA NEBULITZADA. S'AFEGIRÀ BIOCIDA TIPUS BIOSTOP I S'ELIMINARÀ COMPLETAMENT EL VERDET.

| | | | | |
|---------------------|------|-------|------|-------|
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 1,50 | 18,75 |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 1,50 | 45,00 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 63,75 | 11,00 | 701,25 € |
|------------------|--------------|-------|-----------------|

2.2 UT SEGELLAT ESQUERDES

SEGELLAT D'ESQUERDES AMB MORTER I LLETADA DE CALÇ HIDRAULICA ACOLORIDA EN MASSA, PREVI OBERTURA DE LA FISSURA O NETEJAT PREVI, SEGONS INSPECCIÓ DE DF

| | | | |
|---------|------|------|------|
| Façanes | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|---------|------|------|------|

| | | | |
|------------------|-------------|--------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 1,00 | 800,00 | 800,00 € |
|------------------|-------------|--------|-----------------|

2.3 UT REOMPLERT DE BUITS

REOMPLERT DE BUITS SOTA L'ESTUC QUAN ES DETECTI QUE ESTÀ SEPARAT DEL SUPORT AMB BEURADA DE MORTER DE CALÇ INJECTADA.

| | | | |
|---------|------|------|------|
| Façanes | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|---------|------|------|------|

| | | | |
|------------------|-------------|--------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 1,00 | 880,00 | 880,00 € |
|------------------|-------------|--------|-----------------|

2.4 ML RECONSTRUCCIÓ DE MITJA CANYA

RECONSTRUCCIÓ DE MITJA CANYA AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA ACOLORIDA EN MASSA EN CANVI DE PLA EN L'ANTIGA BARANA DE COBERTA SOBRE LA CORNISA

| | | | |
|------------------------|------|------|------|
| Barana superior d'obra | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
|------------------------|------|------|------|

| | | | |
|------------------|-------------|-------|----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 5,00 | 19,00 | 95,00 € |
|------------------|-------------|-------|----------------|

2.5 M2 SANEJAT I REPOSICIÓ ESTUC

SANEJAT I REPOSICIÓ DE LA CAPA SUPERIOR DE L'ESTUC EN PARTS REENFONSADES DE LA CORNISA I EL RÀFEC ELIMINANT LA CAPA DE TERMINACIÓ FINA ON SIGUI NECESSARI (APROX. 20% DE LA SUPERFÍCIE AMIDADA), APLICACIÓ D'APÒSITS D'AIGUA DESTILADA FINS L'ELIMINACIÓ COMPLETA DE LES EFLORESCÈNCIES I LES SALS DE L'INTERIOR DEL REVESTIMENT, I RECUPERANT LA SUPERFÍCIE AMB UNA CAPA DE MORTER DE CALÇ AÈRIA FINA D'ACABAT, IMITANT EN TOT MOMENT LES MOTLLURES, ESPECEJAMENT I TEXTURES PREEXISTENTS.

| | | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|
| Ràfec Maspons | 1,00 | 12,40 | 0,60 | 7,44 |
| Ràfec Sant Joaquim | 1,00 | 29,80 | 0,60 | 17,88 |
| Cornisa Maspons | 1,00 | 11,70 | 0,80 | 9,36 |
| Cornisa Sant Joaquim | 1,00 | 29,20 | 0,80 | 23,36 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 58,04 | 65,00 | 3.772,60 € |
|------------------|--------------|-------|-------------------|

2.6 ML RECONSTRUCCIÓ DE CORNISA

RECONSTRUCCIÓ D'ESTUC DE REVESTIMENT DE CORNISA D'UN DESENVOLUPAMENT EN SECCIÓ DE 45 cm AMB TRES CAPES DE MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA ACOLORIDA EN MASSA, UNA GRUIXUDA I DUES FINES D'ACABAT, IMITANT EN TOT MOMENT LES MOTLLURES, ESPECEJAMENT I TEXTURES PREEXISTENTS. SI ES GENERÉS UN GRUIX SUPERIOR A 4 cm S'ARMARÀ LA PART RECONSTRUÏDA AMB FILFERRO D'ACER INOXIDABLE DE 4 mm.

| | | | |
|---------------------|------|-------|-------|
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 30,00 |

| | | | |
|------------------|--------------|--------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 42,50 | 118,00 | 5.015,00 € |
|------------------|--------------|--------|-------------------|

2.7 ML RECONSTRUCCIÓ CANTELL BALCONS

RECONSTRUCCIÓ D'ESTUCAT DE CALÇ DE REVESTIMENT DE CANTELL DE BALCONS D'UN DESENVOLUPAMENT EN SECCIÓ DE 20 cm AMB TRES CAPES DE MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA ACOLORIDA EN MASSA, UNA GRUIXUDA I DUES FINES D'ACABAT, IMITANT EN TOT MOMENT LES MOTLLURES, ESPECEJAMENT I TEXTURES PREEXISTENTS. PREVIAMENT ES SANEJARAN I PASIVARAN ELS PERFILS METÀL·LICS DE SUPORT QUE HAGIN QUEDAT AL DESCOBERT. SI ES GENERÉS UN GRUIX SUPERIOR A 4 cm S'ARMARÀ LA PART RECONSTRUÏDA AMB FILFERRO D'ACER INOXIDABLE DE 4 mm. APROXIMADAMENT 30 % CANTELL.

| | | | | |
|--------------------|------|------|--|------|
| Balcó Maspons | 1,00 | 6,30 | | 6,30 |
| Balcó Sant Joaquim | 1,00 | 6,30 | | 6,30 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | 12,60 | 85,00 | 1.071,00 € |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------|

2.8 M2 IMPERMEABILITZACIÓ RÀFEC POLIPROPILÉ

IMPERMEABILITZACIÓ DE RÀFECES, AMB LÀMINA IMPERMEABILITZANT FLEXIBLE TIPUS SCHLÜTTER DITRA, COMPOSTA D'UN DOBLE FULL DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA AMB ACETAT DE VINIL ETILÉ, AMB AMB DUES CARES REVESTIDES DE FIBRES DE POLIÈSTER NO TEIXIDES, DE 0,52 MM D'ESPESSOR I 335 G/M², FIXADA AMB ADHESIU CIMENTÓS MILLORAT, C2 E, AL SUPORT DE MORTER DE CIMENT REGULARITZADOR CEM III/B-P 32,5 N TIPUS M-5, CONFECCIONAT EN OBRA CON 250 KG/M³ DE CIMENT I UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1/6, AMB ESPESSOR MEDI DE 4 CM I PENDENT DEL 1% AL 5%, ACABAT REMOLINAT.

| | | | | |
|---------------------|------|-------|------|-------|
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,80 | 10,00 |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,80 | 24,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | 34,00 | 40,00 | 1.360,00 € |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------|

2.9 M2 IMPERMEABILITZACIÓ BALCONS

IMPERMEABILITZACIÓ DE LLOSA DE BALCONS CONSISTENT EN LA CREACIÓ D'UNA CAPA REGULARITZADORA DE MORTER IMPERMEABLE SOBRE L'ESTRUCTURA EXISTENT, UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ INCOLORA MONOCOMPONENT, UN REVESTIMENT ELÀSTIC A BASE DE RESINES DE POLIURETÀ EN DUES CAPES I UN ACABAT A BASE D'ÀRIDS DE QUARTZ NATURAL COLOR SIMILAR A FAÇANA

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| Balcó Maspons | 1,00 | 0,80 | 4,70 | 3,76 |
| Balcó Sant Joaquim | 1,00 | 0,80 | 4,70 | 3,76 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|-------------|--------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | 7,52 | 135,00 | 1.015,20 € |
|------------------|--|--|--|-------------|--------|-------------------|

2.10 M2 PROTECCIÓ RÀFEC RASILLA

REPOSICIÓ DE CAPA DE PROTECCIÓ DE RÀFEC, DE RAJOLA CERÀMICA TRADICIONAL, PECES DE 28X14 CM COL·LOCADES EN CAPA FINA AMB ADHESIU CIMENTÓS D'ENDURIMENT NORMAL, C1 SENSE CAP CARACTERÍSTICA ADDICIONAL, COLOR GRIS, REJUNTADES AMB MORTER DE JUNTS CIMENTÓS MILLORAT, AMB ABSORCIÓ D'AIGUA REDUÏDA I RESISTÈNCIA ELEVADA A L'ABRASIÓ TIPUS CG 2 W A. INCLÒS PEÇA AMB DOBLE GOTERÓ DE REMAT DE LA VORA

| | | | | |
|---------------------|------|-------|------|-------|
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,80 | 10,00 |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,80 | 24,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | 34,00 | 35,00 | 1.190,00 € |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------|

2.11 M2 PINTURA VELADURES

APLICACIÓ MANUAL DE DUES MANS DE PINTURA AL SILICAT EFECTE VELADURA, ACABAT MAT, TEXTURA LLISA, DILUÏDES AMB UN 40% DE DILUENT A BASE DE SOLUCIONS DE SILICAT POTÀSSIC I EMULSIONS ACRÍLIQUES, (RENDIMENT: 0,07 L/M² CADA MÀ); PRÈVIA APLICACIÓ D'UNA MÀ D'EMPRIMACIÓ REGULADORA DE L'ABSORCIÓ A BASE DE SOLUCIONS DE SILICAT POTÀSSIC I EMULSIONS ACRÍLIQUES, SOBRE PARAMENT EXTERIOR DE MORTER DE CALÇ. REPASSAR FINS IGUALAR AMB TONALITATS EXISTENTS. EL PREU INCLOU LA PROTECCIÓ DELS ELEMENTS DE L'ENTORN QUE PUGUIN VEURE'S AFECTATS DURANT ELS TREBALLS I LA RESOLUCIÓ DE PUNTS SINGULARS.

| | | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|
| Balcó Maspons | 1,00 | 6,30 | 0,20 | 1,26 |
| Balcó Sant Joaquim | 1,00 | 6,30 | 0,20 | 1,26 |
| Cornisa Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,45 | 5,63 |
| Cornisa Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,45 | 13,50 |

| | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | | 21,65 | 22,00 | 476,19 € |
|------------------|--|--|--|--------------|-------|-----------------|

2.12 M2 PINTURA VELADURES I RECUPERACIÓ DE DIBUIX

APLICACIÓ MANUAL DE DUES MANS DE PINTURA AL SILICAT EFECTE VELADURA, ACABAT MAT, TEXTURA LLISA, DILUÏDES AMB UN 40% DE DILUENT A BASE DE SOLUCIONS DE SILICAT POTÀSSIC, (RENDIMENT: 0,07 L/M² CADA MÀ); PRÈVIA APLICACIÓ D'UNA MÀ D'EMPRIMACIÓ REGULADORA DE L'ABSORCIÓ A BASE DE SOLUCIONS DE SILICAT POTÀSSIC, SOBRE PARAMENT EXTERIOR DE MORTER DE CALÇ. REPASSAR FINS IGUALAR AMB TONALITATS EXISTENTS. RECUPERACIÓ DEL DIBUIX I DELS EMMARCAMENTS EN LA CORNISA I EL RÀFEC. EL PREU INCLOU LA PROTECCIÓ DELS ELEMENTS DE L'ENTORN QUE PUGUIN VEURE'S AFECTATS DURANT ELS TREBALLS I LA RESOLUCIÓ DE PUNTS SINGULARS. A APLICAR ÚNCAMENT EN ZONES DETERIORADES (APROXIMADAMENT 50% DE LA SUPERFÍCIE)

RESTAURACIÓ DE LA CORNISA I LA FAÇANA DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR LA VIOLETA

| | | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|
| Ràfec Maspons | 1,00 | 12,40 | 0,60 | 7,44 |
| Ràfec Sant Joaquim | 1,00 | 29,80 | 0,60 | 17,88 |
| Cornisa Maspons | 1,00 | 11,70 | 0,80 | 9,36 |
| Cornisa Sant Joaquim | 1,00 | 29,20 | 0,80 | 23,36 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 58,04 | 45,00 | 2.611,80 € |
|------------------|--------------|-------|-------------------|

2.13 UT COL·LOCACIÓ DE FISUROMETRE

COLOCACIÓ DE FISURÒMETRE EN ESQUERDA EN CANTONADA SOBRE ESGRFIAT. CONTROL DE L'EVOLUCIÓ DE L'ESQUERDA AL LLARG DE L'OBRA I SEGELLAT FINAL.

| | | | | |
|--------------------|------|------|--|------|
| Esquerda cantonada | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
|--------------------|------|------|--|------|

| | | | |
|------------------|-------------|--------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 1,00 | 400,00 | 400,00 € |
|------------------|-------------|--------|-----------------|

2.14 M2 PINTURA HIDRÓFUGA

IMPERMEABILITZACIÓ DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL EN CORNISA AMB IMPREGNANT HIDRÓFUG INCOLOR SENSE SILOXANS TIPUS SIKAGARD 790 EN DUES CAPES.

| | | | | |
|---------------------|------|-------|------|------|
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,30 | 3,75 |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,30 | 9,00 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 12,75 | 52,00 | 663,00 € |
|------------------|--------------|-------|-----------------|

2.15 M2 PINTURA BARANES

DECAPAT I PINTAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ANTIOXIDANT I ACABAT AMB ESMALT COLOR FORJA / SEGONS ESTUDI DE COLOR DE BARANA DE BRÉNDOLLES DE FERRO FOS.

| | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| Balcó Maspons | 2,00 | 0,80 | 0,90 | 1,44 |
| | 1,00 | 4,70 | 0,90 | 4,23 |
| Balcó Sant Joaquim | 2,00 | 0,80 | 0,90 | 1,44 |
| | 1,00 | 4,70 | 0,90 | 4,23 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 11,34 | 23,00 | 260,82 € |
|------------------|--------------|-------|-----------------|

2.16 M2 REPOSICIÓ PROTECCIONS COLOMS

REPOSICIÓ DE PROTECCIONS ANTI COLOMS COMPOSADES PER FILFERROS TENSATS EN PART SUPERIOR DE RÀFEC DE FAÇANA I CORNISA

| | | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,80 | 10,00 |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,80 | 24,00 |
| Cornisa Maspons | 1,00 | 12,50 | 0,30 | 3,75 |
| Cornisa Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 0,30 | 9,00 |

| | | | |
|------------------|--------------|-------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | 46,75 | 32,00 | 1.496,00 € |
|------------------|--------------|-------|-------------------|

| | |
|--|--------------------|
| CAPÍTOL REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS | 21.807,86 € |
|--|--------------------|

3 MEDIS AUXILIARS

3.1 M2 MUNTATGE BASTIDA

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR NORMALITZADA, TIPUS MULTIDIRECCIONAL, FORMADA PER ESTRUCTURA TUBULAR D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 48,3 MM DE DIÀMETRE I 3,2 MM DE GRUIX, SENSE DUPLICITAT D'ELEMENTS VERTICALS, COMPOSADA PER PLATAFORMES DE TREBALL DE 60 CM D'AMPLE, DISPOSADES CADA 2 M D'ALTURA, ESCALA INTERIOR AMB TRAPA, BARANA POSTERIOR AMB DUES BARRES I ENTORNPEU, I BARANA DAVANTERA AMB UNA BARRA; INCLOU TOLDOS I XARXES DE PROTECCIÓ.

| | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|--------|
| Façana Maspons | 1,00 | 12,50 | 11,30 | 141,25 |
| Façana Sant Joaquim | 1,00 | 30,00 | 11,30 | 339,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|--|---------------|-------|--------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | 480,25 | 23,00 | 11.045,75 € |
|------------------|--|--|---------------|-------|--------------------|

3.2 UT LLOGUER BASTIDA

LLOGUER MENSUAL DE BASTIDA TUBULAR NORMALITZADA DE 480 M2, TIPUS MULTIDIRECCIONAL, FORMADA PER ESTRUCTURA TUBULAR D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, DE 48,3 MM DE DIÀMETRE I 3,2 MM DE GRUIX, SENSE DUPLICITAT D'ELEMENTS VERTICALS, COMPOSADA PER PLATAFORMES DE TREBALL DE 60 CM D'AMPLE, DISPOSADES CADA 2 M D'ALTURA, ESCALA INTERIOR AMB TRAPA, BARANA POSTERIOR AMB DUES BARRES I ENTORNPEU, I BARANA DAVANTERA AMB UNA BARRA; INCLOU TOLDOS I XARXES DE PROTECCIÓ.

| | | | |
|---------|------|------|------|
| Façanes | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
|---------|------|------|------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|-------------|--------|-------------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | 2,00 | 850,00 | 1.700,00 € |
|------------------|--|--|-------------|--------|-------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------------------|
| CAPÍTOL MEDIS AUXILIARS | | | | | 12.745,75 € |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------------------|

4 SEGURETAT I SALUT

4.1 UT SEGURETAT I SALUT

MITJANS I ELEMENTS NECESSARIS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES SEGONS LA NORMATIVA VIGENT I LES ORDRES DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I LA DF, INCLOENT-HI ANANT ADAPTACIÓ DE RECINTES DE L'OBRA PER A VESTUARI, MENJADOR I WC DEGUDAMENT EQUIPATS, PROTECCIONS COL·LECTIVES (BASTIDES, BARANES, ETC.) I EPI'S CORRESPONENTS.

| | | |
|------|------|------|
| Obra | 1,00 | 1,00 |
|------|------|------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|-------------|--------|-----------------|
| TOTAL AMIDAMENT: | | | 1,00 | 266,67 | 266,67 € |
|------------------|--|--|-------------|--------|-----------------|

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT | | | | | 266,67 € |
|----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

RESUM DE PRESSUPOST**FASE 1: Cornisa i Balcons**

| | |
|---|-------------|
| CAPÍTOL DECONSTRUCCIONS | 3.221,06 € |
| CAPÍTOL REVESTIMENTS I IMPERMEABILITZACIONS | 21.807,86 € |
| CAPÍTOL MEDIS AUXILIARS | 12.745,75 € |
| CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT | 266,67 € |

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL **38.041,34 €**

21% IVA SOBRE 38.041,34€ 7.988,68 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE **46.030,02 €**