



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PEL LLOGUER, TRANSPORT, INSTAL·LACIÓ, DESINSTAL·LACIÓ, RETIRADA DE MATERIAL I VIGILÀNCIA DURANT ELS PERÍODES DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE TANCAMENTS MODULARS I ESTRUCTURES A LA PLAÇA DONES DEL 36, PLAÇA DEL SOL, PLAÇA JOANIC I PLAÇA REVOLUCIÓ PER LA FESTA MAJOR DEL BARRI VILA DE GRÀCIA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Clàusula 1.- Objecte

El present contracte té per objecte el lloguer, instal·lació de tancaments modulars i estructures a la plaça Dones del 36, plaça del Sol, plaça Joanic i plaça Revolució per la festa major del barri Vila de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible; incloent-hi el transport, la instal·lació, la desinstal·lació, la retirada del material, i la vigilància durant els períodes de muntatge i desmuntatge.

Clàusula 2.- Cobertura dels treballs

El contracte tindrà una vigència determinada des de l'11 d'agost de 2025, o bé des de l'endemà del dia de la seva formalització si aquesta fos posterior, fins al 24 d'agost de 2025, ambdós inclosos.

Dins d'aquest període, l'empresa adjudicatària haurà de complir amb els següents subperíodes d'execució, essent aquesta una condició essencial del contracte:

- Muntatge: L'empresa disposarà d'un termini des de l'11 d'agost del 2025, o l'endemà del dia de la seva la formalització si fos posterior, fins al 14 d'agost a les 09:00 hores, per realitzar el muntatge complet de les infraestructures contractades. A aquesta hora, totes les instal·lacions hauran d'estar finalitzades i a disposició de l'Ajuntament de Barcelona- Districte de Gràcia.
- Desmuntatge i retirada: L'empresa disposarà d'un termini des del 22 d'agost del 2025 a les 08:00 hores (data de finalització de la Festa Major) fins al dia 24 d'agost de 2025, per dur a terme el desmuntatge i la retirada de totes les instal·lacions.

Clàusula 3.- Característiques de la prestació

3.1 Plaça Dones del 36

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent de 10x20 metres per donar suport a les diverses activitats. L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclou:



- La col·locació d'una tarima de fusta sobre una estructura de ferro, la qual estarà equipada amb una escala d'accés, baranes laterals i posteriors, així com una rampa d'accés a l'escenari que compleixi amb la normativa d'accessibilitat.
Les dimensions de la tarima seran de 8x4 metres amb una elevació de 1 metre respecte al paviment, i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).
La tarima estarà coberta per una lona d'escenari de polièster, amb una alçada de 4 metres a la part posterior i de 6 metres a la part frontal de l'escenari.
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestuaris i l'equip de so.
- Instal·lació d'un vestidor de mides 3x3 metres, ubicat a l'interior del recinte tancat, al darrera de l'escenari o al costat del mateix, amb un punt de llum garantit.
- Protecció de l'escenari, l'espai de control de so i llum mitjançant coberta de lona de polièster.
- Protecció exterior de les carpes de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.
- Incorporació d'un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents, amb lones amb forma de veles o equivalents, subjectades a l'estructura metàl·lica i que cobreixin el perímetre indicat. El sistema d'ombres haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai.

3.2 Plaça del Sol

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent, de 20x20 metres per a múltiples activitats. L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclou:

- La col·locació d'una tarima de fusta sobre una estructura de ferro, la qual estarà equipada amb una escala d'accés, baranes laterals i posteriors, així com una rampa d'accés a l'escenari que compleixi amb la normativa d'accessibilitat.
Les dimensions de la tarima seran de 12x10 metres amb una elevació respecte al paviment de 2 metres (per acomodar les peces del joc infantil instal·lat a plaça del Sol), i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).
La tarima estarà coberta per una lona d'escenari de polièster, amb una alçada de 4 metres a la part posterior i de 8 metres a la part frontal de l'escenari.
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestidors, i l'equip de so.
- Instal·lació de dos vestidors, cadascun d'estructura metàl·lica de mides 3x3 metres, ubicats a l'interior del recinte tancat, al darrera o costat de l'escenari. Es garantirà un punt de llum per a cada vestidor.
- Protecció de l'escenari, els vestidors i l'espai de control de so i llum, mitjançant coberta d'escenari de lona de polièster, amb una alçada mínima de 4 metres a la part posterior i de 8 metres a la part frontal.
- Protecció exterior de les carpes de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.
- Incorporació d'un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents, amb lones amb forma de veles o equivalents, subjectades a l'estructura metàl·lica



i que cobreixin el perímetre indicat. El sistema d'ombres haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai.

3.3 Plaça Joanic

Tancament modular d'estructura de Truss o equivalent, de 12x18 metres per a múltiples activitats. L'alçada mínima lliure de pas serà de 4 metres.

Aquest contracte inclou:

- La col·locació d'una tarima de fusta sobre una estructura de ferro, la qual estarà equipada amb una escala d'accés, baranes laterals i posteriors, així com una rampa d'accés a l'escenari que compleixi amb la normativa d'accessibilitat.
- Les dimensions de la tarima seran de 10x8 metres amb una elevació respecte a paviment de 1 metre, i l'escala d'accés disposarà de proteccions laterals (baranes).
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de l'escenari, vestidors, i l'equip de so.
- La Fundació Festa Major s'encarregarà de la instal·lació dels vestidors. L'empresa adjudicatària s'haurà de coordinar amb al Fundació per tal de definir les ubicacions. Es garantirà un punt de llum per a cada vestidor.
- Protecció de l'escenari, els vestidors i l'espai de control de so i llum, mitjançant coberta d'escenari de lona de polièster, amb una alçada mínima de 4 metres a la part posterior i de 6 metres a la part frontal.
- Protecció exterior de les carpes de zones sensibles d'intrusió amb tanques de xarxa metàl·lica.
- Incorporació d'un sistema d'ombres per garantir la protecció de l'impacte solar pels assistents, amb lones amb forma de veles o equivalents, subjectades a l'estructura metàl·lica i que cobreixin el perímetre indicat. El sistema d'ombres haurà de cobrir les dimensions del perímetre indicades en les característiques d'aquest espai.

3.4 Plaça Revolució

Aquest contracte inclou:

- La instal·lació d'una carpa de 6x3 metres, destinada a punt lila, és a dir, per al punt d'informació "Contra les agressions masclistes". A l'interior d'aquest espai s'hi col·locarà una tarima de fusta amb moqueta. L'estructura i la disposició dels elements hauran de garantir l'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda, incloent-hi l'accés amb cadira de rodes.
- Connexió entre la caixa de connexió elèctrica i els punts d'ubicació de la carpa.
- S'ha de garantir una separació interior dins la carpa per generar un espai on es permeti atendre una dona amb intimitat i en condicions adequades de confort i privacitat.

3.5. Requisits generals

El conjunt d'estructures de les carpes a les places Sol i Joanic, inclourà una guia al seu perímetre per garantir el tancament perimetral mitjançant lona de polièster, confeccionada obligatòriament amb



material ignífug, com a mínim, de classe de reacció al foc M2. El color de la lona serà clar i completament opac.

Les estructures s'estabilitzaran únicament per gravetat, sense cap fixació al paviment. Han de complir amb els càlculs d'estabilitat per a estructures mòbils desmuntables segons la normativa DIN alemanya, que expressa l'estàndard per a la màxima pressió del vent 50kN/m² o superior.

Com a norma general per a les estructures Truss, en tots els angles de les estructures instal·lades a les places s'afegiran diagonals per donar solidesa, i es poden col·locar bases contrapesades quan sigui necessari.

En cas que les estructures vagin travades a nivell de paviment, es preveurà la instal·lació d'elements de protecció per evitar caigudes i permetre l'accés a persones amb diversitat funcional. S'haurà de permetre l'evacuació d'aigua en cas de pluja.

Pel que fa al trasllat del material pels carrers al voltant de les places, s'utilitzaran vehicles adequats a la tipologia dels carrers.

Pel que fa als requisits del material especificat en aquest plec de condicions:

- El material ha d'estar en perfecte estat de conservació.
- No s'acceptaran materials ratllats ni deteriorats.
- No s'admetran tarimes o lones apedaçades.
- El material ha de reunir les especificacions de la normativa tècnica sectorial aplicable.

3.6 Vigilància i custòdia dels tancaments modulars i les estructures

La responsabilitat de la vigilància i custòdia dels tancaments i les estructures durant el període comprès entre els dies 11 i 14 d'agost (ambdós inclosos, corresponents al muntatge) i del 22 d'agost al 24 d'agost (ambdós inclosos, corresponents al desmuntatge) recau sobre l'empresa adjudicatària.

Aquesta empresa serà exclusivament responsable de la vigilància i custòdia dels tancaments modulars i les estructures durant aquests períodes, incloent-hi el robatori, la destrucció, el deteriorament dels materials instal·lats, els danys produïts a persones durant les operacions de transport, muntatge, desmuntatge i retirada dels materials. Per tant, serà responsabilitat de l'adjudicatari la seguretat dels béns i les persones durant aquestes operacions.

El període de vigilància i custòdia dels tancaments modulars i les estructures comprendrà des de l'inici del temps de muntatge de les mateixes fins al dia 14 d'agost a les 9:00h, així com des del dia 22 d'agost a les 8:00h fins a la completa retirada dels tancaments, estructures i materials.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que la instal·lació i els elements compresos en el present contracte compleixin les condicions de seguretat necessàries per evitar riscos per a persones i béns.



Clàusula 4.- Condicions de l'oferta

L'empresa adjudicatària ha de garantir la disponibilitat del personal necessari i qualificat per a cobrir les tasques objecte d'aquest contracte.

L'empresa adjudicatària es compromet a elaborar els plans operatius dels serveis segons les condicions establertes. L'empresa també haurà de preveure mecanismes de resposta davant d'imprevistos i capacitat d'adaptació en cas de modificacions en l'abast o les condicions del servei.

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable del contracte amb els deguts coneixements de l'activitat objecte d'aquest contracte i amb poders suficients per a adoptar resolucions en el moment que sigui necessari. Aquesta persona actuarà com a interlocutor principal entre el responsable designat pel Districte i la totalitat del personal assignat al servei.

Les especificacions tècniques del present contracte poden ser millorades pels licitadors sense elevar el preu d'adjudicació ni generar costos addicionals per al Districte durant la vigència del contracte.

Clàusula 5.- Obligacions de l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària haurà d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, complint amb la legislació vigent aplicable a l'activitat que desenvolupa i acatant les disposicions laborals en tots els seus aspectes.

L'empresa adjudicatària ha d'assegurar el compliment de la normativa general i sectorial de prevenció de riscos laborals, especialment en allò que concerneix la coordinació d'activitats empresarials segons l'article 24 de la Llei 31/95 sobre Prevenció de Riscos Laborals, quan hi ha treballadors de dues o més empreses o personal dependent de la Corporació treballant en el mateix centre.

L'empresa adjudicatària haurà de comunicar immediatament al Districte qualsevol incidència relacionada amb les prestacions contractades. Aquesta comunicació es farà via correu electrònic i/o telefònic a la persona referent que designi el Departament de Serveis a les Persones i al Territori, en el mateix moment en què sorgeixi la incidència.

L'empresa adjudicatària ha de garantir que la instal·lació i els elements compresos en el present contracte compleixin les condicions de seguretat necessàries per evitar riscos per a persones i béns. L'Ajuntament de Barcelona, Districte de Gràcia, no assumirà cap responsabilitat per robatori, destrucció o deteriorament dels materials instal·lats, ni per danys produïts a persones durant les operacions del transport i muntatge, així com el desmuntatge i retirada dels materials. Per tant, serà responsabilitat de l'adjudicatari la seguretat dels béns i les persones durant aquestes operacions.

L'empresa adjudicatària ha de reemplaçar qualsevol material deteriorat durant el servei. A més, s'ha d'assegurar l'assistència tècnica immediata del personal necessari per al manteniment dels elements instal·lats durant la vigència del contracte, per tal d'atendre qualsevol eventualitat derivada del mateix (assistència 24 hores al dia).

L'empresa adjudicatària haurà d'emetre un certificat de conformitat de les carpes, tancaments modulars i estructures instal·lades, acreditant el compliment de les normes de seguretat aplicables. Aquest certificat haurà de ser emès per un professional tècnic competent i autoritzat i lliurat al Districte de Gràcia abans del dia 14 d'agost a les 09:00h.

L'empresa adjudicatària s'ha de comprometre a seguir les indicacions relatives al contracte donades per la persona designada pel Gerent del Districte com a responsable en aquest àmbit.

Clàusula 6.- Subcontractació

L'empresa adjudicatària podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d'acord amb els requisits i condicions establerts a la normativa general de contractació, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquella, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executada directament per l'empresa adjudicatària.

Clàusula 7.- Pressupost

El pressupost de licitació del present contracte s'estableix en 54.480,60 euros (IVA inclòs), dels quals 45.025,29 euros corresponen al preu net i 9.455,31 euros a l'import de l'IVA aplicable del 21%.

El valor estimat del contracte és de 45.025,29 euros (sense IVA). Aquest import s'estructura de la manera següent:

- 35.107,93 euros (sense IVA) corresponents a les prestacions de subministrament.
- 9.917,36 euros (sense IVA) corresponents a les prestacions de servei de vigilància durant els períodes de muntatge i desmuntatge.

El valor estimat del contracte s'ha calculat d'acord amb el que estableix l'article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes Del Sector Públic.

Es designa com a responsable del contracte a la Sra. Anna Ballart i Pol, tècnica del territori de Vila de Gràcia, de la Direcció del Servei a les Persones i al Territori del districte de Gràcia.