

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES
D'ARRANJAMENT DE L'ACCÉS ALS JARDINS DE FLORA TRISTAN

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES
D'ARRANJAMENT DE
L'ACCÉS ALS JARDINS
DE FLORA TRISTAN

Carrer Padilla 210, 08013 Barcelona // juny 2025

Tots els documents en el pdf es troben signat per l'arquitecte responsable

Barcelona, juny de 2025



Pere Buil Castells, arquitecte

VORA-AJTECNICS UTE

Índex general

DOC01. MEMÒRIA

DOC02. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DOC03. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOC04. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DOC05. ANNEXES

DOCUMENT 4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESSUPOST
AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 01 ENDERROCS I DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQBAY035	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5 mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Protecció arbre existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F169Y010	u	Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Descripció	T	Longitud	Ample	Gruix	Ut,		
2	Cala localització escomesa font						2,000	2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P2146-DJZ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, en presència de serveis, inclòs la demolició de la base, amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Zona	T	Sup	%				
2	Previsió carrer Padilla		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F2194U41	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Descripció	T	Superfície	Ample	Gruix	Ut,		
2	Zona sauló i font		28,530				28,530	C#*D#*E#*F#
3	Previsió per reposició		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Rasa desguàs font		18,000	0,600			10,800	C#*D#*E#*F#
5	Escomesa font		35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,330

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P2146-DJZ7	m2	Demolició de base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador o altres mitjans mecànics, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Descripció	T	Superfície	Ample	Gruix	Ut,		
2	Zona sauló i font		28,530				28,530	C#*D#*E#*F#
3	Previsió per reposició		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	Rasa desguàs font		18,000	0,600			10,800	C#*D#*E#*F#
5	Escomesa font		35,000	0,600			21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,330

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	P2142-4RN0	m2	Arrencada d'aplatat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Açada	Unitats			
2	Parets laterals		25,480	2,700	2,000		137,592	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,592

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	P2149-I5PZ	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o altres mitjans. En presència de serveis. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Demolició escocell existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	-----------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
8	P21A-Z001	u	Desmuntatge de porta metàl·lica incloent pilars d'ancoratge (IPE 55 i IPE22). Inclou càrrega, transport a abocador o magatzem municipal. Inclou taxes d'abocador.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
9	P214Q-4RPV	m2	Enderroc d'estructura metàl·lica de sostre amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de la instal·lació d'enllumenat, càrrega i transport a abocador. Canon inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Longitud	Açada	Ut			
2	laterals		24,910	1,610	2,000		80,210	C#*D#*E#*F#
3	Sostre		24,910	5,020	1,000		125,048	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,258

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
10	P21Q2-8GXW	u	Retirada de font de fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde el desmuntatge o enderroc fins a la gestió final del residu generat. La partida inclou les feines per omplir amb formigó el tub d'abastiment antic de la font deixant-lo fora de servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Retirada font Atlàntida actual a magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	---	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		T	Superfície		h	A ample		
2	Caixa per graves i sauló		17,980		0,400		7,192	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="17,192"/>									
2	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM						
1		T	Superfície		h	A ample			
2	Base sauló i graves		17,980				17,980	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="17,980"/>									
3	PRZ0-9057	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú						
AMIDAMENT DIRECTE <input type="text" value="1,000"/>									

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capitol 03 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P931-3G6M	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Sup	Gruix				
2	Reposició panot Padilla		10,000	0,150			1,500	C#*D#*E#*F#
3	Reposició Lloses passadís		10,000	0,200			2,000	C#*D#*E#*F#
4			30,000	0,600			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2	P9F4-VSX1	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, 60x40 cm i 8 cm de gruix, model existent, de color gris. Peces col·locades sobre llit de morter pastat M15 de 3cm de gruix i rejuntat amb escumbrat de sorres i 2% de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces tallades per adequar les entregues a qualsevol element adjacent, segons plànols de detalls.						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Sup					
2	Previsió reparacions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Reposició peces per rasa drenatge font		18,000	0,600			10,800	C#*D#*E#*F#
4			30,000	0,600			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
3	P2251-5487	m3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 50 cm, com a màxim						
1		T	Superfície		h	A ample			
2	Base sota sauló		17,980		0,150		2,697	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
4	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa, reperfilat i piconatge del material al 98 % del PM						

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	Superfície		h	A ample			
2	Caixa per graves i sauló		17,980		0,150		2,697	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="2,697"/>									
5	F96AY5A2	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20, en formació d'escocell						
1	Descripció	T	Longitud	Ample	Gruix	Ut,			
2	lateral costat padilla		1,510				1,510	C#*D#*E#*F#	
3	tirada llarga sauló		16,650				16,650	C#*D#*E#*F#	
4	lateral escocell arbre		2,070				2,070	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT <input type="text" value="20,230"/>									

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
6	P9E1-DMT3	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Sup	%				
2	Previsió carrer Padilla		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa escomesa font		5,000	0,600			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capitol 04 CLAVEGUERAM I DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ø	T	Long		h	A ample		
2	Rasa dren		7,000	0,300	0,300		0,630	C#*D#*E#*F#
3	Rasa desaigne font		18,000	0,600	0,800		8,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2	PD7A-EUT5	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	ut				
2	desguàs font		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
3	P312-D4UK	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot						

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Long	ample	alçada			

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

2	desguàs font		20,000	0,600	0,400	4,800	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						4,800		
4	P2255-DPH0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ø	T	Long		h	Aample		
2	Rasa dren		0,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	Rasa desaiçue font		18,000	0,600	0,200		2,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,160		
5	PDB4-46AQ	m	Connexió de clavegueró a pou existent. La partida inclou l'execució de la perforació per connexió de clavegueró i la posterior reparació o adequació de la connexió amb maons i morter. Inclou arrebossat i lliscat de la paret amb morter mixt 1:0,5:4.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Ut					
2	connexió tub 160 a embornal existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
6	PD55-EACO	u	Canal de formigó polímer model F400 de Ulma o similar, ample exterior 462mm, ample interior 400mm, per a recollida d'aigües, en mòduls d'1m de longitud, fixació de seguretat en 8 punts per metre linial, perfils d'acer galvanitzat per a protecció lateral. Inclou reixa feta a mida amb un quadre metàl·lic de perfil en L i tramex. La part enregistrable corresponent a la canal de recollida d'aigua correspondrà només a una longitud de 60cm. Executada sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/l. La partida inclou l'excavació necessària per la seva col·locació i les connexions dels tubs entrants o sortints.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit	T	Ut					
2	desguàs font i sauló superfície		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,000		
7	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x100 cm, per a xarxa de clavegueram, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou les connexions entrants i sortints amb tubs de fins a Ø250mm, així com la sortida de tub dren cap a jardínera.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desaiçue font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
8	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalçament amb maons i morter per adequar a cota de rasant.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	desaiçue font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
9	PD5M-50TZ	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=90 mm i reblert amb material filtrant					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tram saulo exterior al passatge		4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
2			2,600				2,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,900		
10	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó HNE-20/P/20					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
11	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN						
Capitol	05	ENLLUMENAT PÚBLIC						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit - Rases per execució nova xarxa	T	Long	h	Ample			
2	previsió		10,000	0,700	0,400		2,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,800		
2	P2255-DPH0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit - Rases per execució nova xarxa	T	Long	h	Ample			
2	previsió		10,000	0,700	0,400		2,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,800		
3	PDK2-VL6N	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
4	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalçament amb maons i morter per adequar a cota de rasant.					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
5	PG12-DHJZ	u	Caixa de derivació per a enllumenat públic, amb grau de protecció IP-56, per a encastar o fixar en mur o paret, amb 4 borns d'entrada i 2 fusibles, per connexió de punts de llum. La partida inclou totes actuacions necessàries en el mur o paret que ha d'allotjar la caixa, així com els elements auxiliars necessaris per a la seva subjecció. La partida inclou totes les connexions necessàries per a un correcte funcionament.					

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lateral esquerra		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	lateral dret		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	canvi línia soterrat a aeri		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

6 FHQLYE2N u Luminaria continua longitudinal model Proline de Electrolight o similar, IP65 2700K 15W RGBW, 1500 mm muntada en canal metàl·lica a 3 m d'alçada. Inclou part proporcional de caixes de derivació, drivers i regulació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	lateral esquerra		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	lateral dret		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

7 PG2N-EUGK m Tub corballe corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió per renovar tubular existent si s'escau		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

8 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tram quadre conversió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

9 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm², amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREVISIÓ connexió desde primera llumenera exterior al passatge		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

10 PG33-MBBM m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x4 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estesa mangueres per alimentació grups de 4 projectors costat dret per safata		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
5	estesa mangueres per alimentació grups de 4 projectors costat esquerra per safata		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

7			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
8			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

11 PG33-E6Q7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió placa terra i fussions		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Connexions caixes derivació a xarxa terres		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	punts entre llumeneres		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
7	baixada conversions		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **81,000**

12 PG33-E5OD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Derivacions caixes fussions a punts		32,000	1,500			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

13 PGD2-E3DP u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m², de 3 mm de gruix i soterrada. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	previsió increment per REBT		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

14 FGFTU010 u Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projectors a mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rigid interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	entrada passatge		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	sortides túnel laterals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

15 ZAEN003N u Partida alçada per la retirada de l'enllumenat existent. Inclou el transport a magatzem municipal en cas que aquest es pugui aprofitar o transport a abocador i canon d'abocament.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

16 ZAEN002N pa Partida alçada per les actuacions a l'armari d'enllumenat i connexió a xarxa existent. Inclou les següents actuacions.
- Connexió a xarxa/quadre existent QC2593
- Instal·lar protector contra sobretensions transitori i permanent.
- Modificació quadre enllumenat per adequació línies
- Legalització de les modificacions introduïdes al quadre.

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

La partida inclou tota la mà d'obra, maquinaria i materials necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE

17 ZAEN009N pa Partida alçada a justificar per la possible verificació del mantenidor causada per defectes derivats de l'execució de la nova instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE

18 ZAEN010N pa Partida alçada a justificar per a la resolució d'incidències trobades en la verificació inicial feta pel mantenidor, així com posteriors verificacions de la seva resolució

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 06 AIGUA POTABLE- FONT
 Títol 3 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F169U030	u	Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i canon

AMIDAMENT DIRECTE

2 P221E-AWZ1 m3 Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m, de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	∅	T	Long		h	Aample		
2	Rasa escomesa font		35,000	0,400	0,600		8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 P3Z3-D527 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sota banc i font formigó		4,500	0,600			2,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 P2255-DPH0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	∅	T	Long		h	Aample		
2	nou tram canonada des de escomesa existent		35,000	0,600	0,400		8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 PG2N-EUGK m Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	∅	T	Long		h	Aample		
2	tub protecció nou tram canonada des de escomesa existent		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 PQ14-AJMKQR m Font. formada per murs de formigó armat, acabat pulit. Polit de la cara superior i frontal, per a que sigui llisa. Inclou integració de conducte (integrat en el gruix del formigó) i aixeta de polsador, amb unió roscada per a ser intercanviable. Inclou muntatge de tapes de registre d'acer inoxidable, a mida, segons plànols de detall. Inclou la connexió a la xarxa daigua potable existent amb clau de pas prèvia en pericó de 40 x 40, i a la xarxa de clavegueram. Inclou tots els elements definits als plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona	T	Ut					
2	longitud font		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 P312-D4UK m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	∅	T	Long		h	Aample		
2			35,000	0,400	0,400		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 PAD1-617N u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, de dimensions segons plànols, enregistable per accedir al polsador i aixeta de font, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada ancorada al formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tapa de registre superior		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	tapa de registre lateral		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 PDK4-I5YU u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

AMIDAMENT DIRECTE

10 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalçament amb maons i morter per adequar a cota de rasant.

AMIDAMENT DIRECTE

11 ZFO001 u Anulació desgües de font amb formigonat interior

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 06 AIGUA POTABLE- FONT
 Títol 3 02 TUBS I ACCESSORIS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PN38-HJBV	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PFB3-DVZ5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tram connexió a escomesa existent fins aixeta nova		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	PJ2A-0001	u	Subministrament i muntatge d'aixeta i broc de sortida. Mecanisme polsador temporitzat de llautó cromat per instal·lar empotrat amb embellidor embutit o plà, cabal 9 l/min a 1 bar, tancament automàtic entre 6 i 2 segons, entrada i sortida G1/2 femella i cap intercanviable que compren tot el mecanisme de l'aixeta, per a una pressió d'ús recomanada entre 1 i 5 bar, i broc de sortida d'acer inoxidable a font executat in situ. Segons plànols de detall. Inclou totes les peces de connexió amb l'escomesa d'aigua potable. Muntat i en servei. Broc fixe de sortida d'aigua de 225 mm acabat 40 (acer inoxidable). Elements muntats in situ a font.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mecanisme font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	07	REVESTIMENTS I BANC
Títol 3	01	PARAMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3P0-AJBXTG	m2	Formigó gunitat. Capa de formigó gunitat de 5cm cm de gruix i enduriment ràpid, (HA-30/F/12/IV) amb ciment i àrids especials, amb armadura fixada a paret amb connectors (mínim 6 per m2), formada per malla electrosoldada EM 20x20 Ø 5-5 B 400 UNE-EN 10080, sense juntes de dilatació, per a la formació de revestiment vertical de murs i aplicat sobre mur de maó existent. Inclou tram de prova per aprovació de la Direcció Facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	alçada				
2			25,460	2,440	2,000		124,245	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P4B9-D6R8	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Fixada a parets laterals amb connectors (mínim 6 ut/ m2). Segons detall plànols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	alçada				
2			25,460	2,440	2,000		124,245	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P811-AJ3FJ6	m2	Arrebossat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçada, amb formigó HM30, segons UNE-EN 998-1, lliscat i deixant superfície preparada per pintar posteriorment

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parament pissarra		8,400	2,000			16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	P89N-AJB1PF	m2	Pintat de pissarra amb pintura sintètica sobre suport de formigó lliscaat, amb una capa de segelladora i dues d'acabat, color fosc i mate

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parament pissarra		8,400	2,000			16,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	07	REVESTIMENTS I BANC
Títol 3	02	SOSTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3P1-A001S	m2	Fals sostre de volta: realitzat amb costelles de perfils separades cada 150cm. Les costilles s'uneixen en el punt més alt amb perfils longitudinals en T. el fals sostre reposa sobre les parets de maó existents, soldades en un perfil longitudinal en U. També està penjada del sostre. Entre les costelles es desplega una malla de deployé, tipus RECA DC 50 / PL 114/ H 20, pintada de color RAL (a decidir). En els extrems de la volta s'ancora una canal metàl·lica que acollirà tot el sistema de luminàries contínues longitudinals que il·luminaran la volta des de baix. Tot segons detalls

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLE VOLT				
2			24,720	7,000			173,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P3P1-A02L1	u	Tapa de lateral de fals sostre realitzada amb xapa d'acer galvanitzat soldada sobre marc tubular 40x40mm ancorada a subestructura de fals sostre. (alçats carrer i jardí). Tot segons detalls

AMIDAMENT DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P3P1-A10J5	u	Cortina de cadenes d'alumini penjades puntualment dins de fals sostre per a formació de sons amb el seu moviment

AMIDAMENT DIRECTE

Obra	01	PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	07	REVESTIMENTS I BANC
Títol 3	03	BANC DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P3Z3-D527	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sota banc i font formigó		10,000	0,600			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

2 PQ14-AJ5Z6C ml Banc en formigó armat fet in situ, acabat pulit, mides. 960x60x120cm. Tot segons plànols detalls

Encofrat 1,6 m2x60€/m2 = 96 €
 Formigó 0.6 m3x110 €/m3 = 66 €
 Acer85 kg x 2,5 €/kg = 212,5 €
 Mà d'Obra 3x9x20x3/10 m = 162 €

AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 08 SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6A7-AJ10PZ	u	Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat en calent que s'articula en un màstil tubular de 140x140x5mm empotrat a la seva base. Porta rectangular formada per un marc de perfil tub 70x70x5mm, tres muntants tubulars de 60x20x2,5mm, amb diagonals rigiditzadors de tubs rodons 16.1mm disposades com en una encavallada Pratt. Finalment es cobrirà amb malla deployé. Tot segons detalls constructius. (Plànols DT-05 i DT-06). La nova porta serà batent d'una única fulla, de dimensions 5x2,5m aproximadament, per que permeti l'accés d'un vehicle de manteniment. Es tracta d'una porta metàl·lica fabricada amb d'elements d'acer galvanitzat, la galvanització serà en calent amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zinc realitzat a taller sobre l'element acabat. La galvanització serà tant per fora com per dins de l'element. La porta té 2 frontisses tip, una superior i una altre inferior, capaces d'aguantar 1000kg. Disposarà d'un punt de suport a terra mitjançant la roda i el seu disseny fa que no sigui escalable. Disposarà d'un sistema de fixació amb pany tant en la seva posició oberta com tancada. El sistema de tancament tant per la porta oberta como tancada és el mateix: a la pletina al sostre i a la canal de l'enllumenat a 2.30m d'altura hi ha unes perforacions que permeten la fixació del passador vertical. Inclou fonaments de formigó amb pletina base i pernos, Xapa metàl·lica instal·lada en el sòl amb forma de l'arc d'abatiment per on rodarà la roda de la porta. Inclou embellidors.

Subministrament i col·locació porta 6700 €
 Obra civil cimentació 1150 €

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2 PGA2-AJ010 u Revestiment amb malla metàl·lica de part de mur on es troba reixa de ventilació existent. Malla deployé tipus RECA DC40/DL114/H2, soldada barres roscades am tac químic encastades al mur. Segons detalls plànols.

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT11	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170101 - Formigó		47,420				47,420	C#*D#*E#*F#
3	LER 170107 - Residus mesclats de construcció i demolició		22,320				22,320	C#*D#*E#*F#
4	LER 170302 - Mesclcs bituminoses que no contenen quitrà d'hulla (*)		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

69,740

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

2 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170504 - Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses		44,960				44,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

44,960

3 P2R5-DT1K m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170407 - Metalls mesclats		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	LER 170203 - Plàstics		0,060				0,060	C#*D#*E#*F#
4	LER 170201 - Fusta		0,120				0,120	C#*D#*E#*F#
5	LER 150101 - Envasos de paper i cartró		0,040				0,040	C#*D#*E#*F#
6	LER 200201 - Residus biodegradables		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
7	LER 170605 - Materials de construcció que contenen amiant		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5,220

4 P2RB-HIGJ m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170504 - Terra i pedres que no contenen substàncies perilloses		44,960				44,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

44,960

5 P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat indòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170101 - Formigó		47,420				47,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

47,420

6 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat indòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170107 - Residus mesclats de construcció i demolició		22,320				22,320	C#*D#*E#*F#
3	LER 170302 - Mesclcs bituminoses que no contenen quitrà d'hulla (*)		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,320

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

7 P2RA-EU25 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170407 - Metalls mesclats		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 P2RA-EU1V m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170203 - Plàstics		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	LER 150101 - Envasos de paper i cartró		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 P2RA-EU1X m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 150101 - Envasos de paper i cartró		0,040				0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10 P2RA-EU23 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 170201 - Fusta		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

11 P2RA-EU2M m3 Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Volum aparent					
2	LER 200201 - Residus biodegradables		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

12 P2RA-EU2K kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tipus	T	Pes					
2	LER 170605 - Materials de construcció que contenen amiant		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capitol 10 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ZSEG001N	pa	Partida alçada per la seguretat i salut de les obres

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capitol 11 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XBAI-TOPO	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'elaboració de l'aixecament topogràfic de l'obra acabada (As-Built) en compliment del Plec d'Especificacions Tècniques pel manteniment de la Cartografia Municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona

AMIDAMENT DIRECTE

2 XBAI-PAVI pa Partida alçada d'abonament íntegre per a l'actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (inclouent Pavimentació, Senyalització, Mobiliari Urbà, Estructures, Semàfors i Transport Vertical) d'acord amb les criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica

AMIDAMENT DIRECTE

3 XBAI-CAR01 pa Muntatge i instal·lació de mural de 4960mmx2000mm fixat a paret de l'interior d'illa i elevat 20cm de terra, format per 4 plafons de 1240x2000mm fabricats amb marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x40x3mm, lacats al forn en color a definir, i malla trenada de 40x40 mm, lacada al forn color a definir. Tot el conjunt està alçat 200mm del terra. Inclou suports, fixacions i tot aquell petit material necessari per a la seva instal·lació. Inclou panells i lletres de trespa, en colors a definir, amb textos i figures gravades en baix relleu amb el nucli vist color negre, segons informació gràfica adjunta. Inclou suports, fixacions i tots aquell petit material necessari per a la subjecció a la malla dels plafons. Inclou panell de trespa a definir a l'accés de l'interior d'illa. Textos i imatges definitius, colors i ubicació exacta a definir en obra per DF i Districte.

AMIDAMENT DIRECTE

EUR

PRESSUPOST
QUADRE DE PREUS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F169U030	u	Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i canon (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	156,66 €
P-2	F169Y010	u	Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	117,52 €
P-3	F2194U41	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb mitjans mecànics (DIVUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	18,80 €
P-4	F96AY5A2	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20, en formació d'escocell (SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	69,48 €
P-5	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó HNE-20/P/20 (DOS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	201,32 €
P-6	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7 (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	141,39 €
P-7	FGFTU010	u	Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, inclòs els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígid interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), instal·lada (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	162,44 €
P-8	FHQLYE2N	u	Lluminària continua longitudinal model Proline de Electrolight o similar, IP65 2700K 15W RGBW, 1500 mm muntada en canal metàl·lica a 3 m d'alçada. Inclou part proporcional de caixes de derivació, drivers i regulació. (VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	846,46 €
P-9	FQBAY035	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5 mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	56,07 €
P-10	P2142-4RN0	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	13,41 €
P-11	P2146-DJZ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, en presència de serveis, inclòs la demolició de la base, amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat. (DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	17,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	P2146-DJZ7	m2	Demolició de base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador o altres mitjans mecànics, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat. (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	13,63 €
P-13	P2149-I5PZ	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o altres mitjans. En presència de serveis. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat. (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	39,85 €
P-14	P214Q-4RPV	m2	Enderroc d'estructura metàl·lica de sostre amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'extracció de la instal·lació d'enllumenat, càrrega i transport a abocador. Canon inclòs. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	26,86 €
P-15	P21A-Z001	u	Desmuntatge de porta metàl·lica incloent pilars d'ancoratge (IPE 55 i IPE22). Inclou càrrega, transport a abocador o magatzem municipal. Inclou taxes d'abocador. (MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.157,60 €
P-16	P21Q2-8GXW	u	Retirada de font de fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde el desmuntatge o enderroc fins a la gestió final del residu generat. La partida inclou les feines per omplir amb formigó el tub d'abastiment antic de la font deixant-lo fora de servei. (TRES-CENTS VINT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	320,63 €
P-17	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat. (DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	19,73 €
P-18	P2251-5487	m3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 50 cm, com a màxim (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	18,60 €
P-19	P2255-DPH0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	21,02 €
P-20	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P-21	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	7,63 €
P-22	P2R5-DT11	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	13,24 €
P-23	P2R5-DT1K	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	23,18 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-25	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-26	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (TRETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	13,30 €
P-27	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-SIS EUROS)	-36,00 €
P-28	P2RA-EU2K	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	0,25 €
P-29	P2RA-EU2M	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (SETANTA-DOS EUROS)	72,00 €
P-30	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-TRES EUROS)	23,00 €
P-31	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €
P-32	P2RB-HIGJ	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	6,99 €
P-33	P312-D4UK	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	93,53 €
P-34	P3P0-AJBXTG	m2	Formigó gunitat. Capa de formigó gunitat de 5cm cm de gruix i enduriment ràpid, (HA-30/F/12/IV) amb ciment i àrids especials, amb armadura fixada a paret amb connectors (mínim 6 per m2), formada per malla electrosoldada EM 20x20 Ø 5-5 B 400 UNE-EN 10080, sense juntes de dilatació, per a la formació de revestiment vertical de murs i aplicat sobre mur de maó existent. Inclou tram de prova per aprovació de la Direcció Facultativa. (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	39,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-35	P3P1-A001S	m2	Fals sostre de volta: realitzat amb costelles de perfils separades cada 150cm. Les costilles s'uneixen en el punt més alt amb perfils longitudinals en T. el fals sostre reposa sobre les parets de maó existents, soldades en un perfil longitudinal en U. També està penjada del sostre. Entre les costelles es desplega una malla de deployè, tipus RECA DC 50 / PL 114/ H 20, pintada de color RAL (a decidir). En els extrems de la volta s'ancora una canal metàl·lica que acollirà tot el sistema de luminàries contínues longitudinals que il·luminaran la volta des de baix. Tot segons detalls (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	174,80 €
P-36	P3P1-A02L1	u	Tapa de lateral de fals sostre realitzada amb xapa d'acer galvanitzat soldada sobre marc tubular 40x40mm ancorada a subestructura de fals sostre. (alçats carrer i jardí). Tot segons detalls (NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	996,15 €
P-37	P3P1-A10J5	u	Cortina de cadenes d'alumini penjades puntualment dins de fals sostre per a formació de sons amb el seu moviment (SETANTA-QUATRE EUROS)	74,00 €
P-38	P3Z3-D527	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	15,09 €
P-39	P4B9-D6R8	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Fixada a parets laterals amb connectors (mínim 6 ut/ m2). Segons detall plànols (ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	11,80 €
P-40	P6A7-AJ10PZ	u	Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat en calent que s'articula en un màstil tubular de 140x140x5mm empotrat a la seva base. Porta rectangular formada per un marc de perfil tub 70x70x5mm, tres muntants tubulars de 60x20x2,5mm, amb diagonals rigiditzadors de tubs rodons 16,1mm disposades com en una encavallada Pratt. Finalment es cobrirà amb malla deployè. Tot segons detalls constructius. (Plànols DT-05 i DT-06). La nova porta serà batent d'una única fulla, de dimensions 5x2,5m aproximadament, per que permeti l'accés d'un vehicle de manteniment. Es tracta d'una porta metàl·lica fabricada amb d'elements d'acer galvanitzat, la galvanització serà en calent amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zinc realitzat a taller sobre l'element acabat. La galvanització serà tant per fora com per dins de l'element. La porta té 2 frontisses tip, una superior i una altre inferior, capaces d'aguantar 1000kg. Disposarà d'un punt de suport a terra mitjançant la roda i el seu disseny fa que no sigui escalable. Disposarà d'un sistema de fixació amb pany tant en la seva posició oberta com tancada. El sistema de tancament tant per la porta oberta como tancada és el mateix: a la pletina al sostre i a la canal de l'enllumenat a 2,30m d'altura hi ha unes perforacions que permeten la fixació del passador vertical. Inclou fonaments de formigó amb pletina base i pernos. Xapa metàl·lica instal·lada en el sòl amb forma de l'arc d'abatiment per on rodarà la roda de la porta. Inclou embellidors. Subministrament i col·locació porta 6700 € Obra civil cimentació 1150 € (SET MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	7.850,00 €
P-41	P811-AJ3FJ6	m2	Arrebossat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb formigó HM30, segons UNE-EN 998-1, lliscat i deixant superfície preparada per pintar posteriorment (QUARANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)	40,01 €
P-42	P89N-AJB1PF	m2	Pintat de pissarra amb pintura sintètica sobre suport de formigó lliscaat, amb una capa de segelladora i dues d'acabat, color fosc i mate (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	12,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-43	P931-3G6M	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	97,28 €
P-44	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa, reperfilat i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	28,40 €
P-45	P9E1-DMT3	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de ciment portland (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	29,97 €
P-46	P9F4-VSX1	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, 60x40 cm i 8 cm de gruix, model existent, de color gris. Peces col·locades sobre llit de morter pastat M15 de 3cm de gruix i rejuntat amb escombrat de sorres i 2% de ciment portland. Inclou part proporcional de peces tallades per adequar les entregues a qualsevol element adjacent, segons plànols de detalls. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	48,66 €
P-47	PAD1-617N	u	Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, de dimensions segons plànols, enregistrable per accedir al polsador i aixeta de font, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada ancorada al formigó (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	221,54 €
P-48	PD55-EACO	u	Canal de formigó polímer model F400 de Ulma o similar, ample exterior 462mm, ample interior 400mm, per a recollida d'aigües, en mòduls d'1m de longitud, fixació de seguretat en 8 punts per metre linial, perfils d'acer galvanitzat per a protecció lateral. Inclou reixa feta a mida amb un quadre metàl·lic de perfil en L i tramex. La part enregistrable corresponent a la canal de recollida d'aigua correspondrà només a una longitud de 60cm. Executada sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. La partida inclou l'excavació necessària per la seva col·locació i les connexions dels tubs entrants o sortints. (TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	397,71 €
P-49	PD5M-50TZ	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=90 mm i reblert amb material filtrant (VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	26,70 €
P-50	PD7A-EUT5	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	33,83 €
P-51	PDB4-46AQ	m	Connexió de clavegueró a pou existent. La partida inclou l'execució de la perforació per connexió de clavegueró i la posterior reparació o adequació de la connexió amb maons i morter. Inclou arrebossat i lliscat de la paret amb morter mixt 1:0,5:4. (CENT DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	110,08 €
P-52	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalçament amb maons i morter per adequar a cota de rasant. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	69,31 €
P-53	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x100 cm, per a xarxa de clavegueram, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou les connexions entrants i sortints amb tubs de fins a Ø250mm, així com la sortida de tub dren cap a jardineria. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	159,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-54	PDK2-VL6N	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	102,58 €
P-55	PDK4-I5YU	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	129,72 €
P-56	PFB3-DVZ5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	14,04 €
P-57	PG12-DHJZ	u	Caixa de derivació per a enllumenat públic, amb grau de protecció IP-56, per a encastar o fixar en mur o paret, amb 4 borns d'entrada i 2 fusibles, per connexió de punts de llum. La partida inclou totes actuacions necessàries en el mur o paret que ha d'allotjar la caixa, així com els elements auxiliars necessaris per a la seva subjecció. La partida inclou totes les connexions necessàries per a un correcte funcionament. (QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	40,43 €
P-58	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (QUATRE EUROS)	4,00 €
P-59	PG33-E5OD	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2,18 €
P-60	PG33-E6Q7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13 €
P-61	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	7,35 €
P-62	PG33-MBBM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	7,83 €
P-63	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	9,32 €
P-64	PGA2-AJ010	u	Revestiment amb malla metàl·lica de part de mur on es troba reixa de ventilació existent. Malla deployé tipus RECA DC40/DL114/H2, soldada barres roscades am tac químic encastades al mur. Segons detalls plànols. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-65	PGD2-E3DP	u	Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	169,96 €
P-66	PJ2A-0001	u	Subministrament i muntatge d'aixeta i broc de sortida. Mecanisme polsador temporitzat de llautó cromat per instal·lar empotrat amb embellidor embutit o plà, cabal 9 l/min a 1 bar, tancament automàtic entre 6 i 2 segons, entrada i sortida G1/2 femella i cap intercanviable que compren tot el mecanisme de l'aixeta, per a una pressió d'ús recomanada entre 1 i 5 bar, i broc de sortida d'acer inoxidable a font executat in situ. Segons plànols de detall. Inclou totes les peces de connexió amb l'escomesa d'aigua potable. Muntat i en servei. Broc fixe de sortida d'aigua de 225 mm acabat 40 (acer inoxidable). Elements muntats in situ a font. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P-67	PN38-HJBV	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	58,12 €
P-68	PQ14-AJ5Z6C	ml	Banc en formigó armat fet in situ, acabat pulit, mides. 960x60x120cm. Tot segons plànols detalls Encofrat 1,6 m2x60€/m2 = 96 € Formigó 0,6 m3x110 €/m3 = 66 € Acer 85 kg x 2,5 €/kg = 212,5 € Mà d'Obra 3x9x20x3/10 m = 162 € (CINC-CENTS QUARANTA EUROS)	540,00 €
P-69	PQ14-AJMKQR	m	Font, formada per murs de formigó armat, acabat pulit. Polit de la cara superior i frontal, per a que sigui llisa. Inclou integració de conducte (integrat en el gruix del formigó) i aixeta de polsador, amb unió roscada per a ser intercanviable. Inclou muntatge de tapes de registre d'acer inoxidable, a mida, segons plànols de detall. Inclou la connexió a la xarxa d'aigua potable existent amb clau de pas prèvia en pericó de 40 x 40, i a la xarxa de clavegueram. Inclou tots els elements definits als plànols. (VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	857,52 €
P-70	PRZ0-9057	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CENT CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	105,37 €
P-71	XBAI-PAVI	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (inclouent Pavimentació, Senyalització, Mobiliari Urbà, Estructures, Semàfors i Transport Vertical) d'acord amb les criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00 €
P-72	XBAI-CAR01	pa	Muntatge i instal·lació de mural de 4960mmx2000mm fixat a paret de l'interior d'illa i elevat 20cm de terra, format per 4 plafons de 1240x2000mm fabricats amb marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x40x3mm, lacats al forn en color a definir, i malla trenada de 40x40 mm, lacada al forn color a definir. Tot el conjunt està alçat 200mm del terra. Inclou suports, fixacions i tot aquell petit material necessari per a la seva instal·lació. Inclou panells i lletres de trespa, en colors a definir, amb textos i figures gravades en baix relleu amb el nucli vist color negre, segons informació gràfica adjunta. Inclou suports, fixacions i tots aquell petit material necessari per a la subjecció a la malla dels plafons. Inclou panell de trespa a definir a l'accés de l'interior d'illa. Textos i imatges definitius, colors i ubicació exacta a definir en obra per DF i Districte. (ONZE MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS)	11.540,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-73	ZAEN002N	pa	Partida alçada per les actuacions a l'armari d'enllumenat i connexió a xarxa existent. Inclou les següents actuacions. - Connexió a xarxa/quadre existent QC2593 - Instal·lar protector contra sobretensions transitori i permanent. - Modificació quadre enllumenat per adequació línies - Legalització de les modificacions introduïdes al quadre. La partida inclou tota la mà d'obra, maquinària i materials necessaris. (SIS-CENTS EUROS)	600,00 €
P-74	ZAEN009N	pa	Partida alçada a justificar per la possible verificació del mantenidor causada per defectes derivats de l'execució de la nova instal·lació (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	787,50 €
P-75	ZAEN010N	pa	Partida alçada a justificar per a la resolució d'incidències trobades en la verificació inicial feta pel mantenidor, així com posteriors verificacions de la seva resolució (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	393,75 €
P-76	ZAEN003N	u	Partida alçada per la retirada de l'enllumenat existent. Inclou el transport a magatzem municipal en cas que aquest es pugui aprofitar o transport a abocador i canon d'abocament. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.550,00 €
P-77	ZFO001	u	Anulació desgüàs de font amb formigonat interior (QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	450,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	F169U030	u	Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i canon	156,66	€
			Altres conceptes	156,66000	€
P-2	F169Y010	u	Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor	117,52	€
			Altres conceptes	117,52000	€
P-3	F2194U41	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb mitjans mecànics	18,80	€
			Altres conceptes	18,80000	€
P-4	F96AY5A2	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20, en formació d'escocell	69,48	€
	B96AY1A2	m	Vorada recta de xapa d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	58,14000	€
	B06NN232	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20, de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,67020	€
			Altres conceptes	7,66980	€
P-5	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó HNE-20/P/20	201,32	€
	B0F15251	u	Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	59,19963	€
	B06F1221	m3	Formigó en massa HM-20/B/20/X0, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 i una relació aigua/ciment <= 0,60	8,22195	€
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,31808	€
	B0111000	m3	Aigua	0,00486	€
			Altres conceptes	132,57548	€
P-6	FD5ZE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	141,39	€
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,74320	€
	BD5ZVE20	u	Marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7	118,50000	€
			Altres conceptes	21,14680	€
P-7	FGFTU010	u	Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígida interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), instal·lada	162,44	€
	B0A72F02	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 40 mm de diàmetre interior	3,52000	€
	BG23EB10	m	Tub rígida d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar	85,92000	€
	BG212A10	m	Tub rígida de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	15,10000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	57,90000	€
P-8	FHQLYE2N	u	Lluminària continua longitudinal model Proline de Electrolight o similar, IP65 2700K 15W RGBW, 1500 mm muntada en canal metàl·lica a 3 m d'alçada. Inclou part proporcional de caixes de derivació, drivers i regulació.	846,46	€
	BHQL23ZN2	u	Lluminària continua longitudinal Proline de Electrolight 15 W 3000K	744,10000	€
			Altres conceptes	102,36000	€
P-9	FQBAY035	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5 mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix	56,07	€
	B1Z73100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut	0,78400	€
	BR920201	m	Fusta plana de pi tractada per l'interperie amb sals de coure hidrosolubles de 2,7x0,2x0,01 m	25,61000	€
			Altres conceptes	29,67600	€
P-10	P2142-4RN0	m2	Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,41	€
			Altres conceptes	13,41000	€
P-11	P2146-DJZ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, en presència de serveis, inclòs la demolició de la base, amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat.	17,05	€
			Altres conceptes	17,05000	€
P-12	P2146-DJZ7	m2	Demolició de base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador o altres mitjans mecànics, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat.	13,63	€
			Altres conceptes	13,63000	€
P-13	P2149-I5PZ	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o altres mitjans. En presència de serveis. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat.	39,85	€
			Altres conceptes	39,85000	€
P-14	P214Q-4RP	m2	Enderroc d'estructura metàl·lica de sostre amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l' retirada de la instal·lació d'enllumenat, càrrega i transport a abocador. Canon inclòs.	26,86	€
			Altres conceptes	26,86000	€
P-15	P21A-Z001	u	Desmuntatge de porta metàl·lica incloent pilars d'ancoratge (IPE 55 i IPE22). Inclou càrrega, transport a abocador o magatzem municipal. Inclou taxes d'abocador.	1.157,60	€
			Altres conceptes	1.157,60000	€
P-16	P21Q2-8GX	u	Retirada de font de fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde el desmuntatge o enderroc fins a la gestió final del residu generat. La partida inclou les feines per omplir amb formigó el tub d'abastiment antic de la font deixant-lo fora de servei.	320,63	€
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	75,62000	€
			Altres conceptes	245,01000	€
P-17	P221E-AWZ	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat.	19,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	19,73000 €
P-18	P2251-5487	m3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 50 cm, com a màxim	18,60 €
	B036-21CI	t	Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	17,93760 €
			Altres conceptes	0,66240 €
P-19	P2255-DPH	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM	21,02 €
			Altres conceptes	21,02000 €
P-20	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM	1,60 €
			Altres conceptes	1,60000 €
P-21	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km	7,63 €
			Altres conceptes	7,63000 €
P-22	P2R5-DT11	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	13,24 €
			Altres conceptes	13,24000 €
P-23	P2R5-DT1K	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	23,18 €
			Altres conceptes	23,18000 €
P-24	P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-25	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00 €
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-26	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,30 €
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,30000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-27	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-36,00 €
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-36,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	P2RA-EU2K	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	0,25 €
	B2RA-28VA	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	0,25000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-29	P2RA-EU2M	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	72,00 €
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	72,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-30	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00 €
	B2RA-28US	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	23,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-31	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95 €
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	15,95000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-32	P2RB-HIGJ	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,99 €
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	6,99200 €
			Altres conceptes	-0,00200 €
P-33	P312-D4UK	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	93,53 €
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	83,18200 €
			Altres conceptes	10,34800 €
P-34	P3P0-AJBX	m2	Formigó gunitat. Capa de formigó gunitat de 5cm cm de gruix i enduriment ràpid, (HA-30/F/12/IV) amb ciment i àrids especials, amb armadura fixada a paret amb connectors (mínim 6 per m2), formada per malla electrosoldada EM 20x20 Ø 5-5 B 400 UNE-EN 10080, sense juntes de dilatació, per a la formació de revestiment vertical de murs i aplicat sobre mur de maó existent. Inclou tram de prova per aprovació de la Direcció Facultativa.	39,61 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01560 €
			Altres conceptes	39,59440 €
P-35	P3P1-A001S	m2	Fals sostre de volta: realitzat amb costelles de perfils separades cada 150cm. Les costelles s'uneixen en el punt més alt amb perfils longitudinals en T. el fals sostre reposa sobre les	174,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			parets de maó existents, soldades en un perfil longitudinal en U. També està penjada del sostre. Entre les costelles es desplega una malla de deployé, tipus RECA DC 50 / PL 114/ H 20, pintada de color RAL (a decidir). En els extrems de la volta s'ancora una canal metàl·lica que acollirà tot el sistema de luminàries contínues longitudinals que il·luminaran la volta des de baix. Tot segons detalls	
	004	m	Perfiteria i U suport	74,84000 €
	002	m2	Deployé	65,00000 €
			Altres conceptes	34,96000 €
P-36	P3P1-A02L1	u	Tapa de lateral de fals sostre realitzada amb xapa d'acer galvanitzat soldada sobre marc tubular 40x40mm ancorada a subestructura de fals sostre. (alçats carrer i jardí). Tot segons detalls	996,15 €
			Sense descomposició	996,15000 €
P-37	P3P1-A10J5	u	Cortina de cadenes d'alumini penjades puntualment dins de fals sostre per a formació de sons amb el seu moviment	74,00 €
			Sense descomposició	74,00000 €
P-38	P3Z3-D527	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	15,09 €
	B068-HPOJ	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	9,44685 €
			Altres conceptes	5,64315 €
P-39	P4B9-D6R8	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Fixada a parets laterals amb connectors (mínim 6 ut/ m2). Segons detall plànols	11,80 €
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit 1,3 mm	0,03900 €
	B0B8-108A	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	4,20000 €
			Altres conceptes	7,56100 €
P-40	P6A7-AJ10P	u	Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat en calent que s'articula en un màstil tubular de 140x140x5mm empotrat a la seva base. Porta rectangular formada per un marc de perfil tub 70x70x5mm, tres muntants tubulars de 60x20x2,5mm, amb diagonals rigiditzadors de tubs rodons 16.1mm disposades com en una encavallada Pratt. Finalment es cobrirà amb malla deployé. Tot segons detalls constructius. (Plànols DT-05 i DT-06). La nova porta serà batent d'una única fulla, de dimensions 5x2,5m aproximadament, per que permeti l'accés d'un vehicle de manteniment. Es tracta d'una porta metàl·lica fabricada amb d'elements d'acer galvanitzat, la galvanització serà en calent amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zenc realitzat a taller sobre l'element acabat. La galvanització serà tant per fora com per dins de l'element. La porta té 2 frontisses tip, una superior i una altre inferior, capaces d'aguantar 1000kg. Disposarà d'un punt de suport a terra mitjançant la roda i el seu disseny fa que no sigui escalable. Disposarà d'un sistema de fixació amb pany tant en la seva posició oberta com tancada. El sistema de tancament tant per la porta oberta como tancada és el mateix: a la pletina al sostre i a la canal de l'enllumenat a 2.30m d'altura hi ha unes perforacions que permeten la fixació del passador vertical. Inclou fonaments de formigó amb pletina base i pernos. Xapa metàl·lica instal·lada en el sòl amb forma de l'arc d'abatiment per on rodarà la roda de la porta. Inclou embellidors.	7.850,00 €
			Subministrament i col·locació porta 6700 € Obra civil cimentació 1150 €	
			Sense descomposició	7.850,00000 €
P-41	P811-AJ3FJ	m2	Arrebossat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb formigó HM30, segons UNE-EN 998-1, lliscat i deixant superfície preparada per pintar posteriorment	40,01 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B811-1ZWM	m3	Formigó HM30	4,60000 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01100 €
			Altres conceptes	35,39900 €
P-42	P89N-AJB1	m2	Pintat de pissarra amb pintura sintètica sobre suport de formigó lliscaat, amb una capa de segelladora i dues d'acabat, color fosc i mate	12,67 €
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,67014 €
	B896-I6K7	kg	Pintura sintètica, per a pissarres, mat	2,26195 €
			Altres conceptes	9,73791 €
P-43	P931-3G6M	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	97,28 €
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	79,40100 €
			Altres conceptes	17,87900 €
P-44	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa, reperfillat i piconatge del material al 98 % del PM	28,40 €
	B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	19,11300 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,07800 €
			Altres conceptes	9,20900 €
P-45	P9E1-DMT3	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	29,97 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,01560 €
	B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,65980 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,34289 €
			Altres conceptes	20,95171 €
P-46	P9F4-VSX1	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, 60x40 cm i 8 cm de gruix, model existent, de color gris. Peces col·locades sobre llit de morter pastat M15 de 3cm de gruix i rejuntat amb escombrat de sorres i 2% de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces tallades per adequar les entregues a qualsevol element adjacent, segons plànols de detalls.	48,66 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,80730 €
	B9F3-VSX1	m2	Peces prefabricades de formigó, 20x10 cm i 8 cm de gruix, sense bisell, model Terana Six de BREINCO o equivalent, de color a definir per la DF.	31,49760 €
			Altres conceptes	16,35510 €
P-47	PAD1-617N	u	Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, de dimensions segons plànols, enregirable per accedir al polsador i aixeta de font, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada ancorada al formigó	221,54 €
	BAD1-16WU	u	Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils laminats galvanitzats L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau	79,88000 €
			Altres conceptes	141,66000 €
P-48	PD55-EACO	u	Canal de formigó polímer model F400 de Ulma o similar, ample exterior 462mm, ample interior 400mm, per a recollida d'aigües, en mòduls d'1m de longitud, fixació de seguretat en 8 punts per metre linial, perfils d'acer galvanitzat per a protecció lateral. Inclou reixa feta a mida amb un quadre metàl·lic de perfil en L i tramex. La part enregirable corresponent a la canal de recollida d'aigua correspondrà només a una longitud de 60cm. Executada sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. La partida inclou l'excavació necessària per la seva col·locació i les connexions dels tubs entrants o sortints.	397,71 €
	BD5A-14PB	m	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal	85,56000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06F1-I0IL	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	6,36570 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,01761 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00468 €
			Altres conceptes	304,76201 €
P-49	PD5M-50TZ	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=90 mm i reblert amb material filtrant	26,70 €
	BD5O-0LK0	m	Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 90 mm	3,22350 €
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	8,65368 €
			Altres conceptes	14,82282 €
P-50	PD7A-EUT5	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix	33,83 €
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	5,97960 €
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	3,00456 €
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,27000 €
	BD7F-1OIR	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	8,77200 €
			Altres conceptes	15,80384 €
P-51	PDB4-46AQ	m	Connexió de clavegueró a pou existent. La partida inclou l'execució de la perforació per connexió de clavagueró i la posterior reparació o adequació de la connexió amb maons i morter. Inclou arrebossat i lliscat de la paret amb morter mixt 1:0,5:4.	110,08 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00936 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	1,76976 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	32,70436 €
			Altres conceptes	75,59652 €
P-52	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalzament amb maons i morter per adequar a cota de rasant.	69,31 €
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,15696 €
	BDD1-1KH1	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124	51,06000 €
			Altres conceptes	18,09304 €
P-53	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x100 cm, per a xarxa de clavegueram, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou les connexions entrants i sortints amb tubs de fins a Ø250mm, així com la sortida de tub dren cap a jardineria.	159,83 €
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	12,95879 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35395 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00156 €
			Altres conceptes	146,51570 €
P-54	PDK2-VL6N	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20	102,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00156 €
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,23228 €
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	10,79365 €
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,42254 €
			Altres conceptes	84,12997 €
P-55	PDK4-I5YU	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	129,72 €
	B03J-0K8V	t	Grava de pedrera, per a drens	2,06161 €
	BDK2-1KNI	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis	14,66000 €
			Altres conceptes	112,99839 €
P-56	PFB3-DVZ5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa	14,04 €
	BFWF-09TZ	u	Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión	2,34900 €
	BFYH-0A2N	u	Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión	0,05000 €
	BFB3-096C	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,89720 €
			Altres conceptes	9,74380 €
P-57	PG12-DHJZ	u	Caixa de derivació per a enllumenat públic, amb grau de protecció IP-56, per a encastar o fixar en mur o paret, amb 4 borns d'entrada i 2 fusibles, per connexió de puns de llum. La partida inclou totes actuacions necessàries en el mur o paret que ha d'allotjar la caixa, així com els elements auxiliars necessàries per a la seva subjecció. La partida inclou totes les connexions necessàries per a un correcte funcionament.	40,43 €
	BG12-0GJZ	u	Caixa de derivació per a enllumenat públic, amb grau de protecció IP-56, per a encastar en mur o paret, amb 4 borns d'entrada i 2 fusibles, per connexió de balisses.	24,95000 €
			Altres conceptes	15,48000 €
P-58	PG2N-EUG	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	4,00 €
	BG2Q-1KTE	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,57040 €
			Altres conceptes	1,42960 €
P-59	PG33-E5OD	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment	2,18 €
	BG33-G2RB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,38720 €
			Altres conceptes	0,79280 €
P-60	PG33-E6Q7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,	5,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	
	BG33-G2T6	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	2,47860 €
			Altres conceptes	2,65140 €
P-61	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub	7,35 €
	BG33-G2TY	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	5,23260 €
			Altres conceptes	2,11740 €
P-62	PG33-MBB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x4 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment	7,83 €
	BG33-G2SQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	4,71240 €
			Altres conceptes	3,11760 €
P-63	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment	9,32 €
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,33000 €
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ²	2,46840 €
			Altres conceptes	6,52160 €
P-64	PGA2-AJ010	u	Revestiment amb malla metàl·lica de part de mur on es troba reixa de ventilació existent. Malla deployé tipus RECA DC40/DL114/H2, soldada barres roscades am tac químic encastades al mur. Segons detalls plànols.	650,00 €
			Sense descomposició	650,00000 €
P-65	PGD2-E3DP	u	Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m ² , de 3 mm de gruix i soterrada	169,96 €
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	
	BGD2-06V0	u	Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m ² de superfície i de 3 mm de gruix	156,09000 €
			Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element	
			Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	
	BGYD-0B2X	u	Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra	5,07000 €
			Criteri d'amidament: Unitat composta pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.	
			Altres conceptes	8,80000 €
P-66	PJ2A-0001	u	Subministrament i muntatge d'aixeta i broc de sortida. Mecanisme polsador temporitzat de llautó cromat per instal·lar empotrat amb embellidor embutit o pla, cabal 9 l/min a 1 bar, tancament automàtic entre 6 i 2 segons, entrada i sortida G1/2 femella i cap intercanviable que compren tot el mecanisme de l'aixeta, per a una pressió d'ús recomanada entre 1 i 5 bar. i broc de sortida d'acer inoxidable a font executat in situ. Segons plànols de detall. Inclou totes les peces de connexió amb l'escomesa d'aigua potable. Muntat i en servei. Broc fixe de sortida d'aigua de 225 mm acabat 40 (acer inoxidable). Elements muntats in situ a font.	850,00 €
			Sense descomposició	850,00000 €
P-67	PN38-HJBV	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	58,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BN38-H4GV	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2", i preu alt de 20 bar de PN	37,82000 €
			Altres conceptes	20,30000 €
P-68	PQ14-AJ5Z6	ml	Banc en formigó armat fet in situ, acabat pulit, mides. 960x60x120cm. Tot segons plànols detalls	540,00 €
			Encofrat 1,6 m ² x60€/m ² = 96 € Formigó 0,6 m ³ x110 €/m ³ = 66 € Acer 85 kg x 2,5 €/kg = 212,5 € Mà d'Obra 3x9x20x3/10 m = 162 €	
			Sense descomposició	540,00000 €
P-69	PQ14-AJMK	m	Font formada per murs de formigó armat, acabat pulit. Polit de la cara superior i frontal, per a que sigui llisa. Inclou integració de conducte (integrat en el gruix del formigó) i aixeta de polsador, amb unió roscada per a ser intercanviable. Inclou muntatge de tapes de registre d'acer inoxidable, a mida, segons plànols de detall.	857,52 €
			Inclou la connexió a la xarxa d'aigua potable existent amb clau de pas prèvia en pericó de 40 x 40, i a la xarxa de clavegueram. Inclou tots els elements definits als plànols.	
	BQ31-2A5K	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	29,50000 €
	BQ30-SMZ1	u	Font de formigó, executada in-situ, segons plànols de detall. Inclou la connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de clavegueram. Inclou tots els elements definits als plànols.	701,00000 €
			Altres conceptes	127,02000 €
P-70	PRZ0-9057	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	105,37 €
	BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
	BRZ3-255S	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	39,84000 €
			Altres conceptes	64,33000 €
P-71	XBAI-PAVI	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (índient Pavimentació, Senyalització, Mobiliari Urbà, Estructures, Semàfors i Transport Vertical) d'acord amb les criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica	1.200,00 €
			Sense descomposició	1.200,00000 €
P-72	XBAI-CAR0	pa	Muntatge i instal·lació de mural de 4960mmx2000mm fixat a paret de l'interior d'illa i elevat 20cm de terra, format per 4 plafons de 1240x2000mm fabricats amb marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x40x3mm, lacats al forn en color a definir, i malla trenada de 40x40 mm, lacada al forn color a definir. Tot el conjunt està alçat 200mm del terra. Inclou suports, fixacions i tot aquell petit material necessari per a la seva instal·lació. Inclou panells i lletres de trespa, en colors a definir, amb textos i figures gravades en baix relleu amb el nucli vist color negre, segons informació gràfica adjunta. Inclou suports, fixacions i tots aquell petit material necessari per a la subjecció a la malla dels plafons. Inclou panell de trespa a definir a l'accés de l'interior d'illa. Textos i imatges definitius, colors i ubicació exacta a definir en obra per DF i Districte.	11.540,00 €
			Sense descomposició	11.540,00000 €
P-73	ZAEN002N	pa	Partida alçada per les actuacions a l'armari d'enllumenat i connexió a xarxa existent. Inclou les següents actuacions. - Connexió a xarxa/quadre existent QC2593 - Instal·lar protector contra sobretensions transitori i permanent. - Modificació quadre enllumenat per adequació línies - Legalització de les modificacions introduïdes al quadre.	600,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			La partida inclou tota la mà d'obra, maquinaria i materials necessaris.	
			Sense descomposició	600,00000 €
P-74	ZAEN009N	pa	Partida alçada a justificar per la possible verificació del mantenidor causada per defectes derivats de l'execució de la nova instal·lació	787,50 €
	BVAJ-H729	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	787,50000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-75	ZAEN010N	pa	Partida alçada a justificar per a la resolució d'incidències trobades en la verificació inicial feta pel mantenidor, així com posteriors verificacions de la seva resolució	393,75 €
	BVAJ-H729	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	393,75000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-76	ZAEN003N	u	Partida alçada per la retirada de l'enllumenat existent. Inclou el transport a magatzem municipal en cas que aquest es pugui aprofitar o transport a abocador i canon d'abocament.	1.550,00 €
			Sense descomposició	1.550,00000 €
P-77	ZFO001	u	Anulació desgüàs de font amb formigonat interior	450,00 €
			Sense descomposició	450,00000 €

PRESSUPOST
PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQBAY035	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5 mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix (P - 9)	56,07	1,000	56,07
2	F169Y010	u	Cala manual d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment i excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor (P - 2)	117,52	2,000	235,04
3	P2146-DJZ5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, en presència de serveis, inclòs la demolició de la base, amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat. (P - 11)	17,05	10,000	170,50
4	F2194U41	m2	Demolició de paviment de lloses de formigó/pedra natural de qualsevol gruix i amplària sobre llit de formigó, amb mitjans mecànics (P - 3)	18,80	70,330	1.322,20
5	P2146-DJZ7	m2	Demolició de base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador o altres mitjans mecànics, i càrrega sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat. (P - 12)	13,63	70,330	958,60
6	P2142-4RN0	m2	Arrencada d'aplatat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	13,41	137,592	1.845,11
7	P2149-I5PZ	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó amb compressor o altres mitjans manuals, i càrrega sobre camió, contenidor o altres mitjans. En presència de serveis. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde la demolició fins a la gestió final del residu generat. (P - 13)	39,85	1,000	39,85
8	P21A-Z001	u	Desmuntatge de porta metàl·lica incloent pilars d'ancoratge (IPE 55 i IPE22). Inclou càrrega, transport a abocador o magatzem municipal. Inclou taxes d'abocador. (P - 15)	1.157,60	1,000	1.157,60
9	P214Q-4RPV	m2	Enderroc d'estructura metàl·lica de sostre amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'retirada de la instal·lació d'enllumenat, càrrega i transport a abocador. Canon inclòs. (P - 14)	26,86	205,258	5.513,23
10	P21Q2-8GXW	u	Retirada de font de fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde el desmuntatge o enderroc fins a la gestió final del residu generat. La partida inclou les feines per omplir amb formigó el tub d'abastiment antic de la font deixant-lo fora de servei. (P - 16)	320,63	1,000	320,63
TOTAL	Capítol		01.01		11.618,83	

Obra 01 Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat. (P - 17)	19,73	17,192	339,20

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

2	P2259-548K	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM (P - 20)	1,60	17,980	28,77
3	PRZ0-9057	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 70)	105,37	1,000	105,37

TOTAL Capítol 01.02 473,34

Obra 01 Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 03 PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P931-3G6M	m3	Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 43)	97,28	21,500	2.091,52
2	P9F4-VSX1	m2	Paviment de peces prefabricades de formigó, 60x40 cm i 8 cm de gruix, model existent, de color gris. Peces col·locades sobre llit de morter pastat M15 de 3cm de gruix i rejuntat amb escombrat de sorres i 2% de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces tallades per adequar les entregues a qualsevol element adjacent, segons plànols de detalls. (P - 46)	48,66	38,800	1.888,01
3	P2251-5487	m3	Estesa de granulats de material reciclat mixt en tongades de 50 cm, com a màxim (P - 18)	18,60	2,697	50,16
4	P9A2-DN50	m3	Paviment de sauló, amb estesa, reperfilat i piconatge del material al 98 % del PM (P - 44)	28,40	2,697	76,59
5	F96AY5A2	m	Vorada de xapa d'acer galvanitzat, recta, de 10 mm de gruix i 300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó HNE-20/P/20, en formació d'escocell (P - 4)	69,48	20,230	1.405,58
6	P9E1-DMT3	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 45)	29,97	13,000	389,61

TOTAL Capítol 01.03 5.901,47

Obra 01 Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
 Capítol 04 CLAVEGUERAM I DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat. (P - 17)	19,73	9,270	182,90
2	PD7A-EUT5	m	Clavegueró amb tub de tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 50)	33,83	20,000	676,60
3	P312-D4UK	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 33)	93,53	4,800	448,94
4	P2255-DPH0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 19)	21,02	2,160	45,40

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
5	PDB4-46AQ	m	Connexió de clavegueró a pou existent. La partida inclou l'execució de la perforació per connexió de clavaguero i la posterior reparació o adequació de la connexió amb maons i morter. Inclou arrebossat i lliscat de la paret amb morter mixt 1:0,5:4. (P - 51)	110,08	1,000	110,08
6	PD55-EACO	u	Canal de formigó polímer model F400 de Ulma o similar, ample exterior 462mm, ample interior 400mm, per a recollida d'aigües, en mòduls d'1m de longitud, fixació de seguretat en 8 punts per metre lineal, perfils d'acer galvanitzat per a protecció lateral. Inclou reixa feta a mida amb un quadre metàl·lic de perfil en L i tramex. La part enregistrable corresponent a la canal de recollida d'aigua correspondrà només a una longitud de 60cm. Executada sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I. La partida inclou l'excavació necessària per la seva col·locació i les connexions dels tubs entrants o sortints. (P - 48)	397,71	4,000	1.590,84
7	PK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x100 cm, per a xarxa de clavegueram, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació. Inclou les connexions entrants i sortints amb tubs de fins a Ø250mm, així com la sortida de tub dren cap a jardineria. (P - 53)	159,83	1,000	159,83
8	PK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalzament amb maons i morter per adequar a cota de rasant. (P - 52)	69,31	1,000	69,31
9	PD5M-50TZ	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=90 mm i rebert amb material filtrant (P - 49)	26,70	6,900	184,23
10	FD5JY524	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó massís, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, sobre solera de 15 cm de formigó HNE-20/P/20 (P - 5)	201,32	1,000	201,32
11	FD5ZYE20	u	Subministrament de marc i reixa d'embornal abatible i reversible de 834x338 mm i 100 mm d'alçària, de barres en espiga amb un nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C-250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA p7 (P - 6)	141,39	1,000	141,39

TOTAL	Capítol	01.04	3.810,84
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	05	ENLLUMENAT PÚBLIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat. (P - 17)	19,73	2,800	55,24
2	P2255-DPH0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 19)	21,02	2,800	58,86
3	PK2-VL6N	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera formigó de 20 cm de gruix i rebert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 54)	102,58	1,000	102,58
4	PK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalzament amb maons i morter per adequar a cota de rasant. (P - 52)	69,31	1,000	69,31
5	PG12-DHJZ	u	Caixa de derivació per a enllumenat públic, amb grau de protecció IP-56, per a encastar o fixar en mur o paret, amb 4 borns d'entrada i 2	40,43	33,000	1.334,19

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
6	FHQLYE2N	u	Lluminària contínua longitudinal model Proline de Electrolight o similar, IP65 2700K 15W RGBW, 1500 mm muntada en canal metàl·lica a 3 m d'alçada. Inclou part proporcional de caixes de derivació, drivers i regulació. (P - 8)	846,46	32,000	27.086,72
7	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 58)	4,00	10,000	40,00
8	PG3B-E7CU	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 63)	9,32	10,000	93,20
9	PG33-E6V8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 61)	7,35	30,000	220,50
10	PG33-MBBM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 62)	7,83	100,000	783,00
11	PG33-E6Q7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 60)	5,13	81,000	415,53
12	PG33-E5OD	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment (P - 59)	2,18	48,000	104,64
13	PGD2-E3DP	u	Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 65)	169,96	7,000	1.189,72
14	FGFTU010	u	Conversió aeri-soterrada de línia d'enllumenat per a projector a mur o façana, incloent els materials i treballs per a la seva instal·lació (tub d'acer buit rodó galvanitzat, tub PVC rígida interior, tub corrugat flexible per superar obstacles, caputxó superior per a la sortida dels cables, abraçadores, etc.), instal·lada (P - 7)	162,44	3,000	487,32
15	ZAEN003N	u	Partida alçada per la retirada de l'enllumenat existent. Inclou el transport a magatzem municipal en cas que aquest es pugui aprofitar o transport a abocador i canon d'abocament. (P - 76)	1.550,00	1,000	1.550,00
16	ZAEN002N	pa	Partida alçada per les actuacions a l'armari d'enllumenat i connexió a xarxa existent. Inclou les següents actuacions. - Connexió a xarxa/quadre existent QC2593 - Instal·lar protector contra sobretensions transitori i permanent. - Modificació quadre enllumenat per adequació línies - Legalització de les modificacions introduïdes al quadre.	600,00	1,000	600,00
17	ZAEN009N	pa	La partida inclou tota la mà d'obra, maquinària i materials necessaris. (P - 73) Partida alçada a justificar per la possible verificació del mantenidor causada per defectes derivats de l'execució de la nova instal·lació (P - 74)	787,50	1,000	787,50
18	ZAEN010N	pa	Partida alçada a justificar per a la resolució d'incidències trobades en la verificació inicial feta pel mantenidor, així com posteriors verificacions de la seva resolució (P - 75)	393,75	1,000	393,75

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

TOTAL	Capítol	01.05	35.372,06
Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN	
Capítol	06	AIGUA POTABLE-FONT	
Títol 3	01	OBRA CIVIL	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F169U030	u	Cala de 2x1 m per a localització de serveis al inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb carrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i canon (P - 1)	156,66	1,000	156,66
2	P221E-AWZ1	m3	Excavació de pou o rasa en presència de serveis, fins a 2 m. de profunditat, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega de material excavat sobre camió, contenidor o qualsevol altre mitjà auxiliar. La partida inclou tots els transports i càrregues intermèdies necessàries desde l'excavació fins a la gestió final del residu generat. (P - 17)	19,73	8,400	165,73
3	P3Z3-D527	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 38)	15,09	2,700	40,74
4	P2255-DPH0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 19)	21,02	8,400	176,57
5	PG2N-EUGK	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 58)	4,00	35,000	140,00
6	PQ14-AJMKQR	m	Font, formada per murs de formigó armat, acabat pulit. Polit de la cara superior i frontal, per a que sigui llisa. Inclou integració de conducte (integrat en el gruix del formigó) i aixeta de polsador, amb unió roscada per a ser intercanviable. Inclou muntatge de tapes de registre d'acer inoxidable, a mida, segons plànols de detall. Inclou la connexió a la xarxa d'aigua potable existent amb clau de pas prèvia en pericó de 40 x 40, i a la xarxa de clavegueram. Inclou tots els elements definits als plànols. (P - 69)	857,52	4,500	3.858,84
7	P312-D4UK	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 33)	93,53	5,600	523,77
8	PAD1-617N	u	Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, de dimensions segons plànols, enregirable per accedir al polsador i aixeta de font, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada ancorada al formigó (P - 47)	221,54	2,000	443,08
9	PDK4-I5YU	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 55)	129,72	1,000	129,72
10	PDK1-DXA5	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. La partida inclou recalzament amb maons i morter per adequar a cota de rasant. (P - 52)	69,31	1,000	69,31
11	ZFO001	u	Anulació desguàs de font amb formigonat interior (P - 77)	450,00	1,000	450,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

TOTAL	Títol 3	01.06.01	6.154,42
Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN	
Capítol	06	AIGUA POTABLE-FONT	
Títol 3	02	TUBS I ACCESSORIS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PN38-HJBV	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1" 1/2, de 20 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 67)	58,12	1,000	58,12
2	PFB3-DVZ5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 56)	14,04	10,000	140,40
3	PJ2A-0001	u	Subministrament i muntatge d'aixeta i broc de sortida. Mecanisme polsador temporitzat de llautó cromat per instal·lar empotrat amb embellidor embutit o pla, cabal 9 l/min a 1 bar, tancament automàtic entre 6 i 2 segons, entrada i sortida G1/2 femella i cap intercanviable que compren tot el mecanisme de l'aixeta, per a una pressió d'ús recomanada entre 1 i 5 bar. i broc de sortida d'acer inoxidable a font executat in situ. Segons plànols de detall. Inclou totes les peces de connexió amb l'escomesa d'aigua potable. Muntat i en servei. Broc fixe de sortida d'aigua de 225 mm acabat 40 (acer inoxidable). Elements muntats in situ a font. (P - 66)	850,00	1,000	850,00

TOTAL	Títol 3	01.06.02	1.048,52
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	07	REVESTIMENTS I BANC
Títol 3	01	PARAMENTS VERTICALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3P0-AJBXTG	m2	Formigó gunitat. Capa de formigó gunitat de 5cm cm de gruix i enduriment ràpid, (HA-30/F/12/IV) amb ciment i àrids especials, amb armadura fixada a paret amb connectors (mínim 6 per m2), formada per malla electrosoldada EM 20x20 Ø 5-5 B 400 UNE-EN 10080, sense juntes de dilatació, per a la formació de revestiment vertical de murs i aplicat sobre mur de maó existent. Inclou tram de prova per aprovació de la Direcció Facultativa. (P - 34)	39,61	124,245	4.921,34
2	P4B9-D6R8	m2	Armadura de lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Fixada a parets laterals amb connectors (mínim 6 ut/ m2). Segons detall plànols (P - 39)	11,80	124,245	1.466,09
3	P811-AJ3FJ6	m2	Arrebossat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb formigó HM30, segons UNE-EN 998-1, lliscat i deixant superfície preparada per pintar posteriorment (P - 41)	40,01	16,800	672,17
4	P89N-AJB1PF	m2	Pintat de pissarra amb pintura sintètica sobre suport de formigó lliscaat, amb una capa de segelladora i dues d'acabat, color fosc i mate (P - 42)	12,67	16,800	212,86

TOTAL	Títol 3	01.07.01	7.272,46
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	07	REVESTIMENTS I BANC
Títol 3	02	SOSTRE

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3P1-A001S	m2	Fals sostre de volta: realitzat amb costelles de perfils separades cada 150cm. Les costilles s'uneixen en el punt més alt amb perfils longitudinals en T, el fals sostre reposa sobre les parets de maó existents, soldades en un perfil longitudinal en U. També està penjada del sostre. Entre les costelles es desplega una malla de deployé, tipus RECA DC 50 / PL 114/ H 20, pintada de color RAL (a decidir). En els extrems de la volta s'ancora una canal metàl·lica que acollirà tot el sistema de luminàries contínues longitudinals que il·luminaran la volta des de baix. Tot segons detalls (P - 35)	174,80	173,040	30.247,39
2	P3P1-A02L1	u	Tapa de lateral de fals sostre realitzada amb xapa d'acer galvanitzat soldada sobre marc tubular 40x40mm ancorada a subestructura de fals sostre. (alçats carrer i jardí). Tot segons detalls (P - 36)	996,15	2,000	1.992,30
3	P3P1-A10J5	u	Cortina de cadenes d'alumini penjades puntualment dins de fals sostre per a formació de sons amb el seu moviment (P - 37)	74,00	8,000	592,00
TOTAL	Titol 3		01.07.02		32.831,69	

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capitol	07	REVESTIMENTS I BANC
Titol 3	03	BANC DE FORMIGÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3Z3-D527	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 38)	15,09	6,000	90,54
2	PQ14-AJ5Z6C	ml	Banc en formigó armat fet in situ, acabat pulit, mides. 960x60x120cm. Tot segons plànols detalls Encofrat 1,6 m2x60€/m2 = 96 € Formigó 0,6 m3x110 €/m3 = 66 € Acer 85 kg x 2,5 €/kg = 212,5 € Mà d'Obra 3x9x20x3/10 m = 162 € (P - 68)	540,00	10,000	5.400,00
TOTAL	Titol 3		01.07.03		5.490,54	

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capitol	08	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6A7-AJ10PZ	u	Subministrament i col·locació de porta batent d'acer galvanitzat en calent que s'articula en un màstil tubular de 140x140x5mm empotrat a la seva base. Porta rectangular formada per un marc de perfil tub 70x70x5mm, tres muntants tubulars de 60x20x2,5mm, amb diagonals rigiditzadors de tubs rodons 16,1mm disposades com en una encavallada Pratt. Finalment es cobrirà amb malla deployé. Tot segons detalls constructius. (Plànols DT-05 i DT-06). La nova porta serà batent d'una única fulla, de dimensions 5x2,5m aproximadament, per que permeti l'accés d'un vehicle de manteniment. Es tracta d'una porta metàl·lica fabricada amb d'elements d'acer galvanitzat, la galvanització serà en calent amb una dotació mínima de 275 gr/m2 de zenc realitzat a taller sobre l'element acabat. La galvanització serà tant per fora com	7.850,00	1,000	7.850,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
2	PGA2-AJ010	u	per dins de l'element. La porta té 2 frontisses tip, una superior i una altre inferior, capaces d'aguantar 1000kg. Disposarà d'un punt de suport a terra mitjançant la roda i el seu disseny fa que no sigui escalable. Disposarà d'un sistema de fixació amb pany tant en la seva posició oberta com tancada. El sistema de tancament tant per la porta oberta como tancada és el mateix: a la pletina al sostre i a la canal de l'enllumenat a 2,30m d'altura hi ha unes perforacions que permeten la fixació del passador vertical. Inclou fonaments de formigó amb pletina base i pernos, Xapa metàl·lica instal·lada en el sòl amb forma de l'arc d'abatiment per on rodarà la roda de la porta. Inclou embellidors. Subministrament i col·locació porta 6700 € Obra civil cimentació 1150 € (P - 40)	650,00	1,000	650,00
TOTAL	Capitol		01.08		8.500,00	

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capitol	09	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT11	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 22)	13,24	69,740	923,36
2	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 21)	7,63	44,960	343,04
3	P2R5-DT1K	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 23)	23,18	5,220	121,00
4	P2RB-HIGJ	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 32)	6,99	44,960	314,27
5	P2RA-EU7I	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 31)	15,95	47,420	756,35
6	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 30)	23,00	22,320	513,36
7	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 27)	-36,00	0,000	0,00
8	P2RA-EU1V	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 24)	0,00	6,000	0,00
9	P2RA-EU1X	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 25)	0,00	0,040	0,00
10	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 26)	13,30	4,000	53,20

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

11	P2RA-EU2M	m3	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 29)	72,00	0,000	0,00
12	P2RA-EU2K	kg	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus (P - 28)	0,25	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01,09				3.024,58
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	10	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ZSEG001N	pa	Partida alçada per la seguretat i salut de les obres (P - 0)	2.135,00	1,000	2.135,00

TOTAL	Capítol	01,10				2.135,00
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN
Capítol	11	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XBAI-TOPO	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'elaboració de l'aixecament topogràfic de l'obra acabada (As-Built) en compliment del Plec d'Especificacions Tècniques pel manteniment de la Cartografia Municipal topogràfica 3D de l'Ajuntament de Barcelona (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00
2	XBAI-PAVI	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per a l'actualització i gestió d'inventaris del Departament d'Espai Urbà (incloent Pavimentació, Senyalització, Mobiliari Urbà, Estructures, Semàfors i Transport Vertical) d'acord amb les criteris dels plecs tècnics corresponents i la base cartogràfica (P - 71)	1.200,00	1,000	1.200,00
3	XBAI-CAR01	pa	Muntatge i instal·lació de mural de 4960mmx2000mm fixat a paret de l'interior d'illa i elevat 20cm de terra, format per 4 plafons de 1240x2000mm fabricats amb marcs de tub d'acer galvanitzat de 40x40x3mm, lacats al forn en color a definir, i malla trenada de 40x40 mm, lacada al forn color a definir. Tot el conjunt està alçat 200mm del terra. Inclou suports, fixacions i tot aquell petit material necessari per a la seva instal·lació. Inclou panells i lletres de trespa, en colors a definir, amb textos i figures gravades en baix relleu amb el nucli vist color negre, segons informació gràfica adjunta. Inclou suports, fixacions i tots aquell petit material necessari per a la subjecció a la malla dels plafons. Inclou panell de trespa a definir a l'accés de l'interior d'illa. Textos i imatges definitius, colors i ubicació exacta a definir en obra per DF i Districte. (P - 72)	11.540,00	1,000	11.540,00

TOTAL	Capítol	01,11				14.240,00
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

PRESSUPOST
RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.06.01	OBRA CIVIL	6.154,42
Títol 3	01.06.02	TUBS I ACCESSORIS	1.048,52
Capítol	01.06	AIGUA POTABLE- FONT	7.202,94
Títol 3	01.07.01	PARAMENTS VERTICALS	7.272,46
Títol 3	01.07.02	SOSTRE	32.831,69
Títol 3	01.07.03	BANC DE FORMIGÓ	5.490,54
Capítol	01.07	REVESTIMENTS I BANC	45.594,69
			52.797,63
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	ENDERROCS I DESMUNTATGES	11.618,83
Capítol	01.02	MOVIMENT DE TERRES	473,34
Capítol	01.03	PAVIMENTACIÓ	5.901,47
Capítol	01.04	CLAVEGUERAM I DRENATGE	3.810,84
Capítol	01.05	ENLLUMENAT PÚBLIC	35.372,06
Capítol	01.06	AIGUA POTABLE- FONT	7.202,94
Capítol	01.07	REVESTIMENTS I BANC	45.594,69
Capítol	01.08	SERRALLERIA	8.500,00
Capítol	01.09	GESTIÓ DE RESIDUS	3.024,58
Capítol	01.10	SEGURETAT I SALUT	2.135,00
Capítol	01.11	VARIS	14.240,00
Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN	137.873,75
			137.873,75
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PROJECTE ACCESSOS FLORA TRISTAN	137.873,75
			137.873,75

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	137.873,75
13 % Despeses Generals SOBRE 137.873,75.....	17.923,59
6 % Benefici Industrial SOBRE 137.873,75.....	8.272,43
Subtotal	164.069,77
21 % IVA SOBRE 164.069,77.....	34.454,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 198.524,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT NORANTA-VUIT MIL CINQ-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
