



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 001_P2502367

Tipus contracte: Obres

Objecte: Millora i reforç del cap del talús del carrer de Major del Rectorat, 137

Pressupost net (sense l'IVA): 39.381,53 €

IVA tipus: 21% 8.270,12 €

Pressupost (IVA inclòs): 47.651,65 €

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

Aplicació pressupostària: 0605 D/22712/15345 Manteniment vies públiques Manteniment i millora d'espai públic de Collserola

CPV: 45111240-2. Treballs de drenatge del terreny

Antecedents

L'Oficina Tècnica de Collserola ha de contractar la realització d'unes obres de reforç i millora de les palissades i elements de contenció que es van construir al cap del talús entre el carrer Major del Rectorat i la plaça del Teix molt a la vora del núm. 139, en el lloc per on normalment recorrien les principals escorrenties.

Amb les pluges del mes de març de 2025 s'ha pogut comprovar com una part de l'aigua d'escorrentia es desviava cap a la part central del talús i ha provocat nous en llocs on abans no n'hi havia.

Aquest fet va provocar l'arrossegament de les terres, el descalçament de la palissada que hi havia a l'extrem de l'entramat construït durant el 2024 i la conseqüent inestabilitat de l'estructura superior. El temps transcorregut entre la finalització de les obres i les pluges de març no van permetre que les plantes creïessin i arrellessin suficientment i la palissada no va tenir prou capacitat per suportar la força erosiva de l'aigua.

Per contra el tram de kramer situat més proper a la llinda del número 139 del carrer Major del Rectorat, s'ha mantingut i ha suportat correctament el pas de les escorrenties. Tot i així, es poden observar alguns assentaments i un cert desplom de les palissades de la base, per la qual cosa s'aconsella reforçar-les.

Aquestes obres s'emmarquen dins de les activitats de manteniment i previsió que l'Oficina porta a terme dins de l'àmbit dels barris de muntanya i anticipar-se als fenòmens climàtics i reforçar la infraestructura de manera sostenible per protegir la població i els recursos naturals,

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació, i esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.

Els barris de muntanya del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, es troben situats a l'entorn del Parc Natural de la Serra de Collserola, es tracta d'un territori sensible des del punt de vista ambiental i que permet garantir la connectivitat ecològica de la zona. Per aquest motiu en l'objecte del contracte s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:



- Tota la fusta utilitzada en el present contracte disposarà de les garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles (tipus FSC, PEFC, Angel Blau, DGQA o certificats equivalents).
- Sistema de gestió Ambiental (tipus EMAS, ISO 14001 o normes equivalents) en vigor i que l'abast inclogui les activitats objecte del contracte (restauració i conservació d'espais naturals o naturalitzats o similar). L'objectiu d'aquesta mesura és garantir que les actuacions objecte del contracte siguin respectuoses amb l'entorn natural protegit, tot fent ús de bones pràctiques ambientals i prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes i perturbacions que es puguin ocasionar sobre l'ambient circumdant i que siguin compatibles amb la fauna i flora autòctona

En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient la tramitació d'un contracte menor amb concurrència.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les actuacions proposades tenen l'objectiu de millorar l'estabilitat de la part de talús on ja s'ha construït l'entramat krainer, la seva base i els seus laterals per tal d'evitar la pèrdua de sòl, recuperar la seva fertilitat, consolidar els llits i els vessants normals de les escorrenties a l'espera d'una actuació més global que abasti tots els sòls afectats per l'esllavissada de 2020. La tècnica està basada amb estructures permeables, naturalitzades i al màxim integrades al medi, s'aprofitarà la fusta dels mateixos arbres de la zona i es compta amb el l'arrelament i creixement de la vegetació que s'hi plantarà.

En la part central del krainer cal doncs:

- Reomplir i segellar l'esclatxa vora el vial entre els gabions i el mur de formigó.
- Reforçar la palissada inferior amb la formació de dos nous nivells de terrasses mitjançant palissades i troncs d'ancoratge transversal.
- Construcció d'un entramat simple en el curs preferent del recorregut de l'escorrentiu.

En el lateral i part final del krainer:

- Instal·lar una loricata petita amb troncs de 4 m de longitud sota la palissada descalçada més una palissada de remat inferior
- Construir dues palissades amb troncs d'ancoratge transversal i creació de dues noves terrasses

S'adjunta una memòria valorada amb una descripció de les obres i unes prescripcions tècniques, uns amidaments i pressupost i uns plànols on es descriu detalladament la proposta.

Lloc de realització de la prestació

Les actuacions proposades s'emplacen en el cap del talús entre Major del Rectorat i la plaça del Teix on l'any 2020 es va produir una esllavissada de grans dimensions que va arrossegar gran quantitat de terra cap a la plaça del Teix.

Inici de les prestacions i termini d'execució

La prestació d'aquest contracte s'iniciarà el 24/09/2025 o l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte si aquest fos posterior i tindrà una durada fins a la finalització de les obres i fins entrega de tota la documentació necessària pel seu tancament administratiu, establint en tot cas una durada màxima de 3 mesos.



Criteris d'adjudicació

D'acord amb la base d'execució 27ena 1.j. dels pressupostos 2024, prorrogats per a l'exercici 2025 d'acord al decret d'Alcaldia de 20 de desembre de 2024, es pot utilitzar com a criteri d'adjudicació el preu més baix, acompanyat, si s'escau, d'altres criteris automàtics,

S'estableix com a únic criteri d'adjudicació el preu de l'oferta.

Selecció del proveïdor/a

Atesa la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat mitjançant procediment de licitació de lliure concurrència.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació. (<https://licitacions.bcn.cat/>).

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Termini de garantia

Es fixa per aquest contracte un termini de garantia de les obres executades de 12 mesos des de la data de l'acta de recepció definitiva de les mateixes.

Responsable del contracte

La unitat encarregada dels seguiment i execució ordinària del contracte, d'acord amb el previst a l'article 62.1 LCSP, és l'Oficina Tècnica de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

El/La responsable del contracte, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 62.2 de la LCSP, serà la Direcció Facultativa de l'obra, a qui correspondrà supervisar l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de les facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.