



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 001_P2501970

Tipus contracte: Obres

Objecte: Arranjament 4 camins dels barris de muntanya

Pressupost net (sense l'IVA): 30.748,53 €

IVA tipus: 21% 6.457,19 €

Pressupost (IVA inclòs): 37.205,72 €

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

Aplicació pressupostària: 0605 D/22712/15345 Manteniment vies públiques / Manteniment i millora d'espai públic de Collserola

CPV: 45233160-8 Camins i altres superfícies empedrades

Antecedents

El Districte de Sarrià – Sant Gervasi ha de contractar l'execució de les obres de reparació i arranjament del del ferm al camí del Faig, un tram de la carretera de les Aigües, al carrer de Montclar i al carrer de Romaninar situats als barris de muntanya del Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Es tracta de quatre camins de terra situades als barris de muntanya del Districte de Sarrià – Sant Gervasi. Les inclemències del temps provoquen arrossegaments de material, la creació de petits bassals, formació de pols, fang, etc. que obliguen a fer un manteniment regular. Els problemes de desgast i erosió d'aquests camins es veuen incrementats per la circulació rodada. La repetició de les carregues i l'acumulació dels seus efectes sobre el ferm produeixen la fatiga del terreny i les sol·licitacions tangencials provocats pel moviment de les rodes dels vehicles augmenten l'erosió en les zones de gir i en pendent.

Actualment l'Oficina de Collserola no disposa del servei de manteniment de camins tous als barris de muntanya del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, ja que el contracte 22002980 va finalitzar la seva vigència el 30 de juny de 2025 i el nou contracte 001_P2501190 està en procés de tramitació mitjançant un procediment obert.

Les quatre actuacions proposades tenen com a objectiu el manteniment i millora de la seguretat viària del camí del Faig, de la carretera de les Aigües, el carrer de Montclar i el carrer de Romaninar.

L'objecte d'aquest contracte no s'ha fraccionat per eludir els procediments de contractació, i esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementaries.

En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, a l'espera de la formalització d'aquest servei mitjançant un procediment ordinari, és fa necessari la tramitació d'un contracte menor amb concurrència.

Descripció de l'objecte i Prescripcions tècniques

El camí del Faig és un camí situat al vessant oest de la muntanya de Collserola, és la vessant que mira cap a la ciutat de Sant Cugat. És un camí que connecta la carretera de l'Església, BV 1462, amb al carrer de l'Avet, dins del sector de la Budellera al nord del nucli de Vallvidrera. Es tracta d'un accés habitual a la Budellera dels vehicles que venen del Vallès.



La carretera de les Aigües és un camí de passeig que discorre pel vessant est de la muntanya de Collserola, és la vessant que mira cap a la ciutat de Barcelona i actualment és una de les zones d'esbarjo i esport més utilitzats pels ciutadans de Barcelona. Les actuacions previstes es realitzen al tram situat sota del barri de Vallvidrera, què és on es concentra el major nombre d'habitatges, és la part compresa entre la carretera de Sarrià a Vallvidrera i el barri de la Font del Mont amb el nucli d'habitatges del carrer Gírgola i Carlet a l'inici, l'accés i els habitatges del carrer Carroç, algunes cases disperses abans d'arribar a la Drecera, els habitatges del Camí Boscà i finalment tot el nucli de la Font del Mont. Són parcel·les que únicament tenen accés rodat des de la carretera de les Aigües.

El carrer de Montclar és un carrer situat al vessant est de la muntanya de Collserola, al nucli de Peu de Funicular. L'actuació prevista compren el tram de carrer que connecta el carrer del Bosc amb les escales de Montclar.

El carrer de Romaninar és un carrer situat al nucli de Vallvidrera que connecta el carrer Mont d'Orsà i carrer Molí de Vallvidrera i Ginestera.

Les actuacions previstes al camí del Faig comprenen les operacions següents:

- 1.224,00 m2 de Neteja, escarificat superficial, reperfilat i compactació del terreny.
 - o comprovació i preparació de la superfície existent.
 - o escarificat superficial del terreny fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics.
 - o estesa de material, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat
 - o anivellament del perfil, correcció de l'amplada, rectificació de pendents, de radis de curvatura,
 - o encreuaments i altres elements si fos necessari
 - o repàs i/o consolidació de trenques i/o canalitzacions malmeses.
 - o eliminació de sots, pedregam i d'altres elements que dificultin la mobilitat,
 - o eliminació de bassals i xaragalls, així com l'eliminació de l'aigua si fos necessari.
 - o inclou el regat i compactat per a regularització i consolidació si fos necessari (inclòs aigua).
- 6,00 m2 de Construcció de trenca de terres per la canalització d'aigües superficials del camí.
 - o formació de trenca, amb terra del lloc, d'amplada i alçada variable a definir per la D.F., amb mitjans mecànics i/o manuals.

Les actuacions previstes a la carretera de les Aigües comprenen les següents tasques:

- 4.100,00 m2 de Neteja, escarificat superficial, reperfilat i compactació del terreny.
 - o comprovació i preparació de la superfície existent.
 - o escarificat superficial del terreny fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics.
 - o estesa de material, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat
 - o anivellament del perfil, correcció de l'amplada, rectificació de pendents, de radis de curvatura,
 - o encreuaments i altres elements si fos necessari
 - o repàs i/o consolidació de trenques i/o canalitzacions malmeses.
 - o eliminació de sots, pedregam i d'altres elements que dificultin la mobilitat,



- eliminació de bassals i xaragalls, així com l'eliminació de l'aigua si fos necessari.
- inclou el regat i compactat per a regularització i consolidació si fos necessari (inclòs aigua).
- 30,00 m3 de Base granular per a millora de les propietats resistents del terreny.
 - subministrament del material de reblert (barreja de 40% de sauló i 60% de tot-u d'origen calcari).
 - estesa de material, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm.

Les actuacions previstes al carrer de Montclar comprenen les operacions següents:

- 1.740,00 m2 de Neteja, escarificat superficial, reperfilat i compactació del terreny.
 - comprovació i preparació de la superfície existent.
 - escarificat superficial del terreny fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics.
 - estesa de material, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat
 - anivellament del perfil, correcció de l'amplada, rectificació de pendents, de radis de curvatura,
 - encreuaments i altres elements si fos necessari
 - repàs i/o consolidació de trenques i/o canalitzacions malmeses.
 - eliminació de sots, pedregam i d'altres elements que dificultin la mobilitat,
 - eliminació de bassals i xaragalls, així com l'eliminació de l'aigua si fos necessari.
 - inclou el regat i compactat per a regularització i consolidació si fos necessari (inclòs aigua).
- 60,00 m3 de Base granular per a millora de les propietats resistents del terreny.
 - subministrament del material de reblert (barreja de 40% de sauló i 60% de tot-u d'origen calcari).

Les actuacions previstes al carrer de Romaninar comprenen les operacions següents:

- 300,00 m2 de Neteja, escarificat superficial, reperfilat i compactació del terreny.
 - comprovació i preparació de la superfície existent.
 - escarificat superficial del terreny fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics.
 - estesa de material, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat
 - anivellament del perfil, correcció de l'amplada, rectificació de pendents, de radis de curvatura,
 - encreuaments i altres elements si fos necessari
 - repàs i/o consolidació de trenques i/o canalitzacions malmeses.
 - eliminació de sots, pedregam i d'altres elements que dificultin la mobilitat,
 - eliminació de bassals i xaragalls, així com l'eliminació de l'aigua si fos necessari.
 - inclou el regat i compactat per a regularització i consolidació si fos necessari (inclòs aigua).
- 10,00 m3 de Base granular per a millora de les propietats resistents del terreny.
 - subministrament del material de reblert (barreja de 40% de sauló i 60% de tot-u d'origen calcari).



S'han considerat els mitjans següents:

- Camió dúmper per al transport de material d'aportació.
- Motoanivelladora petita per perfilar el ferm, inclús part proporcional d'accessoris necessaris (escarificadora...).
- Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t, per compactar el ferm del camí.
- Camió cisterna de 6 m3 per aportar aigua a les tasques de compactació.
- Retroexcavadora mixto o "bulldozer" per adaptar la plataforma i executar la nova trenca.

Condicions del procés d'execució:

- Degut a la complexitat de la mobilitat de l'indret (amb forts pendents, traçat molt revirat, paviments amb poca capacitat portant) no s'utilitzaran vehicles de PMA superior a les 18 tones i de més de 12 metres de longitud a tota la zona de Collserola del Districte de Sarrià – Sant Gervasi.
- A fi de garantir la seguretat dels usuaris de l'espai públic, a l'hora d'executar els treballs objecte d'aquest plec, és necessari extremar al màxim les precaucions. S'intentarà que les obres afectin el mínim possible a les veïnes i veïns dels barris de muntanya, així com als visitants del Parc Natural de la Serra de Collserola.
- L'adjudicatari del contracte està obligat a disposar, col·locar, mantenir i retirar el nombre suficient de senyalitzacions (rètols informatius, senyals de trànsit...) i elements de protecció necessàries (tanques, barreres, abalisaments, llums...) per tal de garantir en tot moment la seguretat d'usuaris i usuàries de la via pública (vianants, vehicles, ciclistes...) i del propi personal de l'adjudicatari o d'empreses subcontractades, i altres circumstàncies que així ho exigeixin o l'Ajuntament disposi. Es consideren inclosos en els preus a aplicar, i que per tant no tenen cap cost addicional. Caldrà que senyals i proteccions siguin de nou subministrament, o bé es trobin en perfectes condicions i que compleixin amb la legislació vigent aplicable.
- El contractista, conforme les disposicions legals vigents, elaborarà el Pla de Seguretat i Salut (PSS) aplicable als treballs objecte d'aquest servei. Aquesta documentació ha de ser entregada abans de l'inici de l'activitat, el PSS serà supervisat i haurà de disposar del vistiplau del Coordinador de Seguretat i Salut (CSS). El PSS i l'informe positiu del CSS s'elevaran a l'Ajuntament, per a què, previ a l'inici de les actuacions, es doni la corresponent aprovació.
- Previ a tots els treballs es realitzarà una neteja dels marges, ja sigui amb motoanivelladora o amb mitjans manuals, es retiraran tots els elements solts, així com les males herbes i portant-ho a abocador autoritzat.
- Atès que es tracta de camins amb un paviment amb una base compactada per la utilització continuada en el temps, només caldrà aportar material en llocs molt concrets on sigui necessari per a la anivellació, els altres casos només caldrà un repartiment i reperfilat amb el material existent.
- La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar bosses còncaves.

Lloc de realització de la prestació

La realització de les feines es porta a terme a l'exterior, al camí del Faig al nucli de Vallvidrera, a la carretera de les Aigües entre la carretera de Sarrià i el barri de la Font del Mont i al carrer de Montclar al nucli de Peu de Funicular.

Inici de les prestacions i termini d'execució



La prestació d'aquest contracte s'iniciarà el 15 de setembre de 2025, o l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte si aquesta fos posterior, i tindrà una durada fins a la finalització de les obres i fins entrega de tota la documentació necessària pel seu tancament administratiu, establint en tot cas com a data màxima de vigència el 31 de desembre de 2025.

Pòlissa de responsabilitat civil

L'adjudicatària estarà obligada a tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per import mínim de 250.000,00 euros per cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar de l'execució del present contracte.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb la base d'execució 27ena 1.j. dels pressupostos 2024, prorrogats per a l'exercici 2025 d'acord al decret d'Alcaldia de 20 de desembre de 2024, es pot utilitzar com a criteri d'adjudicació el preu més baix, acompanyat, si s'escau, d'altres criteris automàtics.

S'estableix com a únic criteri d'adjudicació el preu de l'oferta.

Selecció del proveïdor/a

Atesa la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat mitjançant procediment de licitació de lliure concurrència.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació. (<https://licitacions.bcn.cat/>).

No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

El termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona.

Termini de garantia

Es fixa per aquest contracte un termini de garantia de les obres executades de 12 mesos des de la data de l'acta de recepció definitiva de les mateixes.

Responsable del contracte

La unitat encarregada dels seguiment i execució ordinària del contracte, d'acord amb el previst a l'article 62.1 LCSP, és l'Oficina de Collserola del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

El/La responsable del contracte, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 62.2 de la LCSP, serà la Direcció Facultativa de l'obra, a qui correspondrà supervisar l'execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de les facultats que se li atribueixen i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.