

PRESSUPOST

Data: 09/10/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CIA 202510
 Capítol 10 Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 E2140002	m3	Enderroc de parets interiors, de tancament i envans ceràmics, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. (P - 8)	3,000	16,17	48,51
2 E24340G0	m3	Transport runa l'abocador, contenidor (P - 9)	3,000	20,39	61,17
3 E2RA7L00	m3	Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la construcción no incluido, de residuos de tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)	3,000	3,77	11,31
4 E614T11E	m2	Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 (P - 11)	2,000	19,72	39,44
5 E81131D4	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0.5:4, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (P - 12)	2,000	28,32	56,64
6 E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 13)	2,000	4,32	8,64
7 E898K140	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa diluïda i dues d'acabat (P - 14)	6,000	3,51	21,06
8 CIA1001	PA	Ajuts per imprevistos i segons condicionants de l'equipament per tenir intervenció conjunta (P - 1)	1,000	500,00	500,00
TOTAL	Capítol	01.10			746,77

Obra 01 Pressupost CIA 202510
 Capítol 20 Adequació elèctrica Casal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 EG141102	u	Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou mòduls i muntada superficialment (P - 15)	2,000	18,09	36,18
2 EG21271H	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 17)	30,000	3,10	93,00
3 EG321184	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 25 mm ² , amb aïllament PVC, col·locat en tub (P - 18)	160,000	5,57	891,20
4 CIA2001	PA	Ajuts per imprevistos atesa l'antiguitat de la instal·lació existent (P - 2)	1,000	750,00	750,00
5 EG171512	u	Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal, muntada superficialment (P - 16)	8,000	7,58	60,64
6 EG4113CC	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de 4500 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 19)	4,000	53,54	214,16
TOTAL	Capítol	01.20			2.045,18

Obra 01 Pressupost CIA 202510
 Capítol 30 Instal·lacions climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREL	IMPORT TOTAL
1 CIA3001	u	Subministre i instal·lació de 2 màquines d'Aire Condicionat per conductes instal·lats en sotres existents, amb una potència aproximada de 6.1kW en fred i 7 kW en calent, equivalent a 5200	2,000	2.700,00	5.400,00

PRESSUPOST

Data: 09/10/25

Pàg.: 2

		frigories. Les màquines hauran d'instal·lar-se amb la seva corresponent canonada frigorífica, cablejat d'interconnexió i alimentació. També es disposaran amb sistemes mitjançant bombes de desgüas. (P - 3)				
2	CIA3002	u	Canonada frigorífica aïllada tèrmicament i amb el corresponent cablejat de connexió (P - 4)	2,000	550,00	1.100,00
3	CIA3003	u	Conducte helicoidal galvanitzat de longitud aproximada de 10 m (a ajustar en obra), de diàmetre 250 i aïllament de 5. Els conductes disposaran de 5 reixes d'impulsió d'alumini de 300x100 i reguladors de cabal. (P - 5)	2,000	2.250,00	4.500,00
4	CIA3004	pa	Sistemes auxiliars de desgüas, subjeccions, fixacions, precintes així com la resta d'elements necessaris pel seu correcte funcionament (P - 6)	2,000	850,00	1.700,00
5	CIA3005	pa	Ajuts per imprevistos relacionats amb les característiques geomètriques del centre (P - 7)	1,000	1.350,00	1.350,00
TOTAL Capítol			01.30			14.050,00
TOTAL PRESSUPOST						16.841,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	16.841,95
13 % D.G. SOBRE 16.841,95.....	2.189,45
6 % B.I. SOBRE 16.841,95.....	1.010,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

20.041,92

21 % IVA SOBRE 20.041,92.....	4.208,80
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

24.250,72

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
vint-i-quatre mil dos-cents cinquanta euros amb setanta-dos cèntims
