



**Ajuntament
de Barcelona**

Districte de Ciutat Vella
C/Ramelleres, 17
08001 Barcelona

MEMÒRIA DE LES OBRES PER LA REPARACIÓ DE LA PLATAFORMA ELEVADORA DEL CENTRE CÍVIC DRASSANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA



ÍNDEX

1. Dades generals	3
1.1. Identificació i objecte de la memòria	3
1.2. Agents de la memòria	3
2. Informació prèvia	3
3. Descripció general de les actuacions	3
4. Inici de les prestacions i termini d'execució	3
5. Normativa d'aplicació	4
6. Pressupost	4

ANNEX I: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



1. Dades generals

1.1. Identificació i objecte de la memòria

Títol del memòria: Obres per la reparació de la plataforma elevadora del Centre Cívic Drassanes al districte de Ciutat Vella.

Objecte: Obres per la reparació de la plataforma elevadora del Centre Cívic Drassanes al districte de Ciutat Vella.

Emplaçament: Centre Cívic Drassanes, carrer Nou de la Rambla, 43 Ciutat Vella, 08001, Barcelona.

1.2. Agents de la memòria

Promotor: Ajuntament de Barcelona
Districte de Ciutat Vella

Tècnic referent: Alberto del Pozo Sanchez
Departament d'Obres i Manteniment del Districte de Ciutat Vella

2. Informació prèvia

El Districte de Ciutat Vella ha de reparar la plataforma elevadora del Centre Cívic Drassanes.

Per tal de dur a terme aquesta reparació, el Districte de Ciutat Vella es veu amb la necessitat de contractar aquestes obres atès que no pot fer-ho directament per la manca de mitjans materials i personals suficients.

3. Descripció general de les actuacions

Les obres consisteixen bàsicament en el desmuntatge de la plataforma elevadora actual per averia i muntatge d'una nova plataforma elevadora.

Les feines a realitzar són:

- Desmuntatge de l'estructura actual i retirada a dipòsit.
- Subministrament i instal·lació de plataforma elevadora vertical.
- Realització de proves de funcionament i posada en servei de la instal·lació.

4. Inici de les prestacions i termini d'execució

La prestació s'iniciarà a partir de la data d'adjudicació. Es consideren 16 setmanes de termini per la recepció dels materials i 2 setmanes per l'execució de les obres.



5. *Normativa d'aplicació*

Directiva 2014/33/UE (Real Decreto 203/2016)

Certificado de Sistema de Aseguramiento de la Calidad de acuerdo con la Directiva 2014/33/UE conforme Anexo XI módulo H1 y Anexo XII módulo D con número de certificado 9001188-1035.

ITC AEM1 "Ascensores"

Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad para modificaciones importantes en ascensores conforme Anexo IV del Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y mantenimiento, aprobado por RD 2291/1985, con número de certificado 9001188-1035-A.

ISO 9001:2015

Certificado de Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la norma ISO 9001:2015 con número de certificado ES129678-1.

ISO 14001:2015

Certificado de Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la norma ISO 14001:2015 con número de certificado ES120065-1.

6. *Pressupost*

UNIT.	DESCRIPCIÓ	AMID.	PREU UNIT.	IMPORT
ut	<p>Desmontaje de la estructura actual y su retiro a depósito.</p> <p>Suministro e instalacion de una plataforma salvaescaleras vertical.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabina de 1100x1400mm (Para cumplir normativa en espacios públicos) - Recorrido necesario: 3810mm - Acceso 0º (entrada y salida por el mismo lateral) - Capacidad de carga: 385kg - Foso: No es posible - Rampa de acceso de metal fija - 2 Puertas de rellano de: 1100x2000mm - Botoneras con llaves de proximidad NFC - Kit hueco cerrado para cumplir la Norma EN 81-41 - Cerramiento perimetral de aluminio RAL 9002 blanco y vidrio - Tensión de motor: 220V 1,8 Trifásico - Potencia 2200W máximo (220 V 16 A) - Sistema de Elevacion: Cilindro hidráulico con dispositivo de seguridad anticaída de presión. Sistema de renivelacion automático. - Maniobra: Variador de frecuencia y valvula 	1,00	35.822,40 €	35.822,40 €



	proporcional. - Sistema de rescate de emergencia: Manual por valvula en bajada. Palanca accionadora sobre valvula en subida. Realización de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de la instalación.			
--	---	--	--	--

TOTAL	35.822,40 €
21% IVA	7.522,70 €
TOTAL IVA inclòs	43.345,10 €



**Ajuntament
de Barcelona**

**Districte de Ciutat Vella
C/Ramelleres, 17
08001 Barcelona**

ANNEX I: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

