

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU    |
|--------|-----------|----|---|---------|
| P- 1   | P032-0033 | m3 | Barreja de 40% de sauló i 60% de tot-u d'origen calcari, apte per a paviments naturals a parcs i camins. Compen els treballs següents:<br>- Subministrament, trasllat i descàrrega a lloc de l'operació del material.<br>Tot inclòs completament acabat.<br>(VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS) | 28,10 € |
| P- 2   | P032-0051 | m3 | Tot-u natural o artificial d'origen calcari apte per a paviments naturals a parcs i camins. Compen els treballs següents:<br>- Subministrament, trasllat i descàrrega a lloc de l'operació del material.<br>Tot inclòs completament acabat.<br>(VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)           | 28,18 € |
| P- 3   | P032-1000 | m3 | Sauló garbellat apte per a paviments naturals a parcs i camins. Compen els treballs següents:<br>- Subministrament, trasllat i descàrrega a lloc de l'operació del material.<br>Tot inclòs completament acabat.<br>(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)                                | 27,94 € |
| P- 4   | P033-2020 | m3 | Grava de pedrera de pedra calcària per a drens o subbases. Compen els treballs següents:<br>- Subministrament, trasllat i descàrrega a lloc de l'operació del material.<br>Tot inclòs completament acabat.<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)                                       | 42,37 € |
| P- 5   | POG1-UP05 | m3 | Pedra llicorella similar a l'existent a la zona de Collserola. Compen els treballs següents:<br>- Subministrament, trasllat i descàrrega a lloc de l'operació del material.<br>Tot inclòs completament acabat.<br>(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)                             | 34,84 € |
| P- 6   | P10C-CO01 | h  | Despeses de comunicació veïnal. Compen els treballs següents:<br>- Fabricació i subministrament dels cartells i/o fulletons<br>- Instal·lació de cartells informatius i/o embustiat de fulletons.<br>(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)   | 25,94 € |
| P- 7   | P112-SA03 | h  | Sobrepreu cap de colla forestal per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana<br>(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)   | 7,39 €  |
| P- 8   | P112-SA0F | h  | Sobrepreu d'oficial 1a forestal per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana<br>(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)  | 7,02 €  |
| P- 9   | P112-SA0G | h  | Sobrepreu de peó forestal per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana<br>(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)  | 6,48 €  |
| P- 10  | P112-SA0I | h  | Sobrepreu peó especialitzat en forestal per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana<br>(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)  | 6,83 €  |
| P- 11  | P1B2-SA03 | h  | Treballs varis cap de colla.<br>(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)  | 29,57 € |
| P- 12  | P1B2-VA0F | h  | Treballs varis d'oficial 1a forestal.<br>(VINT-I-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)  | 28,07 € |
| P- 13  | P1B2-VA0I | h  | Treballs varis peó especialitzat forestal.<br>(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)  | 27,31 € |
| P- 14  | P1B2-VA0J | h  | Treballs varis peó forestal.<br>(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)  | 25,94 € |
| P- 15  | P1BE-1111 | h  | Treballs varis amb camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació<br>(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)   | 60,42 € |
| P- 16  | P1BE-1700 | h  | Treballs varis de camió per a transport de 7 t<br>(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)  | 59,39 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |
|--------|------------|----|---|----------|
| P- 17  | P1BE-CO01  | h  | Treballs variis amb miniexcavadora tipus bobcat d'1.5 a 5,9 t. Inclús pp d'accessoris (martell trencador, etc).<br>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)  | 69,29 €  |
| P- 18  | P1BE-CO02  | h  | Treballs variis amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 9 a 14 t.<br>(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)   | 91,21 €  |
| P- 19  | P21G-0040  | m3 | Demolició d'elements de formigó de qualsevol tipus, en massa o armat. Compren els treballs següents:<br>- Enderroc de l'element (cunetes, fonamentacions, paviments, etc) amb mitjans manual i/o mecànics<br>- Tall d'armadures i elements metàl·lics<br>- Trossejament i apilada de la runa<br>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor<br>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament<br>Tot inclòs completament acabat.<br>(VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)  | 81,14 €  |
| P- 20  | P221K-0043 | m3 | Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny. Compren els treballs següents:<br>- excavació amb mitjans manuals<br>- extracció a la vora dels productes resultants<br>Amidat sobre perfil. Inclou els possibles esgotaments.<br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)   | 53,43 €  |
| P- 21  | P222-U126  | u  | Localització de serveis enterrats. Compren: enderroc de paviment, si escau, excavació manual i/o mecànica de terres fins a localització de serveis reblert amb sauló, formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus. Inclou pp de reposició de paviment.<br>(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)  | 129,48 € |
| P- 22  | P2258-0034 | m3 | Reblert, estesa i compactació de bassals, petits esvoracs o xaragalls puntuals en paviment amb mitjans manuals i/o petita maquinària tipus minicarregadora amb terres adequades de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.<br>- anivellament del perfil<br>- eliminació de sots, pedregam, bassals i xaragalls, així com l'eliminació de l'aigua si fos necessari<br>- el regat i compactat per a regularització i consolidació amb picó vibrant de guiat manual<br>- adequació de tapa/es de registre existents a cota del paviment<br>Criteri d'amidament: el preu s'aplicarà en actuacions amb una superfície inferior a 2 m2.<br>Tot inclòs completament acabat.<br>(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS) | 44,09 €  |
| P- 23  | P228-0039  | m3 | Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric<br>(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)  | 31,56 €  |
| P- 24  | P242-DYRJ  | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper de gasoil.<br>Aquest preu s'aplicarà amb la validació prèvia de la Direcció Facultativa quan es prevegi un alt grau de dificultat d'accessibilitat i/o mobilitat de la maquinària i sigui necessari l'aplec de material lluny de la zona de treball.<br>(SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)  | 6,04 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU     |
|--------|-----------|----|--|----------|
| P- 25  | P3J5-0009 | m  | <p>Estructura de gabions de malla de doble torsió de &gt;= 1x1m de secció. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparació de la base d'estabilització, condicionament, neteja i sanejament superficial del talús i base d'estabilització amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- caixa de malla de triple torsió hexagonal d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i de 50x70 mm de pas de malla,</li> <li>- reblert amb pedra calcària d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.</li> <li>- p.p. d'elements d'apuntament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable d'acer per a subjecció de la caixa, tubs de PVC per drenatge si fos necessari, col·locació amb una cara concertada si així ho indica la DF.</li> <li>.- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat. Longitud i secció dels gabions a definir per la D.F.<br/>(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p> | 148,71 € |
| P- 26  | P3J5-0010 | m  | <p>Estructura de gabions de malla de doble torsió de &lt; 1x1 m de secció. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparació de la base d'estabilització, condicionament, neteja i sanejament superficial del talús i base d'estabilització amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- caixa de malla de triple torsió hexagonal d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i de 50x70 mm de pas de malla,</li> <li>- reblert amb pedra calcària d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.</li> <li>- p.p. d'elements d'apuntament necessaris per a la seva alineació i aplomat, cable d'acer per a subjecció de la caixa, tubs de PVC per drenatge si fos necessari, col·locació amb una cara concertada si així ho indica la DF.</li> <li>.- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat. Longitud i secció dels gabions a definir per la D.F.<br/>(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>      | 89,81 €  |
| P- 27  | P4G3-0008 | m3 | <p>Estabilització talús mitjançant murs de pedra seca. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparació de la base d'estabilització, condicionament, neteja i sanejament superficial del talús i base d'estabilització amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- recollida, tria, selecció de pedra licorella de la zona o pedra d'aportació de similars característiques a les existents a la zona segons indiqui la Direcció Facultativa</li> <li>- construcció i/o reconstrucció de murs de pedra seca seguint les tècniques tradicionals, d'alçària i fons variable.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)</p>  | 255,63 € |
| P- 28  | P912-0020 | m3 | <p>Estabilització de camins "in situ" mitjançant tractament del sòl amb aportació de calç o ciment. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reperfilat previ de l'esplanada, si fos necessari</li> <li>- actuacions de millora de drenatge paviment existent</li> <li>- preparació de la caixa</li> <li>- subministrament de calç àeria hidratada CL 90-S o ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N per a estabilització de sòls</li> <li>- barreja homogènia i uniforme del conglomerant amb terra del lloc, i eventualment aigua, amb l'objectiu de disminuir la seva plasticitat i susceptibilitat a l'aigua o augmentar la seva resistència</li> <li>- estesa de material sobre el terreny, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat amb mitjans mecànics</li> <li>- formació de juntes de dilatació, contracció i de treball</li> <li>- adequació de tapa/es de registre existents a cota del paviment</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>   | 18,01 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU    |
|--------|-----------|----|--|---------|
| P- 29  | P913-0017 | m2 | <p>Arranjament ordinari de la plataforma del camí amb material del propi camí correctament compactat. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anivellament del perfil, correcció de l'amplada, rectificació de pendents, de radis de curvatura, encreuaments i altres elements si fos necessari</li> <li>- repàs i/o consolidació de trenques i/o canalitzacions malmeses.</li> <li>- eliminació de sots, pedregam i d'altres elements que dificultin la mobilitat,</li> <li>- eliminació de bassals i xaragalls, així com l'eliminació de l'aigua si fos necessari.</li> <li>- el regat i compactat per a regularització i consolidació si fos necessari</li> <li>- adequació de tapa/es de registre existents a cota del paviment</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)</p>   | 1,12 €  |
| P- 30  | P924-0016 | m3 | <p>Base granular per a millora de les propietats resistents del terreny. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subministrament del material de reblert (tot-u natural/artificial o grava d'origen calcari ) segons especificacions de la D.F.</li> <li>- estesa de material, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>   | 52,57 € |
| P- 31  | P924-0019 | m2 | <p>Estabilització de camins amb procediment certificat tipus terra sòlida o equivalent. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- logística per a la realització del procediment certificat (equip mecànic, tècnic i humà)</li> <li>- reperfilat previ de l'esplanada, si fos necessari</li> <li>- preparació de la base, inclou p.p. de subministrament de terres, formació encaixos i punts infiltració, si fos necessari</li> <li>- actuacions de millora de drenatge paviment existent</li> <li>- preparació de la caixa</li> <li>- subministrament i mescla del material amb la següent composició: terra del lloc, aditius naturals, ciment, aigua.</li> <li>- estesa del material amb mitjans manuals i/o mecànics</li> <li>- compactació al 95% PM i anivellament</li> <li>- formació de juntes de dilatació, contracció i de treball</li> <li>- adequació de tapa/es de registre existents a cota del paviment</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)</p> | 28,55 € |
| P- 32  | P928-0018 | m2 | <p>Pavimentació amb barreja de 40% de sauló i 60% de tot-u d'origen calcari. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reperfilat previ de l'esplanada, si fos necessari</li> <li>- actuacions de millora de drenatge paviment existent</li> <li>- Subministrament i trasllat a lloc de l'operació del material, estesa en tongades i posterior compactació fins a arribar a un gruix de 25 a 35 cm i una densitat seca no inferior al 100% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat.</li> <li>- adequació de tapa/es de registre existents a cota del paviment</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)</p>   | 8,59 €  |
| P- 33  | P965-0021 | m  | <p>Vorada/peça de confinament de pedra. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics/manuals</li> <li>- construcció de base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, de 20 a 30 cm.</li> <li>- subministrament de vorada de pedra licorella del lloc i col·locació sobre base, rejuntada.</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)</p>  | 41,52 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU    |
|--------|-----------|----|--|---------|
| P- 34  | P966-0022 | m  | <p>Vorada/peça de confinament de xapa d'acer corten. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics/manuals</li> <li>- construcció de base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, de 20 a 30 cm.</li> <li>- subministrament de xapa d'acer corten de 8-10 mm de gruix i 200-300 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base</li> <li>.- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)</p>  | 62,18 € |
| P- 35  | P9B3-0028 | m2 | <p>Construcció de cuneta de pedra. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa tot tipus de terreny</li> <li>- reperfilat de bermes i talussos</li> <li>- subministrament i col·locació de pedra calcària entre 5-15 cm de diàmetre</li> <li>- inclou malla geotèxtil per evitar soterrament i ancoratges en camins de molta pendent</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)</p>   | 58,61 € |
| P- 36  | P9B3-0029 | m2 | <p>Construcció de gual de llambordins per a canalització superficial del camí. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa en tot tipus de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics, mides a definir per la D.F.</li> <li>- condicionament, neteja i sanejament de la base d'assentament amb mitjans manuals/mecànics</li> <li>- inclou excavacions en tot tipus de terreny, terraplenats necessaris i compactació terreny</li> <li>- subministrament i col·locació de llambordins per a formació del gual seguint indicacions de la D.F.</li> <li>.- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>  | 69,49 € |
| P- 37  | P9U4-0023 | m  | <p>Vorada/peça de confinament de fusta. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics/manuals</li> <li>- Subministrament i col·locació de tauló de fusta (pi roig, roure o castanyer d'acord a les especificacions de la DF) de 18 a 22 cm d'alçada i 12 cm d'ample, amb tractament de sals de coure per un grau de protecció profunda</li> <li>- col·locació del encintat amb fixacions amb acer corrugat o amb base de formigó de 10x30 cm</li> <li>- inclou fixacions metàl·liques i/o construcció de base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, de 20 a 30 cm</li> <li>.- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat, segons especificacions de la DF.<br/>(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)</p> | 24,60 € |
| P- 38  | PD53-0024 | m  | <p>Neteja de cuneta de qualsevol tipus. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- retirada amb mitjans manuals i/o mecànics del material acumulat a l'interior de la cuneta: troncs, branques, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries, etc...</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)</p>   | 2,26 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU     |
|--------|-----------|----|--|----------|
| P- 39  | PD53-0025 | m  | <p>Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- retirada amb mitjans manuals i/o mecànics del material acumulat a l'interior de la cuneta: troncs, branques, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries, etc...</li> <li>- restitució de la cuneta existent</li> <li>- reperfilat de berms i talussos</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>   | 8,76 €   |
| P- 40  | PD53-0035 | m  | <p>Neteja pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 metre, inclòs par proporcional de pous i reixes, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador de materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.</p> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)</p>  | 26,71 €  |
| P- 41  | PD56-0041 | m  | <p>Construcció d'interceptor. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa tot tipus de terreny amb mitjans mecànics i/o manuals</li> <li>- construcció caixa per a interceptor de 84x50 cm amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m<sup>3</sup> i relació aigua ciment =&lt; 0.6a</li> <li>- bastiment i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dúctil, recolzada, de 1000x500x10 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 38.5 kg, col·locat amb morter</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)</p> | 737,05 € |
| P- 42  | PD5E-0027 | m  | <p>Construcció de cuneta de formigó. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa tot tipus de terreny</li> <li>- reperfilat de berms i talussos</li> <li>- formació de cuneta de 50-100 cm d'amplada i 25-33 cm de fondària en "V" o trapezial segons especificacions de la DF, de formigó HNE-20/P/10 d'un gruix de 10 cm, acabat llis amb junts.</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)</p>  | 29,31 €  |
| P- 43  | PD5F-0026 | m  | <p>Construcció de cuneta de terres. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa tot tipus de terreny amb mitjans mecànics i/o manuals</li> <li>- formació de cuneta de 50-100 cm d'amplada i 33 cm de fondària</li> <li>- reperfilat de berms i talussos</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)</p>  | 4,76 €   |
| P- 44  | PD5F-0030 | m2 | <p>Construcció de trenca de terres per la canalització d'aigües superficials del camí. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- formació de trenca, amb terra del lloc, d'amplada i alçada variable a definir per la D.F., amb mitjans mecànics i/o manuals</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)</p>   | 33,47 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |
|--------|------------|----|---|----------|
| P- 45  | PD5R-0032  | m3 | <p>Construcció de pous filtrants. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de pou en tot tipus de terreny de profunditat i amplada variable a definir per la D.F., amb mitjans mecànics i/o manuals</li> <li>- preparació de la base d'assentament amb piconatge del fons, formació de pendents i disposició de làmina geotèxtil no teixit de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou connexions necessàries</li> <li>- subministrament, estesa i compactació de grava de drenatge en tongades de 25 cm, tot embolicat en un geotèxtil no teixit</li> <li>- inclou reblert de terres de la part superior del pou i compactació final del 95% PM</li> <li>.- càrrega mecànica i/o manual del material sobrant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>   | 104,74 € |
| P- 46  | PD5S-0031  | m3 | <p>Construcció de rases drenants. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació de rasa en tot tipus de terreny de profunditat variable a definir per la D.F., amb mitjans mecànics i/o manuals amb una pendent mínima del 0,50%</li> <li>- preparació de la base d'assentament amb piconatge del fons, formació de pendents i disposició de làmina geotèxtil no teixit de 150 g/m2 amb doble solapament</li> <li>- subministrament i col·locació en el fons de la rasa de tub ranurat de diàmetre entre 160-300 mm,</li> <li>- reblert amb grava filtrant a 25 cm de gruix per sobre de la generatriu superior del tub, tot embolcallat amb làmina geotèxtil, reblert amb capa de sorra i terres d'excavació. Inclou materials i compactació final del 95% PM</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material sobrant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p> | 73,46 €  |
| P- 47  | PD5V2-0036 | m2 | <p>Formació d'embocadura per a tub de diàmetre 100, inclòs excavació, encofrat de laterals per a formació d'aletes amb formigó HM-30/B/20/XF1+XM1, emmacat de pedra a la base sobre 15 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 d'anivellació i reblert posterior dels laterals<br/>(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)</p>  | 159,05 € |
| P- 48  | PD5V3-0038 | m  | <p>Drenatge transversal de vial amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió amb maniguets, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra i amb reblert de protecció amb formigó en massa fins a 15 cm per sobre de la generatriu del tub i reblert de la rasa amb terres de la pròpia excavació<br/>(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>   | 275,68 € |
| P- 49  | PDC5-0037  | m3 | <p>Estructura per a sistema urbà drenant SUD modular amb peces de polipropilè de 500x500x250 mm formant una peça prismàtica de mides 1x1x1 m i embolcallat amb geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir<br/>(DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>  | 289,48 € |
| P- 50  | PR27-0003  | m2 | <p>Escarificat superficial i compactació del terreny. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- escarificat superficial del terreny fins a una profunditat mínima de 20 cm, amb mitjans mecànics.</li> <li>- estesa de material, anivellat, refinat i compactat al 95 % del Proctor Modificat</li> <li>- anivellament del perfil, correcció de l'amplada, rectificació de pendents, de radis de curvatura, encreuaments i altres elements si fos necessari</li> <li>- repàs i/o consolidació de trenques i/o canalitzacions malmeses.</li> <li>- eliminació de sots, pedregam i d'altres elements que dificultin la mobilitat,</li> <li>- eliminació de bassals i xaragalls, així com l'eliminació de l'aigua si fos necessari.</li> <li>- inclou el regat i compactat per a regularització i consolidació si fos necessari</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>  | 2,93 €   |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |
|--------|-----------|----|---|----------|
| P- 51  | PRC1-0005 | m2 | <p>Obertura i/o recuperació de camins abandonats. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formació de camí de servei inclòs excavacions i reblerts necessaris</li> <li>- Subministrament i trasllat a lloc de l'operació del material adequat, estesa en tongades fins a un gruix de 25-35 cm segons indicacions de la D.F., compactació i anivellament</li> <li>- amb formació de cuneta a un costat i trenca aigües transversals, acabat superficial amb fresat de la plataforma i trituració i compactació del material resultant, si fos necessari.</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)</p>   | 19,59 €  |
| P- 52  | PRCR-0004 | m2 | <p>Excavació per a obertura i eixample de caixa. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- excavació en tot tipus de terreny amb mitjans mecànics, per al gruix necessari segons indicacions de la D.F.</li> <li>- amb reconstrucció de cuneta a un costat, trenca aigües transversals i acabat superficial amb fresat de la plataforma i trituració i compactació del material resultant, si fos necessari.</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)</p>   | 4,72 €   |
| P- 53  | PRE2-0001 | m2 | <p>Desbrossada de voral de camí. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protecció dels arbres o plantes que s'han de conservar.</li> <li>- Tala i/o poda de brancatge d'arbres laterals</li> <li>- Desbrossada de vegetació herbàcia i arbustiva per obrir el gàlib i mantenir amplada del camí amb mitjans manuals i/o mecànics</li> <li>- Trituració in situ de les restes vegetals-3 fruit de la poda i/o retirada d'arbres amb maquinària adequada, deixant la llenya a disposició de l'Administració</li> <li>- càrrega sobre camió i/o contenedor del material prèviament trossejat i apilat.</li> <li>- Transport de les restes a per part d'un gestor autoritzat</li> <li>- Disposició controlada a centre de selecció i transferència o planta de compostatge, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)</p>                                 | 2,24 €   |
| P- 54  | PRE2-0002 | m2 | <p>Neteja i condicionament del camí. Comprèn els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- retirada de les zones previstes amb mitjans manuals i/o mecànics: arbres, arbustos, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, terra i pedres, runes, escombraries o qualsevol altre material existent.</li> <li>- retirada dels materials i càrrega mecànica i/o manual dels materials retirats sobre camió/contenedor</li> <li>- Transport i gestió/reciclatge de residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)</p>   | 4,13 €   |
| P- 55  | PRI4-0007 | m3 | <p>Estabilització de talús mitjançant mur verd. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparació de la base d'estabilització, condicionament, neteja i sanejament superficial del talús i base d'estabilització amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- construcció de mur verd d'alçària i fons variable a especificar per la DF, inclou malla electrosoldada de subjecció amb part proporcional de ganxos, geotextil d'armadura cada 50 cm, geotextil de vegetació, rebliment, estesa i compactació del nucli, 30 cm de terra vegetal i la hidrosembra</li> <li>.- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.</p> <p>(CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)</p> | 137,72 € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU     |
|--------|-----------|----|--|----------|
| P- 56  | PR16-0006 | m3 | <p>Estabilització de talús mitjançant escullera. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- preparació de la base d'estabilització, condicionament, neteja i sanejament superficial del talús i base d'estabilització amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- construcció de fonament de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix, abocat des de camió, en cas necessari</li> <li>- subministrament i col·locació de blocs de pedra calcària mides segons especificacions de la DF, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada.</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)</p>  | 138,53 € |
| P- 57  | PRIF-0012 | m2 | <p>Protecció de talús front a l'erosió i naturalització mitjançant malla de triple torsió. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- condicionament, neteja i sanejament superficial del talús amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- revegetació de talús mitjançant sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona.</li> <li>- subministrament i col·locació de la malla d'acer galvanitzat de triple torsió amb revestiment Galfan (95% Zinc, 5% Alumini + Lantani + Ceri), de 50x70mm de pas de malla i 2mm de diàmetre ancorada mitjançant fixacions metàl·liques</li> <li>- inclou subjecció a la capçalera del talús mitjançant ancoratges en barra d'acer de Ø16-20 mm, de 1,0m. de longitud total, pels que passa un cable d'acer de 12 mm de Ø.</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)</p>  | 10,29 €  |
| P- 58  | PRIF-0013 | m2 | <p>Protecció de talús front a l'erosió i naturalització mitjançant geomalla tipus BIANMAT R o equivalent. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- condicionament, neteja i sanejament superficial del talús amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- subministrament de geomanta de filaments de polipropilè termosoldats en els punts de contacte, unida en una sola fase de producció a una malla d'acer galvanitzat de triple torsió amb revestiment tipus Galfan o equivalent (95% Zinc, 5% Alumini + Lantani + Ceri), de 60x80mm de pas de malla i 2,2mm de diàmetre i de 35 kN/m de resistència a la tracció, subjectada a la capçalera del talús mitjançant ancoratges en barra d'acer de Ø16 mm, de 1,0 m.de longitud total, pels que passa un cable d'acer de 12 mm de Ø. Subjectada a la base del talús per un cable d'acer ancorat de les mateixes característiques.</li> <li>- revegetació de talús mitjançant sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona.</li> <li>- formació de rasa als extrems superior, inferior i laterals per ancorar la geomalla</li> <li>- col·locació de la geomalla mitjançant fixacions metàl·liques</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)</p> | 23,46 €  |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU     |
|--------|-----------|----|--|----------|
| P- 59  | PRIG-0014 | m2 | <p>Protecció de talús front a l'erosió i naturalització mitjançant manta orgànica. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- condicionament, neteja i sanejament superficial del talús amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- subministrament de manta formada per entramat de fibres de material orgànic, com la palla, l'espart o el coco, estructurades en malles degradables orgàniques (temporals) o en malles semipermanents de polipropilè (semipermanents).</li> <li>- revegetació de talús mitjançant sembra de llavors per a gespa tipus rústica amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona.</li> <li>- formació de rasa als extrems superior, inferior i laterals per ancorar la manta</li> <li>- col·locació de la manta mitjançant fixacions metàl·liques amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2-3 u/m2</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)</p> | 5,88 €   |
| P- 60  | PRIG-0015 | m2 | <p>Protecció de talús front a l'erosió i naturalització mitjançant malla orgànica. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- condicionament, neteja i sanejament superficial del talús amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- subministrament de manta formada per entramat de fibres de material orgànic, com la palla, l'espart o el coco, estructurades en malles degradables orgàniques (temporals) o en malles semipermanents de polipropilè (semipermanents).</li> <li>- revegetació de talús mitjançant sembra de llavors per a gespa tipus rústica amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona.</li> <li>- formació de rasa als extrems superior, inferior i laterals per ancorar la manta</li> <li>- col·locació de la manta mitjançant fixacions metàl·liques amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2-3 u/m2</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)</p>            | 6,02 €   |
| P- 61  | PRIK-0011 | m2 | <p>Estabilització talús mitjançant palissada de fusta. Compren els treballs següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- condicionament, neteja i sanejament superficial del talús amb mitjans manuals/mecànics. Inclou excavacions i terraplenats necessaris</li> <li>- subministrament i col·locació de troncs longitudinals de 15 a 20 cm de diàmetre i 2,5 a 3 m de llargària, de fusta de conífera sense escorça, agafats al terreny mitjançant estakes de fusta de 8 a 15 cm de diàmetre i de 100 cm de llargària, entre els quals es col·loquen branques de conífera, sobre les quals es col·loquen longitudinalment estakes d'espècies arbustives autòctones amb capacitat de reproducció vegetativa recollides a l'obra,</li> <li>- p.p.d'excavació, tall dels troncs, construcció de l'estructura, preparació i conservació en obra del material vegetal i reblert de l'estructura amb terra procedent de l'excavació</li> <li>- càrrega mecànica i/o manual del material resultant sobre camió/contenedor</li> <li>- transport i gestió/reciclatge de terres i/o residus per part d'un gestor autoritzat, inclòs cànon d'abocament.</li> </ul> <p>Tot inclòs completament acabat.<br/>(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>                         | 123,95 € |
| P- 62  | PZ14-HOQ6 | u  | <p>Desplaçament d'equip d'emergència, format per dos operaris. A aplicar una unitat per ordre de treball URGENT amb un preu inferior a 80 euros (preu abans d'IVA) d'acord a les instruccions de la DF.<br/>(VUITANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)</p>  | 80,01 €  |

## **QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

---