

**AMIDAMENTS**

Data: 29/10/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST ENDERROC  
CAPÍTOL 01 ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P1B1-C002 u Neteja i arranjament de l'àmbit i preparació de les zones de treball.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	inici		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	final		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **2,000**

2 P121-C002 pa Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i equips d'obra. Inclosos desplaçaments del personal, mitjans auxiliars, eines i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada dels mitjans de seguretat i protecció en totes les actuacions.

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

3 P22T-U102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	120,000			120,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **120,000**

4 P2110-AKXG m3 Enderroc d'edificació aïllada existent, amb estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. No inclou l'enderroc de fonaments, solera, el transport o la gestió de residus.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u	amplada	llargada	alçada		
2			1,000	9,950	11,550	2,150	247,083	C#*D#*E#*F#
3			1,000	12,000	0,600	2,150	15,480	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,500	0,600	2,150	7,095	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **269,658**

5 P214P-1160L m3 Enderroc de tot tipus de soleres, paviments i fonamentacions existents, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou la càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor i la part proporcional del tall d'armadures en cas que sigui necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u	amplada	llargada	gruix		
2	fonamentació interior + paviment		1,000	9,950	11,550	0,600	68,954	C#*D#*E#*F#
3	rasa correguda		1,000	12,000	1,200	0,600	8,640	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,500	1,200	0,600	3,960	C#*D#*E#*F#
5	solera + paviment		1,000	9,150	10,050	0,600	55,175	C#*D#*E#*F#
6			1,000	17,550	4,150	0,600	43,700	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** **180,429**

**AMIDAMENTS**

Data: 29/10/25

Pàg.: 2

2

6 P243-DT2L m3

Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edificació	T	u	amplada	llargada	alçada		
2			0,500	9,950	11,550	2,150	123,542	C##D##E##F#
3			0,500	12,000	0,600	2,150	7,740	C##D##E##F#
4			0,500	5,500	0,600	2,150	3,548	C##D##E##F#
5	Subtotal	S					134,830	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	Fonaments	T	u	amplada	llargada	gruix		
7	fonamentació interior + paviment		1,000	9,950	11,550	0,600	68,954	C##D##E##F#
8	rasa correguda		1,000	12,000	1,200	0,600	8,640	C##D##E##F#
9			1,000	5,500	1,200	0,600	3,960	C##D##E##F#
10	solera + paviment		1,000	9,150	10,050	0,400	36,783	C##D##E##F#
11			1,000	17,550	4,150	0,400	29,133	C##D##E##F#
12	Esponjament	P	35,000				98,805	PERORIGEN(G1:G11, C12)

**TOTAL AMIDAMENT** **381,105**

7 P2R5-DT43 m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edificació	T	u	amplada	llargada	alçada		
2			0,500	9,950	11,550	2,150	123,542	C##D##E##F#
3			0,500	12,000	0,600	2,150	7,740	C##D##E##F#
4			0,500	5,500	0,600	2,150	3,548	C##D##E##F#
5	Subtotal	S					134,830	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6	Fonaments	T	u	amplada	llargada	gruix		
7	fonamentació interior + paviment		1,000	9,950	11,550	0,600	68,954	C##D##E##F#
8	rasa correguda		1,000	12,000	1,200	0,600	8,640	C##D##E##F#
9			1,000	5,500	1,200	0,600	3,960	C##D##E##F#
10	solera + paviment		1,000	9,150	10,050	0,400	36,783	C##D##E##F#
11			1,000	17,550	4,150	0,400	29,133	C##D##E##F#
12	Esponjament	P	35,000				98,805	PERORIGEN(G1:G11, C12)

**TOTAL AMIDAMENT** **381,105**

8 P2RA-EU5X m3

Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Edificació	T	u	amplada	llargada	alçada		
2			0,500	9,950	11,550	2,150	123,542	C##D##E##F#
3			0,500	12,000	0,600	2,150	7,740	C##D##E##F#
4			0,500	5,500	0,600	2,150	3,548	C##D##E##F#
5	Subtotal	S					134,830	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

**AMIDAMENTS**

Data: 29/10/25

Pàg.: 3

6	Fonaments	T	u	amplada	llargada	gruix		
7	fonamentació interior + paviment		1,000	9,950	11,550	0,600	68,954	C#*D#*E#*F#
8	rasa correguda		1,000	12,000	1,200	0,600	8,640	C#*D#*E#*F#
9			1,000	5,500	1,200	0,600	3,960	C#*D#*E#*F#
10	solera + paviment		1,000	9,150	10,050	0,400	36,783	C#*D#*E#*F#
11			1,000	17,550	4,150	0,400	29,133	C#*D#*E#*F#
12	Esponjament	P	35,000				98,805	PERORIGEN(G1:G11, C12)

**TOTAL AMIDAMENT** **381,105**

9 P154-CO03 pa

Seguretat i salut de l'obra. Compren les proteccions individuals i col·lectives, les mesures preventives, la protecció de la zona de treball (col·locació i retirada de tancament i balissament del solar, accessos...), la senyalització de les obres, viailitat i protecció del trànsit (col·locació i retirada de l'equip de senyalització d'ajuda a la vialitat, semàfors en cas que siguin necessaris, llums reforçades en horari nocturn...), protecció vegetació existent i elements servei públic (col·locació i retirada de protecció individual de tronc d'arbre, poda correctora de capçades, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, inclús gestió residus generats...), mòduls prefabricats (col·locació, retirada, amortització casetes d'obra...) i altres elements Seguretat i Salut que siguin necessaris.

**AMIDAMENT DIRECTE** **1,000**

**PRESSUPOST**

Data: 29/10/25

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST ENDERROC  
 CAPÍTOL 01 ENDERROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1B1-CO02	u	Neteja i arranament de l'àmbit i preparació de les zones de treball. (P - 3)	249,09	2,000	498,18
2	P121-CO02	pa	Mobilització i transport, implantació i retirada de maquinària i equips d'obra. Inclosos desplaçaments del personal, mitjans auxiliars, eines i maquinària entre àmbits, la implantació i retirada dels mitjans de seguretat i protecció en totes les actuacions. (P - 1)	631,69	1,000	631,69
3	P22T-U102	m	Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 6)	20,92	120,000	2.510,40
4	P2110-AKXG	m3	Enderroc d'edificació aïllada existent, amb estructura d'obra de fàbrica, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. No inclou l'enderroc de fonaments, solera, el transport o la gestió de residus. (P - 4)	12,87	269,658	3.470,50
5	P214P-1160L	m3	Enderroc de tot tipus de soleres, paviments i fonamentacions existents, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou la càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor i la part proporcional del tall d'armadures en cas que sigui necessari. (P - 5)	23,94	180,429	4.319,47
6	P243-DT2L	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 7)	2,60	381,105	990,87
7	P2R5-DT43	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 8)	19,10	381,105	7.279,11
8	P2RA-EU5X	m3	Disposició controlada de residus en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos. (P - 9)	34,74	381,105	13.239,59
9	P154-CO03	pa	Seguretat i salut de l'obra. Compren les proteccions individuals i col·lectives, les mesures preventives, la protecció de la zona de treball (col·locació i retirada de tancament i balissament del solar, accessos...), la senyalització de les obres, viaïllat i protecció del trànsit (col·locació i retirada de l'equip de senyalització d'ajuda a la vialitat, semàfors en cas que siguin necessaris, llums reforçades en horari nocturn...), protecció vegetació existent i elements servei públic (col·locació i retirada de protecció individual de tronc d'arbre, poda correctora de capçades, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, inclús gestió residus generats...), mòduls prefabricats (col·locació, retirada, amortització casetes d'obra... ) i altres elements Seguretat i Salut que siguin necessaris. (P - 2)	670,00	1,000	670,00
<b>TOTAL</b>			<b>CAPÍTOL</b>	<b>01.01</b>	<b>33.609,81</b>	

## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE.....	33.609,81
13 % Despeses Generals SOBRE 33.609,81.....	4.369,28
6 % Benefici Industrial SOBRE 33.609,81.....	2.016,59
<b>Subtotal</b>	<b>39.995,68</b>
21 % IVA SOBRE 39.995,68.....	8.399,09
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs)</b>	<b>€ 48.394,77</b>

---

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

( QUARANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )

---