

EDIFICI MUNICIPAL BIBLIOTECA SAGRADA FAMÍLIA					
Subministrament i col·locació de sistema per apertura manual i barana de ferro					
unitats		descripció	amidament	preu	import
01. ADAPTACIÓ PORTES DE FAÇANES					
1	U.	Desconnexió elèctrica de motor i sistema automàtic de porta existent.	10,00	35,00 €	350,00 €
1	U.	Desmuntatge de canaleta i tub alumini de porta existent, retirada de motor i cademat, deixat tot net i il·lest per tapar amb nova perfil·leria. Inclòs retirada de runa a contenidor o abocador i canon.	10,00	67,00 €	670,00 €
1	U.	Suministre i col·locació de xapa plegada de 2 punts en forma de "U" en tota la longitud afectada de la fusteria, per tal de tapar tots els forats vistos després del desmuntatge. Suministre i col·locació de xapa col·locada a sobre de porta, on es col·locarà maneta negra amb pany sobre fulla existent. Inclou suministre i col·locació de maneta amb pany (tots els panys mestrats amb mateixa clau, 5 còpies). Color RAL igual que fusteria existent.	10,00	380,00 €	3.800,00 €
1	U.	Suministre i col·locació de barana de ferro per a forat de 110x110cm, amb pletina en marc de 40x40cm, barrots verticals de 10mm, fixacions mecàniques sobre finestra existent d'alumini i bisagres, totalment muntada i en funcionament. Nota: 5 unitats aniran amb pany mestrejat i les altres 5 unitats serà barana fixa sense pany. Les baranes es suministraran pre-pintades de color similar a fusteria d'alumini existent i posteriorment en obra es repasarà la pintura en tots aquells punts que ho necessitin després del muntatge.	10,00	945,00 €	9.450,00 €
1	U.	Suministre i col·locació de pany a barana, amb clau mestrejada (5 còpies de claus)	5,00	80,00 €	400,00 €
1	Pa.	Elements auxiliars de seguretat i protecció, delimitació de zona d'actuació, tanques, bastides, borriquetes, etc..	1,00	300,00 €	300,00 €
EXECUCIÓ MATERIAL					14.970,00 €
PEC					14.970,00 €
IVA 21%					3.143,70 €
PEC+IVA					18.113,70 €

La cap de departament d'Obres i Manteniment
 Tamara Jiménez Bernal