

PRESSUPOST

Data: 15/01/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST MIRALLS
 CAPÍTOL 01 MIRALLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PZ14-HOQ6	u	Desplaçament d'equip de treball per a actuació puntual (P - 7)	54,07	24,000	1.297,68
2	P21B0-HBQW	u	Retirada de senyal, placa o mirall amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs part proporcional d'elements de subjecció. (P - 1)	10,28	10,000	102,80
3	PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (P - 5)	254,46	12,000	3.053,52
4	PBBW-UV10	u	Mirall deflector convex de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació (P - 4)	181,98	2,000	363,96
5	PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convex de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació. Inclou muntatge dels elements, fixació al pal i orientació d'acord a les especificacions de la DF. (P - 6)	21,05	14,000	294,70
6	PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall (P - 2)	5,54	10,000	55,40
7	PBBM-V30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, ancorat al paviment mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm, i fixat amb morter d'enduriment ràpid. (P - 3)	25,63	8,800	225,54
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			5.393,60