Departament d'Espai Urbà
Direcció de Serveis de l'Espai Urbà
Gerència Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic

CONTRACTE DE MANTENIMENT INTEGRAT DE PAVIMENTS, VORERES, MOBILIARI URBÀ I SENYALITZACIÓ DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ SOSTENIBLE (2027-2030)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ANNEX 2
ESTADÍSTICA DE PARTIDES

LOT 1

CIUTAT VELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	40,00	14,83%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	68,00	14,03%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	27,00	9,72%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,65	7,17%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	11,00	4,89%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	15,00	4,14%
7	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	2,00	3,18%
8	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	112,00	3,16%
9	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	3,00	2,94%
10	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	7,00	2,57%
11	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	4,00	2,45%
12	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	2,41%
13	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	2,00	2,41%
14	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	3,00	2,39%
15	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,24	2,37%
16	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	5,00	1,55%
17	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	22,09	1,51%
18	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	22,01	1,32%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
19	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	4,00	1,23%
20	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	1,22%
21	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,87	1,20%
22	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	3,00	1,16%
23	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,11%
24	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	2,00	1,03%
25	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,95%
26	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	9,70	0,93%
27	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,91%
28	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	11,90	0,80%
29	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,76%
30	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,72%
31	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	11,98	0,72%
32	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,71%
33	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,77	0,67%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
34	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,65%
35	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,62%
36	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	1,00	0,49%
37	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	3,00	0,47%
38	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,47%
39	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,40%
40	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,38%
41	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,98	0,37%
42	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,36%
43	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,34%
44	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,34%
45	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,41	0,33%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
46	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,32%
47	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,31%
48	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,31%
49	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,31%
50	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,31%
51	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,30%
52	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	3,00	0,29%
53	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	13,00	0,29%
54	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,28%
55	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,48	0,21%
56	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,19%
57	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	8,15	0,16%
58	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,07	0,15%
59	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,14%
60	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	1,00	0,13%
61	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,24	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
62	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,10%
63	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,49	0,10%
64	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	1,30	0,09%
65	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,49	0,09%
66	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	8,07	0,06%
67	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,05%
68	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,16	0,05%
69	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,24	0,04%
70	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,08	0,04%
71	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,04%
72	P1BE-3000	h	Camió grua	0,24	0,03%
73	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,24	0,03%
74	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,00	0,03%
75	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,16	0,02%
76	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,16	0,02%
77	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,08	0,02%
78	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,08	0,02%
79	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,08	0,02%
80	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,08	0,02%
81	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,24	0,02%
82	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,08	0,02%
83	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	1,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
84	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,08	0,02%
85	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,24	0,01%
86	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
87	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,08	0,01%
88	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,16	0,01%
89	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	0,82	0,01%
90	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,08	0,01%
91	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,08	0,01%
92	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,16	0,00%
93	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,16	0,00%
94	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,08	0,00%
95	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
96	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
97	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
98	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
99	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
100	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
101	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
102	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
103	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
104	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
105	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
106	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
107	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
108	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
109	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
110	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
111	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%
112	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
113	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
114	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
115	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
116	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
117	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
118	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
119	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
120	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
121	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
122	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
123	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
124	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
125	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
126	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
127	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
128	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
129	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
130	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
131	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
132	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
133	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
134	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
135	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
136	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
137	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
138	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
139	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
140	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
141	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
142	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
143	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
144	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
145	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
146	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,08	0,00%
147	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,24	0,02%
148	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,16	0,01%
149	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,08	0,01%
150	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,08	0,00%
151	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,02%
152	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,08	0,01%
153	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,08	0,00%
154	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,33	0,00%
155	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
156	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
157	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,08	0,01%
158	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,08	0,00%
159	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,08	0,01%
160	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
161	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,08	0,00%
162	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
163	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,16	0,00%
164	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,03%
165	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
166	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,08	0,00%
167	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
168	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,08	0,00%
169	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,24	0,01%
170	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,08	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	81,50	-7,39%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9BQ-U831	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	717,58	14,90%
2	P9BQ-U832	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	698,26	11,68%
3	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	1.560,13	10,45%
4	B0G2-U130	m2	Pedra calcària tipus sorrenca, de qualsevol mida i gruix i acabat	598,23	8,26%
5	B0G2-U610	m2	Pedra granítica, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	290,76	5,75%
6	P9BQ-U838	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	291,31	4,50%
7	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	315,68	3,97%
8	P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	705,19	3,92%
9	P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	362,30	2,52%
10	P93R-U002	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	102,51	2,35%
11	P9ER2-U318	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	113,64	2,32%
12	B0G2-U510	m2	Pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	137,84	2,06%
13	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	328,02	2,04%
14	A0F-000B	h	Oficial 1a	525,60	2,00%
15	P9ER2-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	81,88	1,72%
16	A0E-000A	h	Manobre especialista	522,60	1,71%
17	P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	291,91	1,49%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
18	P9BQ-U837	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	76,52	1,47%
19	P9BQ-U835	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	75,07	1,21%
20	P93R-U001	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	42,05	1,05%
21	P9ER2-U319	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	51,04	0,96%
22	P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	33,56	0,93%
23	P9BQ-U834	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	41,96	0,84%
24	P9BQ-U839	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	57,32	0,81%
25	P9ER2-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	29,78	0,80%
26	P9ER2-U317	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	28,24	0,74%
27	P93R-U009	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	33,89	0,74%
28	C152-003C	h	Camió grua de 5 t, per a seguretat i salut	72,00	0,61%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
29	P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	27,60	0,60%
30	C15L-V060	h	Furgó amb caixa per a una càrrega màxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense conductor	465,10	0,60%
31	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	96,00	0,54%
32	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	101,00	0,44%
33	P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	72,70	0,39%
34	PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	44,00	0,31%
35	P2146-IME0	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	57,32	0,27%
36	B982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	6,40	0,25%
37	P2146-IG43	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	38,09	0,24%
38	P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	30,00	0,23%
39	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	54,16	0,21%
40	P9BQ-U836	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	14,16	0,21%
41	B03X-0GW5	m3	Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a l'obra	18,12	0,21%
42	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	24,66	0,16%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
43	P93R-U005	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	7,24	0,16%
44	P2RA-EU6Q	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	68,68	0,16%
45	P93R-U007	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	5,73	0,14%
46	PQ43-U112	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de 3 a 10 unitats	4,00	0,13%
47	P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	7,40	0,13%
48	P99R-UA50	m	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,60	0,12%
49	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	37,00	0,11%
50	P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	5,00	0,11%
51	B0G2-HYEH	m2	Pedra granítica nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	2,16	0,10%
52	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	20,00	0,10%
53	PSB4-VS25	m2	Subministrament de pedra calcària tipus sorrenca, de qualsevol mida,gruix i acabat	6,36	0,09%
54	P93R-U008	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	4,22	0,09%
55	P9BQ-U833	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	6,08	0,09%
56	PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat	5,76	0,09%
57	BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	2,00	0,08%
58	P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	8,00	0,08%
59	PQ4S-UF98	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent	2,00	0,07%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
60	P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	14,16	0,07%
61	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	8,00	0,07%
62	C13C-5020	h	Retroexcavadora mitjana	6,00	0,06%
63	P9FR2-U138	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,98	0,06%
64	P9F4-U012	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, tipus Euroadoquín o equivalent, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, resistència al trencament => 5,0 MPa, segons mostra aprovada per la DF, sobre llit d'ull de perdiu o sorra de granulometria 2-6 mm, de 5 cm de gruix màxim, amb reblert de junts amb sorra fina grandària màx. 1,20 mm i compactació del paviment acabat, inclòs talls de peces, peces amb morter en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	8,18	0,06%
65	PQ47-UF91	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	5,00	0,05%
66	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	3,00	0,04%
67	P93R-U006	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	1,96	0,04%
68	PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat (´´monaguillo´´), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	7,00	0,04%
69	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	29,00	0,04%
70	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	18,70	0,04%
71	B982-1N0P	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	1,60	0,04%
72	PQ4S-UF98	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent	1,00	0,04%
73	PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	5,00	0,03%
74	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	28,00	0,03%
75	PQ1Y-JKSZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,03%
76	PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	2,00	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
77	P93R-U003	m3	Reparació de base amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	1,42	0,03%
78	P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	6,08	0,03%
79	P9ER2-U517	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,00	0,03%
80	B964-0GHN	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	4,20	0,03%
81	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	4,00	0,03%
82	PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	6,00	0,03%
83	BQ4Z-U010	u	Base extrable d'acer galvanitzat per a pilones de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,00	0,03%
84	BBM7-0RYM	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	3,00	0,03%
85	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,03%
86	P21B2-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal, inclòs reposició del paviment afectat	12,00	0,03%
87	P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,20	0,03%
88	P21Q2-UA30	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de més de 10 unitats	23,00	0,02%
89	P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,02%
90	P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	0,88	0,02%
91	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
92	B982-UA40	m	Gual per a vehicles model 40, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 42x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 42x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	1,00	0,02%
93	PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u	4,00	0,02%
94	P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,00	0,02%
95	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	8,00	0,02%
96	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,02%
97	P976-IQZ7	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	3,60	0,02%
98	P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	0,36	0,02%
99	P9F3-U512	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	1,96	0,02%
100	P21B2-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	2,00	0,02%
101	P93R-U004	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,61	0,01%
102	P2146-HY1O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,20	0,01%
103	P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	1,00	0,01%
104	P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,01%
105	P965-OYOT	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	1,00	0,01%
106	BBMB-0RZC	u	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,00	0,01%
107	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	1,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
108	P9B4-KSPS	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,48	0,01%
109	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
110	P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
111	P976-IR2I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,00	0,01%
112	P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat	1,00	0,01%
113	P976-IQXU	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,10	0,01%
114	PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	1,00	0,01%
115	P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,00	0,01%
116	P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
117	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,01%
118	P963-E9LG	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	0,70	0,01%
119	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,00	0,01%
120	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,01%
121	P9GB-U010	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/X0+XM2, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	0,30	0,01%
122	P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,00	0,01%
123	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	2,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
124	B964-0GHG	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	2,00	0,01%
125	P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,01%
126	B964-0GHV	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm	2,00	0,01%
127	B993-0GVE	m	Peça de formigó per a escocell, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat	4,00	0,01%
128	CZ15-00E4	h	Grup electrogen de 20 a 30 kVA	4,00	0,00%
129	P21Q2-UA10	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats	3,00	0,00%
130	P976-IQYF	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,00	0,00%
131	P976-IQZW	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,29	0,00%
132	P96S-V005	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	1,00	0,00%
133	P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	0,88	0,00%
134	P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,80	0,00%
135	P21B2-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	1,00	0,00%
136	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	1,00	0,00%
137	P221B-EL8V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	0,30	0,00%
138	PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	1,00	0,00%
139	PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	11,00	0,00%
140	PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	11,00	0,00%
141	P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,24	0,00%
142	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	1,00	0,00%
143	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	1,00	0,00%
144	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	2,00	0,00%
145	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	1,00	0,00%

LOT 2

EIXAMPLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	29,00	15,16%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	49,00	14,26%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	20,00	10,16%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,47	7,31%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	8,00	5,02%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	11,00	4,28%
7	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	3,40%
8	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	81,00	3,23%
9	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	2,00	2,76%
10	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	3,00	2,59%
11	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	5,00	2,59%
12	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,18	2,51%
13	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	1,00	2,25%
14	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	2,00	2,24%
15	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	1,72%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
16	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,70%
17	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,56%
18	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	16,02	1,55%
19	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	15,96	1,35%
20	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	3,00	1,31%
21	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	3,00	1,30%
22	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,26	1,23%
23	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	2,00	1,09%
24	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	1,08%
25	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	7,03	0,95%
26	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,89%
27	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,86%
28	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	8,63	0,82%
29	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	8,69	0,73%
30	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,73%
31	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	1,00	0,70%
32	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,68%
33	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,01	0,68%
34	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,54%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
35	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,51%
36	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,49%
37	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,48%
38	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,48%
39	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,45%
40	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	2,00	0,44%
41	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,44%
42	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,42%
43	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,71	0,38%
44	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,30	0,34%
45	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	10,00	0,31%
46	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,29%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
47	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,28%
48	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,28%
49	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,27%
50	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,26%
51	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,25	0,21%
52	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,20%
53	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	1,00	0,18%
54	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	5,91	0,17%
55	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	5,85	0,16%
56	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,18	0,11%
57	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,35	0,10%
58	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	0,95	0,09%
59	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,35	0,09%
60	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,07%
61	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	5,85	0,06%
62	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,05%
63	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,12	0,05%
64	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,18	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
65	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,06	0,04%
66	P1BE-3000	h	Camió grua	0,18	0,04%
67	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,18	0,03%
68	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,06	0,03%
69	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	5,00	0,03%
70	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,12	0,03%
71	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,12	0,03%
72	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,06	0,02%
73	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,18	0,02%
74	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,06	0,02%
75	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	1,00	0,02%
76	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,06	0,02%
77	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,06	0,02%
78	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,06	0,02%
79	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,18	0,02%
80	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,06	0,02%
81	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,06	0,02%
82	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,06	0,02%
83	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,06	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
84	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,06	0,02%
85	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,18	0,02%
86	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,06	0,02%
87	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,06	0,01%
88	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,12	0,01%
89	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,06	0,01%
90	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,06	0,01%
91	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,12	0,01%
92	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,06	0,01%
93	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	0,59	0,01%
94	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,06	0,01%
95	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,18	0,01%
96	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,06	0,01%
97	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,06	0,01%
98	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,06	0,00%
99	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,12	0,00%
100	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,12	0,00%
101	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,06	0,00%
102	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,12	0,00%
103	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,06	0,00%
104	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,24	0,00%
105	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,06	0,00%
106	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,06	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
107	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,06	0,00%
108	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,06	0,00%
109	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,06	0,00%
110	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,06	0,00%
111	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
112	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
113	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
114	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
115	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
116	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
117	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
118	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
119	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
120	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
121	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
122	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	0,00	0,00%
123	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
124	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
125	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
126	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
127	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
128	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
129	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
130	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
131	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
132	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%
133	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
134	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
135	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
136	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
137	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
138	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
139	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
140	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
141	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
142	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
143	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
144	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
145	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
146	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
147	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
148	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
149	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
150	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
151	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
152	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
153	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
154	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
155	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
157	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
158	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
159	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
160	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
161	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
162	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%
163	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
164	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	59,10	-7,56%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1.809,58	14,80%
2	P9E1-U315	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	903,34	7,91%
3	P9ER2-U733	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	336,48	6,90%
4	P2146-HY5L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	970,90	6,74%
5	P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	815,71	5,19%
6	P930-11AI3	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	336,48	4,71%
7	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	299,42	3,30%
8	A0F-000B	h	Oficial 1a	973,50	3,20%
9	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	263,37	3,01%
10	P2146-DJ3K	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	1.079,50	2,91%
11	A0D-0007	h	Manobre	974,50	2,68%
12	P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	77,25	2,30%
13	P9E1-U719	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	173,07	2,28%
14	P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	409,76	2,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
15	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	347,59	2,02%
16	P2RA-EU71	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	366,38	1,90%
17	P9B7-LN9U	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	31,92	1,59%
18	P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	201,44	1,51%
19	P961-JCXV	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	198,10	1,48%
20	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	345,26	0,87%
21	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	392,83	0,86%
22	P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	123,52	0,82%
23	B9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviment amb morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	115,11	0,80%
24	P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	171,92	0,79%
25	PQ1Y-L0WS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	54,00	0,75%
26	P9BY-U639	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	105,60	0,71%
27	P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	151,92	0,63%
28	P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	72,66	0,63%
29	B964-0GHK	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm	198,10	0,55%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
30	P976-IR1L	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	214,90	0,55%
31	P99R-UA10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	18,25	0,47%
32	B982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor	12,40	0,42%
33	P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	8,80	0,41%
34	P2146-DJ4K	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	336,48	0,40%
35	P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	838,49	0,40%
36	PQ1Y-L0XZ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	31,00	0,39%
37	P9E1-U323	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	61,93	0,39%
38	P9ER2-U733	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	18,94	0,39%
39	C152-003B	h	Camió grua	47,00	0,33%
40	P2RA-EU76	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	60,00	0,33%
41	P9E1-U738	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	28,08	0,33%
42	P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra	204,50	0,31%
43	B07Z-UA10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	31,70	0,30%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
44	PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	69,00	0,29%
45	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	214,00	0,27%
46	BQ11-5A21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata	6,00	0,26%
47	P9F3-U911	m²	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	20,23	0,26%
48	P243-DT12	m³	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega manual	74,03	0,24%
49	P99R-UA10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	9,00	0,23%
50	B982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi	7,00	0,22%
51	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	9,00	0,21%
52	P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar	40,46	0,20%
53	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	25,00	0,19%
54	P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	38,99	0,19%
55	PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	28,00	0,18%
56	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	111,00	0,18%
57	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes, de 31 a 40 t	8,00	0,17%
58	P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	5,20	0,16%
59	P9FY-U105	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	17,82	0,15%
60	PQ4Y-V003	u	Col·locació de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada amb morter M10	70,00	0,14%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
61	P9B4-KSPS	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,75	0,14%
62	C13C-5020	h	Retroexcavadora mitjana	16,00	0,14%
63	P1BE-1700	h	Camió per a transport, de 7 t	26,00	0,14%
64	PSBA-VS20	m2	Subministrament de pedra natural de gres, de qualsevol mida, gruix i acabat	12,72	0,14%
65	P9BY-U835	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,49	0,13%
66	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	85,00	0,13%
67	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	214,90	0,13%
68	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,13%
69	PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	8,00	0,13%
70	P9E1-U717	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	8,20	0,13%
71	P9FY-U309	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	14,40	0,12%
72	P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	74,03	0,12%
73	P21B1-1V11	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	113,17	0,12%
74	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	7,00	0,11%
75	P2148-49L5	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	198,10	0,11%
76	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	11,00	0,11%
77	P89B-UA13	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions de més de 3 unitats	92,00	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
78	P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	13,65	0,11%
79	PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres perns d'ancoratge	56,00	0,11%
80	P45R8-RV41	m²	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de fins a 5 m2	8,00	0,11%
81	P9BY-U638	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,31	0,10%
82	PSB7-VS35	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus blanc aurora, de qualsevol mida, gruix i acabat	5,62	0,10%
83	P9BY-U836	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,24	0,10%
84	B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	200,00	0,10%
85	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, inclòs neteja del ferm	55,00	0,10%
86	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	26,00	0,10%
87	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	13,00	0,10%
88	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	39,15	0,10%
89	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	7,87	0,09%
90	PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	6,00	0,09%
91	P9BY-U636	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,72	0,09%
92	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	12,00	0,09%
93	P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	13,20	0,08%
94	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	16,00	0,08%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
95	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,43	0,08%
96	PD50-U010	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona 1, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg, col·locat amb morter	4,00	0,08%
97	P99R-UA50	m	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	5,00	0,08%
98	P1BE-5120	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	22,00	0,08%
99	P9BY-U635	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,84	0,07%
100	P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,00	0,07%
101	P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	6,00	0,07%
102	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	22,00	0,07%
103	P938-DFU7	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	16,77	0,07%
104	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	40,00	0,07%
105	P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat	7,00	0,07%
106	P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	7,75	0,06%
107	PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	6,00	0,06%
108	P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,20	0,06%
109	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	25,00	0,06%
110	P9E1-U737	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,62	0,06%
111	B0G2-I1F9	m2	Pedra calcària nacional, serrada i sense polir, preu superior, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores	4,08	0,06%
112	PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	4,00	0,06%
113	PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	11,00	0,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
114	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	13,00	0,06%
115	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge	140,00	0,05%
116	P2143-IJES	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,24	0,05%
117	PDBF-DFWG	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	2,00	0,05%
118	P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,24	0,05%
119	P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,28	0,05%
120	P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	7,00	0,05%
121	P9F3-U911	m²	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,60	0,05%
122	PDBF-U010	u	Bastiment quadrat i tapa circular abatible de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe D400 segons UNE-EN 124, 71 kg de pes de tapa i 118,5 kg de pes total, col·locat amb morter	1,00	0,05%
123	P9GG-U010	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	2,64	0,04%
124	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,39	0,04%
125	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,04%
126	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,00	0,04%
127	P9E1-V413	m²	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	4,00	0,04%
128	PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
129	P9BY-U834	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,28	0,04%
130	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,04%
131	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	35,00	0,04%
132	P9K6-V010	t	Mescla bituminosa contínua en calent dissenyada i preparada per a rebre un poliment, fabricada a temperatura normal, amb granulat per a rodadura i betum sintètic amb pigment de color per a donar color a la mescla, col·locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	1,00	0,04%
133	P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,00	0,04%
134	P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,80	0,03%
135	P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	3,20	0,03%
136	PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	1,00	0,03%
137	P2146-HYQ7	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,40	0,03%
138	P9FY-U305	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,22	0,03%
139	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	3,00	0,03%
140	PQ1Y-L0XA	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	2,00	0,03%
141	P221B-EL75	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	40,46	0,03%
142	P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	3,00	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
143	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	64,47	0,03%
144	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,60	0,03%
145	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	5,00	0,02%
146	P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,66	0,02%
147	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,02%
148	PQ1Y-U210	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,02%
149	PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u	5,00	0,02%
150	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	24,00	0,02%
151	P21B1-1V12	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge	13,60	0,02%
152	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	1,80	0,02%
153	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	6,00	0,02%
154	BDW3-FFAT	u	Accessori genèric per a tub de PVC, de 400 mm de diàmetre nominal	0,74	0,02%
155	P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,96	0,02%
156	B964-0GHG	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	5,60	0,02%
157	BR3D-21GH	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3	4,00	0,02%
158	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	22,90	0,02%
159	P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	4,76	0,02%
160	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	5,00	0,02%
161	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,02%
162	PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	8,50	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
163	B964-0GJ8	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, de 20x25 cm	3,00	0,01%
164	P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,60	0,01%
165	P9ER2-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,56	0,01%
166	BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	1,00	0,01%
167	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,01%
168	B017-05MM	l	Dissolvent universal	13,00	0,01%
169	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	8,00	0,01%
170	P2143-U202	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2	2,40	0,01%
171	P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	3,20	0,01%
172	P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	1,00	0,01%
173	P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,96	0,01%
174	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,88	0,01%
175	P976-IQWQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	3,00	0,01%
176	P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
177	PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	4,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
178	P9FR2-U237	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,28	0,01%
179	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,20	0,01%
180	P965-OYMP	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	1,00	0,01%
181	P9BY-U637	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
182	P9BY-U837	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,78	0,01%
183	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,01%
184	P9B7-KSV2	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,01%
185	B0G2-U610	m2	Pedra granítica, tipus blanc aurora, de qualsevol mida i gruix i acabat	0,48	0,01%
186	PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	55,32	0,01%
187	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,60	0,01%
188	PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	17,00	0,01%
189	BBM7-0RYM	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2	1,00	0,01%
190	P9BY-U634	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,80	0,01%
191	CZ15-00E4	h	Grup electrogen de 20 a 30 kVA	7,00	0,01%
192	B982-1N0N	m	Peça de pedra natural per a rampa de gual, de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada	0,40	0,01%
193	P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	14,71	0,01%
194	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
195	P21B2-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	2,00	0,01%
196	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	0,60	0,01%
197	B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,00	0,01%
198	P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,01%
199	P9F3-U412	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	0,80	0,01%
200	C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,00	0,01%
201	P1BE-5120	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	1,50	0,01%
202	P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	1,00	0,01%
203	P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,50	0,01%
204	P9F3-U220	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment	0,58	0,01%
205	P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,00	0,00%
206	P9ER2-U511	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,00%
207	PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	27,66	0,00%
208	PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	4,00	0,00%
209	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	2,00	0,00%
210	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	10,00	0,00%
211	P965-OYMS	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	0,50	0,00%
212	P936-E3FT	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	1,00	0,00%
213	B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,8 m	3,00	0,00%
214	BBM3-208U	m	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	12,00	0,00%
215	P9BQ-U834	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,18	0,00%
216	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	5,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
217	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,48	0,00%
218	P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,40	0,00%
219	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	4,24	0,00%
220	PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m	4,00	0,00%
221	PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques	1,00	0,00%
222	P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,00	0,00%
223	BBBZ-UV61	m	Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	2,00	0,00%
224	B0G2-U510	m2	Pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida i gruix i acabat	0,16	0,00%
225	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	2,00	0,00%
226	P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,00%
227	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,50	0,00%
228	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,50	0,00%
229	P4B0-6095	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	0,50	0,00%
230	P9BY-U632	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,16	0,00%
231	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	2,00	0,00%
232	BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,00	0,00%
233	B0B7-106P	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	8,00	0,00%
234	B074-16VM	kg	Morter adormiment ultraràpid, de ciments especials, granulats seleccionats i resines sintètiques	5,00	0,00%
235	P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,68	0,00%
236	B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	3,00	0,00%
237	P9FY-U651	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de qualsevol gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix i reblert de junts amb sorra fina, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,00%

LOT 3

SANTS MONTJUÏC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	56,00	13,21%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	95,00	12,48%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	38,00	8,71%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,91	6,39%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	16,00	4,53%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	21,00	3,69%
7	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	3,27%
8	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	2,00	3,07%
9	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	3,00	3,04%
10	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	157,00	2,82%
11	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	5,00	2,53%
12	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	4,00	2,49%
13	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	10,00	2,34%
14	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	3,00	2,30%
15	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,34	2,14%
16	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	5,00	1,95%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
17	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	1,00	1,58%
18	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	1,55%
19	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	30,89	1,35%
20	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,28%
21	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,28%
22	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	5,00	1,23%
23	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	6,00	1,18%
24	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	30,78	1,18%
25	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,09%
26	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	8,21	1,07%
27	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	5,00	1,01%
28	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	5,00	0,98%
29	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	13,57	0,83%
30	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,77%
31	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,73%
32	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	16,64	0,71%
33	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,70%
34	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	2,00	0,66%
35	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	16,76	0,64%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
36	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	2,00	0,63%
37	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	6,00	0,62%
38	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,88	0,60%
39	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	1,00	0,55%
40	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,46%
41	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,46%
42	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,45%
43	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,45%
44	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,43%
45	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	4,00	0,40%
46	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,40%
47	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	2,00	0,39%
48	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,38%
49	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,38%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
50	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	3,00	0,36%
51	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	1,37	0,33%
52	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,00	0,32%
53	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,57	0,29%
54	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	19,00	0,27%
55	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,26%
56	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	4,00	0,25%
57	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,24%
58	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,24%
59	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,22%
60	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,20%
61	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,20%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
62	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,20%
63	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	6,27	0,18%
64	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	2,00	0,17%
65	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	11,40	0,15%
66	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	11,29	0,14%
67	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,34	0,10%
68	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,09%
69	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,68	0,09%
70	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	1,82	0,08%
71	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,68	0,08%
72	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,06%
73	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	11,29	0,06%
74	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,23	0,04%
75	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,34	0,04%
76	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,11	0,03%
77	P1BE-3000	h	Camió grua	0,34	0,03%
78	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,03%
79	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,34	0,03%
80	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,11	0,02%
81	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,02%
82	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	10,00	0,02%
83	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,23	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
84	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,23	0,02%
85	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,34	0,02%
86	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,11	0,02%
87	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	2,00	0,02%
88	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,11	0,02%
89	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,11	0,02%
90	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,34	0,01%
91	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,11	0,01%
92	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,11	0,01%
93	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,11	0,01%
94	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,11	0,01%
95	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,34	0,01%
96	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,11	0,01%
97	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,11	0,01%
98	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,11	0,01%
99	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,23	0,01%
100	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,11	0,01%
101	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,11	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
102	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,11	0,01%
103	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,11	0,01%
104	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,23	0,01%
105	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,11	0,01%
106	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,14	0,01%
107	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,34	0,01%
108	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,11	0,01%
109	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,11	0,01%
110	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,11	0,00%
111	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,11	0,00%
112	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,23	0,00%
113	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,23	0,00%
114	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,23	0,00%
115	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,11	0,00%
116	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,46	0,00%
117	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,11	0,00%
118	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,11	0,00%
119	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,11	0,00%
120	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,11	0,00%
121	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,11	0,00%
122	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,11	0,00%
123	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,11	0,00%
124	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
125	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
126	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
127	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
128	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
129	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
130	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
131	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
132	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
133	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%
134	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
135	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
136	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
137	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
138	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
139	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
140	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
141	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
142	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
143	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
144	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
145	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
146	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
147	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
148	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
149	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
150	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
151	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
152	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
153	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
154	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
155	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
157	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
158	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
159	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
160	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
161	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
162	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%
163	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
164	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	114,00	-6,58%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	449,40	10,70%
2	P9ER2-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	476,80	10,49%
3	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	948,85	6,48%
4	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	1.046,50	4,74%
5	P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	1.074,50	4,06%
6	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	923,01	3,94%
7	PDKZ-UZ10	kg	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	301,75	3,85%
8	P1BE-1800	h	Camió per a transport, de 12 t	429,00	3,55%
9	P93R-U002	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	136,91	3,44%
10	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	1.006,57	3,21%
11	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	165,95	2,29%
12	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	2.679,60	2,07%
13	P1BE-3000	h	Camió grua	195,50	1,85%
14	P9FY-U302	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	124,43	1,60%
15	P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	2.550,00	1,55%
16	P9FY-U303	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	127,90	1,51%
17	P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	240,47	1,46%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
18	P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	182,18	1,42%
19	P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	113,35	1,42%
20	P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	37,00	1,39%
21	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	81,00	1,23%
22	P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	168,78	1,16%
23	P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	185,48	1,03%
24	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	65,00	0,85%
25	P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	27,32	0,83%
26	P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	306,00	0,82%
27	P93R-U003	m3	Reparació de base amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	29,80	0,73%
28	P93R-U004	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	27,05	0,73%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
29	P993-UA01	m2	Paviment drenant per a escocell, de llambordins de formigó vibro-premsat de forma rectangular, de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. inclòs talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	15,40	0,71%
30	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge	1.328,00	0,64%
31	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	60,00	0,62%
32	P2RA-EU76	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	79,31	0,54%
33	PQ1R-HBSA	u	Neteja i pintat, a totes les cares, fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat	19,00	0,54%
34	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	6,00	0,52%
35	PQ1R-HBSH	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes	23,00	0,51%
36	P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	32,29	0,50%
37	PQ1R-HBSI	u	Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 3,00 m, a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb grafits, envernissat amb 3 capes	14,00	0,49%
38	P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	42,85	0,49%
39	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	49,80	0,48%
40	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	10,00	0,48%
41	PQ46-UF98	u	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada	5,00	0,47%
42	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	50,00	0,46%
43	P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	96,25	0,42%
44	PQ1R-HBSD	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de banc de fins 3,0 m de llargària, de taulons de fusta i supost d'acer, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat i pintura de particules metàl.liques de l'estructura d'acer	14,00	0,36%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
45	P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	40,82	0,35%
46	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	129,00	0,33%
47	PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	31,00	0,33%
48	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	52,00	0,32%
49	P93R-U001	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	10,95	0,30%
50	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	288,75	0,29%
51	PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	140,00	0,29%
52	P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	24,72	0,28%
53	P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	16,01	0,28%
54	PB1Y-0052	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de 10 a 100 m	22,50	0,27%
55	PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	66,00	0,27%
56	P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	28,80	0,26%
57	PBBF-DUJU	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	17,00	0,26%
58	P9K4-V020	t	Tractament superficial amb microaglomerat en fred, tipus MICROF 8 sup C60B5/C60B6 MIC amb granulat porfídic (slurry) format per beurada bituminosa catiònica modificada amb polimers fabricada a l'obra, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs neteja del ferm, per a grans superfícies	11,26	0,25%
59	PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	33,00	0,25%
60	P9F3-U412	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	28,16	0,24%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
61	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	115,80	0,24%
62	PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	34,00	0,22%
63	PSBA-VS20	m2	Subministrament de pedra natural de gres, de qualsevol mida, gruix i acabat	15,84	0,22%
64	PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	41,00	0,22%
65	P2146-I1ED	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	32,40	0,21%
66	P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	5,20	0,21%
67	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	53,57	0,20%
68	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	25,92	0,20%
69	P9F3-U231	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntes amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	8,54	0,20%
70	P965-P11L	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter	19,20	0,19%
71	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	103,00	0,19%
72	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	40,50	0,19%
73	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,18%
74	PB12-V311	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	6,20	0,18%
75	P9H5-V150	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	11,66	0,17%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
76	P976-IQYN	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	33,30	0,17%
77	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	40,50	0,16%
78	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	12,20	0,16%
79	P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	14,00	0,15%
80	P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	78,60	0,15%
81	P2146-HY1O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	20,21	0,15%
82	P992-IR5T	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	5,00	0,14%
83	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	6,00	0,14%
84	P96R-KPUA	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	13,20	0,14%
85	PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	56,00	0,13%
86	P9FY-U401	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	7,34	0,13%
87	PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	58,25	0,12%
88	P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	15,63	0,12%
89	C133-00EW	h	Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics, de 2 a 5.9 t	16,00	0,12%
90	P4B0-6094	h	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	44,00	0,11%
91	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	64,00	0,11%
92	PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	47,82	0,11%
93	P21B1-1V11	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	72,15	0,10%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
94	PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	6,00	0,10%
95	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,10%
96	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	30,00	0,10%
97	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	10,00	0,09%
98	P9F3-U231	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,92	0,09%
99	P6147-JY93	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,80	0,09%
100	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	10,00	0,09%
101	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	7,36	0,09%
102	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	65,00	0,08%
103	P45RC-U180	h	Reforç de bigues o biguetes amb laminat preformat de fibra de carboni unidireccional de baix mòdul, amb mòdul elàstic característic superior a 150 GPa, de 80 mm d'amplària i 1,2 mm de gruix, en la cara inferior, amb polit amb disc de diamant, aspirat de pols, aplicació d'emprimació epoxi especial per al sistema de reforç estructural a base de fibra de carboni i col·locació del laminat adherit amb resina epoxi en dos components	3,00	0,08%
104	P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	62,00	0,08%
105	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	40,50	0,08%
106	P9FY-U301	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,96	0,08%
107	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	34,60	0,08%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
108	PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	4,00	0,07%
109	PDK2-UA60	u	Pericó de 120x60x60 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigües, amb paret de maó calat, sobre base drenant de graves, arrebossada i lliscada i impermeabilitzada, inclòs tubs passamurs de 200 mm de diàmetre, bastiment i tapa metàl·lica amb tirador ocultable, inclòs la demolició del pericó existent, carrega i transport de residus inerts no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat, excavació i reblert amb terres procedents de la pròpia excavació fins a la cota prevista	1,00	0,07%
110	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	13,00	0,07%
111	P1BD-3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t	8,00	0,07%
112	P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra de qualsevol mescla bituminosa en calent, inclòs compactació al 98% de l'assaig Marshall	11,66	0,07%
113	P9F3-U612	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	6,98	0,07%
114	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	33,00	0,06%
115	P241-FIQC	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km	48,13	0,06%
116	PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	2,00	0,06%
117	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	86,00	0,06%
118	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	4,50	0,06%
119	P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	5,20	0,06%
120	PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat	3,18	0,06%
121	PQ46-UF31	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa baixa (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 144), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,06%
122	PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u	10,00	0,05%
123	P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,27	0,05%
124	PDK1-DXA7	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	3,00	0,04%
125	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,04%
126	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	53,05	0,04%
127	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	10,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
128	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,00	0,04%
129	P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	5,00	0,04%
130	B0AI-07BD	m²	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	82,00	0,04%
131	PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	183,50	0,04%
132	PB1Y-U001	h	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	3,50	0,03%
133	PQ4Z-U010	u	Subministrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,00	0,03%
134	P2214-HYWO	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	24,00	0,03%
135	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	10,00	0,03%
136	P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	60,00	0,03%
137	PD50-U030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter	1,00	0,03%
138	PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (720 g/m2)	380,00	0,03%
139	P6127-57P9	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 2,5 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	0,47	0,03%
140	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	38,00	0,03%
141	P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	46,70	0,03%
142	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	30,00	0,03%
143	PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	1,00	0,02%
144	PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent, de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques	1,00	0,02%
145	PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari	1,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
146	P9FY-U402	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,49	0,02%
147	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,02%
148	P9BY-U632	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,92	0,02%
149	PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	1,00	0,02%
150	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	14,00	0,02%
151	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	34,00	0,02%
152	P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,60	0,02%
153	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	1,00	0,02%
154	PBBZ-UV40	u	Mènsula d'acer galvanitzat per a subjectar la senyal a paret, mitjançant ancoratge amb cargols	7,00	0,02%
155	PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2)	56,80	0,02%
156	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,26	0,02%
157	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	11,00	0,02%
158	P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	4,37	0,01%
159	PBA2-UW19	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	4,50	0,01%
160	P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,40	0,01%
161	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	1,00	0,01%
162	PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1,00	0,01%
163	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,92	0,01%
164	P21B1-1V10	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	29,66	0,01%
165	P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	1,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
166	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,01%
167	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	6,00	0,01%
168	B03C-05NL	m³	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	2,00	0,01%
169	P21B2-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	6,00	0,01%
170	P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	8,29	0,01%
171	P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçal de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	1,00	0,01%
172	PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	4,00	0,01%
173	PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	2,00	0,01%
174	PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	6,00	0,00%
175	P9B3-KSAF	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,26	0,00%
176	PBA2-UVS1	m2	Pintat resta de símbols, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	2,60	0,00%
177	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,60	0,00%
178	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,48	0,00%
179	PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	6,00	0,00%
180	P9L1-V010	m2	Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm	21,85	0,00%
181	P9BY-UL01	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	0,26	0,00%
182	B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	36,00	0,00%
183	PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m	2,00	0,00%
184	P2RA-EU7C	kg	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus	22,50	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
185	P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	0,90	0,00%

LOT 4

LES CORTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	33,00	14,46%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	56,00	13,66%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	23,00	9,79%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,54	7,04%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	10,00	5,26%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	13,00	4,24%
7	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	2,00	3,76%
8	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	3,00	3,47%
9	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	93,00	3,10%
10	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	2,85%
11	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	2,00	2,85%
12	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	3,00	2,82%
13	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	6,00	2,60%
14	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,20	2,34%
15	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	3,00	2,17%
16	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	18,37	1,49%
17	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	4,00	1,46%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
18	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	1,44%
19	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	3,00	1,37%
20	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,31%
21	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	18,31	1,30%
22	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,88	1,18%
23	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	1,12%
24	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	3,00	1,09%
25	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	8,07	0,92%
26	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,90%
27	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	9,90	0,79%
28	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,76%
29	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,72%
30	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	9,97	0,71%
31	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,31	0,66%
32	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,61%
33	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	1,00	0,58%
34	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,55%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
35	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,48%
36	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,45%
37	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,43%
38	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,41%
39	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,40%
40	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,38%
41	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	2,00	0,37%
42	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,37%
43	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,36%
44	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,36%
45	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,81	0,36%
46	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,35%
47	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,33%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
48	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,34	0,32%
49	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	11,00	0,29%
50	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,23%
51	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,23%
52	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	3,73	0,20%
53	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	6,78	0,16%
54	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	1,00	0,15%
55	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6,71	0,15%
56	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,20	0,11%
57	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,41	0,10%
58	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	1,08	0,09%
59	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,41	0,09%
60	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	6,71	0,06%
61	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,14	0,05%
62	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,20	0,04%
63	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,07	0,04%
64	P1BE-3000	h	Camió grua	0,20	0,03%
65	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,07	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
66	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,20	0,03%
67	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	6,00	0,03%
68	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,14	0,02%
69	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,14	0,02%
70	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,07	0,02%
71	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,07	0,02%
72	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,20	0,02%
73	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,07	0,02%
74	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	1,00	0,02%
75	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,07	0,02%
76	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,07	0,02%
77	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,07	0,02%
78	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,20	0,02%
79	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,07	0,02%
80	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,07	0,02%
81	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,07	0,02%
82	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,07	0,02%
83	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,07	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
84	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,07	0,01%
85	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,14	0,01%
86	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,20	0,01%
87	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,07	0,01%
88	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,07	0,01%
89	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,14	0,01%
90	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,07	0,01%
91	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,07	0,01%
92	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	0,68	0,01%
93	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,20	0,01%
94	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,07	0,01%
95	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,07	0,01%
96	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,07	0,00%
97	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,14	0,00%
98	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,14	0,00%
99	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,07	0,00%
100	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,14	0,00%
101	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,07	0,00%
102	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,27	0,00%
103	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,07	0,00%
104	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,07	0,00%
105	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,07	0,00%
106	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,07	0,00%
107	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,07	0,00%
108	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,07	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
109	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
110	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
111	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
112	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
113	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
114	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
115	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
116	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
117	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
118	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
119	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
120	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	0,00	0,00%
121	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
122	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
123	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
124	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
125	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
126	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
127	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
128	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
129	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%
130	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
131	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
132	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
133	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
134	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
135	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
136	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
137	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
138	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
139	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
140	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
141	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
142	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
143	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
144	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
145	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
146	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
147	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
148	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
149	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
150	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
151	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
152	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	0,00	0,00%
153	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
154	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
155	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
157	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
158	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
159	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	0,00	0,00%
160	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
161	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
162	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
163	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
164	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	67,80	-7,27%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	594,00	35,54%
2	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	909,00	11,47%
3	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	943,00	8,39%
4	P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	961,00	7,13%
5	P9ER2-U316	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	137,40	5,75%
6	PRE11-U020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus	16.836,00	5,52%
7	PQ46-UF21	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	85,00	2,32%
8	P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	40,00	1,87%
9	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	98,00	1,85%
10	PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	72,00	1,31%
11	P9BQ-U832	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	36,00	1,30%
12	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	23,00	1,16%
13	P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	18,50	1,04%
14	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	82,00	1,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
15	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	30,00	0,81%
16	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	12,00	0,79%
17	P9B7-I4UM	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,00	0,78%
18	PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	28,00	0,74%
19	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	55,02	0,74%
20	P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	28,80	0,57%
21	P2RA-EU76	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	38,00	0,51%
22	PRF0-UA13	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	1.173,00	0,50%
23	P6147-LO90	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	25,00	0,50%
24	P965-OYMP	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	19,00	0,43%
25	P214F-U002	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	24,00	0,41%
26	P9B7-MMHV	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,00	0,39%
27	P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,00	0,37%
28	P9F3-U231	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	8,00	0,36%
29	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	57,72	0,36%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
30	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,35%
31	P2RA-EU6R	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	42,32	0,32%
32	PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	40,00	0,32%
33	P993-UA01	m2	Paviment drenant per a escocell, de llambordins de formigó vibro-premsat de forma rectangular, de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. inclòs talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	3,00	0,27%
34	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	6,00	0,27%
35	P93R-U001	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	4,90	0,26%
36	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	14,00	0,25%
37	PB12-UB20	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	4,00	0,25%
38	P93R-U004	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	4,32	0,23%
39	P21Q3-UA31	u	Desmuntatge de porteria de futbol 11 (7,32x2,44 m), del tipus 1 segons UNE-EN 748 (amb caixetins encastats i pals per al suport de la xarxa també encastats), transport i emmagatzematge i posterior transport i muntatge, inclòs la demolició dels caixetins existents amb compressor, la col·locació de nous caixetins en la nova ubicació, el fonament de formigó HNE-20/P/20 i l'excavació	2,00	0,22%
40	P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	26,21	0,19%
41	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	3,00	0,19%
42	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	5,50	0,16%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
43	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	13,00	0,16%
44	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	6,00	0,16%
45	P9BY-U831	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,00	0,15%
46	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	9,00	0,14%
47	P2RA-EU6T	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	26,21	0,14%
48	P1BE-1700	h	Camió per a transport, de 7 t	10,00	0,14%
49	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	7,00	0,13%
50	P980-FEL6	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma rectangular d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	2,00	0,13%
51	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	12,70	0,11%
52	PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	17,00	0,10%
53	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	15,00	0,09%
54	PQZS-UV03	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	4,00	0,09%
55	PDK3-DP0I	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i solera de maó calat, sobre llit de sorra	2,00	0,09%
56	P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	0,45	0,09%
57	PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari	2,00	0,08%
58	A0F-000B	h	Oficial 1a	10,00	0,08%
59	PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques	14,00	0,08%
60	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	5,40	0,08%
61	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	8,00	0,07%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
62	P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	2,50	0,07%
63	A0D-0007	h	Manobre	10,00	0,07%
64	P2RA-EU6Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	5,40	0,07%
65	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	6,00	0,06%
66	P2214-HZ1K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	20,16	0,05%
67	PDK1-DX9Z	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter	2,00	0,04%
68	PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	9,00	0,04%
69	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	30,00	0,04%
70	P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	10,00	0,04%
71	P21B2-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclós demolició, excavació, transport , camió grua i reposició de paviment existent	1,00	0,04%
72	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	21,00	0,03%
73	P2241-HZ5A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	26,80	0,03%
74	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,02%
75	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	5,00	0,02%
76	PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (720 g/m2)	85,00	0,02%
77	P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,00	0,02%
78	P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	2,00	0,01%
79	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	4,00	0,01%
80	P976-IR19	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,50	0,01%
81	P21B1-1V10	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	13,00	0,01%
82	P214R-008P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,68	0,01%
83	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	1,00	0,01%
84	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	2,00	0,01%
85	PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	3,00	0,00%

LOT 5
SARRIÀ – SANT GERVASI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	46,00	14,40%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	79,00	13,76%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	32,00	9,73%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,76	7,08%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	13,00	4,88%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	18,00	4,19%
7	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	4,00	3,31%
8	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	130,00	3,10%
9	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	9,00	2,79%
10	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	2,00	2,69%
11	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	4,00	2,69%
12	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,28	2,34%
13	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	4,00	2,07%
14	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	2,05%
15	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	2,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
16	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	2,00	2,03%
17	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,69%
18	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	25,58	1,48%
19	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	4,00	1,31%
20	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	5,00	1,30%
21	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	25,49	1,29%
22	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	6,80	1,17%
23	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	1,07%
24	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	4,00	1,04%
25	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,93%
26	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	11,23	0,91%
27	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	2,00	0,87%
28	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	2,00	0,83%
29	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	13,78	0,78%
30	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,77%
31	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	13,88	0,70%
32	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	5,00	0,68%
33	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,21	0,65%
34	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,65%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
35	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,61%
36	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,61%
37	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,60%
38	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,52%
39	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	5,00	0,49%
40	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	3,00	0,48%
41	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	3,00	0,40%
42	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	1,13	0,36%
43	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,35%
44	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,34%
45	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,47	0,32%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
46	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,31%
47	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,29%
48	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,29%
49	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	15,00	0,28%
50	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,27%
51	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,26%
52	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,26%
53	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,26%
54	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,25%
55	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	3,00	0,25%
56	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	5,19	0,20%
57	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,16%
58	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	9,44	0,16%
59	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	9,35	0,15%
60	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,12%
61	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	1,00	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
62	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,28	0,11%
63	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,57	0,10%
64	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	1,51	0,09%
65	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,57	0,09%
66	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,08%
67	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	9,35	0,06%
68	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,19	0,05%
69	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,28	0,04%
70	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,04%
71	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,09	0,04%
72	P1BE-3000	h	Camió grua	0,28	0,03%
73	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,03%
74	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,28	0,03%
75	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,09	0,03%
76	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	2,00	0,03%
77	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	8,00	0,02%
78	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,19	0,02%
79	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,19	0,02%
80	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,28	0,02%
81	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,09	0,02%
82	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,09	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
83	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,09	0,02%
84	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,28	0,02%
85	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,09	0,02%
86	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,09	0,02%
87	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,09	0,02%
88	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,09	0,01%
89	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,28	0,01%
90	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,09	0,01%
91	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,09	0,01%
92	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,09	0,01%
93	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,19	0,01%
94	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,09	0,01%
95	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,09	0,01%
96	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,09	0,01%
97	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,09	0,01%
98	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,19	0,01%
99	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,09	0,01%
100	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	0,94	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
101	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,28	0,01%
102	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,09	0,01%
103	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,09	0,01%
104	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,09	0,01%
105	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,09	0,00%
106	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,19	0,00%
107	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,19	0,00%
108	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,19	0,00%
109	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,09	0,00%
110	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,38	0,00%
111	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,09	0,00%
112	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,09	0,00%
113	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,09	0,00%
114	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,09	0,00%
115	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,09	0,00%
116	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,09	0,00%
117	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,09	0,00%
118	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
119	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
120	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
121	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
122	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
123	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
124	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
125	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
126	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
127	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
128	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
129	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
130	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
131	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
132	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
133	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%
134	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
135	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
136	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
137	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
138	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
139	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
140	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
141	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
142	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
143	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
144	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
145	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
146	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
147	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
148	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
149	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
150	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
151	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
152	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
153	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
154	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
155	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
157	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
158	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
159	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
160	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
161	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
162	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%
163	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
164	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	94,40	-7,23%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9E1-U313	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	765,48	7,75%
2	P9E1-U433	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	708,55	5,78%
3	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	556,58	5,46%
4	P214F-U008	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	687,04	5,23%
5	P214F-U003	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	626,36	4,59%
6	P9E1-U312	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	331,84	3,60%
7	P965-OYNV	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	333,71	2,81%
8	P9B7-KT10	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	43,56	2,69%
9	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	171,48	2,24%
10	P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	333,26	2,16%
11	P931-10RFP	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i els dels junts de dilatació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	108,64	2,14%
12	P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	219,66	2,08%
13	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	738,80	1,94%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
14	P9E1-U315	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	174,79	1,84%
15	P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega manual	462,51	1,79%
16	P214F-U006	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	225,80	1,59%
17	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	179,00	1,56%
18	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	427,30	1,54%
19	P214F-U001	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	127,60	1,53%
20	PQ46-UF98	u	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada	17,00	1,52%
21	P214F-U009	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	186,70	1,27%
22	P9E1-V421	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	110,72	1,19%
23	P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	108,64	1,18%
24	PSB4-VS25	m2	Subministrament de pedra calcària tipus sorrenca, de qualsevol mida,gruix i acabat	75,42	1,17%
25	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	348,00	1,15%
26	P214F-U004	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	98,12	1,14%
27	P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	318,28	1,12%
28	P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	530,00	1,05%
29	P976-IR0C	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	290,54	0,91%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
30	P214F-U002	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	107,44	0,88%
31	P2143-U202	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2	133,26	0,82%
32	P99R-UA10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	26,00	0,81%
33	P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	368,00	0,80%
34	P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	81,35	0,73%
35	P9ER2-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	35,00	0,73%
36	P214F-U005	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	92,00	0,73%
37	P9B7-IP21	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,52	0,71%
38	P9E1-V416	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	57,28	0,66%
39	P965-OYNU	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	61,60	0,65%
40	P9E1-U318	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	61,16	0,62%
41	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	13,00	0,59%
42	PQCZ-UA10	u	Formació de fonament de formigo, de 30x30x30 cm, per a la posterior col·locació de topall inmovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclòs la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	50,00	0,58%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
43	P2146-DJ5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	754,62	0,51%
44	PQ47-UF91	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	52,00	0,50%
45	P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	50,00	0,50%
46	P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	57,13	0,44%
47	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	18,00	0,43%
48	P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	820,47	0,42%
49	P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	7,20	0,41%
50	P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	115,42	0,41%
51	P9BY-U833	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	37,08	0,39%
52	PQ1Y-L0XR	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	24,00	0,39%
53	P99R-UA50	m	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	18,00	0,35%
54	P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	9,50	0,34%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
55	P961-IHBK	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	32,00	0,31%
56	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	71,00	0,31%
57	P9E1-U512	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	23,64	0,30%
58	P993-UA01	m2	Paviment drenant per a escocell, de llambordins de formigó vibro-premsat de forma rectangular, de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. inclòs talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	6,76	0,30%
59	P214F-U003	m²	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	38,96	0,29%
60	P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	80,17	0,28%
61	P214F-U003	m²	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	37,87	0,28%
62	PQ1R-V1C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	14,00	0,27%
63	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	22,50	0,26%
64	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	301,54	0,25%
65	P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	66,00	0,24%
66	P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-15/P/20	21,00	0,24%
67	P9E1-U313	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	22,88	0,23%
68	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	17,72	0,23%
69	P9F3-U133	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	15,18	0,23%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
70	P9B7-I4UM	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,38	0,21%
71	PQ1Y-I7F5	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	12,00	0,21%
72	P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	32,48	0,21%
73	P9ER2-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,60	0,21%
74	BQ4Z-U030	u	Base extraïble d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	5,00	0,21%
75	P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	25,00	0,20%
76	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	13,57	0,20%
77	P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	14,00	0,19%
78	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	41,00	0,19%
79	P9E1-V415	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	15,32	0,19%
80	P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	2,00	0,18%
81	P2RA-EU7K	m³	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, amb una densitat d'1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	139,74	0,18%
82	P9E1-V412	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	13,88	0,17%
83	P1BE-1700	h	Camió per a transport, de 7 t	26,00	0,17%
84	P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	16,00	0,17%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
85	P9E1-U436	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	20,84	0,17%
86	P2148-49L6	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	295,14	0,17%
87	P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	95,00	0,16%
88	P9BY-U836	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	16,11	0,16%
89	P931-10RHF	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i el tall de juntes	8,00	0,16%
90	P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	22,00	0,16%
91	P93R-U007	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	6,00	0,15%
92	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	24,99	0,15%
93	P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	15,18	0,15%
94	P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	22,00	0,14%
95	P9E1-V413	m²	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,92	0,14%
96	P9E1-U314	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	10,96	0,14%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
97	P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	54,00	0,14%
98	PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	6,00	0,14%
99	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,16	0,13%
100	P9E1-V426	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	15,24	0,13%
101	PQB6-U010	u	Protecció d'arbres amb elements de fusta, d'1,2 a 1,8 m d'alçària	24,00	0,12%
102	P9B7-KSYR	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,92	0,12%
103	PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	74,00	0,12%
104	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	6,00	0,12%
105	PRF0-UA13	u	Reg jardinera amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 50 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	552,00	0,11%
106	P923-U010	m3	Subbase de formigó en massa HM-20/B/20/X0, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat, amb dúmper elèctric	6,11	0,11%
107	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	119,18	0,11%
108	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	82,05	0,11%
109	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	13,12	0,11%
110	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	13,00	0,11%
111	P992-IR5T	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	4,00	0,11%
112	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	8,00	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
113	P9BY-U835	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,36	0,10%
114	P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	54,00	0,10%
115	PQ46-UF22	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 1 de ADO o equivalent, fabricada amb materials lliures de metalls pesats i contaminants i de substàncies nocives, de duresa alta (assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 471), de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 865 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	8,00	0,10%
116	PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	42,00	0,09%
117	P9E1-U414	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	6,96	0,09%
118	P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,16	0,09%
119	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	15,00	0,09%
120	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,50	0,09%
121	P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	3,20	0,09%
122	PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari	3,00	0,08%
123	P9BY-U838	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,68	0,08%
124	P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	7,80	0,08%
125	P9E1-U428	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,96	0,08%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
126	P93R-U004	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	3,09	0,08%
127	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,20	0,08%
128	P2146-DJ2R	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	65,85	0,08%
129	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,92	0,08%
130	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	7,61	0,07%
131	P2146-DJ20	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	132,32	0,07%
132	P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,88	0,07%
133	P2146-HY5H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,92	0,07%
134	P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,40	0,07%
135	P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	2,00	0,07%
136	P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	8,00	0,06%
137	P93R-U005	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	2,67	0,06%
138	P93R-U009	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	2,78	0,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
139	P9F3-U512	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	7,20	0,06%
140	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	4,96	0,06%
141	P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	9,00	0,06%
142	P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	13,40	0,06%
143	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,08	0,06%
144	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	39,00	0,06%
145	PQ47-UF92	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	6,00	0,05%
146	P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	5,00	0,05%
147	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	27,00	0,05%
148	P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	7,00	0,05%
149	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	6,00	0,05%
150	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,05%
151	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	12,00	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
152	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	5,00	0,04%
153	P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,88	0,04%
154	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,24	0,04%
155	P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	3,00	0,04%
156	PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,04%
157	P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,00	0,04%
158	P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	21,22	0,04%
159	P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,68	0,04%
160	P9BQ-U835	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,45	0,04%
161	P9E1-U515	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,20	0,04%
162	PDK2-U015	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x100 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	1,00	0,04%
163	P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	6,96	0,04%
164	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	5,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
165	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,28	0,04%
166	P2RA-EU73	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	10,56	0,04%
167	PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,04%
168	P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,56	0,04%
169	PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,03%
170	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	27,00	0,03%
171	P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	3,00	0,03%
172	P2146-DJ5K	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	40,00	0,03%
173	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	2,00	0,03%
174	P9B7-MMHV	m2	Paviment de pedra granítica nacional, serrada i sense polir, de 80 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,48	0,03%
175	PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat	1,80	0,03%
176	P9E1-V422	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,20	0,03%
177	PD50-U030	u	Bastiment i reixa tipus Barcelona P7, de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 750x275x36 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 27,8 kg, col·locat amb morter	1,00	0,03%
178	P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	1,60	0,03%
179	P2241-52ST	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	63,33	0,03%
180	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,00	0,03%
181	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	9,00	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
182	P2146-IHWN	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,32	0,03%
183	P2146-HY5L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,20	0,03%
184	P9BQ-U831	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,20	0,03%
185	P21B2-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	3,00	0,03%
186	P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,08	0,03%
187	P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	2,00	0,02%
188	P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	9,20	0,02%
189	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,06	0,02%
190	P976-IQZW	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	6,40	0,02%
191	P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,84	0,02%
192	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge	46,42	0,02%
193	P9F3-U231	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,02%
194	PQ23-UB30	u	Paperera tipus Barcelona de Fundición Dúctil Fábregas o equivalent, de 60 l de capacitat i 90 cm d'alçària total, formada per cubeta abatible de planxa d'acer perforada amb acabat esmaltat de 40 cm de diàmetre amb cendrer incorporat i suports laterals de tub d'acer de 40 mm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques	1,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
195	PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari	1,00	0,02%
196	P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,02%
197	P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,20	0,02%
198	P9E1-U317	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,56	0,02%
199	P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	40,00	0,02%
200	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,02%
201	P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	3,00	0,02%
202	P9FR2-U131	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,44	0,02%
203	P976-IR2M	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	6,00	0,02%
204	P9GB-U010	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/X0+XM2, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	0,63	0,02%
205	P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,00	0,02%
206	PN39-EBMM	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada	1,00	0,02%
207	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	24,00	0,02%
208	P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,40	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
209	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,24	0,02%
210	PDK1-DXA4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	2,00	0,02%
211	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	8,00	0,02%
212	P976-IR19	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,42	0,02%
213	P2255-DPGM	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	7,97	0,01%
214	P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	4,87	0,01%
215	PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	5,00	0,01%
216	P9BY-U834	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,04	0,01%
217	P214F-U002	m²	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,68	0,01%
218	PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0	9,20	0,01%
219	P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
220	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	1,00	0,01%
221	P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
222	P6A5-DRLS	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	3,00	0,01%
223	P214F-U001	m²	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
224	P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,92	0,01%
225	P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
226	P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	1,08	0,01%
227	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	3,00	0,01%
228	P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,82	0,01%
229	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	3,69	0,01%
230	P93R-U006	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,48	0,01%
231	P9BQ-U837	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,54	0,01%
232	P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	5,00	0,01%
233	P93R-U001	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,40	0,01%
234	P9E1-U412	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,84	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
235	P976-IR0T	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	3,00	0,01%
236	P976-IR00	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,40	0,01%
237	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,72	0,01%
238	P9GG-U020	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic	0,42	0,01%
239	P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,60	0,01%
240	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	1,08	0,01%
241	BBMF-0SIX	m	Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	8,00	0,01%
242	P93R-U002	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,32	0,01%
243	P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,72	0,01%
244	P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	3,00	0,01%
245	P214R-008P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,00	0,01%
246	P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	1,00	0,01%
247	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	0,91	0,01%
248	P214P-E7K6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	0,81	0,01%
249	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	2,00	0,01%
250	P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,00	0,01%
251	PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques	2,00	0,01%
252	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	7,30	0,01%
253	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	8,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
254	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,32	0,01%
255	P9BY-U831	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,36	0,01%
256	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,60	0,01%
257	PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,01%
258	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,40	0,00%
259	P21Q2-UA20	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats	4,00	0,00%
260	P9E1-V411	m²	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,32	0,00%
261	PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m	6,00	0,00%
262	P9E1-U323	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	0,60	0,00%
263	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,00%
264	P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,54	0,00%
265	P9E1-V411	m²	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,28	0,00%
266	P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,54	0,00%
267	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	3,70	0,00%
268	P2214-AYNT	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,33	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
269	P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,50	0,00%
270	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,48	0,00%
271	PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat	2,96	0,00%
272	P2147-DJ5X	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió	4,24	0,00%
273	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	3,04	0,00%
274	P9F3-U131	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,00%
275	P9E1-U421	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,00%
276	PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m	2,00	0,00%
277	P9B3-JHPT	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,00%
278	PG2P-6SZS	m	Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	1,00	0,00%
279	P21B2-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	1,00	0,00%
280	P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,54	0,00%
281	P2146-I4YB	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,09	0,00%
282	B971-0GUG	u	Peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles	6,00	0,00%
283	P976-IR3A	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,20	0,00%
284	P2RA-EU6R	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,15	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
285	P2147-JYNM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,20	0,00%
286	P22D1-HYI1	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	0,48	0,00%
287	P2214-HZAB	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,20	0,00%
288	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	0,13	0,00%
289	PRE11-U020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus	0,10	0,00%

LOT 6
GRÀCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	39,00	15,04%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	67,00	14,39%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	27,00	10,11%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,64	7,35%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	11,00	5,09%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	15,00	4,31%
7	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	2,00	3,31%
8	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	110,00	3,23%
9	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	3,00	3,06%
10	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	7,00	2,68%
11	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	4,00	2,55%
12	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	2,51%
13	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	2,00	2,51%
14	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	3,00	2,48%
15	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,24	2,47%
16	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	21,68	1,54%
17	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	21,60	1,35%
18	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	4,00	1,29%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
19	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	1,27%
20	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,76	1,23%
21	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	3,00	1,21%
22	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,15%
23	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	2,00	1,08%
24	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,99%
25	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	3,00	0,96%
26	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	9,52	0,95%
27	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,95%
28	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	11,68	0,82%
29	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,80%
30	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	11,76	0,73%
31	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,72	0,68%
32	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,67%
33	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	1,00	0,51%
34	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,49%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
35	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,40%
36	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,96	0,38%
37	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,38%
38	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,36%
39	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,35%
40	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,33%
41	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,40	0,33%
42	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	2,00	0,33%
43	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,33%
44	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,32%
45	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,32%
46	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,32%
47	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,31%
48	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	13,00	0,30%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
49	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,29%
50	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,40	0,21%
51	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,21%
52	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,20%
53	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,20%
54	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	8,00	0,17%
55	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	7,92	0,16%
56	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,15%
57	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	1,00	0,14%
58	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,24	0,11%
59	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,10%
60	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,48	0,10%
61	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	1,28	0,09%
62	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,48	0,09%
63	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	7,92	0,06%
64	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,05%
65	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,16	0,05%
66	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,24	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
67	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,08	0,04%
68	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,04%
69	P1BE-3000	h	Camió grua	0,24	0,04%
70	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,24	0,03%
71	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,03%
72	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,00	0,03%
73	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,16	0,02%
74	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,16	0,02%
75	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,02%
76	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,24	0,02%
77	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,08	0,02%
78	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,08	0,02%
79	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,08	0,02%
80	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,08	0,02%
81	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,24	0,02%
82	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,08	0,02%
83	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	1,00	0,02%
84	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,08	0,02%
85	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,02%
86	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
87	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,08	0,02%
88	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,24	0,01%
89	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,08	0,01%
90	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,08	0,01%
91	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,16	0,01%
92	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
93	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,08	0,01%
94	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,16	0,01%
95	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
96	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	0,80	0,01%
97	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,08	0,01%
98	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,24	0,01%
99	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,08	0,01%
100	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,08	0,01%
101	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,08	0,00%
102	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,16	0,00%
103	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,16	0,00%
104	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,08	0,00%
105	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,16	0,00%
106	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,08	0,00%
107	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,32	0,00%
108	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,08	0,00%
109	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,08	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
110	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,08	0,00%
111	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,08	0,00%
112	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,08	0,00%
113	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,08	0,00%
114	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
115	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
116	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
117	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
118	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
119	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
120	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
121	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
122	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
123	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
124	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
125	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	0,00	0,00%
126	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
127	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
128	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
129	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
130	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
131	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
132	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
133	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
134	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
135	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
136	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
137	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
138	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
139	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
140	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
141	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
142	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
143	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
144	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
145	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
146	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
147	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
148	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
149	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
150	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
151	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
152	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
153	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
154	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
155	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
157	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
158	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
159	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
160	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
161	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
162	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%
163	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
164	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	80,00	-7,55%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	1.556,75	10,62%
2	P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	1.119,00	6,37%
3	B06D-0L9K	m²	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	216,55	4,71%
4	P45R8-RV41	m²	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de fins a 5 m2	187,00	4,68%
5	P9E1-U313	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	280,88	4,51%
6	P2146-HY5H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	272,95	3,76%
7	P2146-HXR7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	296,04	3,73%
8	P9E1-U312	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	152,26	2,62%
9	P2146-HXR6	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	211,80	2,56%
10	P2R5-DT31	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	207,14	2,29%
11	P9E1-U315	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	136,84	2,28%
12	PQ46-UF98	u	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada	15,00	2,13%
13	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	118,74	1,85%
14	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	128,00	1,77%
15	P2146-HY5L	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	133,08	1,76%
16	P99R-UA50	m	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	50,25	1,53%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
17	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	152,00	1,42%
18	P9F3-U512	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	100,48	1,38%
19	PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	170,00	1,34%
20	P9F3-U511	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	71,68	1,34%
21	P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	88,40	1,33%
22	P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	72,80	1,23%
23	P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	64,73	1,22%
24	P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	64,56	1,11%
25	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	266,32	1,11%
26	P1BE-3000	h	Camió grua	75,00	1,07%
27	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	72,00	1,02%
28	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	20,00	1,00%
29	BQ4Z-U010	u	Base extrable d'acer galvanitzat per a pilones de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	21,00	0,98%
30	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	8,00	0,97%
31	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	21,00	0,95%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
32	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	43,00	0,90%
33	PDKZ-UZ10	kg	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	39,80	0,76%
34	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	37,70	0,72%
35	PB12-V311	m	Barana d'acer tipus G2-14 de 90/110 cm d'alçària, seguint el model de la barana intermitja de doble passamà tipus II, formada per muntants de perfil doble T de 50x10 mm cada 150 cm, doble passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, connector de passamans amb platina de 40x10 mm, i remat a inferior amb peça d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 150x150x4 mm, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	16,57	0,72%
36	PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	60,00	0,69%
37	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	99,50	0,62%
38	P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	6,80	0,61%
39	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	71,00	0,57%
40	PQ1Y-K7ZY	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	19,00	0,54%
41	P9B7-I1W5	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,41	0,54%
42	P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	29,19	0,53%
43	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	218,00	0,52%
44	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	11,00	0,48%
45	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	12,40	0,47%
46	P1BE-1700	h	Camió per a transport, de 7 t	44,50	0,46%
47	P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	26,50	0,44%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
48	PQ4S-U695	u	Subministrament de pilona metàl·lica tipus Parking Abatible P-A o equivalent, rectangular de 83,7 cm d'alçària i 7 cm d'amplària	12,00	0,43%
49	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	21,10	0,42%
50	P961-IHBG	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	25,90	0,41%
51	P2146-IKKF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	23,44	0,40%
52	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	10,00	0,36%
53	P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	21,20	0,35%
54	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	16,60	0,34%
55	P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	100,00	0,34%
56	P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	20,65	0,33%
57	P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	20,00	0,32%
58	P9E1-U317	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	15,84	0,31%
59	P2146-LB18	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	19,20	0,30%
60	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	12,97	0,30%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
61	P9E1-U318	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	18,32	0,30%
62	P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	23,28	0,29%
63	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	13,94	0,29%
64	P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	23,32	0,27%
65	P93R-U002	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	6,99	0,26%
66	P9E1-U512	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	12,32	0,25%
67	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	34,72	0,22%
68	P2146-HYQ7	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	22,80	0,21%
69	B06D-0L9C	m³	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	9,68	0,20%
70	P1BE-5120	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,50	0,20%
71	P9B7-KSV2	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,92	0,19%
72	P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	3,00	0,17%
73	P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	17,62	0,17%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
74	P2146-I5PD	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	20,40	0,17%
75	B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	1.982,00	0,17%
76	P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	6,80	0,16%
77	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	13,21	0,16%
78	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	48,50	0,15%
79	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	15,75	0,15%
80	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge	198,00	0,14%
81	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	2,00	0,14%
82	P21B1-1V11	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	67,50	0,14%
83	P9E1-U314	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	6,72	0,13%
84	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	20,50	0,13%
85	A08-0004	h	Encarregat d'obra	18,00	0,13%
86	P2255-DPI7	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar	12,60	0,12%
87	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	6,00	0,12%
88	P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	9,25	0,12%
89	P2RA-EU72	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	20,00	0,11%
90	P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	7,92	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
91	P2146-L5KF	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	6,68	0,11%
92	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	22,57	0,11%
93	P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,68	0,10%
94	P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	5,93	0,10%
95	B964-0GHG	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	16,20	0,10%
96	P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	17,11	0,10%
97	P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	6,00	0,09%
98	B964-0GHF	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	11,40	0,09%
99	PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques	21,00	0,09%
100	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	44,00	0,09%
101	P2146-I6F2	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,52	0,09%
102	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	30,00	0,09%
103	P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	42,00	0,09%
104	P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	4,04	0,09%
105	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,34	0,09%
106	P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	15,44	0,09%
107	P965-OYMS	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	6,00	0,08%
108	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	5,50	0,08%
109	P9ZA-0005	m2	Polit en qualsevol tipus de pedra	27,58	0,08%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
110	B9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviment amb morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	6,00	0,08%
111	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	5,00	0,08%
112	P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	3,45	0,08%
113	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,00	0,07%
114	P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	8,50	0,07%
115	P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,30	0,07%
116	P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	3,60	0,07%
117	PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,07%
118	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,48	0,06%
119	BBM3-208U	m	Amortització de barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per a seguretat i salut	128,00	0,06%
120	CZ15-00E4	h	Grup electrogen de 20 a 30 kVA	32,00	0,06%
121	P9FY-U407	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,50	0,06%
122	PQ1R-V1C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,06%
123	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,36	0,06%
124	P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,34	0,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
125	PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat	2,16	0,06%
126	P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	70,20	0,06%
127	PQ43-U111	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats	1,00	0,06%
128	P2146-IAE4	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,46	0,06%
129	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	1.033,00	0,05%
130	P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	18,20	0,05%
131	PR36-8112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	4,60	0,05%
132	P9F3-U511	m²	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	2,88	0,05%
133	P965-OYNV	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	4,00	0,05%
134	PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0	22,00	0,05%
135	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,81	0,05%
136	PDK2-U005	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada interiorment amb morter de ram de paleta M5r, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	2,00	0,05%
137	PSBA-VS20	m2	Subministrament de pedra natural de gres, de qualsevol mida, gruix i acabat	2,40	0,05%
138	BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	2,00	0,05%
139	BQZ0-UV03	u	Mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i pintat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	3,00	0,05%
140	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	12,00	0,05%
141	P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment	3,00	0,05%
142	P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,00	0,05%
143	B03G-05PG	t	Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm	12,50	0,04%
144	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	43,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
145	P214F-U002	m²	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,36	0,04%
146	PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,04%
147	PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	7,00	0,04%
148	P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	13,60	0,04%
149	P9B4-KT69	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,04%
150	PBBY-U910	u	Instal·lació de base de sustentació per ancoratges de pals temporals, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	8,00	0,04%
151	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	20,39	0,04%
152	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	3,00	0,04%
153	P9BY-U831	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,74	0,04%
154	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	20,00	0,04%
155	P9E1-U719	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,52	0,04%
156	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,04%
157	P9BY-U838	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,16	0,04%
158	PR34-8T11	m3	Grava volcànica de grandària màxima 12 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	1,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
159	P2146-LIWC	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,88	0,04%
160	P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat	2,00	0,04%
161	PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,03%
162	P976-IQZG	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	6,80	0,03%
163	PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	1,40	0,03%
164	P9F3-U231	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,90	0,03%
165	PQ1Y-L0XJ	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,03%
166	P2RA-EU6Z	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	2,00	0,03%
167	P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	4,20	0,03%
168	PQ1Y-IJSO	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,03%
169	PBAB-UW13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	1,00	0,03%
170	P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçal de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	3,00	0,03%
171	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,33	0,03%
172	B896-V210	kg	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	5,00	0,03%
173	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	22,20	0,03%
174	P976-IQXA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,30	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
175	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,70	0,03%
176	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	4,50	0,03%
177	PBBF-DUJV	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	2,00	0,02%
178	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	12,50	0,02%
179	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	4,00	0,02%
180	P9FY-U305	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,28	0,02%
181	P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	4,75	0,02%
182	P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,00	0,02%
183	P976-IQX6	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,00	0,02%
184	P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-15/P/20	1,25	0,02%
185	P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,00	0,02%
186	P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,02%
187	PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	7,00	0,02%
188	P976-IQYN	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,80	0,02%
189	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	3,50	0,02%
190	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, inclòs neteja del ferm	6,00	0,02%
191	P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,60	0,02%
192	PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	1,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
193	BN37-0X8U	u	Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca	1,00	0,02%
194	PDK1-DX9Y	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa, de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	2,00	0,02%
195	P96E-I7Z5	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplàriaxalçàriaxllargària), col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/40/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 25 a 30 cm d'alçària	1,00	0,02%
196	P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,14	0,02%
197	P21B2-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	3,00	0,02%
198	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	3,00	0,02%
199	P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,02%
200	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,02%
201	P4B0-6095	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	3,00	0,02%
202	P976-IR2Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,20	0,02%
203	PQ47-UF91	u	Pilona flexible de poliuretà tipus Barcelona'92, tipus 2 de FABREGAS o equivalent, assaig paràmetre de lesions en cap no declarat, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 812 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,02%
204	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	2,50	0,01%
205	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	5,00	0,01%
206	P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,40	0,01%
207	P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,28	0,01%
208	BFWF-UZ21	u	Colze de llautó de 3/4´´	7,00	0,01%
209	P21B1-1V12	m2	Eliminació de marca vial de pintura termoplàstica amb fresatge	4,50	0,01%
210	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,01%
211	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	1,17	0,01%
212	B07F-0LSZ	m³	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,33	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
213	P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
214	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	14,50	0,01%
215	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,00	0,01%
216	P9F3-U120	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i i reblert de junts amb beurada de ciment	0,72	0,01%
217	PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	3,00	0,01%
218	PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	4,00	0,01%
219	P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	1,00	0,01%
220	PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	1,00	0,01%
221	P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,65	0,01%
222	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	12,00	0,01%
223	P9FY-U301	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,36	0,01%
224	P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	0,40	0,01%
225	P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	2,00	0,01%
226	P21Q2-UA20	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions de 3 a 10 unitats	4,00	0,01%
227	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	8,00	0,01%
228	P89B-UA12	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, h=<1100 mm, d=<120mm a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca, en actuacions d'1 a 3 unitats	3,00	0,01%
229	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,01%
230	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	4,00	0,01%
231	P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,80	0,01%
232	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	1,00	0,01%
233	P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,60	0,01%
234	PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	5,00	0,01%
235	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	2,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
236	P976-IQZB	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,60	0,01%
237	B0AJ-06WK	u	Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de 3/8´´	6,00	0,01%
238	P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,80	0,01%
239	P9BY-U837	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,24	0,00%
240	P21Q2-UA10	u	Retirada a magatzem i posterior col·locació de pilona extraïble, inclòs tots el mitjans de transport, en actuacions d'1 a 3 unitats	2,00	0,00%
241	B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	1,20	0,00%
242	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	4,00	0,00%
243	PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	10,00	0,00%
244	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	2,72	0,00%
245	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	2,00	0,00%
246	P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic), col·locat a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, inclòs neteja del ferm	1,37	0,00%
247	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	1,00	0,00%
248	P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,60	0,00%
249	PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	1,00	0,00%
250	P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,00	0,00%
251	P21B2-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	1,00	0,00%
252	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	3,00	0,00%
253	C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	0,06	0,00%
254	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	3,00	0,00%

LOT 7

HORTA - GUINARDÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	51,00	13,35%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	87,00	12,68%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	35,00	8,90%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,83	6,46%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	15,00	4,71%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	20,00	3,90%
7	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	3,63%
8	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	2,00	3,40%
9	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	144,00	2,87%
10	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	4,00	2,77%
11	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	9,00	2,33%
12	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	2,00	2,25%
13	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	4,00	2,25%
14	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,31	2,17%
15	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	5,00	2,16%
16	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	1,00	1,75%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
17	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	1,72%
18	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	2,00	1,70%
19	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,41%
20	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	28,27	1,37%
21	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	6,00	1,31%
22	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,21%
23	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	28,16	1,19%
24	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	4,00	1,09%
25	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	7,51	1,08%
26	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,89%
27	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	4,00	0,87%
28	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	12,41	0,84%
29	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,81%
30	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,78%
31	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	2,00	0,73%
32	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	15,23	0,72%
33	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	2,00	0,70%
34	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	6,00	0,69%
35	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	15,33	0,65%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
36	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,64%
37	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	1,00	0,61%
38	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,55	0,60%
39	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,51%
40	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,51%
41	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,50%
42	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,49%
43	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,48%
44	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,44%
45	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,43%
46	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	3,00	0,40%
47	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,00	0,35%
48	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	3,00	0,33%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
49	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	1,25	0,33%
50	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,52	0,29%
51	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,29%
52	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	17,00	0,26%
53	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,26%
54	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,24%
55	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,23%
56	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,22%
57	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,22%
58	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,22%
59	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,21%
60	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	3,00	0,21%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
61	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	5,74	0,19%
62	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	2,00	0,18%
63	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	10,43	0,15%
64	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	10,33	0,14%
65	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,13%
66	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,10%
67	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,31	0,10%
68	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,63	0,09%
69	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	1,67	0,08%
70	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,63	0,08%
71	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,07%
72	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	10,33	0,06%
73	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,21	0,04%
74	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,31	0,04%
75	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,10	0,03%
76	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,03%
77	P1BE-3000	h	Camió grua	0,31	0,03%
78	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,31	0,03%
79	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,03%
80	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,02%
81	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	9,00	0,02%
82	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	2,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
83	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,21	0,02%
84	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,21	0,02%
85	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,31	0,02%
86	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,02%
87	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,10	0,02%
88	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,10	0,02%
89	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,31	0,01%
90	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,10	0,01%
91	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,10	0,01%
92	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,10	0,01%
93	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,10	0,01%
94	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,31	0,01%
95	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,01%
96	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,01%
97	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,10	0,01%
98	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,21	0,01%
99	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,10	0,01%
100	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,10	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
101	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,01%
102	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,10	0,01%
103	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,21	0,01%
104	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,10	0,01%
105	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,04	0,01%
106	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,31	0,01%
107	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,10	0,01%
108	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,10	0,01%
109	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,10	0,00%
110	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,10	0,00%
111	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,21	0,00%
112	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,21	0,00%
113	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,21	0,00%
114	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,10	0,00%
115	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,42	0,00%
116	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,10	0,00%
117	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,10	0,00%
118	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,10	0,00%
119	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,10	0,00%
120	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,10	0,00%
121	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,10	0,00%
122	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,10	0,00%
123	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
124	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
125	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
126	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
127	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
128	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
129	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
130	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
131	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
132	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
133	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%
134	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
135	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
136	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
137	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
138	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
139	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
140	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
141	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
142	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
143	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
144	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
145	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
146	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
147	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
148	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
149	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
150	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
151	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
152	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
153	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
154	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
155	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
157	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
158	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
159	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
160	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
161	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
162	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
163	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
164	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	104,30	-6,68%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9ER2-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1.411,37	33,38%
2	P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	488,90	12,51%
3	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	490,04	3,60%
4	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	705,91	3,24%
5	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	517,00	2,52%
6	P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	990,00	2,23%
7	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	45,00	2,13%
8	P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	522,50	2,13%
9	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	222,50	1,54%
10	PDKZ-UZ10	kg	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	111,00	1,52%
11	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	431,03	1,48%
12	P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	202,51	1,32%
13	P965-OYNV	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	116,10	1,11%
14	P22D1-I9VD	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	1.640,00	1,07%
15	P99R-UA50	m	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	47,00	1,03%
16	P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	253,68	1,01%
17	P2146-HXR4	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	138,92	0,86%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
18	P22D1-I2O9	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	1.250,00	0,85%
19	P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	986,31	0,82%
20	P9ER2-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	31,80	0,79%
21	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	66,20	0,69%
22	P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	232,96	0,68%
23	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	44,62	0,66%
24	P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	17,60	0,58%
25	P93R-U004	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	18,99	0,55%
26	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	20,00	0,54%
27	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	24,00	0,53%
28	P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	72,27	0,53%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
29	P9ER2-U316	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	23,28	0,53%
30	P9ER1-U512	m²	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs reparació de la base, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	25,72	0,52%
31	P9H8-V206	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	30,06	0,49%
32	P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	12,00	0,49%
33	P93R-U009	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	18,45	0,47%
34	P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	228,80	0,47%
35	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	40,72	0,45%
36	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	13,00	0,45%
37	P9E1-U312	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	33,26	0,41%
38	P9ER2-U516	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	13,88	0,38%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
39	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	57,00	0,38%
40	P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	150,44	0,37%
41	P1BE-3000	h	Camió grua	35,50	0,36%
42	P93R-U002	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	12,97	0,35%
43	P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	5,20	0,33%
44	P967-E9VG	m	Vorada recta de formigó model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	64,80	0,31%
45	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	31,00	0,31%
46	P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	6,80	0,29%
47	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	9,00	0,29%
48	P2RA-EU76	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	38,65	0,29%
49	P976-IR11	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	68,20	0,26%
50	PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	10,00	0,25%
51	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	69,50	0,23%
52	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	24,00	0,23%
53	P9F3-U512	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	22,91	0,23%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
54	P9B3-KSB9	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,44	0,22%
55	PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	38,00	0,21%
56	PQ46-UF98	u	Pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre i 800 mm d'alçària, per a base extraible, de color gris metalitzat, tipus Gorge X-last de Sabacaucho o equivalent, col·locada	2,00	0,20%
57	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	38,00	0,20%
58	P993-UA01	m2	Paviment drenant per a escocell, de llambordins de formigó vibro-premsat de forma rectangular, de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. inclòs talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	3,88	0,19%
59	P93R-U001	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	6,49	0,19%
60	P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	12,80	0,19%
61	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	13,00	0,18%
62	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	80,60	0,18%
63	P93R-U005	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	6,60	0,18%
64	P2146-I6PY	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	24,85	0,17%
65	P93R-U003	m3	Reparació de base amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	6,29	0,17%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
66	P982-B35E	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma corba, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	3,20	0,16%
67	P965-OYNU	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	13,50	0,16%
68	PBA1-UV36	u	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre	5,00	0,16%
69	PBAB-UW18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	36,00	0,16%
70	P2146-IK8K	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	24,02	0,16%
71	P9FY-U302	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,20	0,15%
72	P965-P11L	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 30 a 35 cm d'alçària i rejuntada amb morter	14,40	0,15%
73	P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	12,80	0,15%
74	P1BD-3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t	16,00	0,15%
75	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	68,00	0,14%
76	PBA1-UV35	u	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, totalment col·locat. Color vermell o negre	1,00	0,14%
77	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,60	0,14%
78	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,60	0,14%
79	PQ1Y-K6BM	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	6,00	0,14%
80	P2146-HY1O	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	18,15	0,14%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
81	P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,45	0,14%
82	P2146-I1HG	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	24,02	0,14%
83	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge	252,00	0,13%
84	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	19,44	0,13%
85	P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, inferior a 50 t de mateiral col·locat	30,06	0,13%
86	P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,80	0,13%
87	P9FY-U305	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,60	0,13%
88	P21B1-1V11	m2	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	86,36	0,13%
89	P6147-LO91	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 2,5 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	13,86	0,12%
90	PB1Y-U001	h	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	12,00	0,12%
91	P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	15,00	0,12%
92	P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	10,00	0,12%
93	P2R2-EU9R	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	29,35	0,12%
94	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	11,40	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
95	P6147-LO84	m2	Paredó de 10 cm de gruix i fins a 1 m d'alçària, de totxana de 290x140x100 mm per a revestir, col·locada amb morter mixt , pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,27	0,11%
96	P9FY-U401	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,88	0,11%
97	P93R-U007	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	3,85	0,11%
98	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	55,20	0,11%
99	PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	59,00	0,11%
100	PDG2-1457	m	Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, de 110 mm de diàmetre nominal, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/X0	60,00	0,10%
101	P2146-HYE4	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	12,82	0,09%
102	P966-H97L	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	14,40	0,09%
103	P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	10,00	0,09%
104	P9BY-UL02	m2	Col·locació de paviment de llambordins granítics, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions d'1 a 10 m2	10,82	0,09%
105	P214F-U003	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	10,60	0,09%
106	P9FY-U405	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,00	0,09%
107	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,20	0,08%
108	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	56,00	0,08%
109	P2146-IHWN	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,80	0,08%
110	B03C-05NL	m³	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	19,03	0,08%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
111	P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,80	0,07%
112	P2147-I6SM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	32,20	0,07%
113	P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,60	0,07%
114	P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	26,00	0,07%
115	P9B7-I1W5	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,07%
116	P2146-I4MC	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	8,31	0,07%
117	PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	27,00	0,07%
118	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	3,90	0,06%
119	P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	18,00	0,06%
120	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	17,00	0,06%
121	PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	3,00	0,06%
122	PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,06%
123	PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,05%
124	P96R-KPUK	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	4,00	0,05%
125	PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	4,00	0,05%
126	PBBI-UA10	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 165x45 cm o 80x40 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	20,00	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
127	P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,44	0,05%
128	P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	2,00	0,05%
129	P2146-HY5H	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,04	0,05%
130	P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	5,00	0,05%
131	PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,05%
132	PBBM-4IMH	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	21,00	0,05%
133	P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,72	0,05%
134	P9B4-KSUZ	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 40 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,50	0,05%
135	PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	4,00	0,05%
136	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,04%
137	P214F-U002	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,80	0,04%
138	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	53,81	0,04%
139	P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	70,61	0,04%
140	P22D1-I4I4	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	55,00	0,04%
141	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	18,60	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
142	P9ER2-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,36	0,04%
143	P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,72	0,04%
144	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	4,00	0,04%
145	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de juntsamb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,72	0,04%
146	PQ43-U111	u	Pilona de fosa tipus Ciutat Vella, de 860 mm d'alçària i 230 mm de diàmetre, acabat amb oxiron, de color negre, col·locada, en actuacions de fins a 3 unitats	1,00	0,04%
147	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	20,00	0,04%
148	P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,00	0,04%
149	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	21,00	0,04%
150	PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,03%
151	P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,48	0,03%
152	PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	32,00	0,03%
153	P214W-FEMG	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	29,71	0,03%
154	P1BD-A030	h	Compactador dúplex manual, de 700 kg	22,00	0,03%
155	P963-E9KR	m	Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15 i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	2,80	0,03%
156	P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,20	0,03%
157	PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques	8,00	0,03%
158	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	5,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
159	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,02%
160	P9FY-U301	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,43	0,02%
161	P214W-FEMF	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	28,60	0,02%
162	P2146-DJ4L	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	12,45	0,02%
163	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	86,00	0,02%
164	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,02%
165	P9E1-U434	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,96	0,02%
166	P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,80	0,02%
167	P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	1,58	0,02%
168	B03L-05N5	m³	Sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm	6,49	0,02%
169	P21B2-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclós demolició, excavació, transport , camió grua i reposició de paviment existent	1,00	0,02%
170	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	4,00	0,02%
171	BBC8-UV60	u	Fita reflectant+senyal incorporat (´´monaguillo´´), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	3,00	0,02%
172	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	25,00	0,02%
173	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	8,00	0,02%
174	P214F-U006	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	2,20	0,02%
175	P2146-IK8I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,98	0,02%
176	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	1,00	0,02%
177	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	4,00	0,02%
178	P2146-IG40	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,18	0,02%
179	P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	1,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
180	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	8,00	0,02%
181	P2241-HR8I	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	19,23	0,02%
182	P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,00	0,01%
183	PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	4,00	0,01%
184	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	3,00	0,01%
185	P2146-JHOP	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,25	0,01%
186	PBBH-DVFI	u	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	1,00	0,01%
187	P992-IR5T	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	0,43	0,01%
188	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	5,00	0,01%
189	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	3,00	0,01%
190	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	3,00	0,01%
191	P976-IR2Q	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	3,40	0,01%
192	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	2,50	0,01%
193	P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	2,20	0,01%
194	P191-UA10	u	Excavació de cala en voreres per comprovar l'estat de la base de formigó, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a la fondària prevista, reblert amb terres de la pròpia excavació i formació de base de formigó, càrrega de materials sobre camió o contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la reposició del paviment	1,00	0,01%
195	P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	5,00	0,01%
196	B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	70,00	0,01%
197	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	2,50	0,01%
198	B03L-05MW	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	3,00	0,01%
199	B07F-0LT7	m³	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,53	0,01%
200	P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,75	0,01%
201	CZ15-00E4	h	Grup electrogen de 20 a 30 kVA	7,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
202	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	6,00	0,01%
203	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,01%
204	P93R-U008	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,33	0,01%
205	P2146-IN7L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,98	0,01%
206	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
207	PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	39,00	0,01%
208	PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	39,00	0,01%
209	P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	3,60	0,01%
210	P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,00	0,01%
211	B0B6-107I	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	32,00	0,01%
212	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	2,10	0,01%
213	P2241-I5W5	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,60	0,01%
214	P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçal de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	1,00	0,01%
215	PBA2-UW19	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	2,00	0,01%
216	P21B1-1V11	m²	Eliminació de marca vial de pintura acrílica amb fresatge	4,00	0,01%
217	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra	1,45	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
218	P93R-U006	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,20	0,01%
219	P21B2-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	2,25	0,00%
220	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	7,00	0,00%
221	P2255-DPIP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	0,84	0,00%
222	P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,41	0,00%
223	B6AX-0KOV	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos	35,00	0,00%
224	B07F-0LT4	m³	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,23	0,00%
225	B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,40	0,00%
226	PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	1,00	0,00%
227	PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
228	CZ15-H4NI	h	Grup electrogen d'1 a 5 kVA	8,00	0,00%
229	P936-E3FR	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	0,64	0,00%
230	BBBZ-UV61	m	Fleix d'acer inoxidable per a subjectar la senyal al fanal d'enllumenat públic o similar	2,00	0,00%
231	P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	0,96	0,00%
232	B44Z-0M03	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	5,55	0,00%
233	P214P-E7K6	m3	Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	0,26	0,00%
234	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	3,00	0,00%
235	P2146-IK7F	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,20	0,00%
236	PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
237	BBC6-UVC1	u	Cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	6,00	0,00%
238	P2241-HOUH	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,88	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
239	P2241-I3IO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,96	0,00%
240	PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició	1,00	0,00%
241	P21B2-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	2,00	0,00%
242	P21B2-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	1,00	0,00%
243	B9F2-1GE6	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,32	0,00%
244	PBB4-HBS8	u	Girar posició de senyal, placa o mirall	1,00	0,00%
245	B0B8-107U	m²	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,00	0,00%
246	B0F19-1323	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	18,00	0,00%
247	B05A-2MTL	kg	Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins, a base de granulats seleccionats i resines sintètiques, permeable a l'aigua i a l'aire	0,60	0,00%
248	B6AZ-0KLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	4,00	0,00%

LOT 8

NOU BARRIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	39,00	15,04%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	67,00	14,39%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	27,00	10,11%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,64	7,35%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	11,00	5,09%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	15,00	4,31%
7	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	2,00	3,31%
8	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	110,00	3,23%
9	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	3,00	3,06%
10	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	7,00	2,68%
11	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	4,00	2,55%
12	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	2,51%
13	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	2,00	2,51%
14	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	3,00	2,48%
15	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,24	2,47%
16	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	21,68	1,54%
17	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	21,60	1,35%
18	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	4,00	1,29%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
19	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	1,27%
20	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,76	1,23%
21	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	3,00	1,21%
22	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,15%
23	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	2,00	1,08%
24	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,99%
25	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	3,00	0,96%
26	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	9,52	0,95%
27	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,95%
28	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	11,68	0,82%
29	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,80%
30	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	11,76	0,73%
31	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,72	0,68%
32	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,67%
33	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	1,00	0,51%
34	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,49%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
35	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,40%
36	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,96	0,38%
37	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,38%
38	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,36%
39	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	1,00	0,35%
40	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	1,00	0,33%
41	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,40	0,33%
42	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	2,00	0,33%
43	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,33%
44	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,32%
45	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,32%
46	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,32%
47	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,31%
48	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	13,00	0,30%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
49	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,29%
50	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,40	0,21%
51	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,21%
52	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,20%
53	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,20%
54	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	8,00	0,17%
55	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	7,92	0,16%
56	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,15%
57	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	1,00	0,14%
58	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,24	0,11%
59	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,10%
60	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,48	0,10%
61	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	1,28	0,09%
62	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,48	0,09%
63	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	7,92	0,06%
64	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,05%
65	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,16	0,05%
66	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,24	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
67	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,08	0,04%
68	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,04%
69	P1BE-3000	h	Camió grua	0,24	0,04%
70	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,24	0,03%
71	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,03%
72	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	7,00	0,03%
73	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,16	0,02%
74	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,16	0,02%
75	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,02%
76	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,24	0,02%
77	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,08	0,02%
78	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,08	0,02%
79	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,08	0,02%
80	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,08	0,02%
81	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,24	0,02%
82	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,08	0,02%
83	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	1,00	0,02%
84	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,08	0,02%
85	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,02%
86	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
87	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,08	0,02%
88	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,24	0,01%
89	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,08	0,01%
90	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,08	0,01%
91	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,16	0,01%
92	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
93	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,08	0,01%
94	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,16	0,01%
95	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,08	0,01%
96	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	0,80	0,01%
97	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,08	0,01%
98	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,24	0,01%
99	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,08	0,01%
100	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,08	0,01%
101	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,08	0,00%
102	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,16	0,00%
103	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,16	0,00%
104	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,08	0,00%
105	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,16	0,00%
106	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,08	0,00%
107	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,32	0,00%
108	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,08	0,00%
109	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,08	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
110	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,08	0,00%
111	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,08	0,00%
112	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,08	0,00%
113	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,08	0,00%
114	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
115	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
116	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
117	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
118	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
119	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
120	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
121	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
122	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
123	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
124	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
125	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	0,00	0,00%
126	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
127	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
128	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
129	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
130	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
131	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
132	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
133	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
134	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	0,00	0,00%
135	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	0,00	0,00%
136	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
137	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
138	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
139	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
140	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
141	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
142	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	0,00	0,00%
143	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
144	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
145	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
146	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
147	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
148	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
149	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
150	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	0,00	0,00%
151	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
152	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
153	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
154	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	0,00	0,00%
155	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
157	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
158	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
159	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
160	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
161	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
162	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	0,00	0,00%
163	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
164	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	80,00	-7,55%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	930,51	11,59%
2	B06D-0L9C	m³	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	313,60	3,95%
3	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	766,45	3,14%
4	P9E1-U312	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	283,06	2,93%
5	P9E1-U313	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	300,24	2,90%
6	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	280,52	2,62%
7	P2146-HY27	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	270,56	2,60%
8	P2146-I1PJ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	280,52	2,37%
9	P2146-I6F3	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	252,64	2,23%
10	P9E1-U315	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	217,84	2,18%
11	P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	301,20	2,04%
12	P2146-I8JD	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	199,20	1,84%
13	A0E-000A	h	Manobre especialista	517,05	1,68%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
14	P2146-JC6N	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	257,28	1,67%
15	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	641,99	1,60%
16	P2146-HYPV	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	200,90	1,54%
17	P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	156,08	1,41%
18	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	17,00	1,32%
19	P2146-I5T9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	172,11	1,27%
20	P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	177,81	1,25%
21	P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	174,49	1,23%
22	P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	146,80	1,19%
23	P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclòs tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació	76,80	1,19%
24	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	96,72	1,15%
25	P1BE-3000	h	Camió grua	132,50	1,13%
26	P12C-UV10	d	Lloguer de plataforma elevadora de tisora, de 9,80 m d'alçària màxima de treball, de 567 kg de càrrega màxima, amb cistella de dimensions 250x173 cm, inclòs transport a obra i assegurança, per a treballs de fins a dos dies de durada	54,50	1,05%
27	P9E1-U318	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	98,85	0,96%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
28	P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	23,25	0,79%
29	P9FY-U109	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	89,00	0,78%
30	P9B7-KSNB	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	13,44	0,78%
31	P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	68,44	0,77%
32	P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	77,26	0,77%
33	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,69	0,76%
34	P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	86,00	0,75%
35	P2146-ILAP	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	84,68	0,75%
36	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	48,15	0,75%
37	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	203,40	0,74%
38	P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	69,09	0,72%
39	P2146-I1CK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	68,76	0,69%
40	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de 15 a 20 t	48,00	0,63%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
41	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	54,50	0,63%
42	P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	57,15	0,59%
43	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	6,00	0,58%
44	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	48,00	0,57%
45	P2146-JHNW	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	105,14	0,55%
46	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	23,70	0,54%
47	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	94,01	0,53%
48	P2214-I6EP	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	292,50	0,52%
49	P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	14,40	0,52%
50	P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	47,54	0,51%
51	P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	49,10	0,50%
52	PD5M-50UA	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren	100,00	0,49%
53	PQ1Y-U020	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	21,00	0,45%
54	P9F3-U133	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	30,86	0,45%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
55	PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	64,00	0,44%
56	PR32-6011	m3	Aportacio i incorporacio de palet riera, a granel, amb mitjans manuals	42,90	0,44%
57	P221B-EL8V	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	46,20	0,42%
58	P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	30,00	0,42%
59	P9FY-U105	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	40,19	0,40%
60	P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	40,00	0,39%
61	P2146-JGQZ	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	41,00	0,39%
62	P9FR2-U139	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	13,99	0,38%
63	P2146-IAE4	m²	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	39,26	0,38%
64	P9K1-HCJC	m2	Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic), col·locat a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, inclòs neteja del ferm	294,08	0,37%
65	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	12,00	0,36%
66	P45R8-RV41	m²	Restitució de volum amb morter de reparació tixotròpic fibrorreforçat a base de ciment, àrids seleccionats, additius especials i fibres sintètiques, de 40 MPa de resistència mitjana, estructural de classe R3 segons UNE-EN 1504-3, aplicable en gruixos fins a 40 mm per capa, en actuacions de fins a 5 m2	24,00	0,36%
67	C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	56,25	0,35%
68	P2146-JNGK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	34,70	0,32%
69	P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	24,00	0,32%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
70	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	46,68	0,32%
71	P214F-U005	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	41,57	0,31%
72	P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	10,88	0,30%
73	P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	28,41	0,29%
74	P9B7-I1W5	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,61	0,27%
75	P9BQ-U832	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	15,94	0,26%
76	P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	26,61	0,25%
77	P2146-JHO9	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	25,66	0,25%
78	P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega manual	65,20	0,24%
79	P9FR2-U136	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	8,59	0,24%
80	P9FR2-U133	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	8,15	0,23%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
81	P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	40,00	0,23%
82	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	51,50	0,22%
83	P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	39,02	0,22%
84	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,22%
85	P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	25,00	0,22%
86	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	10,00	0,22%
87	PQ1Y-L0WS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	13,00	0,21%
88	BQSZ-UA10	u	Joc de 2 caixetins per a encastar en paviment, d'acer pintat, per a la fixació d'una porteria de futbol 11 del tipus 1 i 2 segons UNE-EN 748, inclòs la tapa	14,00	0,21%
89	P2146-IG47	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	40,00	0,20%
90	P2RA-EU7A	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	20,00	0,20%
91	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	24,33	0,20%
92	P9FY-U306	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	18,40	0,19%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
93	P2241-I5W4	m²	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	297,50	0,19%
94	P9FY-U302	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	15,88	0,18%
95	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	64,06	0,18%
96	P9F3-U512	m²	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	21,72	0,18%
97	P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	19,00	0,18%
98	P9B7-KSPU	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,12	0,18%
99	PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	7,00	0,17%
100	P7JD-5QCY	m	Segellat de junt de 3 mm d'amplària i fins a 10 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	162,80	0,17%
101	PQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inoxidable amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari	6,00	0,16%
102	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	19,21	0,15%
103	P9B7-KSV2	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,60	0,15%
104	P2146-IK8K	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	27,82	0,15%
105	P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	27,89	0,15%
106	P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	3,20	0,15%
107	P214P-E7K1	m3	Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	21,00	0,14%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
108	P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	17,50	0,14%
109	P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	22,32	0,14%
110	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	616,00	0,14%
111	P96R-KPV9	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	16,80	0,14%
112	P9FY-U305	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	12,02	0,13%
113	P9FR2-U237	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,38	0,13%
114	P9F3-U711	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	10,50	0,13%
115	P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó	14,50	0,13%
116	P980-FEL9	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 60x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	4,00	0,13%
117	P9FR2-U239	m2	Reposició de paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 10 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 20 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	4,46	0,13%
118	P2241-52ST	m²	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM	292,50	0,12%
119	P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	96,00	0,12%
120	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	96,00	0,12%
121	P2241-I18L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	247,00	0,11%
122	PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	5,00	0,11%
123	PBBF-DUJT	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	9,00	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
124	P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	7,75	0,11%
125	P9FY-U103	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,35	0,11%
126	P2146-JHOP	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	12,01	0,11%
127	P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	20,12	0,10%
128	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	30,00	0,10%
129	P97E-UA22	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	28,40	0,10%
130	P21B2-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal, inclòs reposició del paviment afectat	44,00	0,10%
131	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	50,10	0,09%
132	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	10,00	0,09%
133	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	5,00	0,09%
134	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	24,00	0,09%
135	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	64,00	0,09%
136	P9FY-U408	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,00	0,08%
137	P976-IQX6	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	18,00	0,08%
138	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,37	0,08%
139	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	7,00	0,08%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
140	P9B7-LN9T	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,36	0,08%
141	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	8,00	0,08%
142	PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	3,00	0,08%
143	P6181-LLJK	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari 1:8, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,00	0,08%
144	P2146-IHWN	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	12,66	0,08%
145	P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	28,00	0,07%
146	P9BQ-U838	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,76	0,07%
147	P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	21,00	0,07%
148	P9ER2-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,62	0,07%
149	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	5,00	0,07%
150	P982-B35E	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma corba, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	1,60	0,07%
151	P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	5,60	0,07%
152	P9B7-LN9U	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,20	0,07%
153	PQ4S-UA90	u	Subministrament de pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant	5,00	0,07%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
154	P6181-LLF3	m2	Paret de gruix 11 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x110x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,00	0,07%
155	P242-DYSF	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km	48,00	0,07%
156	P9BY-U838	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,48	0,07%
157	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,20	0,06%
158	P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	35,00	0,06%
159	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	5,00	0,06%
160	P2214-I2HM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	48,00	0,06%
161	P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	16,00	0,06%
162	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	5,00	0,06%
163	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	51,40	0,06%
164	P9B3-IP9G	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,80	0,06%
165	P2149-IOND	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	10,00	0,06%
166	P2143-IJEQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,20	0,06%
167	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	15,00	0,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
168	PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	27,50	0,06%
169	P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	5,00	0,06%
170	P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	33,00	0,06%
171	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	3,50	0,05%
172	P9BQ-U831	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,60	0,05%
173	P9E1-U317	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,60	0,05%
174	P9E1-U512	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,32	0,05%
175	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	27,00	0,05%
176	P9ER2-U317	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,00	0,05%
177	PB11-UA10	u	Barana metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	2,00	0,05%
178	P9BY-U635	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,92	0,05%
179	P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	29,00	0,05%
180	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratoria sobre cadenes, de 31 a 40 t	2,00	0,05%
181	P97E-UA32	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	14,00	0,05%
182	P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	39,60	0,05%
183	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	7,50	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
184	PQ1Y-U115	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,05%
185	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM	48,00	0,04%
186	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	3,00	0,04%
187	PQCZ-UA10	u	Formació de fonament de formigo, de 30x30x30 cm, per a la posterior col·locació de topall inmovilitzadors de contenidors (no inclosa la col·locació del topall), inclòs la demolició de la base i el paviment, excavació, formigonat amb formigó HNE/20/20, reposició del paviment i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,00	0,04%
188	P4B0-6097	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	27,00	0,04%
189	PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	9,00	0,04%
190	B896-V210	kg	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	13,50	0,04%
191	P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	5,50	0,04%
192	PQ1Y-JMKI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,04%
193	P9A0-35FG	m3	Paviment de tot-u artificial, amb estesa i piconatge mecànics del material al 100 % del PM	8,00	0,04%
194	P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,14	0,04%
195	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	11,00	0,04%
196	PB18-AAZ3	u	Barana d'1 mòdul sense travesser, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) segons UNE-EN 10088-1, de 3 m de llargària i 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix i 2 muntants de platina, col·locada amb fixacions mecàniques	0,33	0,04%
197	PQ1Y-L0WN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,04%
198	P9FY-U304	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,83	0,04%
199	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	22,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
200	P2146-JHOE	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,16	0,04%
201	B7J4-0GSH	dm3	Imprimació prèvia per a segellat de massilla de base poliuretà monocomponent	10,00	0,04%
202	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,60	0,04%
203	P2241-I5W5	m²	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	80,00	0,04%
204	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,04%
205	P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	9,00	0,04%
206	P976-IQXA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,80	0,04%
207	BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	2,50	0,04%
208	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	4,50	0,04%
209	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	5,01	0,04%
210	P6AC-U111	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, formada per panells de 3,5x2 m de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor vertical amb tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, panells units entre ells amb filferro, brides o similar, inclòs desmuntatge	80,00	0,04%
211	B0B8-107U	m²	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	160,00	0,03%
212	P9FY-U301	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,41	0,03%
213	P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	18,00	0,03%
214	P2146-DJ3K	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	11,00	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
215	P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	10,40	0,03%
216	P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,64	0,03%
217	P2241-HOPZ	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	64,06	0,03%
218	PQZ8-UV30	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a patinets, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat del paviment	4,00	0,03%
219	P976-IQZS	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,60	0,03%
220	P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	9,00	0,03%
221	P2214-HYWO	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	24,00	0,03%
222	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	6,00	0,03%
223	B962-0GQR	m	Vorada recta de formigó model T5, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C2, de 30x22 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340	25,00	0,03%
224	PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	126,80	0,03%
225	CZ15-00E4	h	Grup electrogen de 20 a 30 kVA	23,00	0,03%
226	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellat, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	10,00	0,03%
227	P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	14,10	0,03%
228	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	3,00	0,03%
229	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,40	0,03%
230	P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,92	0,03%
231	P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	1,93	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
232	P9FY-U101	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,97	0,03%
233	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	6,50	0,02%
234	P9FY-U307	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,82	0,02%
235	P2146-IK8I	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,20	0,02%
236	P9E1-U737	m2	Paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,60	0,02%
237	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	14,00	0,02%
238	PQ1Y-L0WW	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,02%
239	P97E-UA31	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	6,00	0,02%
240	P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	12,07	0,02%
241	BBC6-UVC1	u	Cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	91,57	0,02%
242	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,96	0,02%
243	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	6,50	0,02%
244	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	6,00	0,02%
245	P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	1,20	0,02%
246	PQ1Y-JMKK	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,02%
247	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	17,50	0,02%
248	P9BY-U638	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,40	0,02%
249	P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	3,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
250	P976-IQX2	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,50	0,02%
251	P22D1-HYLJ	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	8,00	0,02%
252	P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	3,00	0,02%
253	P2149-HOL8	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,75	0,02%
254	P9BY-U837	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,48	0,02%
255	P99R-UA50	m	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	1,00	0,02%
256	P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	1,80	0,02%
257	B964-0GHG	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm	5,00	0,02%
258	PBBZ-UV50	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal	6,00	0,02%
259	P9F3-U133	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,20	0,02%
260	PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	3,00	0,02%
261	BQ23-U020	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l, d'acer inxodable, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, amb fixacions mecàniques	1,00	0,02%
262	P127-HKBN	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa en zones de difícil accés, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	2,00	0,02%
263	B964-0GHF	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	3,30	0,02%
264	P2241-HZ53	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	31,20	0,02%
265	PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	1,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
266	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,80	0,02%
267	P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	1,13	0,02%
268	P97E-UA12	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,00	0,01%
269	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,94	0,01%
270	P6181-LLIZ	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,50	0,01%
271	P9FY-U308	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,28	0,01%
272	P9FY-U108	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,40	0,01%
273	P214W-FEME	m	Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	13,60	0,01%
274	P9BY-U835	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,20	0,01%
275	PD50-4814	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa, de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter	1,00	0,01%
276	PBC6-UV60	u	Subministrament de fita reflectant+senyal incorporat (´´monaguillo´´), de 60cm de diàmetre i 1,35cm d'alçada, de plàstic, amb senyal a ambdues cares, reflectant classe RA2 (H.I. nivell II)	2,00	0,01%
277	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	4,20	0,01%
278	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	5,00	0,01%
279	P9BQ-U837	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,60	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
280	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
281	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	5,00	0,01%
282	P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	1,75	0,01%
283	P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,00	0,01%
284	P965-OYMP	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	1,00	0,01%
285	P98Y-V0B0	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	2,40	0,01%
286	P214F-U002	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,30	0,01%
287	P221B-EL85	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	1,00	0,01%
288	P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
289	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,01%
290	P9BQ-U834	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,48	0,01%
291	P9F3-U712	m²	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	1,00	0,01%
292	BB1A-0XPW	m	Passamà de fusta de melis per a envernissar, inclòs els cargols	2,00	0,01%
293	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, inclòs neteja del ferm	4,40	0,01%
294	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	19,00	0,01%
295	P965-OXN0	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada amb morter	1,00	0,01%
296	CZ15-H4NI	h	Grup electrogen d'1 a 5 kVA	27,00	0,01%
297	P9FY-U201	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,60	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
298	P2146-IN7J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,00	0,01%
299	P2241-HZ5A	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	16,00	0,01%
300	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,01%
301	P9BY-U632	m²	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,80	0,01%
302	B896-HYCS	kg	Pintura partícules metàl·liques	4,00	0,01%
303	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	4,00	0,01%
304	P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,58	0,01%
305	P9FY-U104	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,56	0,01%
306	P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
307	P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,00	0,01%
308	PB1D-52WK	m	Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat	2,00	0,01%
309	P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	3,00	0,01%
310	P9FY-U102	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 10 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,54	0,01%
311	P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	0,63	0,01%
312	P9F3-U131	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,28	0,01%
313	B962-0GQT	m	Vorada recta de formigó model P1, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340	8,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
314	P21B2-2V21	m²	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	3,00	0,00%
315	P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,00%
316	B017-05MM	l	Dissolvent universal	4,00	0,00%
317	P2146-IK8G	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,54	0,00%
318	B9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviment amb morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	0,48	0,00%
319	B0F1A-06YI	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	70,00	0,00%
320	P9F4-LO64	m²	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,40	0,00%
321	P97E-UA33	m	Encintat de 20 cm d'amplària de peça de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locada amb morter, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	1,00	0,00%
322	P976-IQZ7	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,60	0,00%
323	P2255-DPGP	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	1,00	0,00%
324	PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat	3,00	0,00%
325	BBBW-UV20	u	Marcador tipus Certeline (captafars), en reflectant d'una cara	4,50	0,00%
326	P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,00%
327	B963-0GTX	m	Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, 40x35 cm	1,00	0,00%
328	P9HR-U190	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per a reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per a realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent	1,00	0,00%
329	PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	1,00	0,00%
330	P2147-JYNM	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,60	0,00%
331	B6AZ-0KLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	54,00	0,00%
332	P2214-HZAB	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,53	0,00%
333	B9F3-0HQ8	m2	Peça rectangular de formigó per a paviments, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior	0,32	0,00%
334	B03C-05NL	m³	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,10	0,00%
335	B971-HDKF	u	Peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles	1,00	0,00%

LOT 9

SANT ANDREU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	68,00	12,11%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	115,00	11,40%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	47,00	8,13%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	1,11	5,88%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	20,00	4,27%
6	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	26,00	3,45%
7	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	3,41%
8	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	192,00	2,61%
9	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	14,00	2,47%
10	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	2,47%
11	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	5,00	2,35%
12	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	2,00	2,32%
13	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	3,00	2,29%
14	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	6,00	2,29%
15	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,42	2,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
16	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,79%
17	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	6,00	1,77%
18	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	3,00	1,74%
19	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	37,51	1,23%
20	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	1,00	1,19%
21	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	8,00	1,19%
22	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	1,17%
23	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	6,00	1,12%
24	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	37,37	1,08%
25	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	9,96	0,98%
26	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,97%
27	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,96%
28	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,91%
29	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	6,00	0,89%
30	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,84%
31	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,82%
32	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	16,47	0,76%
33	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	3,00	0,75%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
34	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,74%
35	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	20,21	0,65%
36	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	2,00	0,63%
37	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,62%
38	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	20,34	0,58%
39	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,58%
40	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,71	0,55%
41	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	7,00	0,54%
42	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,53%
43	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,52%
44	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	2,00	0,50%
45	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	2,00	0,50%
46	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	2,00	0,47%
47	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,47%
48	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	5,00	0,46%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
49	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	8,00	0,45%
50	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	1,00	0,42%
51	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	5,00	0,38%
52	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,35%
53	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,35%
54	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,34%
55	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,00	0,34%
56	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,33%
57	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	2,00	0,32%
58	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	2,00	0,31%
59	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	1,66	0,30%
60	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,30%
61	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	2,00	0,30%
62	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	3,00	0,29%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
63	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,29%
64	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,27%
65	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,69	0,26%
66	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	5,00	0,25%
67	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	23,00	0,24%
68	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,00	0,24%
69	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	1,00	0,23%
70	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,21%
71	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	4,00	0,19%
72	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,18%
73	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	7,61	0,17%
74	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,17%
75	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,16%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
76	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,15%
77	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,15%
78	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,14%
79	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	13,84	0,13%
80	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	2,00	0,13%
81	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	13,70	0,13%
82	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	2,00	0,11%
83	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,09%
84	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,42	0,09%
85	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,83	0,08%
86	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,08%
87	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	2,21	0,07%
88	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,07%
89	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,83	0,07%
90	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	1,00	0,07%
91	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,06%
92	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
93	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,05%
94	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	13,70	0,05%
95	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,05%
96	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,28	0,04%
97	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,42	0,04%
98	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	1,00	0,04%
99	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,14	0,03%
100	P1BE-3000	h	Camió grua	0,42	0,03%
101	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,42	0,02%
102	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,14	0,02%
103	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,02%
104	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	12,00	0,02%
105	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,28	0,02%
106	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,28	0,02%
107	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,14	0,02%
108	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,42	0,02%
109	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,14	0,02%
110	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,02%
111	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,14	0,02%
112	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	2,00	0,01%
113	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,14	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
114	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,14	0,01%
115	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,42	0,01%
116	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,14	0,01%
117	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,14	0,01%
118	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,14	0,01%
119	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,14	0,01%
120	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,14	0,01%
121	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,42	0,01%
122	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,14	0,01%
123	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,14	0,01%
124	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,28	0,01%
125	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,14	0,01%
126	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,14	0,01%
127	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,28	0,01%
128	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,14	0,01%
129	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,38	0,01%
130	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,14	0,01%
131	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,42	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
132	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,14	0,01%
133	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,14	0,00%
134	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,14	0,00%
135	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,28	0,00%
136	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,28	0,00%
137	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,14	0,00%
138	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,28	0,00%
139	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,14	0,00%
140	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,55	0,00%
141	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,14	0,00%
142	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,14	0,00%
143	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,14	0,00%
144	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,14	0,00%
145	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,14	0,00%
146	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,14	0,00%
147	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
148	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
149	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	0,00	0,00%
150	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
151	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
152	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
153	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	0,00	0,00%
154	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	0,00	0,00%
155	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
156	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%
157	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
158	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
159	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
160	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	0,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
161	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	0,00	0,00%
162	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	0,00	0,00%
163	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	0,00	0,00%
164	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
165	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
166	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	0,00	0,00%
167	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	0,00	0,00%
168	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	0,00	0,00%
169	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
170	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
171	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	0,00	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	138,40	-6,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9E1-U336	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1.288,60	7,24%
2	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	718,56	7,18%
3	P214F-U009	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	945,60	4,91%
4	B06D-0L9C	m³	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	444,34	4,50%
5	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	1.350,50	4,44%
6	P214F-U003	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	750,44	4,20%
7	P9E1-U333	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	662,54	3,84%
8	P6181-LLKM	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	527,20	3,81%
9	P9F3-U711	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	291,00	2,89%
10	P2146-I301	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	444,00	2,48%
11	A0E-000A	h	Manobre especialista	879,50	2,29%
12	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	246,40	2,05%
13	P93Y-KO85	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	265,28	2,03%
14	P2146-JO5X	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	622,08	2,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
15	P214F-U004	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	216,32	1,93%
16	C139-00LK	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 15 a 20 t	172,00	1,88%
17	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de 8 a 14 t	208,00	1,80%
18	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	546,77	1,69%
19	P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	354,00	1,53%
20	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	494,00	1,45%
21	P1BE-3000	h	Camió grua	186,00	1,28%
22	P9E1-U335	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	211,20	1,27%
23	P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	303,52	1,26%
24	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	20,00	1,25%
25	P214F-U008	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	207,20	1,21%
26	P9E1-U313	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	144,44	1,12%
27	P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	102,00	1,08%
28	P214F-U001	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	116,44	1,07%
29	P2146-L5U5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	162,40	1,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
30	P2146-DJ3K	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	364,80	0,90%
31	P982-B35E	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma corba, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	25,60	0,88%
32	P9E1-U332	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	131,56	0,81%
33	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	91,40	0,69%
34	P9B7-KSNB	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,46	0,67%
35	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	12,00	0,57%
36	A08-0004	h	Encarregat d'obra	156,00	0,53%
37	P93Y-JX3R	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	65,22	0,52%
38	PQ1Y-U220	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	32,00	0,51%
39	P982-UDA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, en forma corba, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	8,80	0,51%
40	P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	269,64	0,48%
41	P214F-U006	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	89,56	0,48%
42	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	50,00	0,48%
43	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	4,00	0,47%
44	P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, col·locada	48,00	0,46%
45	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics, de 15 a 20 t	44,00	0,46%
46	BBA1-2XWR	kg	Plàstic d'aplicació en fred de dos components, de color blanc, per a marques vials	1.008,00	0,46%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
47	P961-HOLC	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	59,00	0,45%
48	P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	9,60	0,41%
49	P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	11,20	0,41%
50	P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	36,25	0,41%
51	P980-FELA	u	Capçal de gual de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, de 40x40 cm, amb la cantonada en forma corba d'1 peça, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural	24,00	0,40%
52	P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1.116,40	0,40%
53	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	78,60	0,39%
54	P93Y-I6KW	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	38,08	0,33%
55	P191-U506	m3	Excavació de cala en qualsevol tipus de terreny (no classificat), amb mitjans manuals, amb extracció a la vora dels productes resultants. Amidat sobre perfil, inclòs els possibles esgotaments	28,80	0,32%
56	P961-IHBJ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	44,00	0,31%
57	P967-E9ZJ	m	Vorada recta de formigó model T3, doble capa, amb secció normalitzada de calçària C3, de 28x17 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	80,00	0,31%
58	P2146-JHNW	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	72,00	0,30%
59	P9F3-U133	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	26,00	0,30%
60	P2RA-EU7A	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de troncs i soques no perillosos, amb una densitat de 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	37,00	0,29%
61	P93Y-I6L0	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	35,06	0,29%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
62	P6181-LLK3	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram de paleta 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	30,00	0,25%
63	C131-5020	h	Corró vibratori autopropulsat, de 2-3t	52,00	0,25%
64	P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	58,88	0,25%
65	P2214-HZ1K	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	249,41	0,24%
66	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,24%
67	P2241-I5AO	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	602,40	0,23%
68	P9ER2-U714	m2	Reposició de paviment de panot Gaudí d'Escofet o equivalent per a vorera, gris, de forma hexagonal, de 28,8x25x4,5 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	8,80	0,23%
69	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	32,40	0,21%
70	P2146-IAE4	m²	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	26,00	0,20%
71	P9B7-KSPU	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,00	0,18%
72	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	30,00	0,18%
73	P214F-U002	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	27,20	0,17%
74	P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	26,00	0,16%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
75	P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	44,16	0,16%
76	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	6,00	0,15%
77	CZ15-00E4	h	Grup electrogen de 20 a 30 kVA	157,50	0,14%
78	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	154,00	0,14%
79	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	41,00	0,14%
80	P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	4,80	0,14%
81	P9ZR-UA10	m2	Increment per rejuntat de paviments amb la utilització de morter especial, inclòs la neteja posterior de possibles restes de morter de rejuntat i utilització prèvia d'impregnació protectora	20,16	0,14%
82	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	4,00	0,14%
83	P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	26,00	0,13%
84	P93Y-HO8P	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	14,51	0,13%
85	P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	26,00	0,13%
86	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	20,00	0,13%
87	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	32,00	0,12%
88	PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	8,00	0,11%
89	PB1Y-U001	h	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	16,00	0,11%
90	P214F-U005	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	18,00	0,11%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
91	P9B7-KSV2	m2	Paviment de pedra natural granítica nacional, serrada i sense polir, de 35 a 40 cm d'amplària i de 80 mm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, rejuntades amb morter de ciment 1:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,24	0,11%
92	P9F3-U712	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	14,00	0,11%
93	P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	23,12	0,11%
94	PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	62,50	0,10%
95	P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat	12,00	0,10%
96	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	32,00	0,10%
97	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	11,00	0,10%
98	P9BY-U635	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,46	0,10%
99	P9E1-U512	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,00	0,10%
100	P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	70,20	0,10%
101	P1B4-0000	h	Manobre de qualsevol especialitat i tipologia	35,00	0,10%
102	PQ1Y-U015	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	5,00	0,10%
103	P2149-I7PB	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	19,00	0,09%
104	P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	49,00	0,09%
105	P2RA-EU7I	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	45,12	0,09%
106	P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	20,00	0,09%
107	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	61,00	0,09%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
108	P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	23,52	0,09%
109	P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	68,00	0,09%
110	P93Y-HZ9L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	10,36	0,09%
111	P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	16,00	0,08%
112	P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	13,00	0,08%
113	PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	4,00	0,08%
114	P632-DJED	u	Pal de formigó armat, de 10x17 cm de secció i 3 m d'alçària, ancorat en un dau de 50x50x50 cm de formigó de 150 kg/m3	10,00	0,08%
115	P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	16,24	0,08%
116	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	10,00	0,08%
117	P9E1-U331	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	10,00	0,07%
118	P961-I0YD	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,00	0,07%
119	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	400,00	0,07%
120	P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	14,40	0,07%
121	PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	4,00	0,07%
122	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	12,00	0,07%
123	P2146-IHWN	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,40	0,07%
124	B964-0GHN	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm	12,00	0,07%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
125	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	58,00	0,07%
126	PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	11,00	0,06%
127	P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	44,00	0,06%
128	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	154,00	0,06%
129	B6A2-0JT6	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat	12,00	0,06%
130	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	36,00	0,06%
131	P9FY-U407	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 10 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,80	0,06%
132	P2143-IJET	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	14,40	0,06%
133	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	12,00	0,05%
134	P98Y-V0AA	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	6,00	0,05%
135	P93Y-JX3K	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	4,50	0,05%
136	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	18,00	0,05%
137	BBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	4,00	0,05%
138	P2143-IG2O	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,56	0,05%
139	P2146-I5KJ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,52	0,04%
140	P9F3-U512	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	6,40	0,04%
141	P6AC-U111	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, formada per panells de 3,5x2 m de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor vertical amb tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, panells units entre ells amb filferro, brides o similar, inclòs desmuntatge	120,00	0,04%
142	B0AI-07BD	m²	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	128,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
143	P9BQ-U838	m2	Recol·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15, inclòs arrencada de paviment amb aplec per a posterior aprofitament, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,36	0,04%
144	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	4,68	0,04%
145	B964-0GHF	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb dos cantells de forma arrodonida, per a vorada, de 7 a 10x20 cm	10,00	0,04%
146	P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	6,00	0,04%
147	P6AC-D7DZ	m	Tanca mòbil de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre, fixat a peus prefabricats de formigó, inclòs desmuntatge	110,00	0,04%
148	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	38,00	0,04%
149	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	2,00	0,04%
150	P2RA-EU72	m3	Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos, amb una densitat de 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	13,00	0,04%
151	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,88	0,04%
152	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,04%
153	P93Y-JX3O	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	3,11	0,03%
154	P9F3-U131	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,00	0,03%
155	C1R1-00D1	m3	Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	6,00	0,03%
156	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	3,00	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
157	P9BY-U835	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,36	0,03%
158	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	4,00	0,03%
159	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	4,00	0,03%
160	P9F3-U131	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,76	0,03%
161	P976-IQZS	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,60	0,02%
162	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	16,00	0,02%
163	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	8,00	0,02%
164	P4B0-6094	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	12,00	0,02%
165	P7JD-5QCT	m	Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent	10,00	0,02%
166	P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	14,40	0,02%
167	P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	0,30	0,02%
168	PQ1Y-U110	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,02%
169	P9E1-V412	m²	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,00	0,02%
170	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	2,00	0,02%
171	P961-IHC0	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,02%
172	P93Y-JX3L	m3	Col·locació manual de formigó per a base de vorera, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	1,63	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
173	P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,76	0,02%
174	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	6,00	0,02%
175	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,00	0,02%
176	P98Y-V0A8	u	Col·locació de capçal de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	2,00	0,02%
177	P96R-KPVH	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,02%
178	P9E1-V424	m2	Paviment de panot per a pas de vianants, de color amb tacs, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,00	0,02%
179	P2RA-EU7H	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts, amb una densitat d'1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	9,03	0,01%
180	P2146-JHOP	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,92	0,01%
181	P2146-I1AQ	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,08	0,01%
182	P9F2-UH13	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma irregular, amb cares corbes, de gruix 6 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de 10 a 100 m2	4,68	0,01%
183	P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,40	0,01%
184	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,97	0,01%
185	P2241-HR6S	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	26,00	0,01%
186	P9BY-U632	m²	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,44	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
187	B896-V210	kg	Pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, per a aplicar amb pistola a presió a dues capes, (tipus SP-150)	4,00	0,01%
188	P976-IR0O	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	3,20	0,01%
189	P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,76	0,01%
190	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
191	P93R-U009	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	0,50	0,01%
192	P992-U100	u	Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HNE-15/P/20	1,00	0,01%
193	P98Y-V0A4	u	Col·locació de capçal de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	2,00	0,01%
194	P2146-LB3R	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,92	0,01%
195	P98Y-V0B4	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 60 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	2,40	0,01%
196	P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	0,80	0,01%
197	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	8,50	0,01%
198	P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	3,20	0,01%
199	P9E1-U323	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1,00	0,01%
200	P2146-IK8I	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
201	P21B2-UA10	u	Arrencada de base de sustentació de pal temporal, inclòs reposició del paviment afectat	3,00	0,01%
202	P976-IQZW	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
203	P2146-IK8M	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,00%
204	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,48	0,00%
205	P2148-HZ3V	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,00%
206	P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,00	0,00%
207	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,48	0,00%
208	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	2,00	0,00%
209	PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	14,00	0,00%
210	P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2,00	0,00%
211	B2RA-28US	t	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,69	0,00%
212	P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,32	0,00%
213	P2148-I18D	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,00%
214	B6AZ-0KLK	u	Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos	76,00	0,00%
215	P21B2-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	1,00	0,00%

LOT 10
SANT MARTÍ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P1BB-U050	u	Desplaçament d'equip d'emergència format per dos operaris, per a sortida amb actuació o sense actuació	72,00	10,06%
2	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	123,00	9,56%
3	PQ46-UF51	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	49,00	6,65%
4	PQ1R-W120	m3	Subministrament i col·locació de llistó o post de banc de fusta de pi roig termotractat i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	1,18	4,90%
5	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	21,00	3,52%
6	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	1,00	3,48%
7	PQ12-VBN3	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical cerificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller de fusta, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	1,00	3,48%
8	PQ12-VBN4	u	Banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb bloquejador de tanins i sense envernissar, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, amb respatller metàl·lic, amb un seient format per 7 llistons de 5x6x350 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, amb suport d'estructura metàl·lica formada per 3 potes de tub rodó de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 100 mm, base de les potes formada per discs de xapa d'acer galvanitzat de diàmetre 400 mm, riostra longitudinal formada per tub rectangular de 40x100 mm soldat a la part superior de la pota i suport del seient format per pletina de 8 mm de gruix coincidint amb cada pota i soldada perpendicularment a la riostra, col·locat sobre dau de formigó	1,00	3,18%
9	P1BB-U055	u	Desplaçament d'equip format per dos operaris, per a sortida sense actuació	27,00	2,81%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
10	PQ1R-V2D2	u	Substitució de seient banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent , de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 370 cm de llargària, format per 7 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 7 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	2,68%
11	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	7,00	2,58%
12	P214E-U101	u	Arrencada de suport o ancoratge d'element de protecció, amb mitjans manuals, i reparació amb morter	204,00	2,17%
13	PQ4S-UF95	u	Subministrament de pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, per a base extraible, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant	14,00	1,94%
14	PQ12-VB22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 3,00 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,94%
15	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	2,00	1,82%
16	PQ12-VB11	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	3,00	1,80%
17	PQ1R-W020	m3	Substitució de llistó o post de banc de fusta de pi roig tractat en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de 16 a 100 mm de gruix, de 50 a 225 mm de ample i de 5 m de llargària, com a màxim, tallat a mida, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics	0,45	1,68%
18	PQ1R-V0D1	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOLIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	5,00	1,50%
19	PQ14-VE71	u	Cadira tipus NIGRA d'ESCOFET o equivalent, de 0,50 m de llargària, de formigó armat polit i hidrofugat, fixat mecànicament al paviment	1,00	1,41%
20	PQ46-UF61	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	1,37%
21	PQ12-VA22	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 1,80 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	3,00	1,36%
22	PQ12-VE61	u	Cadira tipus G d'ESCOFET o equivalent, de 0,80m de llargària, de fusta de Bolondo natural certificada FSC, amb suport d'acer galvanitzat, pintat al forn color plata texturat, fixada mecànicament al paviment	1,00	1,30%
23	PQDY-U010	u	Col·locació de dau de formigó prefabricat, mitjançant tacs químics	5,00	1,15%
24	PQ4S-U565	u	Subministrament de pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus	9,00	1,05%
25	P1B2-F000	h	Oficial 1a manyà	39,91	1,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
26	PQ12-VC12	u	Banc senzill tipus MONTSENY de DAE o equivalent, d'1,5 m de llargària, de fusta d'iroko certificada FSC amb tractament de protecció, amb suports de fosa d'alumini pintats en color negre forja i cargols d'acer inoxidable, fixat al paviment amb perns cecs	1,00	0,95%
27	PQ13-VBC1	u	Cadira tipus NEOROMÀNTIC LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 0,60 m, de fosa d'alumini, acabat granallat amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	1,00	0,93%
28	PQ12-VA23	u	Banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 3,00 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,92%
29	PQ12-VB21	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta tropical certificada FSC i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,91%
30	P1B3-F000	h	Ajudant manyà	39,76	0,90%
31	PQ1R-V6A2	u	Substitució de pota fosa dúctil acabat amb emprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris, en banc tipus NEOBARCINO de BENITO o equivalent	6,00	0,87%
32	P9E1-U311	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	10,60	0,82%
33	PQ12-VBB1	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC CLASSIC/LIVIANO de SANTA COLE o equivalent, llargària 1,75 m, de fusta de robinia certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i tractament protector fungicida, insecticida i hidrofugant, estructura de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant i cargoleria amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,76%
34	PQ18-VE22	u	Banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA COLE o equivalent, de 1,50m de llargària, amb llistons d'extrusió de polímer tècnic amb fibres vegetals i potes d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,75%
35	PQ40-UA91	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,72%
36	PQ1R-V2D3	u	Substitució de respatller de banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, de 37 cm d'alçària i 62 cm d'amplària i 258 cm de llargària, per banc sense respatller, format per 8 llistons de 5x6x238 cm, separats entre ells 2 cm i agafats a pletines d'acer galvanitzat i pintat soldades a les costelles, i un llistó perpendicular de 5x10x62 cm a cada extrem encolat als 8 llistons anteriors, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,71%
37	PQ1Y-HYCI	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	6,00	0,70%
38	PQ1R-V2D5	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x362 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 370 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,66%
39	PQ12-VE51	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, amb respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,65%
40	P2143-U101	m2	Arrencada de paviment de panot, terratzo, o pedra artificial, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a1 m2	17,53	0,63%
41	PQ1R-V5A2	u	Substitució de pota d'acer galvanitzat, en banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent	3,00	0,56%
42	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	21,50	0,55%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
43	PQ12-VD22	u	Banc tipus ROMÀNTIC de FABREGAS o equivalent, de 18 taulons, llargària 2 m, llistons de fusta tropical certificada FSC, de secció 40x35 mm envernissats o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, amb cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintats amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	2,00	0,54%
44	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	2,00	0,53%
45	PQ12-VD12	u	Banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 1,80 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 (6 llistons de 1800x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixat mecànicament al paviment	2,00	0,49%
46	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	21,65	0,49%
47	PQ1R-V2C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 1800x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	8,00	0,49%
48	PQ12-VA11	u	Banc tipus BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, de 18 taulons, llargària 2m, llistons fusta tropical certificada FSC de 40x35 mm de secció envernisstas o esmaltats amb acabat de color segons direcció facultativa, cargols d'acer inoxidable i reforç central d'acer galvanitzat de 40x3 mm, potes de fosa dúctil reforçades i pintades amb pintura tipus oxiron, amb 2 forats roscats de M10 per l'ancoratge al terra, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,48%
49	PQ43-U511	u	Pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,46%
50	P9F3-U911	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	4,99	0,45%
51	PQ46-UF62	u	Pilona extraïble de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,45%
52	PQ12-WA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, inclòs tractament antigrafit aplicat a les superfícies de fusta, fixada mecànicament al paviment	1,00	0,45%
53	PQ43-U541	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	3,00	0,43%
54	PQ12-VE52	u	Banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, de 1,80m de llargària, d'estructura galvanitzada, de fusta de guinea tractada certificada FSC, de 70mm de gruix i envernissada amb lasur a porus obert, sense respatller, fixat mecànicament al paviment	1,00	0,42%
55	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,41%
56	PQ48-V511	u	Pilona esfèrica de pedra graniítica, de 300 mm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,41%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
57	PQ1R-V1A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	9,00	0,40%
58	P6AA-VMI1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer inoxidable 14301 (AISI 304), d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	2,00	0,39%
59	P6AA-VMG1	u	(MR-1) Tanca metàl·lica amb tub rodó de 50x2 mm d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, d'1,9 m de llargària i 1,1 m d'alçària, amb un travesser, 20 cm totals d'ancoratge, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	2,00	0,39%
60	PQ1R-V0E2	u	Substitució de pota d'injecció de polímer tècnic amb fibra de vidre, en banc tipus NEOROMÀNTIC COLOR de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	2,00	0,39%
61	PQ1R-V0BC	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,37%
62	PQ12-VA24	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta de pi certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	1,00	0,36%
63	PQ12-VD11	u	Cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, llargària 0,70 m, ecològic de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, (6 llistons de 700x110x35 mm), estructura de fosa amb recolzabraços amb protecció antioxidant a base de pintura tipus oxiron i cargols amb protecció antioxidant, fixada mecànicament al paviment	2,00	0,36%
64	PQ43-U562	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	5,00	0,36%
65	PQ1R-V0D2	u	Substitució de pota de fosa d'alumini acabada granallada amb protecció antioxidant, en banc tipus NEOROMÀNTIC de SANTA&COLE o equivalent, inclòs el muntatge i desmuntatge de les potes afectades, per a bancs fixats mecànicament al paviment, i la nova fixació	1,00	0,33%
66	PQ1R-V0B2	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	4,00	0,30%
67	PQ1Y-U300	u	Col·locació de cadira de fusta, resines o metàl·lica, de 0,7 m de llargària com a màxim, amb fixacions mecàniques	5,00	0,30%
68	PB12-VB38	u	Barana d'acer tipus G2-15, seguint model Eixample, amb passamà de 50x10x2 mm, amb dues xapes perforades de 2 mm de gruix, i de 1650x1100 mm de dimensions totals i acabat amb una capa d'imprimació metàl·lica, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari	1,00	0,27%
69	PQ43-U531	u	Pilona de fosa tipus Sant Feliu, de 90 cm d'alçària i 12 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,27%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
70	PQ1Y-HYWS	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,26%
71	PB12-V191	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-8, seguint model Gran Via I, amb muntants de 900/1100 mm d'alçada, amb passamà de secció rectangular de 60x40 mm i 3,2 mm de gruix, marc central de 50x25 mm i 2,6 mm de gruix, i brèndoles cada 12 cm de 35x15 mm i 1,5 mm de gruix, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	1,77	0,25%
72	PQ1R-V5A1	u	Substitució de pota de fosa dúctil, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o equivalent	2,00	0,25%
73	PB1D-UB28	u	Passamà d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) tipus G2-10 a 90 cm d'alçària, seguint el model passamà encastat I, formada per passamà de tub de diàmetre 50,8 mm i 1,5 mm de gruix, de 200 cm de llargària com a màxim, amb embellidor de 100 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locat amb morter polimèric sense retracció	2,00	0,24%
74	PQ1R-V2D4	u	Substitució d'1 llistó de 5x6x238 cm de seient o respatller en banc tipus NU de SANTA COLE o equivalent, de 246 cm de llargària, de fusta tropical certificada FSC, amb oli de dos components, inclòs desmuntage del seient, l'arrencada del llistó deteriorat, la col·locació del nou llistó, el muntage del seient i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,23%
75	PQ1R-V002	u	Neteja i pintat, a cares vistes (frontals i laterals), fins a 2 m de llargària, de banc tipus de llistons de fusta, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'esmalt d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	2,00	0,23%
76	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	6,00	0,23%
77	PQ1R-V0BB	u	Substitució d'1 llistó corb de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1750 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,22%
78	PB12-V181	m	Barana d'acer galvanitzat amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, tipus G2-2, seguint model Barcelona tipus II, amb muntant de 50x10 mm i varilla rodona de diàmetre 16 mm, amb passamà superior d'acer inoxidable 14401 (AISI 316) de 50,8 mm diàmetre i 2 mm de gruix, amb taps en els seus extrems, de 1200x1100 mm d'alçada, inclòs taladrat del passamà superior i interior entre travessers perquè no quedi la soldadura vista, col·locada ancorada un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 10 m	0,73	0,22%
79	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	6,00	0,21%
80	P21Q2-U101	u	Desmuntatge de banc i ancoratge, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a dipòsit autoritzat o magatzem municipal	24,00	0,20%
81	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	1,00	0,19%
82	PQ43-U566	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,16%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
83	PQ1R-V1A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC de 2000x40x35 mm en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànicsi l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de més de 5 unitats	4,00	0,15%
84	PQ1R-V1C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,14%
85	PQ1R-V0C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,14%
86	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	8,10	0,14%
87	PQ43-U542	u	Pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,14%
88	PQ46-UF52	u	Pilona de polímers flexibles tipus Barcelona'92, tipus 4 de SABACAUCHO o equivalent, de composite polimèric amb nanopartícules reforçants, assaig paràmetre de lesions en cap HIC < 460, de 100 mm de diàmetre, 1000 mm d'alçària total i 800 mm d'alçaria lliure, de color gris metalitzat, amb una argolla reflectant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,13%
89	PQ1R-V0C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de llargària 1500 mm, en banc tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,12%
90	PQ1R-V6A3	u	Substitució de pota fosa dúctil amb una capa emprimació i dues capes en color negre forja, en banc tipus BARCINO de BENITO o equivalent	1,00	0,12%
91	PQ1R-V5A3	u	Substitució de pota de fosa dúctil amb pintura oxiron al forn, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent	1,00	0,12%
92	PQ1R-V0B3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta tropical certificada FSC, de llargària 3000 mm, en banc tipus NEOROMÀNTIC o LIVIANO de SANTA&COLE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,12%
93	PQ40-UA92	u	Pilona d'acer inoxidable tipus Nou Barris, de 90 cm d'alçària i 11,2 cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,11%
94	P1BU-2000	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	14,73	0,11%
95	PB1R-U102	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer inoxidable austenític de designació 14301 (AISI 304), amb dos talls i dues soldadures	2,00	0,11%
96	PQ1R-V2C3	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 3000x110x35 mm, en banc tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,11%
97	PB1Y-U001	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de fins a 5 unitats	2,00	0,11%
98	P1BL-S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	14,57	0,10%
99	PQ1R-V1C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1 i certificada FSC, de llargària 600 mm, en cadira tipus MONTSENY de DAE o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,10%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
100	PB1R-U101	u	Substitució de muntant o travesser de barana d'acer galvanitzat S235JR amb una dotació i gruix mínim segons UNE-EN-ISO 1461, amb dos talls i dues soldadures	2,00	0,10%
101	PB1Y-U002	u	Col·locació de muntant de barana d'acer mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualssevol mida, ancorat un mínim de 20 cm amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent si és necessari, en actuacions de més de 5 unitats	2,00	0,10%
102	PQ1R-V004	u	Neteja i pintat, a l'esmalt sintètic, a totes les superfícies, de cadira de fins 0,7 m de llargària, tipus cadira de posts de fusta, amb dues capes d'esmalt sintètic d'acabat, color RAL similar a l'existent, inclòs pintura d'estructura d'acer de suport amb pintura tipus oxiron	2,00	0,08%
103	PQ1R-V2A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 1800x110x35 mm, en banc tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,08%
104	PB11-UV21	m	Barana d'acer inoxidable 1.4306 (AISI 304L) esmerilat, amb passamà de tub de 50,8 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, muntants fets amb dues platines laterals de 70x10 mm soldades a platina central de 50x10 mm, separació entre muntants d'1,6 m, alçària total 115 cm, amb peça per a subjecció del passamà soldada al muntant de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm i 300 mm de llargària, encastada al paviment mitjançant una perforació amb corona de diamant de 15 cm de diàmetre i 20 cm de fondària, i reblert amb morter ràpid, amb una alçària de la barana sobre el paviment de 95 cm, en actuacions de fins a 10 m	0,45	0,08%
105	PQ4S-U020	u	Subministrament de pilona de formigó de color gris, de 40 cm de diàmetre, amb fixació d'acer	1,00	0,07%
106	PB1Y-0051	m	Col·locació de barana metàl·lica, tipus Cinturó de Ronda, en actuacions de fins a 10 m	0,88	0,07%
107	PQ1R-V2A2	u	Substitució d'1 llistó de fusta de pi certificada FSC, tractada en autoclau, per a una classe d'ús 3.2 segons la norma UNE-EN 335 i amb un grau de penetració NP 3, segons la norma UNE-EN 351-1, de 650x110x35 mm, en cadira tipus MODO de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	2,00	0,06%
108	P9F4-U111	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, monocapa, gris, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de juntsamb sorra fina i compactació del paviment acabat, en actuacions de fins a 1 m2	2,37	0,06%
109	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,88	0,06%
110	PQ1R-V3D3	u	Substitució d'1 llistó recte de fusta de guinea tractada, d'1,8 m de llargària, en respatller de banc tipus RONDA de FABREGAS o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,06%
111	PQ1R-V3C2	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical fusta tropical lliure d'agents xilòfags, d'1,8 m de llargària, en banc tipus MEDITERRANI de MOYCOSA o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,06%
112	P6AF-V010	u	Dau de formigó en massa, de 50x50x50cm, inclòs excavació, formigonat, transport a abocador i gestió de residus	2,00	0,06%
113	PQ1R-V0A1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC, de 2000x40x35 mm, en banc tipus ROMANTIC de FABREGAS o BARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat per a la fixació tant a les potes laterals com a pletina de reforç central, inclòs l'arrencada del llistó deteriorat amb mitjans manuals o mecànics i l'envernissat o esmaltat amb acabat de color igual a l'existent o el que determini la direcció facultativa, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,05%
114	P1BL-P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	14,57	0,04%
115	PQ1R-V2C1	u	Substitució d'1 llistó de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, de 650x110x35 mm, en cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, inclòs la cargoleria d'acer galvanitzat, l'arrencada del llistó deteriorat, si s'escau, i la neteja i tractament per a aconseguir un acabat anàleg a l'existent	1,00	0,04%
116	PB1Y-U101	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de fins a 5 unitats	1,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
117	PB1Y-U102	u	Col·locació de muntant de barana d'acer, ancorat amb fixacións mecàniques, en actuacions de més de 5 unitats	1,00	0,03%
118	B06D-0L8Z	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,45	0,03%
119	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,28	0,03%
120	PB2S-UA90	m	Subministrament de barrera de seguretat tipus G3-9, de 70 cm d'alçària, seguint el model tub corregut IV, formada per muntants de tub de diàmetre 114,3 mm cada 286 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x250x10 mm amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, passamà de tub de diàmetre 193,7 mm i 3,6 mm de gruix i dos travessers de tub de diàmetre 88.9 mm i 3,2 mm de gruix, acabat pintat o galvanitzat	0,16	0,03%
121	P1BE-3000	h	Camió grua	0,45	0,02%
122	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	4,00	0,02%
123	P9B3-U121	m2	Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, col·locats amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de morter tècnic de retracció controlada, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,02%
124	P894-U120	m2	Neteja i pintat de baranes o reixes d'acer a l'esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació anitoxidant epoxi de 80 µm i dues capes d'acabat de 50 µm cadascuna i amb un gruix total del pintat de 180 µm de pel·lícula seca, amidament buit per plè en superfícies túpides o bréndoles	0,45	0,02%
125	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	14,00	0,02%
126	P9B4-V131	m2	Paviment de pedra calcària de Sant Vicenç, buixardada, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,02%
127	PQ1R-U010	u	Pintat de banc de llistons de fusta a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat, color RAL similar a l'existent o el que determini la direcció facultativa	1,00	0,02%
128	PB1D-UV10	m	Passamà de tub d'acer S235JR, de 43 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, suports cada metre de tub de 10 mm de diàmetre, formant angle recte, amb embellidor de 80 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, ancorat al parament amb tac químic de 12 mm de diàmetre i 8 cm de fondària, amb part proporcional de canvis de direcció i taps dels extrems, pintat amb una capa d'imprimació de 60 micres i una d'acabat amb esmalt sintètic de 40 micres	0,16	0,02%
129	P9EY-U001	m2	Col·locació de paviment de panot, terratzo o pedra artificial, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions de fins a 1 m2	0,45	0,02%
130	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,28	0,02%
131	P1BE-3300	h	Camió grua de 3 t	0,28	0,02%
132	PR36-8RV7	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	0,16	0,02%
133	P89B-U301	u	Neteja i pintat de pilona d'acer, tipus Barcelona, Barcelona'92 o equivalent, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'emprimació antioxidant de 80 µm de gruix de pel·lícula seca i una d'acabat de 60 µm de pel·lícula seca i amb un gruix total del pintat de 140 µm de pel·lícula seca	1,00	0,01%
134	B6A0-0KMZ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m, amb platina	1,00	0,01%
135	P6A3-FA7Z	m	Reixat d'acer d'1 m d'alçària, format per panells de 2x1 m, d'entramat de platina/rodó de 60x60 mm format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer de 60x8, situats cada 2,15 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport	0,16	0,01%
136	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,16	0,01%
137	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,16	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
138	PB2S-UA10	m	Subminsitrament de barrera de seguretat tipus G3-2, de 30 cm d'alçària, seguint el model de la barrera Rondes II, formada per muntants de pletina de 100x14 mm cada 225 cm com a màxim, soldats a placa d'ancoratge de 200x200x14 m amb perns de diàmetre 16 mm i 200 mm de llargària, i passamà de tub de diàmetre 168,3 mm i 3,6 mm de gruix	0,16	0,01%
139	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	0,45	0,01%
140	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,01%
141	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,01%
142	P961-IHC3	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,16	0,01%
143	P9BY-U832	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,16	0,01%
144	P961-IHBQ	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,16	0,01%
145	P1B3-7000	h	Ajudant col·locador	0,45	0,01%
146	P9F4-LO65	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,01%
147	B0AN-07J4	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	1,00	0,01%
148	P9FY-V601	m2	Col·locació de paviment de lloses prefabricades de formigó, a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en actuacions fins a 1 m2	0,28	0,01%
149	P1BE-3500	h	Camió grua de 5 t	0,16	0,01%
150	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,01%
151	P1B3-D000	h	Ajudant pintor	0,28	0,01%
152	P2144-V010	m2	Desmuntatge de vidre laminar de seguretat, de fins a 20 mm de gruix total, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor	0,16	0,01%
153	P447-DMDG	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1,48	0,01%
154	P2RA-EU6U	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos, amb una densitat de 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,45	0,01%
155	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1,00	0,01%
156	P878-UN51	m2	Polit i decapat manual de pintures existents sobre superfícies pintades fins a deixar un acabat òptim per a la posterior aplicació de revestiments antigrafit, reallitzat amb productes específics biodegradables i mediambientalment preferibles segons reglament CLP(CE) 1272/2008 (Regulació EU REACH), en actuacions de fins a 5 m2 de superfície com a màxim	0,16	0,01%
157	P1B2-N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,16	0,00%
158	B9F2-1GDU	m2	Llosa de formigó per a paviments, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, de forma rectangular, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats	0,16	0,00%
159	B0AP-07IX	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
160	P2148-U015	m	Demolició de vorada sense rigola de qualsevol tipus, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega de residus sobre camió	0,28	0,00%
161	P1BF-H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,16	0,00%
162	P4R0-DYXT	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller i col·locat a l'obra	0,28	0,00%
163	PCZ2-5NLM	m	Segellat del junt vidre-acer amb massilla de poliuretà, monocomponent, aplicat amb pistola manual amb imprimació prèvia específica	0,16	0,00%
164	P4R0-DYXU	kg	Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura	0,28	0,00%
165	P310-D51R	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,58	0,00%
166	PB1Z-W00B	kg	Sobrepreu d'acer per a barana amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	0,16	0,00%
167	C20J-U010	h	Polidora orbital amb disc abrasius	0,16	0,00%
168	P446-DM87	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,16	0,00%
169	P447-U010	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	0,16	0,00%
170	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	0,16	0,00%
171	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,16	0,00%
172	P2RA-EU6W	t	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	147,30	-5,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9E1-U336	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1.664,97	10,10%
2	P214F-U009	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	1.636,77	9,17%
3	P9ER2-U316	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	547,66	9,13%
4	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	794,52	4,24%
5	P2RA-EU71	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	790,18	4,06%
6	P9F3-U412	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	460,12	3,12%
7	P9F3-U711	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	290,06	3,11%
8	P9GB-U010	m3	Paviment de formigó HA-30/B/20/X0+XM2, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, remolinat manual afegint 4 kg/m2 de pols de quars color	132,66	2,98%
9	P9F3-U912	m2	Paviment de lloses de formigó, de 60x40 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	269,59	2,91%
10	P9E1-U333	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	426,20	2,66%
11	P2146-I8JT	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	526,50	2,46%
12	P214F-U003	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	406,96	2,46%
13	P99R-UA50	m	Escocell quadrat de 100x100 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	125,50	1,99%
14	P214F-U004	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	205,38	1,97%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
15	P214F-U001	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	193,94	1,92%
16	P9F3-U612	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	229,85	1,71%
17	P2146-JO5X	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	478,84	1,67%
18	P9E1-U313	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	196,34	1,64%
19	P9ER2-U319	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	97,96	1,58%
20	P99R-UA20	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	49,00	1,44%
21	P9ER2-U318	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	78,94	1,38%
22	P99R-UA10	u	Escocell quadrat de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 91x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor, i la reposició de paviment de panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta, fins a 2 m2	53,14	1,37%
23	P9E1-U335	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	207,52	1,34%
24	P9B7-H97Y	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 50 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10	70,34	1,31%
25	P2146-I2PL	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	180,42	1,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
26	P2146-I8JX	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	235,58	1,06%
27	P965-OYNV	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	121,20	0,84%
28	P982-UCA1	m	Gual per a vianants de 120 cm d'amplària, recte, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x8 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat amb morter sobre base de formigóó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	17,40	0,81%
29	P9ER2-U315	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	43,46	0,78%
30	P9GG-U010	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0+XF2, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	46,30	0,75%
31	P214W-FEMB	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	670,10	0,68%
32	P22D1-HZ4X	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	323,86	0,66%
33	P930-11AJB	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	46,27	0,63%
34	PQ12-VA21	u	Cadira tipus NEOBARCINO de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO o equivalent, llargària 0,70 m, amb 6 taulons de 110x35 mm de secció de fusta tropical certificada FSC tractada amb protector fungicida, insecticida i hidrofugant, cargols d'acer inoxidable i potes de fosa dúctil amb tractament protector antioxidant i acabat color plata, fixada mecànicament al paviment	12,00	0,62%
35	PQ43-U565	u	Pilona extraïble de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable1.4301 (AISI 304) i pany per a tancament, amb base extraïble i joc de claus, col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	26,00	0,61%
36	P982-UA60	m	Gual per a vehicles model 60, amb peça de pedra granítica gris quintana, gris pirineus, ochavo o jaspe, gra fi, amb les cares vistes flamejades, de secció 62x30 cm, inclòs part proporcional de caps de remat de 62x40x30 cm conformats amb quart de circumferència de 40 cm de radi, col·locat amb morter sobre base de formigó HNE-20/P/20 i rejuntat amb sorra-ciment	15,00	0,60%
37	P9ER2-U312	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	27,08	0,50%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
38	PDKR-UA10	u	Reparació de tapa pericó esfondrada, de 40x40 cm col·locada sobre parets d'obra de fabrica de maó, inclòs arrencada de bastiment i tapa amb compressor, demolició de la primera filada de maons fins a trobar peces estables, col·locació de nova filada de maons, repàs del revestiment arrebossat i lliscat interior, col·locació de bastiment existent amb morter i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	130,00	0,49%
39	P2143-U202	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de més d'1 m2	93,86	0,47%
40	P6181-LLLL	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	70,00	0,44%
41	P2146-JC6I	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	68,84	0,42%
42	P22D1-I1DG	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	228,86	0,38%
43	PRPM-UA12	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 120x120 cm	197,90	0,36%
44	P96R-I3AJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	47,00	0,34%
45	P9E1-U332	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	49,66	0,33%
46	P99Y-HR6Y	u	Col·locació d'escocell de peces de formigó, bastiment i tapa, de costat <= 120 cm	26,40	0,32%
47	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	36,00	0,32%
48	C13C-00LQ	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t, amb martell trencador	36,00	0,31%
49	P2146-I6N1	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	38,64	0,29%
50	P214F-U006	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	49,66	0,29%
51	P214E-52U8	m	Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	114,00	0,28%
52	PQZS-UV10	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub d'acer inoxidable AISI 316, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	10,00	0,21%
53	P993-UA01	m2	Paviment drenant per a escocell, de llambordins de formigó vibro-premsat de forma rectangular, de 77x77 cm i 6 cm de gruix (36ut), enllaçats amb varetes d'acer galvanitzat electrosoldades de 5mm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, geotextil i reblert de junts amb sorra fina. inclòs talls de peces, peces en els confinaments i entregues amb altres elements del paviment	5,76	0,21%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
54	P9ER2-U313	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,28	0,19%
55	P976-IQZK	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	69,40	0,19%
56	C15E-0062	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	54,00	0,18%
57	P243-DT12	m3	Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega manual	54,74	0,17%
58	P931-10RHF	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i el tall de junts	10,08	0,17%
59	P9B7-H97X	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10	9,60	0,17%
60	P6181-LLJR	m2	Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m d'una cara vista, de bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:0,5:4, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	25,92	0,17%
61	P96R-I3AG	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	20,60	0,16%
62	P9ER2-U314	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	6,62	0,15%
63	P9F4-KKGV	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	19,52	0,15%
64	P2146-IAE4	m²	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	18,40	0,15%
65	P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	22,00	0,14%
66	P6127-57NA	m3	Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració mecànica de 290x140x50 mm d'una cara vista, amb morter mixt 1:2:10, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m	1,89	0,14%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
67	P2146-I8JG	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	23,06	0,14%
68	PQ4Z-U010	u	Subminstrament de base extraible d'acer galvanitzat per a pilona de fosa, de 90/100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	5,00	0,13%
69	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,44	0,13%
70	P965-OYMS	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	18,00	0,13%
71	P2146-HYS7	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	28,52	0,12%
72	P1BD-3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t	18,00	0,12%
73	P2149-I5PC	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 5 u	24,40	0,12%
74	P2148-HYRU	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	81,40	0,12%
75	P9F4-LO68	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	15,40	0,11%
76	PQ4Z-U030	u	Subminstrament de base extraible d'acer pintat en color negre per a pilona de polímers flexibles, de 100 mm de diàmetre, amb tapa pany i clau	3,00	0,11%
77	P930-11ALI	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	8,06	0,11%
78	P2147-I18H	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	72,80	0,11%
79	P9G3-DVV6	m	Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció, de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	108,00	0,11%
80	P2146-JHNW	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	23,21	0,11%
81	C131-5020	h	Corró vibratori autopropulsat, de 2-3t	20,00	0,10%
82	P96R-I3AE	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	13,00	0,10%
83	P1BE-3000	h	Camió grua	14,00	0,10%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
84	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	16,18	0,10%
85	P9E1-U323	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	14,92	0,09%
86	P2146-I1AQ	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	13,28	0,09%
87	P1BE-5120	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	26,00	0,09%
88	P214F-U008	m2	Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	14,44	0,09%
89	P99R-UA60	m	Escocell quadrat de 120x120 cm de mides interiors, 20 cm de fondària i 10 cm de gruix, d'elaboració in situ amb morter de ciment 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, amb un cantell bisellat i acabat remolinat, inclòs la demolició de l'escocell existent, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	4,50	0,09%
90	P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	3,60	0,08%
91	P2146-HYQ7	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	16,25	0,08%
92	P9E1-U331	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	9,90	0,08%
93	PQ1Y-U215	u	Col·locació de banc de qualsevol tipus, ancorat amb daus de formigó, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	4,00	0,08%
94	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,70	0,08%
95	P21Q2-8GXU	u	Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	76,00	0,08%
96	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	10,00	0,07%
97	P9F4-LO69	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	10,08	0,07%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
98	P976-IQZS	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	26,00	0,07%
99	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,54	0,07%
100	P9F3-U411	m2	Paviment de lloses de formigó, de 40x40 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	7,28	0,07%
101	P2147-I4U8	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	42,40	0,07%
102	P2146-HZAK	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,32	0,07%
103	P2146-IK8K	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	13,80	0,07%
104	PQ2Y-U021	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó i martell trencador, en actuacions de fins a 1 u	8,00	0,06%
105	P6AZ-UA10	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, col·locada	6,00	0,06%
106	P2146-HYQ3	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	11,61	0,06%
107	P2148-HZ3W	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 100 m	42,85	0,06%
108	P2146-I3ML	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	10,86	0,06%
109	P9E1-U312	m²	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,44	0,06%
110	PB21-BUJL	m	Barrera de formigó simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	8,00	0,06%
111	P2146-IK8N	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	15,40	0,06%
112	PRPM-UA10	u	Repàs i reposició de terra vegetal en escocell existent, de 100x100 cm	41,75	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
113	P9FY-U308	m2	Col·locació de paviment de llambordins de formigó, de llargària 20 cm i de gruix 8 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,90	0,05%
114	P2143-IJEO	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	9,32	0,05%
115	P2146-JP2D	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	11,10	0,05%
116	P965-OYMP	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	6,00	0,05%
117	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	5,00	0,05%
118	P22D1-I3DV	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2	27,76	0,05%
119	P24B-HOUD	m3	Càrrega de material d'excavació a obra, amb mitjans manuals sobre sac o contenidor	21,06	0,05%
120	P965-OYNU	m	Vorada de pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	6,00	0,05%
121	C152-003C	h	Camió grua de 5 t, per a seguretat i salut	7,00	0,05%
122	P21Q2-U015	u	Desmuntatge de paperera i ancoratges, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega de runa sobre camió o contenidor	16,00	0,05%
123	P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,00	0,05%
124	P9BY-U638	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,52	0,05%
125	P2149-I0P6	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	8,00	0,05%
126	PQ43-U561	u	Pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada, inclòs càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, en actuacions de fins a 5 unitats	4,00	0,04%
127	P2148-I0P0	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	27,00	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
128	P9F3-U132	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,08	0,04%
129	P2146-I4L1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,10	0,04%
130	P98Y-V0A0	u	Col·locació de capçal de gual de 40 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm gruix. Totalment acabat	13,00	0,04%
131	P214R-008P	m3	Enderroc d'obres de fàbrica de maó calat o foradat, amb martell picador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,72	0,04%
132	P2146-IHWQ	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,86	0,04%
133	P2146-HORC	m²	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,44	0,04%
134	P2149-HZA4	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	7,00	0,04%
135	P2148-I633	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	25,80	0,04%
136	P992-IR5W	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	2,00	0,04%
137	PBBF-DUJS	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament	3,00	0,04%
138	PQ2Y-U011	u	Recol·locació de paperera, inclòs daus de formigó, en actuacions de fins a 1 u	9,00	0,04%
139	P9F3-U132	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,74	0,04%
140	P2146-HXMI	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	7,88	0,04%
141	B03J-0K8X	t	Grava de pedrera, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	6,00	0,04%
142	P982-B35E	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma corba, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	0,96	0,04%
143	P2146-IIU7	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	5,32	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
144	P2146-IKFR	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	9,12	0,03%
145	P2146-IAEB	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	3,08	0,03%
146	P982-B35O	m	Rampa per a gual de vianants-40, amb peça de pedra natural de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	2,40	0,03%
147	P930-11AI3	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	2,46	0,03%
148	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	7,00	0,03%
149	P961-I5UN	m	Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	4,00	0,03%
150	P976-IQX6	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	8,40	0,03%
151	PQ4Y-0102	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de més de 5 unitats	8,00	0,03%
152	PQ1Y-IJSL	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,03%
153	P9BY-U632	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,96	0,03%
154	P976-IQX6	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	7,90	0,03%
155	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	2,00	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
156	P21Q2-HBAJ	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	8,00	0,03%
157	P2RA-EU76	m3	Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos, amb una densitat de 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	5,24	0,03%
158	PQ1Y-JKSU	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	2,00	0,03%
159	P21B2-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	4,00	0,03%
160	P976-IQYN	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	6,90	0,03%
161	P2146-IAED	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	2,40	0,03%
162	P9B7-H981	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M10	1,28	0,03%
163	P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	0,80	0,02%
164	P2146-IK8L	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	6,24	0,02%
165	P992-IR5R	u	Escocell quadrat d'acer galvanitzat, de 140x140x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	1,00	0,02%
166	P9ER2-U311	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,00	0,02%
167	P93R-U009	m3	Reparació de base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3	1,27	0,02%
168	P9F3-U712	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 7 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de més d'1 m d'amplària	2,80	0,02%
169	P2148-HZ3T	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	15,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
170	P9B4-KT3K	m2	Paviment de pedra calcària nacional serrada i sense polir, de 40 mm de gruix, amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter M10, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,02%
171	P98Y-V0BB	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm amb corba o inclinat aplantillat, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat	1,44	0,02%
172	P976-IR2I	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	8,80	0,02%
173	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	2,00	0,02%
174	P2148-IHB2	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	14,80	0,02%
175	PDKZ-UZ10	u	Increment per utilització de morter especial d'adromiment ultra ràpid i d'alta resistència, tipus MasterEmaco T 1100 TIX o equivalent, per a la col·locació de tapes de registre	2,00	0,02%
176	P2143-U201	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, i regularització de la base, amb compressor, deixant la runa al costat del tall de treball, en actuacions de fins a 1 m2	3,36	0,02%
177	P9ER2-U317	m2	Reposició de paviment de panot per a vorera, amb panot gris de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 15 cm amb formigó de 200 kg/m3, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,88	0,02%
178	P21Q2-HBAK	u	Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de 3 a 6 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec	4,00	0,02%
179	P2143-HR7T	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	3,96	0,02%
180	P6A5-DRM6	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	6,64	0,02%
181	P6A3-FABQ	m	Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària, format per panells de 2.65x1,5 m, amb malla emmarcada, bastiment format per tub de 40x40x1,5 mm i malla ondulada de 40x40 mm i 4 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó	2,50	0,02%
182	P965-OYNT	m	Vorada de pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15x25 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter	3,00	0,02%
183	P21Q2-8GXR	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	12,00	0,02%
184	P2147-HXUG	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	10,50	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
185	P22D1-HZBB	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 40 m2	9,76	0,02%
186	PQ1Y-L0WN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de 0.7 a 2 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,02%
187	P9F3-U131	m²	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb sorra-ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,04	0,02%
188	P2147-I0OY	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	9,90	0,02%
189	P2146-IACQ	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,58	0,02%
190	P976-IQZW	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	5,40	0,02%
191	PQ1Y-L0XN	u	Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic, de <= 0.7 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,00	0,02%
192	P21B2-2V76	u	Arrencada de suport doble per a allotjament de senyalització informativa urbana superior a 2100 mm d'amplària, inclós demolició, excavació, transport , camió grua i reposició de paviment existent	1,00	0,01%
193	P967-E9VI	m	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4, de 20x8 cm, segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural HNE-15/P/40 de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntat amb morter per a ram de paleta	4,00	0,01%
194	P2149-I9N5	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,01%
195	P976-IQYB	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	3,60	0,01%
196	P2146-HYJE	m2	Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,80	0,01%
197	P2146-IACS	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,20	0,01%
198	B03C-05NL	m³	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3	4,50	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
199	P2149-IP00	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	2,00	0,01%
200	P930-11AIM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3	0,86	0,01%
201	P9B3-KSAM	m2	Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb morter d'altes prestacions i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,00	0,01%
202	PBBI-UA20	u	Plafó de senyalització excepcional de desviació de transit, de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior, col·locat amb brides de niló sobre suports existents (10 usos)	4,00	0,01%
203	P2146-IAYX	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	2,46	0,01%
204	P992-U200	u	Escocell de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de formigó de 111x20x8 cm, amb un cantell bisellat, model Fiol 120 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20	1,00	0,01%
205	P6A5-DRLK	m	Reixat d'acer d'alçària 2 m, amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m amb platines i tacs expanssius i part proporcional de pals per a punts singulars	3,34	0,01%
206	P214R-8GWY	m2	Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,80	0,01%
207	P2146-JPXH	m2	Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	1,02	0,01%
208	PR3G-HJTT	m3	Sauló sense garbellar, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals	1,00	0,01%
209	P98Y-V0B8	m	Col·locació de paviment inclinat de gual de 120 cm, inclòs base de formigó HM-20/P/10/X0 de 20 cm de gruix. Totalment acabat.	0,96	0,01%
210	P2146-IHWN	m²	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	1,92	0,01%
211	P96E-I7Z5	u	Pedra granítica de gra fi per a vorada, amb boca per a embornal, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, amb un cantell de forma arrodonida, de 20x25x110 cm (amplàriaxalçàriaxllargària), col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/40/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 25 a 30 cm d'alçària	1,00	0,01%
212	P9F3-U611	m2	Paviment de lloses de formigó, de 50x50 cm i 5 cm de gruix, textura pètria, col·locades a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en voreres de fins a 1 m d'amplària	0,96	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
213	P96R-KPUO	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
214	PRE11-U020	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals o mecànics, inclòs la tala i retirada dels elements vegetals en mal estat o morts, la recollida de branques i brossa, la carrega sobre camió i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus	72,53	0,01%
215	P6AZ-UA20	u	Pany model de Parcs i Jardins, col·locat	1,00	0,01%
216	P9BY-U631	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%
217	P21Q2-8GXO	u	Retirada de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	4,00	0,01%
218	PQ4Y-U102	u	Col·locació de base de pilona abatible, ancorada amb fixacions mecàniques	4,00	0,01%
219	P96R-I3A6	m	Realineació de vorada corba aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,00	0,01%
220	P96R-KPVJ	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,00	0,01%
221	PDK1-DXA5	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,01%
222	P2149-HYDD	u	Demolició d'escocell col·locat sobre formigó, amb compressor i càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 u	1,20	0,01%
223	P9BY-U632	m²	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,96	0,01%
224	P9F4-KKH1	m2	Paviment de lloses de formigó per a paviments, de 60x60 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura pètria, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb reblert de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,96	0,01%
225	P9F3-U120	m2	Paviment de llambordins de formigó de forma regular, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats a truc de maceta amb morter M15 i i reblert de junts amb beurada de ciment	0,94	0,01%
226	P9BY-U834	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,64	0,01%
227	P2143-IJEM	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,96	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
228	P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	1,00	0,01%
229	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	2,00	0,00%
230	PR36-8152	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb mitjans manuals	0,40	0,00%
231	P976-IQYF	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	1,20	0,00%
232	P2146-LFTU	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,72	0,00%
233	P976-IQZO	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	1,60	0,00%
234	P976-IQZB	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	0,90	0,00%
235	P9BY-U637	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix fins a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,40	0,00%
236	P2148-IHB9	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	2,00	0,00%
237	P2148-HY1R	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	2,00	0,00%
238	P2146-LBMI	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 15 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,50	0,00%
239	P930-1I4MT	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat	0,15	0,00%
240	PBAB-UW15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2	1,00	0,00%
241	BBZB-UVP1	u	Amortització de palfó de senyalització excepcional de polipropilè alveolat de 5 mm de gruix i 750 g/m2, de 195x95 cm o 195x45 cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior (10 usos), inclòs part proporcional de brides de niló per a fixació al suport	2,00	0,00%
242	P2147-JYNL	m	Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m	1,06	0,00%
243	PBB4-UV90	u	Reparació de pal	1,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
244	P930-11ABM	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40, de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 0.2 m3	0,14	0,00%
245	P2143-IG2S	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2	0,40	0,00%
246	P9BY-U837	m2	Col·locació de paviment de pedra natural, de gruix superior a 7 cm, a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,00%
247	P2146-LB3R	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,24	0,00%
248	P2147-DJ5V	m	Demolició de rigola de formigó, inclòs la base, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	1,60	0,00%
249	P2143-IO63	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	0,16	0,00%
250	P21Q2-8GXP	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	1,00	0,00%
251	P976-IR1D	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça doble capa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	0,16	0,00%
252	B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	0,15	0,00%

LOT 11

PAVIMENTS DE CALÇADA

DISTRICTES 1 AL 5

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9HR-U090	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 50 m2	61.812,75	28,67%
2	P9HR-U080	m2	Suplement per a reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment asfàltic semi-densa o gruixuda amb aglomerat en calent, inclòs requadrat	32.782,51	19,69%
3	PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	9.234,25	8,29%
4	P9HR-U012	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2	10.370,08	5,05%
5	P9HR-U120	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	9.131,34	4,26%
6	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	11.238,21	2,49%
7	P9RE-U011	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de fins a 20 m2	1.953,49	2,34%
8	P9HR-V200	m	Segellat d'esquerdes en calent, amb màstic asfaltic	14.172,40	2,11%
9	P9H5-V160	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf 50/70 S, AC 11 surf 35/50 S (S-10), amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració. Està inclòs fins un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	3.153,69	2,01%
10	P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	7.162,27	1,38%
11	PBZB-V010	m	Col·locacio i posterior retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	42.140,88	1,27%
12	P9HR-U100	m2	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclòs tots els mateixos procediments habitatuals, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	9.471,98	1,19%
13	P9HR-V022	t	Reparació de capa de rodadura, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50 (D-12), estesa manualment per equip de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de més de 6 m2l	1.113,79	1,16%
14	P9HR-U130	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes.Horari segons marqui el plec de condicions	2.003,00	1,13%
15	P9H4-V257	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	458,12	0,95%
16	PBAZ-UZ10	u	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, inclòs altres elements necessaris per a realitzar les feines	86,63	0,94%
17	P9HY-V600	dia	Equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació del tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en l'aplicació conjunt del reg amb emulsió de betún altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent. Inclòs neteja prèvia de la calçària i fresatge e encaixos. Amb una dotació de maquinaria formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corró tàndem, fresadora, personal i maquinaria auxiliar totalment equipat	18,75	0,82%
18	P9H5-V110	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	1.309,82	0,81%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
19	P214U-U030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	176.314,41	0,80%
20	P9M1-V010	m2	Paviment de resina monòmer de metil metacrilat (MMA) i granulats naturals de gran duresa, amb diferents granulometries i colors a aplicar, en continu o discontinu, simulant peces naturals o prefabricades a escollir, sobre mescla bituminosa en calent existent, inclòs tots els materials, treballs de neteja, demolició, tall, subministrament i col·locació	812,17	0,72%
21	P9HR-U200	m2	Execució de pas elevat amb una o dues capes d'aglomerat (D12 + S20) segons el plinto de la vorada, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB), inclòs el fresat d'encaix de les rampes	573,25	0,65%
22	PBAZ-UV30	u	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP), fins a dues ordres de treball (OT) en una jornada	634,00	0,61%
23	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	1.549,33	0,55%
24	P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en vorereres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	18.707,10	0,48%
25	P9HR-U070	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic de color, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm de gruix, inclòs requadrat	661,93	0,45%
26	PSBA-VS20	m2	Subministrament de pedra natural de gres, de qualsevol mida, gruix i acabat	600,11	0,42%
27	P9H5-V130	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	611,60	0,40%
28	P9HS-V300	m2	Subministrament mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal amb àrid granític de grandària màxima de 10 mm (capa ultrafina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80-65 (BM-3c) amb dotació màxima de 35 kg/m2, amb reg d'adherència inclòs, per a restitució de las característiques superficials dels ferms envellits, estesa màxima 1,5 cm de gruix	10.398,14	0,39%
29	P2146-DJ33	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	4.535,01	0,38%
30	P1BZ-U020	h	Treballs especials de neteja de carrers de terra, causats per desprendiments o altres causes, amb mitjans mecanics o manuals i carrega de material sobre camio o contenidor	471,42	0,36%
31	P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	64,10	0,33%
32	P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80·60 (BM-3c)	9.006,95	0,30%
33	P9L1-V025	m2	Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	59.063,05	0,29%
34	P214U-V030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	5.832,00	0,29%
35	P214U-U010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de fins a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	30.086,19	0,29%
36	P9H5-V150	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf 50/70 D, AC 8 surf 35/50 D, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	345,15	0,27%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
37	P9HR-V012	t	Reparació de capa de base i intermèdia, amb mescla bituminosa en calent tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G (G-25), estesa manualment per equips de grans reparacions i compactada al 98% de l'assaig Marshall, en actuacions de més de 6 m2	303,66	0,26%
38	P24B-V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions	2.020,00	0,26%
39	P9HR-U190	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per a reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per a realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent	2.251,16	0,23%
40	P928-V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	1.003,81	0,23%
41	P9ZE-V011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	101,00	0,22%
42	P24B-V020	m3	Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions	7.157,12	0,21%
43	PSB7-VS35	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus blanc aurora, de qualsevol mida, gruix i acabat	161,10	0,20%
44	P214U-U020	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	22.303,51	0,16%
45	PD55-E3MM	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	101,53	0,14%
46	PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica, amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, inclòs premarcatge	2.142,18	0,14%
47	P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	350,09	0,12%
48	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	382,90	0,12%
49	P9HR-U011	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2	213,87	0,12%
50	PBA4-UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	1.790,91	0,12%
51	P9GR-U020	m3	Reparació de paviment de formigó per a bases, mitjançant equip de reparacions programades (RP), inclòs requadrat	114,66	0,12%
52	P214U-W210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejaments i/o rodadura)	13,00	0,11%
53	P9H8-V206	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	135,18	0,11%
54	P214U-V020	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	1.995,00	0,10%
55	P976-IQZG	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	576,60	0,10%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
56	P9H6-V190	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	126,36	0,10%
57	PSE1-VS10	m2	Subministrament de panot per a vorera, gris, de qualsevol mida i gruix	547,82	0,10%
58	P2147-V103	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m	2.220,30	0,09%
59	PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 gr/m², inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	1.373,60	0,09%
60	P9GR-U010	m2	Reparació puntual de paviment de formigó o amb acabat de formigó, mitjançant equip de reparacions programades (RP), gruix fins a 10 cm, inclòs requadrat	140,96	0,09%
61	P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	1.584,12	0,09%
62	P976-IQWQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	361,70	0,09%
63	P9H5-V120	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 22 surf 50/70 S, AC 22 surf 35/50S, AC16 surf 50/70 S, AC 16 surf 35/50 S amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	131,10	0,08%
64	PBA2-UW19	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	550,15	0,08%
65	P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	170,70	0,08%
66	PBA1-UVA0	u	Col·locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	425,00	0,08%
67	P7J2-V500	m	Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment de junt existent i repicat del fons i guardacantells amb mitjans mecànics i posterior subministrament de mescla bituminosa en calent per a junts, amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb transit pesat. Inclòs impermeabilització de fons de caixa i col·locació de planxa metàl·lica de 5 mm o geomalla d'alta densitat per a encofrat perdut, amb el seu reg d'emulsió termoadherent corresponents. Treballs necessàris i materials tots inclosos per a l'acabat	27,00	0,07%
68	PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres perns d'ancoratge	590,00	0,07%
69	P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	9,00	0,07%
70	PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 315 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	128,00	0,07%
71	P97Z-W020	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 30x30cm, amb una quantia de 18 kg/m	398,10	0,07%
72	P221K-V005	m3	Excavació de cala per a localització de serveis, amb mitjans mecànics i càrrega manual o mecànica	57,28	0,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
73	P97Z-W010	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 20x20cm, amb una quantia de12 kg/m	569,10	0,06%
74	P9ZE-V021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	97,10	0,06%
75	P9ZE-V010	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada	70,00	0,06%
76	P214U-V010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de fins a 500 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	1.136,60	0,06%
77	P2146-HR8G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	122,56	0,06%
78	PBBY-UI10	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: IPN120, IPN140, IPN160, IPN180, IPN200, amb excavació mitjançant martell trencador manual, ancoratge mínim de 50 cm collat amb formigó no estructural del tipus HNE-20/P/20, neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	89,27	0,06%
79	PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 72 g/m (720 g/m2)	13.426,40	0,06%
80	P2RA-EU6Y	m3	Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	180,70	0,06%
81	P1BD-3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t	132,00	0,06%
82	P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	3.336,27	0,06%
83	P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 50 i 100 t de mateiral col·locat	403,79	0,06%
84	P931-10RHF	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i el tall de junts	50,39	0,06%
85	P9H5-V200	m2	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus D-6, en capa de 4cm de gruix, amb posterior grabat de la superfície estesa amb malla de qualsevol dibuix a definir a l'obra, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	380,51	0,06%
86	PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclós tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	75,00	0,05%
87	P214U-W200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejaments i/o rodadura)	12,00	0,05%
88	P1BF-E000	h	Escombradora autopropulsada	152,00	0,05%
89	PMDW-V030	u	Reposició de grup de 3 espires (per a 3 carrils), desconnexió, tall de paviment asfàltic, cablejat, segellat d'espires mitjançant resina epoxi, connexió i posada en funcionament, totalment executat, inclòs senyalització i dispositius de seguretat necessaris per poder executar els treballs en calçada, també en horari nocturn o festiu	2,18	0,05%
90	P9E1-U316	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	94,74	0,05%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
91	P9K5-V212	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions entre 150 i 500 m2	348,45	0,05%
92	P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	96,98	0,05%
93	P9ZF-0001	m2	Buixardat en qualsevol tipus de pedra	636,91	0,05%
94	P9E1-U419	m2	Paviment de panot per a vorera, de color, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	89,41	0,05%
95	PBC1-56H7	m	Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, inclòs desmuntatge	168,00	0,05%
96	P1B3-V010	h	Ajudant de qualsevol especialitat i tipologia	253,00	0,05%
97	P9RE-U040	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per utilitzar morter especial d'adormiment i enduriment ràpid	1.824,40	0,05%
98	P2146-HR8G	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2	95,57	0,05%
99	P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 100 i 150 t de mateiral col·locat	674,12	0,05%
100	P2147-V102	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m	716,40	0,05%
101	P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	233,74	0,04%
102	P1BD-7430	h	Miniexcavadora sobre cadenes, de 2 a 5,9 t	102,00	0,04%
103	P9GR-U510	m3	Demolició de paviment de formigó malmès, de qualsevol gruix, fins a deixar descoberta la varilla o armadura d'acer oxidada, inclòs tall amb radial del perímetre a reparar i posterior neteja de l'òxid de l'acer	51,44	0,04%
104	P96S-V010	m	Subministrament de vorada de pedra granítica, recta, serrada mecanicament i flamejada, de 20x24 cm	113,70	0,04%
105	P221B-V100	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora	67,32	0,04%
106	P9B7-V215	m2	Paviment de pedra granítica, gris quintana, gris pirineos, ochavo o jaspe, flamejada, de 8 cm de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment	27,74	0,03%
107	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris	8,00	0,03%
108	PQ4S-U540	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona, de 90 cm d'alçària i 16 cm de diàmetre	30,00	0,03%
109	P9HR-V500	u	Desplaçament d'equip de segellat d'esquerdes amb màstic asfàltic, inclòs senyalització, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	6,00	0,03%
110	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	125,00	0,03%
111	P2147-V101	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m	343,90	0,03%
112	P9RE-U050	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per col·locació de paviment de llambordes de pedra natural i llambordins	254,80	0,03%
113	PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 108 g/m (720 g/m2)	4.644,46	0,03%
114	P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, additada amb fibres	815,84	0,03%
115	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	115,00	0,03%
116	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V, inclòs desmuntatge	118,00	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
117	PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 216 g/m (720 g/m2)	2.389,66	0,03%
118	PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	820,10	0,02%
119	PDKZ-V100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida, amb morter mixt	105,00	0,02%
120	P242-U269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres/runa, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	339,25	0,02%
121	PSB1-VS15	m2	Subministrament de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix	46,44	0,02%
122	PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	411,00	0,02%
123	P1BD-1200	h	Motoanivelladora mitjana	30,00	0,02%
124	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	64,77	0,02%
125	P9GG-V130	m3	Paviment de formigó sense additius HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	23,01	0,02%
126	P938-DFU5	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM	72,75	0,02%
127	PBAB-UV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	403,00	0,02%
128	PBA2-UW20	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode ´´sandvitx´´ (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	157,05	0,02%
129	P9HZ-V030	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, inferior a 50 t de mateiral col·locat	97,71	0,02%
130	P992-HZ6P	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	30,80	0,02%
131	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica, de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, inclòs desmuntatge	406,00	0,02%
132	PBA4-UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	113,25	0,02%
133	P9HR-U021	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de 10 a 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2	26,04	0,02%
134	P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25ºC	651,96	0,02%
135	PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	402,10	0,02%
136	PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	28,00	0,02%
137	PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	365,00	0,02%
138	P928-V01J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	75,60	0,02%
139	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	97,51	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
140	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris	4,00	0,02%
141	P9H6-V195	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 16A PMB 45/80-65(F-20), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	21,57	0,02%
142	PD55-E3NN	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	15,70	0,02%
143	P9HY-V100	t	Col·locació manual a l'obra de qualsevol mescla bituminosa en calent, inclòs compactació al 98% de l'assaig Marshall	51,45	0,02%
144	P9ZE-V020	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, en obres de recobriment asfàltic, amb morter de ciment, inclòs càrrega manual de runa generada	62,00	0,02%
145	PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat	16,35	0,01%
146	PSF3-VV45	m2	Subministrament de peça prefabricada de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat	106,83	0,01%
147	PBA4-UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	83,00	0,01%
148	PBAZ-UV00	m	Premarcatge	14.622,00	0,01%
149	PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	232,00	0,01%
150	PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	182,00	0,01%
151	PBA2-UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	125,60	0,01%
152	PSF1-VS40	m2	Subministrament de llambordí de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat	79,67	0,01%
153	P21Q2-V030	u	Desmuntatge de plataforma complerta de parada d'autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació	2,00	0,01%
154	PBA4-UVD4	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	244,00	0,01%
155	P9HR-U032	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de més de 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2	11,53	0,01%
156	P937-V91J	m3	Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	25,46	0,01%
157	PQY1-UV13	u	Col·locació de qualsevol tipus de mobiliari urbà	26,00	0,01%
158	P9E1-U519	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x8 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M15 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	15,00	0,01%
159	P9HR-U031	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de més de 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2	9,03	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
160	PBZB-V001	m	Col·locacio i posterior retirada de cinta d'adhesiva de color groc, de 10 cm d'amplària, per a senyalització provisional d'obra, inclòs treballs de manteniment i reposició de la cinta en zones deteriorades durant el periode de desviaments d'obra	250,00	0,01%
161	P960-V007	m3	Base per a vorada amb formigó HM-20/P/40/X0, de consistència plàstica i granulat de grandària màxima 20 mm, escampat amb dúmper elèctric	7,47	0,01%
162	PBA2-UX60	u	Pintat de pictograma de ´´Camí Escolar´´ o ´´Bus a peu´´, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436	30,00	0,01%
163	P96S-V100	m	Subministrament de vorada bústia de pedra granítica, recta, gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, gra fi, escairada i buixardada, de 20x25x110 cm	18,00	0,01%
164	P221K-V010	m3	Excavació manual de cala en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora	10,56	0,01%
165	P9RE-U012	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de 20 a 60 m2	29,70	0,01%
166	P2214-U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de fins a 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics	98,21	0,01%
167	PBA3-UVA3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)	843,90	0,01%
168	P9H4-V255	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic incolor i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	3,63	0,01%
169	P2148-U010	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb compressor, amb recuperació de les peces, inclòs la neteja de la peça, carrega paletitzada i tranport a magatzem o on indiqui la DF	50,00	0,01%
170	PDB6-5CAL	m	Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4	3,00	0,01%
171	PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	12,00	0,01%
172	P9GG-V100	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat	6,00	0,01%
173	PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	32,00	0,01%
174	P1BD-2330	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics, de 9 a 14 t	8,00	0,00%
175	P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	3,00	0,00%
176	PBA4-UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1120 g/m (2800 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	62,00	0,00%
177	P1B1-1000	h	Encarregat d'obra	16,00	0,00%
178	P9ZE-V031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, de 100x50 cm, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	5,00	0,00%
179	PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	35,00	0,00%
180	P2241-52SS	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM	98,04	0,00%
181	P221B-V110	m3	Excavació de rases de 1,5 m de fondària, com a màxim, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	49,92	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
182	P9GZ-V300	m2	Impressió mitjançant motlle de cautxú per estampació de paviments de formigó, amb acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter decoratiu de rodadura per a formigó imprès, color a definir, rendiment 4,5 kg/m2; desemmotllant en pols i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Totalment acabat	19,96	0,00%
183	P9ZE-V012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	1,00	0,00%
184	PBA4-UVD8	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 400 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	78,00	0,00%
185	P7JR-V510	m	Tall i segellat de junts de dilatació executades amb mescla bituminosa en calent amb betum asfàltic de penetració PMB 45/80-65, amb fibres i additius específics per a dissenys especials de junts de dilatació amb trànsit pesat	9,10	0,00%
186	PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	56,43	0,00%
187	P970-DFTS	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	2,85	0,00%
188	P9K5-V211	m2	Tractament superficial amb pintura tricomponent acrílica de poliuretà amb característiques antilliscants i anticarburants, de color a escollir, aplicat amb pistola a presió a dues capes, inclòs neteja prèvia del ferm, tipus SP-150, en actuacions de fins a 150m2	11,10	0,00%
189	P2148-V001	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m	48,20	0,00%
190	PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	72,00	0,00%
191	PBA4-UV20	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	125,00	0,00%
192	PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	44,00	0,00%
193	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	31,00	0,00%
194	P982-B35F	m	Rampa per a gual de vianants-120, amb peça de pedra natural de forma recta, de 121.8x40x6 cm, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	1,20	0,00%
195	P2146-DJ47	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 10 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	58,00	0,00%
196	PD50-V010	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1	1,62	0,00%
197	PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (720 g/m2)	219,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
198	PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	14,00	0,00%
199	PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	23,00	0,00%
200	PBA1-UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	7,00	0,00%
201	P1B1-2000	h	Cap de colla	8,00	0,00%
202	P9L1-V010	m2	Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1,5 kg/m2, inclòs neteja del ferm	291,00	0,00%
203	PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	28,00	0,00%
204	PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (720 g/m2)	460,00	0,00%
205	P2148-V002	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m	40,00	0,00%
206	PQ4S-U560	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Barcelona'92, de 90 cm d'alçària i 10 cm de diàmetre, amb argolla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	4,00	0,00%
207	P9Z3-VA16	m2	Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer B500T, per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat	46,84	0,00%
208	P214Y-V200	m2	Demolició de gual de vianants i vehicles de pedra granítica col·locats sobre formigó, de 10 a 15cm de gruix i 1,2m amplària, com a màxim, amb mitjans manuals o mecànics i càrrega a maquinària	14,08	0,00%
209	PBA2-UV50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	16,00	0,00%
210	PDK2-AJYV	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	1,00	0,00%
211	P112-S000	h	Sobrepreu oficial 1a per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	21,00	0,00%
212	P992-IR66	u	Escocell circular d'acer galvanitzat, de 100 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i de 10 mm de gruix, col·locat sobre base i anellat de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	1,00	0,00%
213	PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	16,00	0,00%
214	PQ23-U010	u	Paperera tipus Barcelona, de 70 l d'acer galvanitzat amb acabat color negra forja, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer, col·locada amb fixacions mecàniques, inclòs daus de formigó si fos necessari	1,00	0,00%
215	P976-IR26	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	7,50	0,00%
216	PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	90,00	0,00%
217	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	1,10	0,00%
218	P113-S000	h	Sobrepreu d'ajudant per a treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	21,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
219	PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	20,00	0,00%
220	PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	6,00	0,00%
221	PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	4,00	0,00%
222	P2148-V112	m	Demolició conjunta de vorada i rigola col·locades sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m	8,00	0,00%
223	P9K6-V015	m2	Tractament superficial mitjançant poliment de paviment d'aglomerat asfàltic de la superfície, mitjançant diamant metàl·lic i posterior aplicació de resines superficials i en profunditat tipus TRAFFIC PLUS o equivalent, utilitzant tots els mitjans necessaris amb la neteja final que correspongui, totalment acabat	3,00	0,00%
224	P9GG-V180	m3	Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic	0,50	0,00%
225	P931-1V020	m3	Base de formigó HM-30/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	0,48	0,00%
226	PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	11,00	0,00%
227	P1B1-2000	h	Cap de colla	2,00	0,00%
228	PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	4,00	0,00%
229	PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	6,00	0,00%
230	P2148-V000	m	Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	43,00	0,00%
231	PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	3,00	0,00%
232	PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (720 g/m2)	55,75	0,00%
233	PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
234	PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	2,00	0,00%
235	PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	9,00	0,00%
236	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	13,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
237	PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	25,00	0,00%
238	P9GG-V110	m3	Paviment de formigó sense additius HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual	0,20	0,00%
239	PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
240	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	2,40	0,00%
241	PBA2-UX50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
242	PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)	5,00	0,00%

LOT 12

PAVIMENTS DE CALÇADA

DISTRICTES 6 AL 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P9HR-U080	m2	Suplement per a reparació de base, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de paviment asfàltic semi-densa o gruixuda amb aglomerat en calent, inclòs requadrat	35.860,30	24,82%
2	P9HR-U090	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades semimecanitzat (RPB), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 50 m2	38.942,34	20,81%
3	P9HR-U012	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de més de 5 m2	25.591,08	14,34%
4	PBZB-UA10	u	Equip de senyalització per desenvolupament de treballs no especificats	7.410,12	7,66%
5	P9HR-U120	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en horari diürn (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes. Horari segons marqui el plec de condicions	9.302,49	5,00%
6	PBZB-V010	m	Col·locacio i posterior retirada de cinta d'abalisament amb insignies de l'Ajuntament de Barcelona	95.545,59	3,33%
7	P2RA-EU7F	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon, sobre la disposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	11.890,05	3,03%
8	P9H5-V110	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 S, AC 32 base 35/50 S, AC 32 bin 50/70 S, AC32 bin 35/50 S, AC22 bin 50/70 S, AC 22 bin 35/50S (S-20/25), amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	3.153,33	2,24%
9	P9H8-V206	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal, de composició SMA (capa fina), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	1.802,39	1,64%
10	P2R5-V202	m3	Transport de runa amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	3.577,08	1,46%
11	P9HR-U130	h	Disponibilitat d'equip reparacions urgents en dissabtes, festius i nocturns (RU), per a realitzar actuacions puntuals de paviment asfàltic amb aglomerat fred/calent, i urgències de mobilitat en calçada, inclòs totes les tasques necessàries per la realització d'aquestes.Horari segons marqui el plec de condicions	2.125,11	1,38%
12	P9H5-V130	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 16 surf 50/70 D, AC 16 surf 35/50 D, AC 22 surf 50/70 D, AC 22 surf 35/50, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	1.593,06	1,21%
13	P2R5-V302	m3	Transport de runa amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	5.028,62	1,11%
14	P214U-V030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	16.607,62	0,95%
15	P214U-U030	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de superiors a 1000 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	130.181,69	0,68%
16	PBAZ-UV30	u	Increment per actuacions de repintat de reparacions programades (RP), fins a dues ordres de treball (OT) en una jornada	589,00	0,66%
17	P9ZE-V011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	227,00	0,56%
18	P24B-V030	m3	Càrrega manual dels productes resultants d'excavacions i demolicions	3.666,44	0,53%
19	P9HR-V200	m	Segellat d'esquerdes en calent, amb màstic asfaltic	3.033,10	0,52%
20	P9RE-U011	m2	Reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades per peces (RPP), inclòs demolició i col·locació de peces amb morter M15 (15 N/mm2), en actuacions de fins a 20 m2	309,10	0,43%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
21	P9H5-V100	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 32 base 50/70 G, AC 32 base 35/50 G, AC 22 base 50/70 G, AC 22 base 35/50 G, amb granulat per a base i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 10% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	537,06	0,42%
22	P9H6-V190	t	Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, fabricada a temperatura normal tipus BBTM 8A PMB 45/80-65, BBTM 11A PMB 45/80-65 (F-8/10), amb granulat per a rodadura, betum asfàltic de penetració modificat amb polímers PMB 45/80-65 (BM-3c), amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 2 % de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	382,06	0,34%
23	P9HZ-V010	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 100 i 150 t de mateiral col·locat	3.816,15	0,30%
24	PBAZ-UZ10	u	Equip complet de pintura amb 3 operaris, per a pintar la senyalització horitzontal de la calçada, en actuacions per a nova pavimentació en horari laboral o quan per necessitats administratives es realitzi en treballs en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana, inclòs altres elements necessaris per a realitzar les feines	22,00	0,28%
25	P2RA-EU7G	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts, amb una densitat d'1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus	1.180,57	0,27%
26	P9H5-V140	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 11 surf 50/70 D, AC 11 surf 35/50 D, amb granulat per a rodadura i betum asfàltic de penetració, amb un volum > 100 t, inclòs fins a un 5% de reciclat de mescla bituminosa, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	322,72	0,26%
27	P9L1-V025	m2	Reg d´adherència amb Emulsió bituminosa catiònica termoadherent modificada amb polimers tipus C60BP3 TER o C60BP2 TER, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	40.870,15	0,23%
28	P9H4-V257	t	Paviment de mescla bituminosa de color no convencional, fabricada a temperatura normal, amb composició de microaglomerat, betum sintètic de color i àrid de color, amb un volum > 100 t, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	94,96	0,23%
29	P24B-V020	m3	Càrrega mecànica dels productes resultants d'excavacions i demolicions	5.875,30	0,20%
30	P2R5-V301	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	878,01	0,19%
31	P9HZ-W800	dia	Increment de l'equip d'estesa per a la col·locació a l'obra i compactació al 98% de l'assaig Marshall, inclòs neteja prèvia de la calçada, de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	20,00	0,18%
32	P9HR-U100	m2	Increment de l'equip de reparacions programades (RP), inclòs tots els mateixos procediments habitatuals, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	1.256,73	0,18%
33	PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica, amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, inclòs premarcatge	2.456,80	0,18%
34	P9GR-U010	m2	Reparació puntual de paviment de formigó o amb acabat de formigó, mitjançant equip de reparacions programades (RP), gruix fins a 10 cm, inclòs requadrat	235,06	0,17%
35	P9ZE-V021	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	205,00	0,15%
36	P9HZ-W600	dia	Increment en la fabricació de qualsevol mescla bituminosa en calent, quan per necessitats administratives es realitzi en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	25,00	0,15%
37	P976-IQWQ	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 30x30x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	528,00	0,14%
38	P9HR-U070	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic de color, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm de gruix, inclòs requadrat	173,59	0,13%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
39	PBA4-UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	1.586,25	0,12%
40	PBCD-56H6	m	Tanca mòbil metàl·lica, de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, inclòs desmuntatge	2.257,50	0,12%
41	P2241-HZ1L	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	3.897,83	0,11%
42	P9HR-U190	m2	Subministrament mescla bituminosa en fred per a reparacions (RU), amb granulat granític i emulsió bituminosa, per a realitzar actuacions puntuals de reparacions aglomerat fred/calent	926,14	0,11%
43	P9HZ-W400	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, additada amb fibres	2.734,57	0,11%
44	P9HZ-W500	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, que per necessitats administratives es faci en treballs nocturns, dissabtes o festius	5.372,49	0,10%
45	P97Z-W020	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 30x30cm, amb una quantia de 18 kg/m	533,00	0,10%
46	P976-IQZG	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x8 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	469,20	0,09%
47	PBA4-UVD2	m2	Pintat de faixa de 50 cm per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	472,60	0,09%
48	P9HZ-W300	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, situada a l'obra amb transport que necessàriament s'ha de fer amb camió de càrrega inferior a 20 t	1.416,91	0,09%
49	PSB7-VS30	m2	Subministrament de pedra granítica, tipus gris quintana, gris prineos, ochavo o jaspe, de qualsevol mida, gruix i acabat	84,84	0,09%
50	P9GR-U020	m3	Reparació de paviment de formigó per a bases, mitjançant equip de reparacions programades (RP), inclòs requadrat	74,90	0,09%
51	P214U-V020	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic, en zones concretes per a reparar capes intermèdies o bases (sanejaments), en superfícies de 500 a 1000 m2, en gruixos de fins a 15 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	1.453,21	0,09%
52	P214U-W200	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin conjuntament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (en sanejaments i/o rodadura)	17,00	0,08%
53	PQY1-UV13	u	Col·locació de qualsevol tipus de mobiliari urbà	186,00	0,08%
54	P2146-UE29	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó, sense afectar la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	445,64	0,07%
55	PBA2-V110	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre	183,21	0,06%
56	PBA1-UV32	u	Banda rugosa per a reducció de velocitat, de fosa dúctil, de 40 cm llargària, 80 cm d'amplària i 4 cm d'alçària, totalment col·locada	72,14	0,06%
57	P214U-U010	m2	Fresatge mecànic de paviment asfàltic per cada cm de gruix, per a capes de rodadura, en superfícies de fins a 500 m2, en gruixos de fins a 5 cm, inclòs transport a planta de reciclatge, inclòs talls i entregues a tapes i reixes i posterior escombrat i neteja	5.485,98	0,06%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
58	PBA4-UVD3	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	316,00	0,06%
59	P97Z-W010	m	Increment per utilització de morter especial polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, de resistència i adormiment ràpid, en peces de rigola de 20x20cm, amb una quantia de12 kg/m	472,20	0,06%
60	P931-10RHF	m3	Base de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, inclòs els encofrats laterals i el tall de juntes	47,08	0,06%
61	P2RA-EU71	m3	Deposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos, amb una densitat de 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	149,85	0,06%
62	P2147-V102	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de 5 a 20 m	765,70	0,06%
63	PSB1-VS15	m2	Subministrament de llambordins de pedra natural, de qualsevol mida i gruix	90,39	0,05%
64	PBCA-56H3	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V, inclòs desmuntatge	195,00	0,05%
65	P9HR-U011	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), fins a 10 cm gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2	76,36	0,05%
66	P2147-V103	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de més de 20 m	938,40	0,05%
67	P9HZ-W120	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb betum asfàltic de penetració modificat amb polimers PMB 45/80·60 (BM-3c)	1.111,04	0,04%
68	P9HR-V500	u	Desplaçament d'equip de segellat d'esquerdes amb màstic asfàltic, inclòs senyalització, en horari nocturn, dia festiu o cap de setmana	7,00	0,04%
69	P911-CNI7	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N per a estabilització de sòls	33,50	0,04%
70	P9HZ-W100	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació a temperatures inferiors a les estàndar, com a mínim en 25ºC	1.141,62	0,04%
71	P9HZ-W110	t	Increment en el subministrament de qualsevol mescla bituminosa en calent, per fabricació amb àrid siderúrgic segons especificacions aprovades per la DF	4.254,39	0,04%
72	PBAB-UV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	571,00	0,04%
73	PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 72 g/m (720 g/m2)	6.793,00	0,04%
74	PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	541,00	0,03%
75	PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 108 g/m (720 g/m2)	4.600,57	0,03%
76	P9L1-V015	m2	Reg d´adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3 ADH o C60B2 ADH, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	6.040,02	0,03%
77	PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 216 g/m (720 g/m2)	2.593,70	0,03%
78	PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	905,00	0,03%
79	PD50-V010	u	Subministrament de bastiment i reixa d'embornal, abatible i reversible, de 70x30 cm, de barres diagonals amb un sol nervi longitudinal, de fosa dúctil, classe C250, amb compliment de la norma UNE EN-124, per a 25 t de càrrega de trencament, homologada com a model BARCELONA 1	20,00	0,03%
80	P2R3-V300	m3	Transport de terres amb contenidor de 6 m3, a abocador autoritzat	137,68	0,03%
81	P938-DFU8	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	84,00	0,03%
82	PSB4-VS25	m2	Subministrament de pedra calcària tipus sorrenca, de qualsevol mida,gruix i acabat	28,25	0,03%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
83	P2R5-V201	m3	Transport de residus de formigó o aglomerat amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	65,89	0,03%
84	P1BZ-U020	h	Treballs especials de neteja de carrers de terra, causats per desprendiments o altres causes, amb mitjans mecanics o manuals i carrega de material sobre camio o contenidor	30,00	0,03%
85	P9HB-V800	m2	Capa de rodadura de mescla bituminosa contínua en calent, de 4 a 6 cm de gruix, especial per a col·locació de granulat 'CHIPI', betum asfàltic de penetració, col.locada a l'obra amb una compactació del 98% de l'assaig Marshall	71,60	0,03%
86	P9ZE-V012	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de bastiment i tapa de pous de clavegueres o altres serveis de gruixos especials (tapes de coll alt), en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	6,00	0,02%
87	PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	32,00	0,02%
88	PBA2-V100	m2	Pintat sobre paviment de carril bici, amb pintura vermella/negra de doble component amb aplicació a màquina i/o manual amb dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb dosificació de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb pintura reflectora i microesferes de vidre	91,54	0,02%
89	P9RE-U050	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per col·locació de paviment de llambordes de pedra natural i llambordins	178,31	0,02%
90	PBA2-UW19	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	132,68	0,02%
91	PBA4-UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1120 g/m (2800 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	282,70	0,02%
92	PBA2-UV11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura acrílica groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	329,30	0,02%
93	P970-DFTS	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	16,74	0,02%
94	P912-DYX8	m3	Estabilització d'esplanada ´´in situ´´ amb ciment tipus S-EST3, amb terres de la pròpia excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació, distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant	300,00	0,02%
95	P96R-I3AN	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m	36,20	0,02%
96	PBA1-UV33	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 5 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	29,00	0,02%
97	P992-HZ6P	u	Escocell quadrat de 120x120 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de 120x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter i col·locat sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40	26,00	0,02%
98	PBAZ-UV00	m	Premarcatge	17.722,36	0,02%
99	PBA1-UVA0	u	Col·locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	83,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
100	P9L1-V005	m2	Reg d´imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb una dotació d'1 kg/m2, inclòs neteja del ferm	3.242,83	0,02%
101	P2146-DJ4M	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	146,73	0,02%
102	PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	89,00	0,02%
103	P21Q2-V010	u	Desmuntatge de qualsevol element urbà (paperera, banc, pilona, guia contenidor escombreries, mòdul banda rugosa, peça separador de carril bici, fites de plàstic, etc), càrrega sobre camió i transport a magatzem municipal o en el seu defecte on especifiqui la DF	147,00	0,01%
104	P21Q2-V030	u	Desmuntatge de plataforma complerta de parada d'autobús, càrrega sobre camió i desplaçament a magatzem o on especifiqui la DF, i posterior recol·locació i instal·lació	2,00	0,01%
105	PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	359,00	0,01%
106	P9HZ-V020	t	Increment per col·locació a l'obra i compactació de mescla bituminosa en calent, en conjunt d'obres amb baix rendiment, entre 50 i 100 t de mateiral col·locat	82,72	0,01%
107	PBA2-UV10	m2	Pintat de zona exclosa al tràfic (illeta), amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 gr/m², inclòs premarcatge (amidament: m2 realment pintat)	151,54	0,01%
108	PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	231,00	0,01%
109	P982-B35D	m	Rampa per a gual de vianants-60, amb peça de pedra natural de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de pedra granítica, serrada mecànicament i flamejada, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural HNE-20/P/10	6,60	0,01%
110	P2214-U100	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en qualsevol tipus de terreny, per a superfícies de fins a 3,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics	134,45	0,01%
111	P2147-V101	m	Demolició de rigola de formigó, de llambordes, de pedra natural o de pedra artificial, col·locada sobre base de formigó, inclòs la base, amb mitjans manuals o mecànics, en actuacions de fins a 5 m	112,00	0,01%
112	PDKZ-V100	u	Desplaçament o aixecament de tapa de servei de qualsevol mida, amb morter mixt	40,00	0,01%
113	P9HR-U021	m2	Reparació puntual de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, mitjançant equip de reparacions programades (RP), de 10 a 15 cm de gruix, estès en diferents capes, inclòs requadrat, en actuacions de fins a 5 m2	12,50	0,01%
114	P214U-W210	u	Increment en dissabtes, festius i nocturns per equip complert de fresat, quan s'executin exclusivament treballs d'aglomerat en la mateixa jornada (sense sanejaments i/o rodadura)	1,00	0,01%
115	PSF1-VS40	m2	Subministrament de llambordí de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat	56,14	0,01%
116	P9RE-U040	m2	Increment en la reparació puntual de paviment de qualsevol tipus de peces, mitjançant equip de reparacions programades de peces (RPP), per utilitzar morter especial d'adormiment i enduriment ràpid	305,28	0,01%
117	PBA3-UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2)	436,00	0,01%
118	PD7A-V000	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 160 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	25,00	0,01%
119	PBA2-UW20	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode ´´sandvitx´´ (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	58,44	0,01%
120	P2148-U010	m	Arrencada de vorada recta o corba, sense afectar la base, amb compressor, amb recuperació de les peces, inclòs la neteja de la peça, carrega paletitzada i tranport a magatzem o on indiqui la DF	60,50	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
121	PDBF-V010	u	Subministrament de bastiment i tapa de fosa dúctil, de 700 mm de diàmetre, abatible amb bastiment aparent no visible en superfície, classe D400, amb compliment de normes UNE EN-124, per a 40 t de càrrega de trencament, homologada com a model Barcelona 2-400	3,00	0,01%
122	PBA4-UVD8	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 400 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	162,50	0,01%
123	P9E1-U319	m2	Paviment de panot per a vorera, gris, de 20x20x4 cm, col·locat a truc de maceta amb morter M10 i reblert de junts amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 10 m2	12,81	0,01%
124	PBA3-UVA3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)	845,00	0,01%
125	P221K-V010	m3	Excavació manual de cala en zona de serveis, amb les terres deixades a la vora	8,31	0,01%
126	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	19,00	0,01%
127	PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	30,00	0,01%
128	PBA4-UVD4	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura de doble component amb aplicació manual i amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	122,00	0,01%
129	PB21-BUJM	m	Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs	12,00	0,01%
130	P1BD-3330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 8 a 10 t	12,00	0,01%
131	P96R-KPVD	m	Realineació de vorada recta aprofitant el material existent, sobre base de formigó i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	12,00	0,01%
132	PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	45,00	0,01%
133	P928-V01F	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	22,00	0,01%
134	PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	36,00	0,01%
135	PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	107,00	0,01%
136	PQ4S-U510	u	Subministrament de pilona de fosa tipus Via Julia, de 70 cm d'alçària i 20 cm de diàmetre	6,00	0,01%
137	P185-HPDB	u	Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa de dades en camp, posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos totes les eines i materials necesaris	1,00	0,00%
138	PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (720 g/m2)	422,80	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
139	P931-1V010	m3	Base de formigó HM-25/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	4,00	0,00%
140	PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2)	255,30	0,00%
141	P9ZE-V031	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de reixes de desguàs, de 100x50 cm, en obres de recobriment asfàltic, amb morter d'alta resistència, inclòs càrrega manual de runa generada	4,00	0,00%
142	P1B1-2000	h	Cap de colla	12,00	0,00%
143	PSE1-VS10	m2	Subministrament de panot per a vorera, gris, de qualsevol mida i gruix	17,09	0,00%
144	PBA2-UW15	m	Pintat de bandes transversal d'alerta, amb pintura de dos compoments de qualsevol color, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada	10,20	0,00%
145	P1B2-1000	h	Oficial 1º de qualsevol especialitat i tipologia	12,00	0,00%
146	PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	41,00	0,00%
147	PBA4-UV20	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	127,00	0,00%
148	P9Z3-VA16	m2	Increment en paviment de formigó de subministrament i col·locació de malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer B500T, per a armadura, de 15x15 cm, de 5 mm i 5 mm de D, respectivament, totalment acabat	78,48	0,00%
149	PBA3-UVD4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2)	134,00	0,00%
150	PBA2-UX31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	37,00	0,00%
151	PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	51,00	0,00%
152	P1B3-V010	h	Ajudant de qualsevol especialitat i tipologia	12,00	0,00%
153	PD7A-V015	m	Clavegueró de tub de PVC-U, de 315 mm de diàmetre nominal, unió encolada, col·locada al fons de la rasa, inclòs reblert de formigó	4,00	0,00%
154	PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	52,00	0,00%
155	PBA3-UVD3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2)	93,40	0,00%
156	PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	14,00	0,00%
157	PSF3-VV45	m2	Subministrament de peça prefabricada de formigó, de qualsevol mida, gruix i acabat	12,27	0,00%
158	PBA2-UX60	u	Pintat de pictograma de ´´Camí Escolar´´ o ´´Bus a peu´´, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436	6,00	0,00%
159	PQ4Y-V003	u	Col·locació de pilona esfèrica de formigó amb granulat basàltic, de color gris, de 400 mm de diàmetre, col·locada amb morter M10	12,00	0,00%
160	PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	15,00	0,00%
161	PD55-E3MM	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
162	P966-I9N3	m	Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, amb els elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	4,00	0,00%
163	PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	20,00	0,00%
164	P214W-V010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant	48,10	0,00%
165	PDK1-DXAA	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,00%
166	P9HR-V100	m2	Malla de fibra de vidre per a reforçar l'aglomerat i disminuir fissures per deflexió, amb recobriment de mescla bituminosa, col.locada	20,00	0,00%
167	PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	13,00	0,00%
168	P928-V01J	m3	Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM, en capes de 30 cm, com a màxim	4,00	0,00%
169	PDK1-DXA4	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	2,00	0,00%
170	PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge	5,00	0,00%
171	PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (720 g/m2)	99,20	0,00%
172	P976-IR26	m	Rigola de 20 cm d'amplària de peça monocapa de formigó, color blanc, de 20x20x4 cm, col·locada amb morter i rejuntada amb beurada de ciment, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m	3,00	0,00%
173	PBA2-UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	2,00	0,00%
174	PDK1-DXA8	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	1,00	0,00%
175	PBA2-UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	3,00	0,00%
176	P241-FIPF	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports de gasoil i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics	10,89	0,00%
177	PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
178	PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
179	P970-DFTM	m3	Base per a rigola amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	0,15	0,00%
180	PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)	20,50	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
181	P2R3-V200	m3	Transport de terres amb sacs d'1 m3, a abocador autoritzat	0,27	0,00%
182	PBA2-UV50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
183	PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	1,00	0,00%
184	PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (720 g/m2)	15,00	0,00%
185	PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	1,00	0,00%

LOT 13

SENYALITZACIÓ

DISTRICTES 1 AL 5

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	15.179,00	7,26%
2	P21B1-1V16	m2	Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge	10.918,07	6,51%
3	PBBZ-UV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal	10.371,00	6,32%
4	PQ4S-UF70	u	Subministrament de pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E)	680,00	4,71%
5	PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclós tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	1.264,00	4,43%
6	PBA1-UV35	u	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, totalment col·locat. Color vermell o negre	121,58	4,23%
7	PBA2-UW20	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode ´´sandvitx´´ (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	6.152,54	3,99%
8	PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclós quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	1.106,00	3,34%
9	PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	1.124,00	3,15%
10	PBAB-UV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	11.024,75	2,98%
11	PBAZ-UVZ1	u	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	67.083,79	2,64%
12	PBCZ-UV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	157,00	2,35%
13	PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica, amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, inclòs premarcatge	7.099,13	2,28%
14	PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	2.540,00	2,00%
15	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	2.336,00	1,93%
16	PBA1-UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	1.316,00	1,93%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
17	P21B1-1V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat	3.294,00	1,87%
18	PBZB-UV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF	784,50	1,86%
19	PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició	5.454,00	1,85%
20	PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge	1.755,00	1,45%
21	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	8.026,00	1,45%
22	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	7.118,00	1,36%
23	PBA1-UVA0	u	Col·locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	1.439,00	1,36%
24	PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres perns d'ancoratge	1.867,00	1,16%
25	PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m	5.448,00	1,14%
26	PBA6-UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 240x120 cm	116,00	1,12%
27	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	689,00	1,11%
28	PBBB-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm	603,00	1,06%
29	PBB9-UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	841,00	1,03%
30	PBA2-UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	1.870,40	0,92%
31	PBBW-UV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	139,00	0,83%
32	PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	5.362,55	0,82%
33	PBBW-UV40	u	Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb text divers, col·locat en placa de senyalització excepcional	5.556,00	0,81%
34	PBBY-UV35	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació	1.856,00	0,77%
35	PBZB-UVF0	dia	Increment de cost d'equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives	27,00	0,70%
36	PBAZ-UV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436	22.376,09	0,69%
37	PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	797,00	0,69%
38	PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	247,00	0,68%
39	PBBD-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre	374,00	0,63%
40	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	243,00	0,60%
41	PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	71,00	0,59%
42	PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 72 g/m (720 g/m2)	24.044,60	0,54%
43	PBAZ-UVZ3	u	Coeficient de majoració del preu PEM per unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	13.684,55	0,54%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
44	PBCZ-UV30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	58,00	0,53%
45	PBA4-UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	1.578,29	0,53%
46	P21Q2-2V46	u	Arrencada de pilona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter, inclòs reposició del paviment afectat	707,00	0,52%
47	PBCY-UV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflectant, de 75/50 cm d'alçària, o fita reflectant amb senyals incorporats, inclòs fixació al paviment	1.017,00	0,50%
48	PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (720 g/m2)	23.713,45	0,48%
49	PBA6-UXB1	u	Col·locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador	116,00	0,46%
50	PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1.917,00	0,43%
51	PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (720 g/m2)	8.471,00	0,43%
52	PBC6-UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària	471,00	0,37%
53	PBAZ-UVZ1	u	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	8.771,41	0,35%
54	PBA1-UV37	u	Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinés, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre	40,00	0,34%
55	PBB9-UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	192,00	0,33%
56	PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	557,70	0,31%
57	PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	4.494,30	0,27%
58	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	176,00	0,25%
59	P21B2-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	741,00	0,24%
60	PBC6-UV30	u	Fitó flexible FT 85, injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, totalment col·locat	172,00	0,23%
61	PBBD-UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll)	94,00	0,23%
62	PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	459,00	0,22%
63	PBA2-UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	225,35	0,20%
64	PBBB-UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	62,00	0,20%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
65	PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 216 g/m (720 g/m2)	3.291,10	0,18%
66	PB9Y-UV11	u	Col·locació de mòdul d'alumini, formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, inclòs brides interiors	265,00	0,17%
67	PBC6-UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària	302,00	0,16%
68	PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	614,00	0,15%
69	PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	45,50	0,15%
70	PBA1-UV36	u	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre	19,00	0,14%
71	PB9V-UV10	u	Suport tubular de 3,5 metres d'alçària, amb collarí d'acer inoxidable, totalment col·locat, inclòs base de sustentació	14,00	0,14%
72	PBA4-UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 640 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	461,90	0,14%
73	PB9V-UV20	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, totalment col·locat, inclòs elements de subjecció	34,00	0,13%
74	PBC0-UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)	14,00	0,13%
75	PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	588,85	0,13%
76	PBA4-UV20	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	1.108,60	0,12%
77	P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	316,00	0,11%
78	PBBH-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 700 mm de costat	80,00	0,11%
79	PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	162,00	0,11%
80	PB9V-UV50	u	Plànol informatiu i suport, totalment col·locat	24,00	0,11%
81	PBA2-UW15	m	Pintat de bandes transversal d'alerta, amb pintura de dos compoments de qualsevol color, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada	71,10	0,10%
82	PBBB-UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	10,00	0,10%
83	PB9M-UVP0	m2	Subministrament de plafó d'alumini, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	9,12	0,10%
84	PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	328,76	0,10%
85	PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	282,00	0,09%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
86	PBB4-UVR1	u	Revisió completa periòdica, a determinar per la DF, de senyal electrònic, inclòs muntage i desmuntatge del senyal, revisió de tots els components (externs i interns), proves de funcionalitat, neteja dels sistemes de ventilació, retirada i posterior col·locacio de qualsevol component (amb previ avis a DF) i proves de sobreescalfament	7,00	0,09%
87	PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	423,00	0,08%
88	PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	229,00	0,08%
89	PBZB-UV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçària	37,50	0,08%
90	PBB9-UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	64,00	0,07%
91	PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana	248,00	0,07%
92	PBBZ-UV40	u	Mènsula d'acer galvanitzat per a subjectar la senyal a paret, mitjançant ancoratge amb cargols	112,00	0,07%
93	PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	82,00	0,06%
94	PB9Z-UV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	5,00	0,06%
95	PB9M-UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	6,00	0,06%
96	PBBY-UV65	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís	111,00	0,06%
97	P21B2-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	210,00	0,06%
98	PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	95,00	0,06%
99	PBBZ-UV50	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal	61,00	0,05%
100	PBBB-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	13,00	0,05%
101	PBB9-UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	39,00	0,05%
102	PBA2-UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	94,00	0,04%
103	PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	263,50	0,04%
104	PB9Z-UV11	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 120 a 140 mm de diàmetre, de 8 a 10 mm de gruix i un tub de 75 a 120 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	2,00	0,04%
105	PBA4-UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	63,00	0,04%
106	P21B1-1V10	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	340,39	0,04%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
107	PBBY-UVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus	10,00	0,03%
108	PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	52,00	0,03%
109	PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	559,60	0,03%
110	P21B2-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	26,00	0,03%
111	PB9M-UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	5,00	0,03%
112	PBA2-UX60	u	Pintat de pictograma de ´´Camí Escolar´´ o ´´Bus a peu´´, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436	19,00	0,03%
113	P21B2-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	93,00	0,03%
114	PBBZ-UV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumni pimtada, inclòs adaptador, junt i femella de fixació	16,00	0,03%
115	PBB9-UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	17,00	0,02%
116	PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	24,00	0,02%
117	PBBB-UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI	5,00	0,02%
118	PBBY-UV66	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres	59,00	0,02%
119	PBBB-UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm	7,00	0,02%
120	PBB9-UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	27,00	0,02%
121	PBBD-UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	10,00	0,02%
122	PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	337,30	0,02%
123	PBA3-UVD4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2)	223,00	0,02%
124	PBB9-UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	11,00	0,02%
125	PBB9-UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	19,00	0,02%
126	PBBD-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre	11,00	0,02%
127	PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	51,00	0,02%
128	PBBB-UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm	15,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
129	PB9Y-UV32	u	Col·locació de suport de 140 a 170 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 120 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	2,00	0,02%
130	PBA3-UVA7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)	483,00	0,02%
131	PBB9-UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	12,00	0,02%
132	PB9M-UVM0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x600 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	1,00	0,02%
133	PBBB-UVC8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	3,00	0,02%
134	PBB9-UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat, de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior	16,00	0,02%
135	PBB9-UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	15,00	0,01%
136	PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	3,00	0,01%
137	P21B2-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	6,00	0,01%
138	PBAZ-UV00	m	Premarcatge	3.158,50	0,01%
139	PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	48,00	0,01%
140	PBB9-UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	8,00	0,01%
141	PBBZ-UVZ5	u	Increment de preu per senyal tipus R i S, de 900 mm de diàmetre o 900x900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	16,00	0,01%
142	PB9Y-UV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	2,00	0,01%
143	PBBB-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B·3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN	2,00	0,01%
144	P21B2-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	26,03	0,01%
145	PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (720 g/m2)	379,50	0,01%
146	PBCY-UV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II	19,00	0,01%
147	PB9M-UVH0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x400 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	1,00	0,01%
148	PB9M-UV50	u	Mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior oberta, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	1,00	0,01%
149	PB9Y-UV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	2,00	0,01%
150	PBBZ-UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	16,00	0,01%
151	PBBZ-UV23	m	Pal d'acer galvanitzat, de 100x50x3 mm, amb cargols per a subjectar la senyal	10,00	0,01%
152	PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	16,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
153	PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	10,00	0,01%
154	PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 108 g/m (720 g/m2)	230,00	0,01%
155	P21B2-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	41,00	0,01%
156	PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	4,00	0,01%
157	PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	128,00	0,01%
158	PBBY-UV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per a senyals en nou model de semàfor BCN, inclòs obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junt i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor	16,00	0,01%
159	PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2)	82,00	0,01%
160	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	16,00	0,01%
161	PB9Y-UV20	m2	Col·locació de plafó d'alumini	4,50	0,01%
162	PBBZ-UV37	m	Pal cilíndric d'alumini, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, pintat amb pintura pols de poliéster color RAL 7037, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris per a subjectar la senyal	8,00	0,01%
163	P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	3,00	0,01%
164	PBBB-UVC0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	1,00	0,01%
165	PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	12,00	0,00%
166	PB9W-UV20	m2	Làmina antigrafit	5,11	0,00%
167	PB9M-UVD0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1000x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	1,00	0,00%
168	PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	19,00	0,00%
169	PB9Z-UV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable	15,00	0,00%
170	PBB9-UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	3,00	0,00%
171	PBBB-UV34	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 700x1100 mm, inclòs impressió digital	1,00	0,00%
172	PB9M-UVB0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 700x150 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	1,00	0,00%
173	PBA3-UVD8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2)	33,00	0,00%
174	PB9Z-UV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable	15,00	0,00%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
175	PBC5-UV45	u	Subministrament de con de plàstic rígid, de 75 cm d'alçària, amb una banda reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 30 cm d'amplària i serigrafiat segons indicacions de la DF, en negre	8,00	0,00%
176	PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	9,00	0,00%
177	PBB9-UVA4	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	2,00	0,00%
178	PBA2-UV50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	6,00	0,00%
179	PBB4-UV20	m2	Neteja de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	6,00	0,00%
180	PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	3,00	0,00%
181	PBA2-UX45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	2,00	0,00%
182	PBB9-UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	1,00	0,00%
183	PBBH-UVA5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll)	1,00	0,00%
184	PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	2,00	0,00%
185	PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	1,00	0,00%
186	PBB9-UVB1	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	1,00	0,00%
187	PBA2-UX50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	2,00	0,00%
188	PBBY-UV20	m2	Muntatge de cartells en plafons d'alumini extrussionat o lamel·les d'acer galvanitzat	3,00	0,00%
189	PBB4-UV90	u	Reparació de pal	1,00	0,00%
190	PB9W-UV30	u	Pictograma de qualsevol tipus	2,00	0,00%
191	PBBW-UV41	u	Fletxa adhesiva col·locada a senyal	4,00	0,00%
192	P21B1-1V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat	1,00	0,00%

LOT 14

SENYALITZACIÓ

DISTRICTES 6 AL 10

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
1	P21B1-1V16	m2	Eliminació de marca vial de pintura de dos components amb fresatge	19.501,15	11,52%
2	PBBZ-UV60	u	Fleix per a cada senyal o placa, totalment col·locat	19.495,00	9,25%
3	PBBZ-UV30	m	Pal cilíndric d'acer galvanitzat, de 60 mm de diàmetre exterior i 4 mm de gruix, amb cargols per a subjectar la senyal	11.035,50	6,66%
4	PBAZ-UVZ1	u	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	139.148,39	5,44%
5	PQ4S-UF70	u	Subministrament de pilona fixa de polímers (flexible), resistent als cops, de 10 cm de diàmetre i 110 cm d'alçària total, del color que soliciti la DF, amb dues bandes reflectants i insignies a definir per la DF, recobriment superficial resistent al UV i al foc (classe E)	572,00	3,93%
6	PBA1-UV35	u	Coixí berlinès per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, format per 6 mòduls o peces amb 5 o més punts d'ancoratge per peça per a garantir una bona fixació, totalment col·locat. Color vermell o negre	106,14	3,66%
7	PBAB-UV18	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a motocicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	11.070,00	2,97%
8	PBA4-UV13	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants sense semàfors, amb pintura acrílica, amb una dosifciació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, inclòs premarcatge	9.172,89	2,91%
9	PBZB-UV70	h	Desplaçament d'equip sense execució per imprevistos. Justificar a DF	1.059,50	2,49%
10	PBA7-UX41	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 2, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 13 cm d'alçària, de 9 kg de pes, inclós tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	669,00	2,32%
11	PBB4-UV80	u	Reparació de senyal, placa o mirall, inclòs girar posició	6.541,00	2,20%
12	PBBY-UV60	u	Instal·lació de pal de senyalització vertical de diversos tipus: 80x40-2mm; 100x50-3mm; D60-4mm; 80x40-2mm i braç de 60 cm, amb excavació mitjançant màquina perforadora de D80-120, ancoratge mínim de 30 cm collat amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 minuts amb resistència mecànica de 135 kg/cm2/hora, relació morter aigua: 3/1), neteja del forat, retirada i eliminació de runa i reposició del paviment existent, si és necessari	2.706,00	2,11%
13	P21B2-2V70	u	Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i 100x50x3 mm, de pals cilíndrics de 60 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal rectangular de 80x40x2 mm i dos braços de 60 cm inclòs reposició del paviment afectat	2.442,00	2,00%
14	PBBB-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 600x600 mm	1.055,00	1,84%
15	PBA4-UV10	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, per a banda de detenció de pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2	12.065,44	1,83%
16	PBBY-UV10	u	Muntatge de senyals tipus P, R i S i plaques complementàries	10.231,00	1,83%
17	PBB9-UV30	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	1.470,00	1,79%
18	P21B2-2V20	u	Retirada de senyal tipus P, R i S i plaques complementàries	9.250,00	1,75%
19	PBCZ-UV10	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on la durada dels treballs en el mateix punt és de mínim 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	113,00	1,68%
20	PBB4-UV11	u	Neteja de senyals tipus P, R i S, i plaques complementàries, en actuacions de fins a 5 unitats en un radi de 20 m	6.547,00	1,36%
21	PBA3-UVA1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 72 g/m (720 g/m2)	59.598,85	1,33%
22	PBBW-UV40	u	Adhesiu plastificat, de 50x10 cm, amb text divers, col·locat en placa de senyalització excepcional	9.070,00	1,31%
23	PBBY-UV35	u	Col·locació i posterior retirada de placa de senyalització excepcional, inclòs fleix i material de col·locació	3.032,00	1,25%
24	PBAB-UV16	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament de minusvàlid incloent el pictograma normalitzat, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1.417,90	1,21%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
25	PBA7-UX40	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (70%), model BCN 1, per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 41 cm de llargària, 25 cm d'amplària i de 11 cm d'alçària, de 5,2 kg de pes, inclós quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	382,00	1,14%
26	PBBW-UV10	u	Mirall deflector convexe de 600 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	194,00	1,14%
27	PBA2-UW20	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina i mètode ´´sandvitx´´ (pintura+vidre+pintura) i acabant amb una capa de partícules de vidre per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, amb una dosificació mínima de pintura de 1600 g/m2 i de partícules de vidre de cantells angulosos de 300 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	1.752,77	1,13%
28	PBA1-UV31	u	Subministrament de peça central o lateral de bandes rugoses per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió, de 50 cm de llargària i 3 cm d'alçària, inclòs quatre perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics...)	716,00	1,04%
29	PBA3-UVA5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat a bicicletes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 72 g/m (720 g/m2)	50.657,65	1,02%
30	PQ4Y-0101	u	Col·locació de pilona de qualsevol tipus mitjançant màquina taladradora amb broca de diamant de qualsevol mida, ancorat un mínim de 20 cm, amb morter polimèric de ciment de resines sintètiques i fibres d'enduriment ràpid, inclòs la neteja del forat, càrrega i transport de runa a dipòsit autoritzat, abonament de la deposició i cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, en actuacions de fins a 5 unitats	603,00	0,97%
31	PBA4-UV15	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	2.885,19	0,96%
32	PBBW-UV11	u	Mirall deflector de 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	115,00	0,95%
33	PBAZ-UV21	m2	Increment del preu unitari per addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons norma UNE-EN 1436	27.448,65	0,84%
34	PBA1-UVA0	u	Col·locació de banda rugosa per a reducció de velocitat, de cautxú reciclat, amb elements antilliscants d'alta retroflexió de 50 cm de llargària i de 3 cm d'alçària	901,00	0,84%
35	P21B1-1V80	u	Retirada de separador de carril bicicleta o peça de banda reductora (ambdós de cautxú), qualsevol mida o model, inclòs reposició del paviment afectat	1.468,00	0,83%
36	PBA7-UXA1	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb quatre perns d'ancoratge	946,00	0,78%
37	PBA2-UX11	m2	Pintat de graelles de prohibit parar a la calçària en zona d'intersecció, amb pintura de doble component groga amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la graella)	1.591,85	0,77%
38	PBB9-UV31	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'amplària i 600 mm de llargària	402,00	0,69%
39	PBAZ-UVZ3	u	Coeficient de majoració del preu PEM per unitat de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives. Dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	15.104,75	0,59%
40	PBBD-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre	342,00	0,57%
41	PBCZ-UV30	u	Instal·lació i retirada de senyalització i abalisament per a tall de carril per actuacions on el pas de vehicles dificulta l'execució i la durada dels treballs en el mateix punt és inferior a les 3 hores. No s'accepta en actuacions globals de repintats. Prèvia aprovació de la DF	56,00	0,51%
42	PBAZ-UVZ1	u	Coeficient de majoració del preu PEM de metre lineal de pintura acrílica per utilització de pintura en base aigua, segons condicions establertes en Plec de Prescripcions Facultatives, amb una dosificació mínima de 720 g/m2 i densitat mínima d'1,65 g/cm3	12.899,92	0,50%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
43	PBZB-UVF0	dia	Increment de cost d'equip de senyalització per a treballs que es realitzin en dissabtes, diumenges o festius per necessitats administratives	18,25	0,47%
44	PBA2-UV30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1.963,00	0,44%
45	P21Q2-2V46	u	Arrencada de pilona de qualsevol tipus, amb mitjans manuals, i reparació amb morter, inclòs reposició del paviment afectat	596,00	0,43%
46	PBA7-UX42	u	Subministrament de peça de cautxú reciclat (100%), model BCN 3 (SKATE), per a la segregació de carrils bici, amb elements reflectants, de 82 cm de llargària, 20 cm d'amplària i de 12,7 cm d'alçària, inclòs tres perns d'ancoratge per a la seva fixació i elements auxiliars (tacs químics, volanderes,...)	152,00	0,42%
47	PBA4-UV20	m	Pintat de faixa discontínua de 25 cm d'amplària, per a pas de ciclistes junt a pas de vianants, amb pintura acrílica amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge (amidament: m realment pintat)	3.825,95	0,41%
48	PBA2-UX14	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	841,85	0,39%
49	PBA3-UVA8	m	Pintat de línia contínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 216 g/m (720 g/m2)	7.276,15	0,36%
50	PBC6-UV21	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 75 cm d'alçària	418,00	0,33%
51	PQZS-UV02	u	Subministrament de mòdul per a aparcament de bicicletes, constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat, diàmetre exterior 50,8 mm, diàmetre interior 47,8 mm, alçària útil de 800 mm, encastament de 250 mm	109,00	0,30%
52	PBA2-UV53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1.140,00	0,28%
53	PBAB-UV11	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de dos contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	588,00	0,27%
54	PBCY-UV20	u	Col·locació de fitó de plàstic reflectant, de 75/50 cm d'alçària, o fita reflectant amb senyals incorporats, inclòs fixació al paviment	561,00	0,27%
55	PBAB-UV15	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament vigilat, en color blau o verd, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	1.196,50	0,25%
56	PBBD-UVB5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 400 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll)	97,00	0,24%
57	PQZ8-UV14	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment especial	95,00	0,23%
58	PBA4-UVD6	m2	Pintat de faixa de 50 cm d'amplària, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació amb màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	372,25	0,20%
59	PBAB-UV13	u	Pintat de delimitació d'un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	60,00	0,19%
60	PBA3-UVA4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 216 g/m (720 g/m2)	3.505,50	0,19%
61	PBAB-UV12	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació de grup de tres contenidors en zona d'aparcament en cordó segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	264,00	0,18%
62	PBA7-UXA0	u	Col·locació de separador de carril BICI model BCN1 amb tres perns d'ancoratge	270,00	0,17%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
63	PBA2-UV40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosifiació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	845,50	0,16%
64	PBA3-UVD6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	2.575,50	0,15%
65	PBA1-UV37	u	Peça amb triangle de cautxú reciclat per a coixí berlinés, amb làmines reflectants i antilliscants en forma de triangles de color blanc de 50 cm, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre	18,00	0,15%
66	PBBB-UV32	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	41,00	0,13%
67	P21Q2-UV10	u	Retirada de mòdul de sustentació de bicicletes	92,00	0,13%
68	PBA2-UV43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	223,00	0,13%
69	PBA4-UVD5	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació amb en màquina, amb una dosificació mínima de 640 g/m (1600 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	417,75	0,13%
70	PBBY-UV40	u	Col·locació de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjectar al pal o ròtula d'orientació	340,00	0,12%
71	PBA2-UV41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	362,25	0,12%
72	PB9Y-UV11	u	Col·locació de mòdul d'alumini, formant calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, inclòs brides interiors	191,00	0,12%
73	PB9V-UV50	u	Plànol informatiu i suport, totalment col·locat	26,00	0,12%
74	PBA2-UW19	m2	Pintat de superficies específiques com zones 30, catifes carril bici, zones ZAM, ZAB o símbols no definits en altres partides, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació manual a llana o sabatot, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436 (amidament: àrea de la zona pintada)	140,00	0,10%
75	PBA2-UW15	m	Pintat de bandes transversal d'alerta, amb pintura de dos compoments de qualsevol color, amb una dosificació mínima de 2800 g/m2, amb col.locació de pastilles de 3 files de pastillas 10x5x1 cm. Executada in situ o prefabricada	66,00	0,09%
76	P21B2-2V44	u	Retirada de fita reflectant o fitó de plàstic reflexiu de 50/75 cm d'alçària, amb senyal de trànsit incorporada, inclòs reposició del paviment	294,00	0,09%
77	PB9V-UV10	u	Suport tubular de 3,5 metres d'alçària, amb collarí d'acer inoxidable, totalment col·locat, inclòs base de sustentació	9,00	0,09%
78	P21B2-2V51	u	Retirada de mirall deflector convexe de 600 o 800 mm de diàmetre provist d'elements de subjecció al pal i ròtula d'orientació	327,00	0,09%
79	PB9V-UV20	u	Conjunt de planxa d'acer de 9 mm de gruix i plaques de Trespa retolades a 2 cares (12,5x64,5 cm), distància entre eixos dels forats de 71 mm, totalment col·locat, inclòs elements de subjecció	22,00	0,09%
80	PBA2-UV51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	142,00	0,09%
81	PBAB-UV17	u	Pintat de delimitació de zona d'estacionament per a turismes, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	536,00	0,09%
82	PBBZ-UV50	u	Mènsula galvanitzada per a subjectar la senyal al pal de suport de semàfors o similars, amb cargols per a subjectar la senyal	100,00	0,08%
83	P21B1-1V10	m2	Eliminació de marca vial amb pintura negra	805,90	0,08%
84	P21B2-2V50	u	Retirada de mòdul de senyalització informativa urbana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	233,00	0,08%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
85	PBBH-UV10	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) de perill, tipus P, triangular de 700 mm de costat	58,00	0,08%
86	PBB9-UV14	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	57,00	0,07%
87	PBA2-UV44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	66,00	0,07%
88	PBA1-UV36	u	Peça central de cautxú reciclat per a coixí berlinés, de mides totals del coixí entre 220-225 cm de llargària, 170-180 cm d'amplària i 6-6,5 cm d'alçària, amb 5 o més punts d'ancoratge per a garantir una bona fixació, totalment col·locada. Color vermell o negre	8,00	0,06%
89	PBBY-UVA0	u	Col·locació de suport tubular de fins a 3,5 metres d'alçària amb collarí d'acer inoxidable, per a senyal informativa de vianants, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera i paviment de qualsevol tipus	18,00	0,06%
90	PBB4-UZ30	u	Neteja de mòduls de senyalització informativa urbana	201,00	0,06%
91	PBBB-UVB1	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) per a carril BUS Multiús tipus B-4a, B-4b segons el manual de senyalització de BCN, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	5,00	0,05%
92	PBA2-UV50	u	Pintat de símbol de Cediu el pas d'1,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	117,00	0,05%
93	PBA3-UVA6	m	Pintat de línia contínua de 15 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima amb una dosificació de 108 g/m (720 g/m2)	1.692,25	0,05%
94	PBBZ-UV40	u	Mènsula d'acer galvanitzat per a subjectar la senyal a paret, mitjançant ancoratge amb cargols	77,00	0,05%
95	PBB9-UV12	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	42,00	0,04%
96	PBA2-UX30	u	Pintat de lletra d'1,2 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	153,00	0,04%
97	PBBY-UV65	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a suport de senyal en voladís	78,00	0,04%
98	PBBD-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 300 mm de Stop, octogonal, de 600 mm de diàmetre	24,00	0,04%
99	PBC6-UV20	u	Subministrament de fitó de plàstic flexible, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II), de 50 cm d'alçària	76,00	0,04%
100	PBBY-UV66	u	Instal·lació de mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal al pal de suport de semàfors o altres	101,00	0,04%
101	PBA6-UXA3	u	Subministrament de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de 3 mm de gruix, amb esferes de vidre incorporades per a soldar en el paviment mitjançant bufador, triangular de mides 240x120 cm	4,00	0,04%
102	PBAB-UV14	u	Pintat de delimitació d'un mòdul addicional de 5 m o fracció sobre un mòdul de fins a 20 m, de zona reservada per a càrrega i descàrrega o per parada de taxi, amb línia en ziga-zaga de 15 cm d'amplària, de color groc, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	43,00	0,03%
103	PBBB-UV13	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x900 mm, per a carril BUS-TAXI	6,00	0,03%
104	PQZ8-UV13	u	Col·locació de mòdul de sustentació per a bicicletes, inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, en paviment normal	17,00	0,03%
105	PBBZ-UV70	u	Peça d'adaptació per a col·locar senyals en semàfors nou model BCN, de fosa d'alumni pimtada, inclòs adaptador, junt i femella de fixació	17,00	0,03%
106	P21B2-2V71	u	Arrencada de pals IPN de 120 mm, 140 mm, 180 mm, inclòs reposició del paviment	24,00	0,02%
107	PBAZ-UV00	m	Premarcatge	5.573,40	0,02%
108	PBB9-UV11	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	25,00	0,02%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
109	PBA2-UX15	m2	Pintat de zones per evitar conflictes entre vianants i ciclistes (´´dameros´´) amb pintura de doble component, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge (amidament: àrea de la zona pintada)	26,25	0,02%
110	PBBB-UV30	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a zona escolar, fosforito, de 900x600 mm, segons indicacions DF, amb làmina retrorreflectora classe RA3 (D.G. Nivell III)	6,00	0,02%
111	PBC6-UV30	u	Fitó flexible FT 85, injectat en una sola peça de polímer de PVC de gran resistència a l'esquinçament, de 77 cm d'alçària i 80 mm de diàmetre, reflectància amb tres bandes Classe 2 de 60 mm d'amplària, totalment col·locat	17,00	0,02%
112	PBBD-UVB8	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 1200 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell ll)	3,00	0,02%
113	PBAB-UV10	u	Pintat de línia de delimitació de la ubicació d'un contenidor en zona d'aparcament en cordó tipus segons el manual de senyalització de BCN, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	59,50	0,02%
114	PBA3-UVD2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 240 g/m (1600 g/m2)	325,10	0,02%
115	PB9M-UVL0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 2200x300 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	2,00	0,02%
116	PBA3-UVA2	m	Pintat de línia discontínua de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 108 g/m (720 g/m2)	625,10	0,02%
117	PBC0-UV50	u	Subministrament de balisa divergent d'1,20 m, reflectant classe RA2 (H.I. Nivell II)	2,00	0,02%
118	PBB9-UV21	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	13,00	0,02%
119	PBA4-UVD7	m2	Pintat de faixa formada per tacs de 50x50 cm, per a pas de vianants amb semàfors, amb pintura de doble component amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	27,75	0,02%
120	P21B2-2V61	u	Retirada de mènsula d'acer galvanitzat ancorada en paret, inclòs restauració del forat resultant	62,00	0,02%
121	PBA3-UVD1	m	Pintat de línia discontínua de 10 cm d'amplària, per a separació de carrils de circulació i girs, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	342,60	0,02%
122	PBB9-UV10	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	19,00	0,02%
123	PBB9-UV20	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 120 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	15,00	0,02%
124	PBB9-UVP1	U	Subministrament de plaques de senyalització excepcional de polipropilè alveolat, de 5mm de gruix i 750 g/m2, de 60x90cm, amb logo de l'Ajuntament serigrafiat a la part posterior	16,00	0,02%
125	PBB9-UV16	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 250 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	9,00	0,01%
126	PBBB-UV05	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 400x600 mm	11,00	0,01%
127	P21B2-2V60	u	Retirada mènsula d'acer galvanitzat per a subjecció de senyal a columna de suport de semàfors o d'altres	78,00	0,01%
128	PBB9-UVE0	u	Subministrament de placa amb nom de carrer i numeració (d'alumini de 2mm de gruix), de 60x30 cm, per a instal·lar en semàfor	9,00	0,01%
129	PB9Z-UV10	u	Suport de tub cilíndric acanalat en perfil d'alumini, telescòpic, format per un tub de 6 m d'alçària, de 100 a 120 mm de diàmetre, de 4 a 8 mm de gruix i un tub de 60 a 80 mm de corredera amb una longitud que permeti la col·locació de fins a quatre mòduls, pintat amb pintura pols de poliester o anoditzat, inclòs brides d'ancoratge de fosa i accessoris	1,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
130	PBA2-UV45	u	Pintat de fletxa de canvi obligatori de carril de 3 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	15,00	0,01%
131	PBA6-UXB1	u	Col·locació de senyal vial termoplàstica, prefabricada, de fins 7 m2 de superfície i soldada amb el paviment asfàltic mitjançant bufador	3,00	0,01%
132	PBB9-UV18	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 500 mm d'amplària	6,00	0,01%
133	PBA2-UX53	u	Pintat de símbol de bicicleta per a carril BICI, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	37,00	0,01%
134	PB9M-UVG0	u	Subministrament de mòdul d'alumini de 1500x200 mm, format per calaix tancat mitjançant perfil perimetral de 35 a 60 mm, cara frontal rotulada sobre làmina reflectant nivell (H-I), cara posterior tancada amb una placa d'alumini lacada, fixat al suport exteriorment amb brides que permeten la mobilitat i l'orientació	2,00	0,01%
135	PBA2-UX44	u	Pintat de fletxa doble de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	7,00	0,01%
136	PBBM-UA10	u	Sistema de fixació a paret (suport i cargols)	2,00	0,01%
137	PBZB-UV90	h	Camió cistella o plataforma elevadora fins a 10 m d'alçària	4,00	0,01%
138	PBA2-UX40	u	Pintat de fletxa senzilla de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	35,00	0,01%
139	PBB9-UVA4	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	6,00	0,01%
140	PBA2-UX51	u	Pintat de símbol de Cediu el pas de 3,6 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	10,00	0,01%
141	PBBY-UV70	u	Instal·lació de peça d'adaptació per a senyals en nou model de semàfor BCN, inclòs obertura de capçal del semàfor, col·locació de l'adaptador, junt i femella de fixació i posterior tancament del capçal del semàfor	18,00	0,01%
142	PBA3-UVD5	m	Pintat de línia contínua de 10 cm d'amplària, per a separació de sentits de circulació i carril reservat bicicleta, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 160 g/m (1600 g/m2)	139,88	0,01%
143	PB9Y-UV31	u	Col·locació de suport de 110 a 120 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 75 a 100 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	1,00	0,01%
144	PBA4-UVD1	m	Pintat de faixa de 40 cm d'amplària, amb pintura de doble component amb aplicació manual, amb una dosificació mínima de 1120 g/m (2800 g/m2) i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 60 SRT segons la norma UNE-EN 1436, inclòs premarcatge	18,00	0,01%
145	PBBB-UV20	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) per a carril BUS-TAXI tipus B-3a, B-3b segons el manual de senyalització de BCN	1,00	0,01%
146	PBBB-UVC5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de zona de càrrega/descàrrega, amb horari controlat mitjançant disc, de 600x900 mm, inclòs impressió digital	2,00	0,01%
147	PBA3-UVD4	m	Pintat de línia discontínua de 30 cm d'amplària, per a separació de carril bus-taxi, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 480 g/m (1600 g/m2)	60,00	0,01%

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	%
148	PBA2-UX41	u	Pintat de fletxa doble de 2,5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge.	14,00	0,01%
149	PBBY-UV30	u	Muntatge de mòduls de senyalització informativa urbana	15,00	0,01%
150	PBB9-UV17	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 300 mm d'alçària i 450 mm d'amplària	3,00	0,01%
151	PBA3-UVA3	m	Pintat de línia discontínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 144 g/m (720 g/m2)	132,25	0,00%
152	PBBH-UVA5	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) de perill, tipus P, triangular, de 500 mm de costat, amb làmina retrorreflectora classe RA2 (H-I, nivell II)	3,00	0,00%
153	PBA2-UV42	u	Pintat de fletxa triple de 2,5 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	10,00	0,00%
154	PB9Y-UV30	u	Col·locació de suport de 80 a 100 mm de diàmetre, de 6 m d'alçària, amb corredera telescòpica de 60 a 80 mm, inclòs excavació, fonamentació, ancoratge (platina i espàrrecs galvanitzats) i reposició del paviment existent	1,00	0,00%
155	PBBB-UV11	u	Subministrament de senyal vertical (de xapa d'acer) informativa, tipus S, de 900x600 mm	1,00	0,00%
156	PBB9-UVA2	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 120 mm d'alçària i 600 mm d'amplària	2,00	0,00%
157	PBB9-UV13	u	Subministrament de placa complementària (de xapa d'acer), de 200 mm d'alçària i 300 mm d'amplària	2,00	0,00%
158	P21B2-2V78	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 2200x300 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment existent	1,00	0,00%
159	PB9W-UV20	m2	Làmina antigrafit	2,50	0,00%
160	PBBD-UVB0	u	Subministrament de senyal vertical (d'alumini de 2mm de gruix) preceptiva, tipus R, disc de prohibició i obligació, de 600 mm de diàmetre, amb làmina retrorreflectora classe RA1 (E.G. Nivell I)	1,00	0,00%
161	PB9Z-UV62	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 110 a 120 mm, amb cargols d'acer inoxidable	8,00	0,00%
162	PB9Z-UV61	u	Brides d'alumini pintades o anoditzades, de 75 a 100 mm, amb cargols d'acer inoxidable	11,00	0,00%
163	PBA2-UX43	u	Pintat de fletxa senzilla de 5 m de llargària, amb pintura de doble component de qualsevol color amb aplicació a màquina, amb una dosificació mínima de 1600 g/m2 i amb addició de partícules de vidre de cantells angulosos, amb una dosificació de 300 g/m2, per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT segons la norma NLT-175, inclòs premarcatge	3,00	0,00%
164	P21B2-2V77	u	Arrencada de suport senzill per a allotjament de mòduls de senyalització informativa urbana de 1500x200 mm, inclós demolició, excavació, transport, camió grua i reposició de paviment	1,00	0,00%
165	PBCY-UV50	u	Col·locació de balisa divergent d'1,20 m, reflectant H.I. Nivell II	3,00	0,00%
166	PBA2-UV31	u	Pintat de lletra d'1,6 m de llargària, amb pintura acrílica, amb una dosificació mínima de 900 g/m2, inclòs premarcatge	5,00	0,00%
167	PBA3-UVD7	m	Pintat de línia contínua de 20 cm d'amplària, per a limitació de calçada, amb pintura de doble component amb aplicació en màquina, amb una dosificació mínima de 320 g/m (1600 g/m2)	16,00	0,00%
168	P21B2-2V21	m2	Retirada de cartells en plafons d'alumini extrusionat o lamel·les d'acer galvanitzat	2,34	0,00%
169	PBB9-UVC0	u	Subministrament de placa complementària (d'alumini de 2mm de gruix), de 200 mm d'amplària i 600 mm de llargària	1,00	0,00%
170	PBBZ-UVZ0	u	Increment de preu per senyal tipus R, S i P, de 600 mm de diàmetre, o de 600x600 mm o triangular de 900 mm de costat, per augment de reflectància de classe RA1 a classe RA2 (E.G. Nivell I a H.I. Nivell II)	1,00	0,00%