



MANTENIMENT DE MITGERA ELS GATS DEL RAVAL

CARRER XUCLA 85

PRESSUPOST

UT.	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
1	ENDERROCS			
1.1	u. Decapatge i neteja de tot el grafiti de la mitgera amb aigua a pressió i sabó neutre en xapa galvanitzada, estructura metàl·lica, revestiments, acrílics, cristalls, mur de pedra i emplaonís de "trespa" instal·lats a la porta d'accés al local comercial i la zona lateral dreta de la mitgera. Inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta neteja.	1	2.925.00 €	2.925.00 €
1.2	u. Desmuntatge del sistema antiposament en mal estat sobre porta d'accés al local comercial i subministrament de nou sistema antiposament de cables tensors i ancoratges.	1	937.50 €	937.50 €
2	PINTURA			
2.1	u. Pintat de tots els trams de la composició de la façana grafitados. Igualar cadascun dels colors basi del revestiment de la mitgera, amb pintura al silicat color per a exterior d'alta qualitat a dues capes. Inclou tots els materials i elements necessaris per a la seva correcta aplicació.	1	1.552.00 €	1.552.00 €
2.2	u. Pintat amb esmalt de poliuretà de dos components color en tots els elements estructurals afectats d'acer galvanitzat. Elements de "trespa", marc i porta d'accés, lateral dret de la mitgera compost per tres mòduls. Inclou tots els materials i eines necessaris per a la seva correcta aplicació.	1	637.00 €	637.00 €
2.3	u. Restauració d'una de les il·lustracions afectades pels grafitis en la de l'obra "vinyeta gat". Inclou tots els materials i elements per a la correcta execució de la il·lustració.	1	435.00 €	435.00 €
2.4	u. Subministrament i aplicació amb pintura antigrafiti. Imprimació segelladora sobre la superfície porosa i llisa en la zona restaurada buscant la màxima penetració, adherència, consolidació del suport i posteriorment dues capes de l'acabat antigrafiti.	1	1.455.00 €	1.455.00 €
NOTA: Tots els colors són de referència i abans de la seva aplicació s'haurà de validar en obra pels Serveis tècnics del IMPU				
3	TRABALLS DE L'IMPLANTACIÓ, PROTECCIÓ I SEGURETAT I SALUT			
3.1	u. Mitjans de protecció i d'implantació en l'obra per la realització dels treballs establerts. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació del tancament de protecció necessari, mòdul sanitari, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport de residus instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sacs de capacitat 1 m3, neteja de l'obra i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs.	1	1.547.00 €	1.547.00 €
3.2	u. Subministrament i lloguer de plataforma dièsel de tiora de 12 mts, inclou transport lliurament i recollida i disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou retirada de pilonas per al pas del braç articulat, i coordinació del cronograma i documentació de la maquinària per a garantir que el IMPU obtingui a temps els deguts permisos d'ocupació durant l'obra i durant les maniobres de càrrega i descàrrega.	1	425.00 €	425.00 €
3.3	u. Amortització de lloguer diari de plataforma dièsel de tiora de 12 mts, inclou, gestió de residus, combustible dièsel diari i assegurança de la plataforma.	10	69.00 €	690.00 €
3.4	u. Subministrament i lloguer de generador de 7KVA, inclou transport lliura i recollida i disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.	1	330.00 €	330.00 €
3.5	u. Amortització de lloguer diari de generador, inclou, gestió de residus, combustible dièsel diari i assegurança.	10	16.50 €	165.00 €
NOTA: Les partides determinades en aquest estimatiu suposen treballs en horari convencional. En cas de requerir treballs en hores nocturnes o festius per compatibilitat amb l'horari d'obertura del bar serà necessari revisar els preus amb els industrials i els permisos de treball en aquests horaris especials seran manejats pel IMPU.				
			SUBTOTAL	11.098.50 €
			Despeses Generals	13% 1.442.81 €
			Benefici Industrial	6% 665.91 €
			SUMA	13.207.22 €
			IVA	21% 2.773.52 €
			TOTAL PRESSUPOST	15.980.73 €

Nota:
 - En aquest pressupost no s'ha inclòs el subministrament elèctric i d'aigua. La comunitat de la mitgera facilitarà el subministrament.
 - Els tràmits per a permisos d'ocupació de l'espai públic de tancament temporal de via pública i llicència d'obra, estaran a càrrec de l'IMPU.