



MANTENIMENT DE MITGERA PADRÓ				
PRESSUPOST				
UT.	DESCRIPCIÓ	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
1 DESMUNTATGES I MONTATGE D'ELEMENTS A SUBSTITUIR I RESTAURAR				
1.1	u. neteja i retirada de volants, cartells i retolo adhesiu del IMPU existents sobre xapa metàl·lica galvanitzada a una altura de 5 mts d'altura.	1	698,50 €	698,50 €
1.2	u. Decapatge i neteja de grafiti en xapa galvanitzada.	1	520,00 €	520,00 €
1.3	u. Neteja de grafiti en Persiana.	1	480,00 €	480,00 €
1.4	u. Desmuntatge de xapa en mal estat, subministrament i muntatge de nova xapa galvanitzada plegada de cantonada de 50cmx220cm de 3mm gruix. S'inclou: Transport, disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport de residus instal·lació autoritzada de gestió de residus, i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs.	1	1.120,00 €	1.120,00 €
2 VARIOS				
2.1	u. subministrament i instal·lació de rètol en vinil adhesiu "Impu" dissenyat per a aquesta zona de la façana.	1	1.880,00 €	1.880,00 €
2.2	u. Sanejat de sòcol en mal estat i subministrament i instal·lació de sòcol d'acer galvanitzat de 5mm caragolat a la façana.	1	450,00 €	450,00 €
2.3	P.A Patida d'alçada per hores de serraller, eines i materials a valorar per la revisió i reparació del sistema d'elevació de lones. Compost de cables i politges al que es penja i pugen les lones dels cartells del teatre. Inclou tots els elements necessaris de seguretat i salut per a la seva correcta execució.	1	- €	- €
				VEURE NOTA ABAIX
3 PINTURA				
NOTA: Tots els colors són de referència i abans de la seva aplicació s'haurà de validar en obra pels Serveis tècnics del IMPU				
3.3	u. Preparació de la xapa galvanitzada per a aplicar imprimació epoxi de dues components. Inclou el subministrament del material epoxi i tots els components necessaris per a la seva correcta aplicació.	1	739,20 €	739,20 €
3.3	u. Subministrament i aplicació d'esmalt poliuretà color galvanitzat a dues capes en tota la placa metàl·lica restaurada i paersiana.	1	860,00 €	860,00 €
3.2	u. Subministrament i aplicació amb pintura antigrafiti en la placa metàl·lica i persiana amb pintura de imprimadón i posteriorment dues capes de l'acabat antigrafiti	1	615,00 €	615,00 €
4 TRABALLS DE L'IMPLANTACIÓ, PROTECCIÓ I SEGURETAT I SALUT				
4.1	u. Protecció del nou senyal de "prohibit" mitjançant elements de protecció per a evitar deterioració o esquitxades durant la fase d'obra.	1	140,00 €	140,00 €
4.2	u. Mitjans de protecció i d'implantació en l'obra per la realització dels treballs establerts. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació del tancament de protecció necessari, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus i tot el necessari per a la correcta execució dels treballs.	1	950,00 €	950,00 €
4.3	u. Subministrament i lloguer de generador de 7KVA, inclou transport lliura i recollida i disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.	1	330,00 €	330,00 €
4.4	u. Amortització de lloguer diari de generador, inclou, gestió de residus, combustible dièsel diari i assegurança.	8	16,50 €	132,00 €
SUBTOTAL				8.914,70 €
Despeses Generals			13%	1.158,91 €
Benefici Industrial			6%	534,88 €
SUMA				10.608,49 €
IVA			21%	2.227,78 €
TOTAL PRESSUPOST				12.836,28 €

Nota:

- En aquest pressupost no s'ha inclòs el subministrament elèctric i d'aigua. La comunitat de la mitgera facilitarà el subministrament.
- Els tràmits per a permisos d'ocupació de l'espai públic de tancament temporal de via pública i llicència d'obra, estaran a càrrec de l'IMPU.
- S'ha estimat en uns 680 eur el valor d'aquesta PA. Aquest import que s'ha afegit al preu de sortida de la licitació.

ALÇAT