FOMENT DE CIUTAT

Ajuntament de Barcelona

batlleiroig

VOLUM 4. PRESSUPOST

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA

MAIG 2026

VOLUM 1: MEMORIA I ANNEXES

Memòria

Annexes

A01. Antecedents

A02. Cartografia i Topografia

A03. Ferms i paviments

A04. Climatologia, Hidrologia i Drenatge

A05. Senyalització, abalisament i defensa de les obres

A06. Enllumenat públic

A07. Serveis existents, Serveis afectats i Implantació de nous serveis

A08. Elements Urbans

A09. Estudi de Seguretat i Salut

A10. Pla d'Obres

A11. Justificació de preus

A12. Pressupost per al coneixement de l'Administració

A13. Pla de Control de Qualitat

A14. Accessibilitat

A15. Annex Mediambiental

A16. Reportatge Fotogràfic

A17. Estudi de gestió de residus de construcció i demolicions

A18. Plans de Manteniment

A19. Arqueologia

A20. Jardineria i Reg

A21. Prevenció d'incendis

A22. Prova pilot Vegetació

A23. Organització desenvolupament obra

A24. Infraestructures TIC

A25. Informe Tècnic del Projecte

VOLUM 2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

VOLUM 3: PLEC DE CONDICIONS

- Plec de Prescripcions Tècniques Generales

VOLUM 4: PRESSUPOST

- Amidaments
- Estadística de Partides
- Quadre de Preus núm. 1
- Quadre de Preus núm. 2
- Pressupost
- Resumen de Pressupost
- Últim full

VOLUM 5: DOCUMENTS RELATIUS A LA SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

- Memòria ambiental
- Llistat de control per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres
- Informe d'aplicació de criteris de sostenibilitat
- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta
- Plans de manteniment
- Aplicació de la guia d'urbanisme més sostenible

1. AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 00 TEBALLS PREVIS I ENDERROCS
Título 3 01 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F169Y010 U CALA MANUAL D'1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT I EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Punts d'obra					16,000	16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

2 F219CC12 M2 ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descipció	C	Àrea			Unitats		
2	Demolició paviment panot		2.667,000			1,000	2.667,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2.667,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **2.667,000**

3 F21913Z5 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud					
2			1.425,000				1.425,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1.425,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **1.425,000**

4 P2147-DJ5Q M DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2			1.463,000			1,000	1.463,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1.463,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **1.463,000**

5 F219V200 M2 DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1,2 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS I CÀRREGA A MAQUINÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Área			Unidades		
2	Gual de vianants		9,800			2,000	19,600	C#*D#*E#*F#
3	Gual de vehicles		4,320			1,000	4,320	C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **23,920**

6 P214U-HBQK M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capa 0-6cm	C	Àrea			Unitats		
2	Demolició Fresat - carrers intercepcions		1.069,000			1,000	1.069,000	C#*D#*E#*F#
3	Demolició Fresat calçada		2.556,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Demolició Fresat per caixa		1.046,000			2,000	2.092,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					3.161,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **3.161,000**

7 P214U-HBQF M2 FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 6 A 10 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Capa 6-16cm	C	Àrea			Unitats		
2	Demolició Fresat - carrers intercepcions		1.069,000			1,000	1.069,000	C#*D#*E#*F#
3	Demolició Fresat calçada		2.556,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Demolició Fresat per caixa		1.046,000			2,000	2.092,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					3.161,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **3.161,000**

8 P2146-DJ5L M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE PAVIMENT REALMENT ENDERROCAT, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descipció	C	Àrea			Unitats		
2	Demolició Fresat - carrers intercepcions		1.069,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
3	Demolició Fresat calçada		2.556,000			1,000	2.556,000	C#*D#*E#*F#
4	Demolició Fresat per caixa		1.046,000			0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2.556,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **2.556,000**

9 P2143-4RR7 M2 ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descipció	C	Àrea			Unitats		
2	Carrer Miquel Pedrola		229,000			1,000	229,000	C#*D#*E#*F#
3			72,000			1,000	72,000	C#*D#*E#*F#
4	Pepe Rubianes		528,000			1,000	528,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					829,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **829,000**

10 P2149-I9N7 U DEMOLICIÓ D'ESCOCELL COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 1 U

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descipció	C	Unidades					
2	Dins del àmbit		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					19,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

11 PRD1-HBAQ U PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

12 F21DQG02 UD DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Demolició d'embornal	T	Unitats (ud)					
2	Accés gasolinera		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Carrer St. Vicenç-Ronda de Vilassar		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
4	Intersecció ronda de Vilassar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

13 P2R6-4I4K M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Panot		2.667,000	0,150			400,050	C#*D#*E#*F#
3	Vorada		1.425,000	0,100	0,150		21,375	C#*D#*E#*F#
4	Rigola		1.463,000	0,300	0,150		65,835	C#*D#*E#*F#
5	Gual		23,920	0,150			3,588	C#*D#*E#*F#
6	MB		3.161,000	0,180			568,980	C#*D#*E#*F#
7			2.556,000	0,150			383,400	C#*D#*E#*F#
8	Base MB		3.161,000	0,200			632,200	C#*D#*E#*F#
9			2.556,000	0,200			511,200	C#*D#*E#*F#
10	Llamborda		829,000	0,150			124,350	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

11	Embornal		32,000	0,100		3,200	C#*D#*E#*F#
13	Percentatge "A origen"	P	30,000			814,253	

TOTAL AMIDAMENT **3.528,431**

14 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Vorada		1.425,000	0,100	0,150		21,375	C#*D#*E#*F#
3	Rigola		1.463,000	0,300	0,150		65,835	C#*D#*E#*F#
4	Gual		23,920	0,150			3,588	C#*D#*E#*F#
5	Llamborda		829,000	0,150			124,350	C#*D#*E#*F#
6	Embornal		32,000	0,100			3,200	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
8	Percentatge "A origen"	P	30,000				65,504	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **283,852**

15 P2RA-EU7I M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	Panot		2.667,000	0,150			400,050	C#*D#*E#*F#
3	Base MB		3.161,000	0,200			632,200	C#*D#*E#*F#
4			2.556,000	0,200			511,200	C#*D#*E#*F#
5	Percentatge "A origen"	P	30,000				463,035	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **2.006,485**

16 P2RA-M8VT M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	MB		3.161,000	0,180			568,980	C#*D#*E#*F#
3			2.556,000	0,150			383,400	C#*D#*E#*F#
4	Percentatge "A origen"	P	30,000				285,714	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **1.238,094**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	00	TEBALLS PREVIS I ENDERROCS
Título 3	02	DESMUNTATGES D'EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21DH-8GXF U DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA

AMIDAMENTS

MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

2 M21Q2501 U RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C				Unitats		
2						14,000	14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

3 M21BU490 U DESPLAÇAMENT DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50 M O DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lot-1							
2	semafors a desplaçar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 MHL303 M RETIRADA DE CABLES SOTERRATS EN TUBS / RETIRADA DE CABLES SOBRE FAÇANA O AGAFATS AMB FIADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Carrer Pepe Rubians							
3	Costat muntanya		61,000				61,000	C#*D#*E#*F#
4	Costat mar		79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
5	Creuament		69,000				69,000	C#*D#*E#*F#
7	Costat muntanya		76,000				76,000	C#*D#*E#*F#
8	Costat mar		114,000				114,000	C#*D#*E#*F#
9	Creuament		29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
11	Costat muntanya		162,000				162,000	C#*D#*E#*F#
12	Costat mar		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
13	Creuaments		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **662,000**

5 P2R6-4I4K M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descrpció	T	m3 (volum)	Unitats				
2	FANALS		1,000	23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
3	PAPERERES		0,081	14,000			1,134	C#*D#*E#*F#
4	BANCS		0,630	21,000			13,230	C#*D#*E#*F#
5	BARRERA FORMIGÓ		0,450	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	BUSTIA		0,100	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	RETOLS PUBLICITAT I CABINA		0,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

8	MARQUESINA		1,500	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#
9	PALS SENYALITZACIO VERTICAL		0,096	2,000	0,192	C#*D#*E#*F#
11	Percentatge "A origen"	P	30,000		11,717	

TOTAL AMIDAMENT **50,773**

6 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	T	m3 (volum)	Unitats				
2	FANALS		1,000	23,000			23,000	C#*D#*E#*F#
3	PAPERERES		0,081	14,000			1,134	C#*D#*E#*F#
4	BANCS		0,630	21,000			13,230	C#*D#*E#*F#
5	BARRERA FORMIGÓ		0,450	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
6	BUSTIA		0,100	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
7	RETOLS PUBLICITAT I CABINA		0,500	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
8	MARQUESINA		1,500	1,000			1,500	C#*D#*E#*F#
9	PALS SENYALITZACIO VERTICAL		0,096	2,000			0,192	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	Percentatge "A origen"	P	30,000				11,717	

TOTAL AMIDAMENT **50,773**

7 F21BU570 U ARRENCADA DE PALS RECTANGULARS O PALS CILÍNDRICS DE SENYALS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

8 P214F-HBQS U DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, MUNTADA A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Amb pal		33,000	2,000			66,000	C#*D#*E#*F#
2	sense pal		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **77,000**

9 FHT1TRAS U RETIRADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOU DESMUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS I DESCONNEXIONS, DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRASLLAT D'ESCOMESA EXISTENT, TOT INCLÒS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Quadre 1778		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 P21Q2-BR01 U DESMUNTATGE I APLEC PER A RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE BANC, DE FINS A 3 M DE LLARGÀRIA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 01 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2214-AYNX M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2	Medició Istram		5.613,700				5.613,700	C#*D#*E#*F#
4	A deduir demolició paviments		2.556,000	-0,500			-1.278,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4.335,700**

2 P241-FIPF M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2	Medició Istram		5.613,700				5.613,700	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	A deduir demolició paviments		2.556,000	-0,500			-1.278,000	C#*D#*E#*F#
5	Esponjament	P	20,000				867,140	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **5.202,840**

3 P2R3-HIH6 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%
EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2	Medició Istram		5.613,700				5.613,700	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	A deduir demolició paviments		2.556,000	-0,500			-1.278,000	C#*D#*E#*F#
5	Esponjament	P	20,000				867,140	PERORIGEN(

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **5.202,840**

4 P2RA-EU7K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT.
INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011.
LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2	Medició Istram		5.613,700				5.613,700	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	A deduir demolició paviments		2.556,000	-0,500			-1.278,000	C#*D#*E#*F#
5	Esponjament	P	20,000				867,140	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **5.202,840**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 02 PAVIMENTS
Título 3 01 PAVIMENTS
Títol 5 01 BASES I SUBBASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2259-548K M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea		Longitud	Ample		
2	CALÇADA D'ASFALT		2.415,000				2.415,000	C#*D#*E#*F#
3	PAVIMENT DE PANOT FORMIGO FLOR		3.645,000				3.645,000	C#*D#*E#*F#
4	PAVIMENT GRANIT QUINTANA 40X60X8		300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
5	PAVIMENT GRANIT QUINTANA 30X60X8				38,000	0,600	22,800	C#*D#*E#*F#
6	PAVIMENT PEDRA NATURAL (PASSEIG MARITIM)		340,000				340,000	C#*D#*E#*F#
7	PAVIMENT TACTIL GRANIT ENCAMINAMENT		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
8	PAVIMENT TACTIL GRANIT AVIS		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7.092,800**

2 P92A-DX8I M3 SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT.

AMIDAMENTS

NO SÓN D'ABONAMENT ELS SOBREAMPLES LATERALS NI ELS NECESSARIS PER A COMPENSAR LA MINVA DE GRUIXOS DE CAPES SUBJACENTS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Alçada	Longitud	Ample		
2	PAVIMENT DE PANOT FORMIGO FLOR		3.567,000	0,200			713,400	C#*D#*E#*F#
3	PAVIMENT GRANIT QUINTANA 40X60X8		335,000	0,200			67,000	C#*D#*E#*F#
4	PAVIMENT GRANIT QUINTANA 30X60X8		1,000	0,200	38,300	0,600	4,596	C#*D#*E#*F#
5	PAVIMENT PEDRA NATURAL (PASSEIG MARITIM)		398,000	0,200			79,600	C#*D#*E#*F#
6	PAVIMENT TACTIL GRANIT ENCAMINAMENT		160,000	0,200			32,000	C#*D#*E#*F#
7	PAVIMENT TACTIL GRANIT AVIS		207,000	0,200			41,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **937,996**

3 P924-BR01 M3 SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Alçada				
2	Paviment filtrant		25,000	0,200			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 P923-I4RY M3 SUBBASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Alçada	Longitud	Ample		
2	CALÇADA D'ASFALT		2.415,000	0,300			724,500	C#*D#*E#*F#
3	PAVIMENT DE PANOT FORMIGO FLOR		3.567,000	0,200			713,400	C#*D#*E#*F#
4	PAVIMENT GRANIT QUINTANA 40X60X8		335,000	0,200			67,000	C#*D#*E#*F#
5	PAVIMENT GRANIT QUINTANA 30X60X8		1,000	0,200	38,300	0,600	4,596	C#*D#*E#*F#
6	PAVIMENT PEDRA NATURAL (PASSEIG MARITIM)		398,000	0,200			79,600	C#*D#*E#*F#
7	PAVIMENT TACTIL GRANIT ENCAMINAMENT		160,000	0,200			32,000	C#*D#*E#*F#
8	PAVIMENT TACTIL GRANIT AVIS		207,000	0,200			41,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.662,496**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	02	PAVIMENTS
Título 3	01	PAVIMENTS
Títol 5	02	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9F1-BR50 M2 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 40X60X10 CM FILTRA DE BREINCO

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE DIMENSIONS 40X60X10 CM, TIPUS FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT TOP COMPLET, COLOR A ESCOLLIR PER DF, REJUNTAT I LLIT DE 5CM AMB ULL DE PERDIU DE 3-5 MM DE DIÀMETRE I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENCAIXOS AMB ELEMENTS SINGULARS. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ AMB LA D.F. PER REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I LES INDICACIONS DE LA D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	Fora d'àmbit		270,000				270,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **295,000**

2 P9E1-V6RE M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE EXECUTADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES INTERIORS, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
OBERTURES <= 1,5 M2: NO ES DEDUEIXEN
OBERTURES > 1,5 M2: ES DEDUEIX EL 100%
AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS A LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIALS DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2			3.567,000				3.567,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.567,000**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	02	PAVIMENTS
Título 3	01	PAVIMENTS
Títol 5	03	PAVIMENT DE PECES DE PEDRA NATURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9B7-BR04 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 40X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2			335,000				335,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **335,000**

2 P9B7-BR01 M PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X60X8CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 30X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

3 P9B7-BR05 M2 PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA DIMENSIONS VARIABLES

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA IGUAL PAVIMENT EXISTENT DE DIMENSIONS DE PECES VARIABLES DE 25X40CM, 30X50CM Y 40X60CM , 8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2			340,000				340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **340,000**

4 P9B7-BR02 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA DIRECCIONAL 20X20X8CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DIRECCIONAL, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea				Total	
2			160,000				160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **160,000**

5 P9B7-BR03 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA BOTONS 20X20X8CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DE BOTONS, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2			230,000				230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **230,000**

6 P9B7-BR10 U RESTITUCIÓ DE MITAJANA AMB BLOC DE GRANIT H=16CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOC DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT, PER A RESTITUCIÓ DE MITJANA, AMB UNA CARA FLAMEJADA DIMENSIÓ APROXIMADA DE 1,6 M2 A COMPROBAR EN OBRA , DE 16CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	02	PAVIMENTS
Título 3	01	PAVIMENTS
Títol 5	04	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P9H6-6QCF M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A B 50/70 AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE, SEGONS TIPUS, MESURATS MULTIPLICANT L'AMPLÀRIA DE CADA CAPA D'ACORD AMB LES SECCIONS TIPUS ESPECIFICADES A LA DT PER LA LLARGÀRIA REALMENT EXECUTADA.
L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT.
NO SÓN D'ABONAMENT EN AQUESTA UNITAT D'OBRA ELS REGS D'ADHERÈNCIA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea				Total	
2			2.415,000				2.415,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.415,000**

2 P9H5-50QUE T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA.
ARTICLE: REF. AMSAAC56 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	t/m3	Espessor			

AMIDAMENTS

2			2.415,000	2,400	0,070	405,720	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **405,720**

3 P9H5-50QUQ T

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC58 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	t/m3	Espessor			
2			2.415,000	2,400	0,080		463,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **463,680**

4 P9L1-E97O T

REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP
CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS.
QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	t/m2				
2			2.415,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 P9L1-E98H T

REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH
CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS.
M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS.
QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2	t/m2				
2	AC22 - AC16		2.415,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
3	AC16 - BBTM 11A		2.415,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

6 P9HC-HOSA U

DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P967-BR01 M

VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS BARCELONA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL BARCELONA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 100 X 23 X 24(8+16) CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2				91,000			91,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **91,000**

2 P965-BR01 M

VORADA DE GRANIT REMUNTABLE DE 10CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2				320,000			320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **320,000**

3 P965-BR02 M

VORADA DE GRANIT EN PARTERRE DE 10CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I DOBLE PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2				103,000			103,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **103,000**

4 P965-BR03 M

VORADA DE GRANIT DE 14CM AMB PECES ALTERNADES

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, AMB PECES ALTERNADES DE 40X60X22 Y 60X60X22 CM I PLINTON DE 14CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2				73,000			73,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **73,000**

5 P965-BR04 U TRANSICIÓ VORADA TIPUS BARCELONA AMB VORADA REMUNTABLE

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 5 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA TIPUS BARCELONA I LA VORADA REMUNTABLE, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 P965-BR05 U TRANSICIÓ VORADA REMUNTABLE AMB VORADA PLINT 14CM.

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 4 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA REMUNTABLE I LA VORADA PLINTON 14CM , COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 P965-BR06 U TOPALL D'APARCAMENT DE GRANIT

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PARELLA DE TOPALLS DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A TOPALL D'APARCAMENT, DE 23X40X40 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

8 P976-11ZTY M RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2				755,000			755,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **755,000**

9 P976-U54L M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2				130,000			130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **130,000**

10 P966-1BR01 M PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X250MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2	ESCOCELL			285,000			285,000	C#*D#*E#*F#
3	PARTERRE			204,000			204,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **489,000**

11 P966-1BR02 M PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X150MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2	PARTERRE			151,000			151,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **151,000**

12 P966-1BR03 M RIGOLA ACER CORTEN,8X400MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 400 MM D'AMPLE, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20.

INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PESES LATERALS AMB FORMA DE LA VORERA.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	RIGOLES CORTEN		76,000	1,200			91,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **91,200**

13 P966-1BR04 U REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS , DE 8 MM DE GRUIX I DIMENSIONS 180X60CM I PLEC DE 15CM, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCOU PART PROPORCIONAL DE TALL PER A FORMACIÓ DE FORATS D'EMBORNALS.

INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

14 P966-1BR09 M PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X50MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HRNE-235/B/20

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 50 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/B/20.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

1		C	Longitud					
2			90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

15 P9S0-BR01 M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT PER A PROTECCIÓ D'ESCOCELL

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 20X2 MM, PER A FORMACIÓ DE PROTECCIÓ D'ESCOCELL, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS DE GALVANITZAT PERIMETRAL SOLDAT A PLETINA D'ESCOCELL EXISTENT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE FORAT PER A L'ARBRE EXISTENT I SOLDADURES PER A FIXACIÓ DE SUPORT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2			7,000	2,000	1,000		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

16 P966-168EM M VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2	ESCOCELL amb entramat			35,000			35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	02	PAVIMENTS
Título 3	02	REMATS
Títol 5	02	GUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P980-FELJ U CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER
CRITERI D'AMIDAMENT: CAPÇAL PER A GUAL:
UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

2 P982-IN9W M RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20
CRITERI D'AMIDAMENT: RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:
LA LLARGADA DE LES RAMPES PER A GUALS ES MESURARÀ ENTRE LES CARES INTERIORS DELS CAPÇALS.

AMIDAMENTS

LA LLARGADA DELS GUALS DE PECES DE FORMIGÓ ES MESURARÀ ENTRE LES CARES EXTERIORS DELS CAPÇALS.
SI EL GUAL ES CORB, ES MESURARÀ SEGUIN EL PERÍMETRE EXTERIOR DEL MATEIX.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud			Total	
2				25,200			25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,200**

3 P980-BR02 U CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA 60X50 BISELLADA

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X50 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			54,000				54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

4 P982-BR03 M RAMPA P/GUAL VEHÍCLES DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X10CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 60X40X10CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C		Longitud				
2				118,000			118,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **118,000**

5 P980-BR04 U CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA (2 PECES)

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER DOS PECES DE 110X60X17CM DE FORMA BISELLADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER.

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

6 P9B7-BR07 M2 RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X8CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X80X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2			32,000	2,200			70,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,400**

7 P980-BR05 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER 3 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 P9B7-BR06 M2 RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X60X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20

INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
2			25,200	1,800			45,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,360**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	03	XARXA DRENATGE
Título 3	00	AFECTATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F21DYG0N U RETIRADA DE REIXA D'EMBORNAL EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substitució reixes d'embornal	T	Unitats (ud)					
2	Borbò		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Demolició embornal	T	Unitats (ud)					
5	Creuaments		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Pepe Rubians		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
7	Creuaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

2 F21DV020 U ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT, FORMACIÓ D'ENVÀ DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Substitució reixes d'embornal	T	Unitats (ud)					
2	Borbò		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Demolició embornal	T	Unitats (ud)					
5	Creuaments		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Carrer Pepe Rubians		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
7	Creuaments		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

3 F21D1P35 M DEMOLICIÓ DE POU DE 70X70 CM, DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ML	UD				
2			1,300	12,000			15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,600**

4 P2R6-4I4K M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Embornals		60,000	0,700	0,150		6,300	C#*D#*E#*F#
3	Pous		12,000	1,400	0,150	1,300	3,276	C#*D#*E#*F#
5	Percentatge "A origen"	P	30,000				2,873	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **12,449**

5 P2RA-EU6S M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	u					
2	Embornals		60,000	0,700	0,150		6,300	C#*D#*E#*F#
3	Pous		12,000	1,400	0,150	1,300	3,276	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

5	Percentatge "A origen"	P	30,000				2,873	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **12,449**

6 F9W1U020 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS, TAPES DE CLAVEGUERA O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Embornal a cambiar de cota					49,000	49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **49,000**

7 F9WZN011 U DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSEE a mantenir		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **112,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 03 XARXA DRENATGE
Título 3 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF.
NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.
TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU.
TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descrpció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió entre embornals Ø315		86,000	0,600	1,300		67,080	C#*D#*E#*F#
4	Connexió amb col.lector Ø400		160,000	0,800	1,500		192,000	C#*D#*E#*F#
6	Connexió amb col.lector Ø500		26,000	0,800	1,500		31,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **290,280**

2 P221E-AWDS M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA

VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descrpció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió entre embornals Ø315		86,000	0,600	1,300	0,100	6,708	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Connexió amb col.lector Ø400		160,000	0,800	1,500	0,100	19,200	C#*D#*E#*F#
6	Connexió amb col.lector Ø500		26,000	0,800	1,500	0,100	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,028**

3 P2241-52ST M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descrpció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	%		
2	Connexió entre embornals Ø315		86,000	0,600	1,300	0,100	6,708	C#*D#*E#*F#
3						0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
4	Connexió amb col.lector Ø400		160,000	0,800	1,500	0,100	19,200	C#*D#*E#*F#
6	Connexió amb col.lector Ø500		26,000	0,800	1,500	0,100	3,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,028**

4 P2255-DPGL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió entre embornals		86,000	0,600	0,600		30,960	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Connexió amb col.lector/pou		186,000	0,800	0,600		89,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,240**

5 P2255-DPIO M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió entre embornals		86,000	0,600	0,400		20,640	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#
4	Connexió amb col.lector/pou		186,000	0,800	0,450		66,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **87,600**

6 P2R3-HIH6 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%
EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2			290,280				290,280	C#*D#*E#*F#
3			-120,240				-120,240	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				34,008	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **204,048**

7 P2RA-EU7K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT.
INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011.
LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2			290,280				290,280	C#*D#*E#*F#
3			-120,240				-120,240	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				34,008	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **204,048**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 03 XARXA DRENATGE
Título 3 02 OBRA MECANICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FD7FQ713 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió amb col.lector Ø400		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

2 FD7FQ61R M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT,COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Decripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió entre embornals Ø315		106,000				106,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,000**

3 FD9FY927 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 400 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió amb col.lector Ø400		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

4 FD9FY727 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 315 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Decripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió entre embornals Ø315		106,000				106,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,000**

5 FD5JY524 U CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Nous Embornals					88,000	88,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					88,000	SUMSUBTOT
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,000**

6 FD5ZY010 U BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE DE 70X30 CM, DE BARRES DIAGONALS AMB UN SOL NERVI LLARGÀRIAINAL, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C250, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 1, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Nous Embornals					88,000	88,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					88,000	SUMSUBTOT
4								C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **88,000**

7 FD7FPSBS M CLAVEGUERÓ DE DESGUÀS DE FONT AMB TUB DE PVC DN160 MM DE PARET MASSISSA LLIS I DE RIGIDESA ANUL·LAR SN4 EMBOCALLAT AMB FORMIGÓ I CONNEXIONAT ALS EMBORNALS MÉS PROPERS. INCLOU L'EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 I A UNA PROFUNDITAT APROXIMADA DE 1 M, EL REBLERT AMB FORMIGÓ DE FINS A 20 CM AL VOLTANT DEL TUB, PORTADA DE TERRES A ABOCADOR I NOU REBELERT AMB SAULÓ, COMPLETAMENT CONNEXIONAT A EMBORNAL I LA PART PROPORCIONAL DE FRETASAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER. COMPLETAMENT CONNEXIONAT SEGONS NORMATIVA MUNICIPALS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

8 P4FG-EDI2 M3 PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous	C	Unitats	Longitud	Amplada	Alçada		
2	Nou		19,000	4,000	0,150	1,000	11,400	C#*D#*E#*F#
3	Existent per rasant		10,000	4,000	0,150	0,200	1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,600**

9 P4524-VRFK M3 MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 6,66 M2/M3, FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous	C	Unitats	Longitud	Amplada	Alçada		
2	Nou		18,000	4,500	0,300	2,100	51,030	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,030**

10 P45C7-10GW5 M2 LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT, HORITZONTAL, DE 30 CM DE GRUIX AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, AMB UNA QUANTIA D'1,1 M2/M2, FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 35 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous	C	Unitats	Longitud	Amplada	Alçada		
2	Nou		18,000	1,200	1,200		25,920	C#*D#*E#*F#
3			18,000	1,200	0,500		10,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,720**

11 PDBD-H86M U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous	C	Unitats					
2	Nou		18,000	9,000			162,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **162,000**

12 PDBF-DFWG U BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pous	C	Unitats					
2	Nou		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	Existent per rasant		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

13 FD7FN811 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 500, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió amb col.lector Ø500		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

14 FD9FYB47 M RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 500 MM, AMB 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Profunditat mit	Unitats		
2	Connexió amb col.lector Ø500		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 03 XARXA DRENATGE
Título 3 03 REHABILITACIÓ COL·LECTOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P782-H8VN M2 ARREBOSSAT DE MORTER SOBRE FORMIGÓ PER A IMPERMEABILITZACIONS, RESISTENT A L'ATAC D'AIGÜES AGRESSIVES, DE 0,5 CM DE GRUIX, FORMAT PER UNA MESCLA PREPARADA DE CIMENTS ESPECIALS I GRANULATS SELECCIONATS AMB RESINES IMPERMEABILITZANTS, AMB UNA DOTACIÓ DE 10 KG/M2, INCLOSES LA NETEJA, PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I CURAT POSTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lector	C	Unidades	Longitud	Ancho	Altura	Total	
2	T158A		1,000	42,400	3,830		162,392	C#*D#*E#*F#
3			1,000	30,000	3,830		114,900	C#*D#*E#*F#
4			1,000	17,700	3,830		67,791	C#*D#*E#*F#
5	NT100B		1,000	12,500	2,920		36,500	C#*D#*E#*F#
6	T122C		1,000	30,250	3,450		104,363	C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **485,946**

2 P02000005 M2 REPICAT DE L'ARREBOSSAT I REPARACIONS DE COSTERS DE CLAVEGUERES SUPERIORS AL TIPUS T-111 FINS AL TIPUS T-200, FINS I TOT TRÀFEC, EXTRACCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES RESULTANTS; INCLOU APILAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lector	C	Unidades	Longitud	Alto	%		
2	T158A		2,000	42,400	1,050	0,150	13,356	C#*D#*E#*F#
3			2,000	30,000	1,050	0,150	9,450	C#*D#*E#*F#
4			2,000	17,700	1,050	0,150	5,576	C#*D#*E#*F#
5	NT100B		2,000	12,500	0,800	0,150	3,000	C#*D#*E#*F#
6	T122C		2,000	30,250	1,020	0,150	9,257	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,639**

3 FD7RY083 M RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA AMB CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB ENDERROC DE CANAL I DE BANCADA DE CLAVEGUERA DE FORMIGÓ I TRANSPORT FINS A L'EXTERIOR AMB MITJANS MANUALS I APILAMENT A CONTENIDOR A OBRA, EXECUCIÓ DE TOCS PER A FORMACIÓ DE PENDENTS I COL·LOCACIÓ DE CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE MORTER, INCLÒS FORMACIÓ D'ARESTA DE BANCADA I COL·LOCACIÓ DE BEURADA ENTRE CANALETES, RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA I SOLERA AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20 ABOCAT AMB BOMBA I ACABAT REMOLINAT, NETEJA DE CANAL I BANCADA I RETIRADA MATERIALS SOBRANTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lector	C	Unidades	Longitud		Altura		
2	T158A		1,000	42,400			42,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	17,700			17,700	C#*D#*E#*F#
5	NT100B		1,000	12,500			12,500	C#*D#*E#*F#
6	T122C		1,000	30,250			30,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **132,850**

4 FD7RY050 M DESVIAMENT DE SANEJAMENT MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC D'EVACUACIÓ, DE DIÀMETRE A DETERMINAR, A TOT EL LLARG DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, INCLÒS L'ANCORATGE NECESSARI AMB LES PENDENTS NECESSÀRIES I LA CONSTRUCCIÓ DE DICS DE CONTENCIÓ PROVISIONAL, UN A CADA EXTREM DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, I LA IL·LUMINACIÓ DEL CLAVEGUERAM A 24 V

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Col·lector	C	Unidades	Longitud		Altura		
2	T158A		1,000	42,400			42,400	C#*D#*E#*F#
3			1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	17,700			17,700	C#*D#*E#*F#
5	NT100B		1,000	12,500			12,500	C#*D#*E#*F#
6	T122C		1,000	30,250			30,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **132,850**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 03 XARXA DRENATGE
Título 3 04 ALTRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FDV79702 U JORNADA PER A INSPECCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Prova 1					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOT
4								C#*D#*E#*F#
5	Prova 2	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
6	Subtotal	S					0,000	SUMSUBTOT
7						1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 04 XARXA D'ENLLUMENAT
Título 3 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF.
NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.
TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU.
TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Canalització 2 tub			265,000	0,400	1,000	106,000	C#*D#*E#*F#
3	Canalització 4 tubs			402,000	0,400	1,000	160,800	C#*D#*E#*F#
4	Canalització 6 tubs			36,000	0,500	1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
5	Cable			165,000	0,400	1,000	66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **350,800**

2 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Canalització 2 tub			265,000	0,400	1,000	106,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Canalització 4 tubs			402,000	0,400	1,000	160,800	C#*D#*E#*F#
4	Canalització 6 tubs			36,000	0,500	1,000	18,000	C#*D#*E#*F#
5	Cable			165,000	0,400	1,000	66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **350,800**

3 P2255-DPGN M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Canalització 2 tub			265,000	0,400	0,800	84,800	C#*D#*E#*F#
3	Canalització 4 tubs			402,000	0,400	0,800	128,640	C#*D#*E#*F#
4	Canalització 6 tubs			36,000	0,400	0,800	11,520	C#*D#*E#*F#
5	Cable			165,000	0,400	0,800	52,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **277,760**

4 P2R3-HIH6 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%
EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Excavació		350,800				350,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		-277,760				-277,760	C#*D#*E#*F#
5	Esponjament	P	20,000				14,608	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **87,648**

5 P2RA-EU7K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT.
INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011.
LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Excavació		350,800				350,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		-277,760				-277,760	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	Esponjament	P	20,000				14,608	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **87,648**

6 PDG2-NSG0 M CANALITZACIÓ AMB 02 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SORRA DE RIU, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud				
2	2T			265,000			265,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **265,000**

7 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	2T			265,000			265,000	C#*D#*E#*F#
3	4T			402,000			402,000	C#*D#*E#*F#
4	6T			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **699,000**

8 PDK1-DX9V U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat (u)					
2	Arqueta 60x60		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

9 PDK2-AJYV U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat (u)					
2	Arqueta 60x60		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

10 PDK2-VL6O U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat (u)					
2	Arqueta 40x40		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

11 PDK1-DXA4 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat (u)					
2	Arqueta 40x40		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

12 KG23RAS1 M TUB RÍGID D'ACER, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long, (m)		ut			
2								C#*D#*E#*F#
3			3,200		22,000		70,400	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,400**

13 PDG2-LNUH M CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Amplada	Alçada		
2	Creaments		3,000	12,000			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

14 PDG2-LNUA M CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud				
2	Canalització 4 tubs			402,000			402,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **402,000**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	04	XARXA D'ENLLUMENAT
Título 3	02	ESTESA DE CABLES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud				
2		T	Longitud (m)					
3	2T			265,000			265,000	C#*D#*E#*F#
4	4T			402,000			402,000	C#*D#*E#*F#
5	6T			32,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **699,000**

2	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud				
2	Cable L1			233,000			233,000	C#*D#*E#*F#
3	Cable L2		2,000	263,000			526,000	C#*D#*E#*F#
4	Cable L3			95,000			95,000	C#*D#*E#*F#
5	Cable L4		2,000	70,000			140,000	C#*D#*E#*F#
6	Cable Reposar			165,000			165,000	C#*D#*E#*F#
7				91,000			91,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.250,000**

3	PG33-JZV9	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho	Altura		
2	Columnnes H=4,5 i 7,50 m		19,000	3,000			57,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	9,600			9,600	C#*D#*E#*F#
4			1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **82,600**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PHM0-N1G1	U	C750.1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanals	T	Unitats (ud)					
2			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

2	PHM0-N1G2	U	C750.2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIIE+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT:

AMIDAMENTS

300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanals	T	Unitats (ud)					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 PHM0-N1G3 U C750.3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIE FORMAT PER:

COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS.

SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.

SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanals	T	Unitats (ud)					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 PHM0-N1G4 U C450 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H4,50M 19W 3000K TIIIE FORMAT PER:

COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 4,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS.

SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 19W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 250MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fanals	T	Unitats (ud)					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PGD2-E3E9 U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Placa de terra	T	Unitats (ud)	Rati				
2	1 per columna:		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#
3	1 inici + 1 final x linia		0,000		2,000		0,000	C#*D#*E#*F#
5	quadre enllumenat		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	quadre de festes		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

6 FHMZU003 U TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A PROTECCIÓ CONTRA ADHESIUS I ANTIGRAFFITIS, FINS A UNA ALÇÀRIA DE 3 M (INCLOENT EL TRACTAMENT DE LA BASE), REALITZAT IN SITU AMB LA COLUMNA INSTAL·LADA, INCLÒS PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT, APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXIDANT, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT, APLICACIÓ DE LA CAPA DE COLOR, O DEIXAR COM A COLOR BASE EL GALVANITZAT I APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFFITII, UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICOMPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 04 XARXA D'ENLLUMENAT
Título 3 04 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FHM1N054 U PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ACTUALITZAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE ´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´, SEGONS REQUERIMENTS I ABAST DE LA NORMATIVA APLICABLE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 FHM1N053 U REALITZACIÓ D'ASSAJOS ESPECÍFICS A BÀCULS I LLUMINÀRIES SEGONS PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FHM1N001 U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT. INCLOU CABLEJAT, OBRA CIVIL I EMPALMAMENTS SEGONS INDICACIONS D'ENLLUMENAT I LA DO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FHM1N002 U ACTUALITZACIÓ DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT. INCLOU:

- INSTAL·LAR UN SAI AL QUADRE PER TENIR LES ALARMES DE CAIGUDA D'IGA
-PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS.

TOT SEGONS PRESCRIPCIONS D'ENLLUMENAT. INCLOU MITJANS I ELEMENTS AUXILIARS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 NHVZ-N010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLE VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR CAUSADA PER DEFECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 NHVZ-N015 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RESTAURACIÓ PUNTUAL DE LES FAÇANES ON ES RETIRIN FANALS I CABLE DE LA XARXA EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 MHTA100 U LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS FINS A 50 KW. INCLOU L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TRAMITACIÓ AL COL.LEGI PROFESSIONAL, INDÚSTRIA I COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA. INCLOU DESPESES, TAXES I VISATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 PHG0-VY95 U QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 6 SORTIDES, MODEL MONÒLIT NEXT D'ENLLUMENAT, ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL 7021, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V, INCLÒS:

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

- ARMARI AMB DUES PORTES BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE TRIPLE ACCIÓ I LATERALS PANELABLES;
- MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA NORMALITZADA PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA);
- CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA CS400;
- MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT;
- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A.
- SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT REGULABLE;
- PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE II;
- SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS, INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS;
- AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL COMPTADOR;
- ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO PROTEGIT;
- ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O EQUIVALENT, COL·LOCAT A L'EXTERIOR SOBRE BANCADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Quadre a reposar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FHM1N003 PA DESPESES DE DRETS PER A NOVA ESCOMESA D'ENDESA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Escomesa quadre festes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 XPAJN002 PA PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL TRASLLAT D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT, A EXECUTAR PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA ENDESA. ACTUACIÓ NO SOTMESA A PREUS TAXATS, PENDENT DE VALORACIÓ ESPECÍFICA PER PART DE LA COMPANYIA A L'INICI DE LES OBRES. L'IMPORT CONSIGNAT TÉ CARÀCTER ORIENTATIU I SERÀ REGULARITZAT SEGONS EL COST REAL APROVAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	05	XARXA DE SEMAFORITZACIÓ
Título 3	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF.
NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I

AMIDAMENTS

QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.
TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU.
TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Carrer i creuaments			577,000	0,400	1,000	230,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **230,800**

2 P2241-52SS M2

REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Carrer i creuaments			577,000	0,400		230,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **230,800**

3 P2255-DPGN M3

REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Carrer i creuaments			577,000	0,400	0,800	184,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **184,640**

4 P2R3-HIH6 M3

TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%
EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Excavació		230,800				230,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		-184,640				-184,640	C#*D#*E#*F#
5	Esponjament	P	20,000				9,232	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **55,392**

5 P2RA-EU7K M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT.
INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011.
LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Excavació		230,800				230,800	C#*D#*E#*F#
3	Reblert		-184,640				-184,640	C#*D#*E#*F#
5	Esponjament	P	20,000				9,232	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **55,392**

6 PDG2-NSG0 M

CANALITZACIÓ AMB 02 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SORRA DE RIU, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				577,000			577,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **577,000**

7 FDGZU010 M

BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				577,000			577,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **577,000**

8 PDK1-DX9V U

BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

9 PDK2-AJYW U

PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1		C	Unitats				
2			9,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 05 XARXA DE SEMAFORITZACIÓ
Título 3 02 OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FBS1U003 U FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

2 FBS1U035 U COLUMNA PER A SEMÀFOR D'ACER GALVANITZAT DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Semàfor - Vianants		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

3 FBS1U041 U SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

4 FBS2U051 U SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vianants		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

5 FBSHU061 U SISTEMA PER A INVIDENTS COMPLET AMB ACTUACIÓ PER COMANDAMENT A DISTÀNCIA MODEL BARCELONA, INSTAL·LAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Vianants		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

6 PG33-E6CT M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	2T D90		1,000	594,000	5,000		2.970,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.970,000**

7 FBS2U052 U SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, FIXAT A SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Semàfor - Vehicles		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

8 PG3B-E7CS M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Unitats				
2	Columna		2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

9 PG35-DYCO M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-R, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	2T D90		1,000	594,000	5,000		2.970,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.970,000**

10 FBSZU248 U ENGINYERIA DE TRÀNSIT A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (ESTRUCTURA DE FASES, REPARTIMENT, DESFASAMENT, SELECCIÓ HORÀRIA, ETC.).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat (u)					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FBSZN010 U DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FBSZN001 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat (u)					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 FBSRY0C1 U SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN SISTEMA COMPLET DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES PER AL CONTROL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, INSTAL·LAT SOBRE BÀCUL METÀL·LIC, INCLOENT CONJUNT DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES, FORMAT PER: CÀMERA IP HD AMB SENSOR CMOS 1/1.8" I ÒPTICA MOTORITZADA VARIFOCAL. CÀMERA D'ENTORN IP HD 1920X1080 AMB ÒPTICA VARIFOCAL. IL·LUMINACIÓ IR INTEGRADA AMB FLAIX ESTROBOSCÒPIC SINCRONITZAT. PROCESSADOR INTERN AMB LLICÈNCIA OCR PER ANALÍTICA DE TRÀNSIT FINS A 2 CARRILS. CARCASSA ANTIVANDÀLICA IP66 PER INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. BÀCUL METÀL·LIC DE 4 METRES D'ALÇADA, AMB FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ, PERNS D'ANCORATGE, PLANTILLA I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. CONNEXIÓ AL QUADRE DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA EXISTENT, INCLOENT: CABLEJAT DE COMUNICACIONS I ALIMENTACIÓ. INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC I DE CONTROL DE TRÀNSIT MUNICIPAL. CONFIGURACIÓ DE COMUNICACIONS XIFRADES AMB EL CENTRE DE CONTROL. SINCRONITZACIÓ HORÀRIA AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC. PROVES DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ, INCLOENT: PROVA PILOT DE FIABILITAT DE LECTURA = 97% EN CONDICIONS REALS. CERTIFICACIÓ OFICIAL DE FIABILITAT I CONFORMITAT AMB NORMATIVA UNE 199141 I UNE 199142-2. INTEGRACIÓ AMB PLATAFORMA DE GESTIÓ DE SANCIONS. INCLOU: SUBMINISTRAMENT DE TOTS ELS MATERIALS, EQUIPS, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. TREBALLS D'OBRA CIVIL NECESSARIS PER A FONAMENTACIÓ DEL BÀCUL. CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, MANUALS I CERTIFICATS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cruïlla Joan de Borbó		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FBSRYN01 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I CONNEXIÓ AL REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT D'ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT, DESTINADA A LA MESURA, CAPTACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ SEMAFÒRICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 FBSRYN02 U SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I INTEGRACIÓ D'UNA ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT DE TIPUS BLUETOOTH, DESTINADA A LA DETECCIÓ ANÒNIMA I AGREGADA DE DISPOSITIUS EMBARCATS I MÒBILS PER A LA MESURA DE TEMPS DE RECORREGUT, INTENSITATS RELATIVES, VELOCITATS MITJANES I PATRONS DE MOBILITAT, TOTALMENT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE DADES DEL CENTRE DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT (CGM) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 06 XARXA TELECOMUNICACIONS
Título 3 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221B-EL77 M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF.
NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO.
INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.
TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU.
TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	4T			725,000	0,550	1,600	638,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 638,000

2 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Unitats	Longitud	Ample			
2	4T			725,000	0,550		398,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 398,750

3 P2255-DPGN M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)			
2	4T		720,000	0,550	1,000		396,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 396,000

4 P2R3-HIH6 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA

AMIDAMENTS

D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%
EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Excavació		638,000				638,000	C#*D#*E#*F#
3			-396,000				-396,000	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				48,400	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **290,400**

5 P2RA-EU7K M3

DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT.
INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011.
LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum (m3)					
2	Excavació		638,000				638,000	C#*D#*E#*F#
3			-396,000				-396,000	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				48,400	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **290,400**

6 FDGZU010 M

BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Canalització		720,000				720,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **720,000**

7 NDG5PN18 M

CANALITZACIO IMI, FORMAT PER 4 TUBS DE D 125 MM DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					

AMIDAMENTS

2	4T						720,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **720,000**

8 YPCC0038 U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

9 YPCC0039 U

PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 2C 70X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

10 YPSB0039 U

PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 3C 140X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11 YPSB0038 U

BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1400X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo	06	XARXA TELECOMUNICACIONS
Título 3	02	OBRA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FP4AN002 U

PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE DE FIBRA ÒPITCA FINS A 64 FIBRES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

2 FP4AN001 U CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA ACTIVA, DOCUMENTACIÓ I ALTA DE TOTS ELS NOUS ELEMENTS INCLOSOS EN L'OBRA EN PLATAFORMES I BASES DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE LA MÀ DEL MANTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FP4AUC10 M CABLE DE 8 FO MONOMODE B1.1, SEGONS EN 186000, ARMAT AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ EN COLOR VERMELL I AMB EL LOGOTIP DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSATAL·LAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			725,000	3,000			2.175,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.175,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 07 ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3 01 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F222Y010 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament Aigues		6,000	0,400	0,700		1,680	C#*D#*E#*F#
3	Vàlula		0,800	0,800	0,800	1,000	0,512	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2,192	SUMSUBTOT
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,192

2 P2241-52ST M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample		Unitats		
2	Desviament Aigues		6,000	0,400			2,400	C#*D#*E#*F#
3	Vàlvula		0,800	0,800		1,000	0,640	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3,040	SUMSUBTOT
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,040

3 P2255-DPGL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desccripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament Aigues		6,000	0,400	0,700		1,680	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1,680	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 1,680

4 PFB3-140UZ M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 200, PRESSIÓ NOMINAL PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA, AMB REBLERT SOBRE LLIT DE SORRA DE 0,1 M DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud			Unitats		
2	Desviament Aigues		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FCONXAR PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER PROVES DE PRESSIÓ, POTABILITZACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE DE COMPANYIA. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P2R3-HIH6 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%
EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2			2,192				2,192	C#*D#*E#*F#
3			-1,680				-1,680	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				0,102	PERORIGEN(

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 0,614

7 P2RA-EU7K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT.
INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011.
LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2			2,192				2,192	C#*D#*E#*F#
3			-1,680				-1,680	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				0,102	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 0,614

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 07 ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3 02 BT/MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F222Y010 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament BT		33,000	0,400	0,700		9,240	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					9,240	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,240

2 P2241-52ST M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample		Unitats		
2	Desviament BT		33,000	0,400			13,200	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					13,200	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 13,200

3 P2255-DPGL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament BT		33,000	0,400	0,700		9,240	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					9,240	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 9,240

4 SE21S010 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud					
2	Rases per a 6 tubulars		75,000	3,000			225,000	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

5 FGKWU2BE U EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUITAT DE L'APANTALLAMENT DEL CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FGK2SBA1 M CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ BAIXA (BT), DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	cables	ut/cable			
2	Reserva		10,000	1,000	3,000		30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 FGK2SB81 M CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT), DE DESIGNACIÓ UNE ZX-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	cables	ut/cable			
2	Reserva		10,000	1,000	1,000		10,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 ELEC007 UT PROVA D'ASSAIG PER CIRCUÏT, DE CABLES UNIPOLARS DE MT O BT, PER PART D'UN EQUIP HT-7050 HOMOLOGAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	unitats					
2	Tota l'actuació		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 07 ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3 03 GAS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F222Y010 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament GAS DN110		52,000	0,600	0,700		21,840	C#*D#*E#*F#
3	DN 160		4,000	0,600	0,800	1,000	1,920	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					23,760	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 23,760

2 P2241-52ST M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample		Unitats		
2	Desviament BT		33,000	0,400			13,200	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					13,200	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 13,200

3 P2255-DPGL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament GAS DN110		33,000	0,600	0,700		13,860	C#*D#*E#*F#
3	DN 160			0,600	0,700		0,420	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					14,280	SUMSUBTOT

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 14,280

4 PFB5-10S7O M TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud					
2	Desviament GAS DN110		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					52,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 52,000

5 PFB5-10SAM M TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud					
2	Desviament GAS DN160		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 XPA1NIG1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PAGAMENT A COMPANYIA NEDGIA - GAS NATURAL CORRESPONENT A L'OBRA MECÀNICA D´AMPLIACIÓ DE XARXA DE GAS NATURAL PEL SUBMINISTRAMENT AL NOU POLÍGON P-. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE OBRA MECÀNICA DE TUBS, VÀLVULES , T'S, COLZES, MARCS I TAPES PER ARQUETES I TOTA LA RESTA DE MATERIALS PREVISTES PER A NOVA IMPLANTACIÓ DE CIA. NEDGIA NºEXP .

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 P2R3-HIH6 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%

AMIDAMENTS

EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2			23,760				23,760	C#*D#*E#*F#
3			-14,280				-14,280	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				1,896	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **11,376**

8 P2RA-EU7K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT.
LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT.
INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011.
LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m3					
2			23,760				23,760	C#*D#*E#*F#
3			-14,280				-14,280	C#*D#*E#*F#
4	Esponjament	P	20,000				1,896	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **11,376**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 07 ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3 04 TELECOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F222Y010 M3 EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament Telecos		30,000	0,400	0,700		8,400	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					8,400	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **8,400**

2 P2241-52ST M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample		Unitats		

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

2	Desviament Telecos		30,000	0,400		12,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S				12,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

3 P2255-DPGL M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.
LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Desccripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Desviament Telecos		30,000	0,400	0,700		8,400	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					8,400	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **8,400**

4 FDG5Y4D1 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Unitats		
2	Desviament Telecomunicació		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

5 FDG5Y4D2 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Unitats		
2	Desviament Telecomunicació		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

6 FDG5Y4D3 M CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud			Unitats		
2	Desviament Telecomunicació		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					22,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 07 ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3 05 XARXA SANEJAMENT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9W1U020	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS, TAPES DE CLAVEGUERA O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Descripció	C	Longitud	Ample	Alçada	Unitats		
2	Embornal a cambiar de cota					49,000	49,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

2	F9WZN011	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SSEE a mantenir		112,000				112,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 112,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221B-EL71	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Alçada				
2			170,000	1,900			323,000	C#*D#*E#*F#
3			250,000	1,700			425,000	C#*D#*E#*F#
4			498,000	1,300			647,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.395,400

2	P221B-IDOU	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 1 M3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum				Total	
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3	PRD1-HBAQ	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

4	P21R0-M8K4	U	ESPORGA PRÈVIA I ARRENCADA AMB ARRELS AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE < 6 M D'ALÇÀRIA DE PORT PETIT, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT I ANIVELLAMENT DEL TERRENY, CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ARBRE REALMENT ARRENCAT, APROVAT PER LA DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	P21R0-92GM	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	P2214-PT04	M2	FORMACIÓ D'ESCOCELL; E: 190 CM FORMACIÓ D'ESCOCELL D'ESPESSOR 190 CM, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU - LAMINA GEOTEXTIL - 50 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 100 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2			170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

7	P2214-PT01	M2	FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT; E=170 CM FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT DE 170 CM D'ESPESSOR, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 30 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 4-20 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU 3-6 MM.

AMIDAMENTS

- LÀMINA GEOTEXTIL
- 30 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT.
- 70 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1).
- 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL

INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea					
2			250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **250,000**

8 P2214-PT00 M2 FORMACIÓ DE SOL ESTRUCTURAL; E=130 CM

FORMACIÓ DE SÒL ESTRUCTURAL, DE 130 CM D'ESPESOR, INCLOU CAPA DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANULOMETRÍA 4-20 MM I REOMPLERT DE PORUS DE GRAVA AMB UNA QUANTIA D'UN 10% DEL VOLUM DE GRAVA AMB TERRA VEGETAL DE GATEGORÍA MITJA. INCLOU ABOCAMENT I BARREJA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRANT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.

LA PROFUNDITAT SEL SÒL ESTRUCTURAL EN LES DIFERENTS ZONES ESTÀN DETALLADES A PLÀNOLS DE PROJECTE.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Alçada				
2			498,000				498,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **498,000**

9 PRZ0-BRXX U APUNTALAMENT TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL, TENSORS I PETITS ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECTUADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

10 P221K-BR01 M3 CALES PRÈVIES DE L'ESTAT DEL SISTEMA RADICAL DELS ARBRES PER EVITAR EL BOLCAT, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	Ample		

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

2	Previsió	31,000	0,500	0,500	0,500	3,875	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,875**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 02 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR435-8UQF U SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA ´´FASTIGIATA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 0,675 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 4,725 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,000**

2 PR43B-BR01 U SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

3 PR41D-BR02 U SUBMINISTRAMENT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 PR459-8XJW U SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 3,00 M D'ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 500 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PR60-8Y7Q U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU P.P. DE COL·LOCACIÓ DE TUBS D'AIREACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF.

CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
3		C	Unitats					
4			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5		C	Unitats					
6			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7		C	Unitats					
8			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,000**

6 PREC-BR01 U MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

7 PREC-IRJ5 U REFORÇ DEL REG DE L'ARBRAT AMB MÀNEGA, APORTANT UNA DOSIS DE 100 L/REG. INCLOU EL REPÀS DE L'OLLA DE REG.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2			28,000	5,000			140,000	C#*D#*E#*F#
3		C	Unitats					
4			18,000	5,000			90,000	C#*D#*E#*F#
5		C	Unitats					
6			4,000	5,000			20,000	C#*D#*E#*F#
7		C	Unitats					
8			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **260,000**

8 PREC-BR10 U REDACCIÓ DE L'INFORME DE MANTENIMENT MENSUAL PER COMUNICAR I DONAR RETORND ELS TREBALLS REALITZATS I LES OBSERVACIONS NECESSÀRIES

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 03 ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PR490-92OL U SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			7,900	4,000			31,600	C#*D#*E#*F#
3						0,400	0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

2 PR4H2-94V2 U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			5,100	8,000			40,800	C#*D#*E#*F#
3						0,200	0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,000**

3 PR4J3-BR20 U SUBMINISTRAMENT TEUCRIUM LUCIDRYS EN CONTENIDOR 10L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			7,900	4,000			31,600	C#*D#*E#*F#
3						0,400	0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

4 PR4EG-BR18 U SUBMINISTRAMENT LIMONIUM CAESIUM EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			5,100	8,000			40,800	C#*D#*E#*F#
3						0,200	0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **41,000**

5 PR493-BR01 U SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA CHRYSOCOMA EN CONTENIDOR D'3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			7,900	4,000			31,600	C#*D#*E#*F#
3						0,400	0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

6 PR4H8-BR20 U SUBMINISTRAMENT RHAPHIOLEPIS UMBELLATA EN CONTENIDOR 10L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			7,750	4,000			31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

7 PR4H8-BR05 U SUBMINISTRAMENT SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,870	8,000			30,960	C#*D#*E#*F#
3						0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

8 PR4HA-BR16 U SUBMINISTRAMENT SANTOLINA ETRUSCA EN CONTENIDOR 10L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			7,750	4,000			31,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

9 PR4J3-95DH U SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 10 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			7,750	4,000			31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

10 PR4J5-BR09 U SUBMINISTRAMENT THYMUS PRAECOX EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,870	8,000			30,960	C#*D#*E#*F#
3						0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

11 PR4JF-BR01 U SUBMINISTRAMENT VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			9,750	4,000			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

12 PR4F9-BR11 U SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			9,750	4,000			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

13 PR4B5-BR17 U SUBMINISTRAMENT CENTAUREA RAGUSINA EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			4,870	8,000			38,960	C#*D#*E#*F#
3						0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

14 PR4BL-BR18 U SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS SABATIUS EN CONTENIDOR DE 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			4,870	8,000			38,960	C#*D#*E#*F#
3						0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

15 PR4CS-BR03 U SUBMINISTRAMENT ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR 3L

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			9,750	4,000			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **39,000**

16 PR4BE-BR04 U SUBMINISTRAMENT ARMERIA MARITIMA EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			9,080	4,000			36,320	C#*D#*E#*F#
3						0,680	0,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

17 PR469-918C U SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS CHINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			9,080	4,000			36,320	C#*D#*E#*F#
3						0,680	0,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

18 PR4BL-94BU U SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			5,850	8,000			46,800	C#*D#*E#*F#
3						0,200	0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,000**

19 PR4DP-93LA U SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM BALEARICUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			5,850	4,000			23,400	C#*D#*E#*F#
3						0,600	0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

20 PR4HA-94ZT U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			9,080	8,000			72,640	C#*D#*E#*F#
3						0,360	0,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **73,000**

21 PR4EC-94NK U SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			1,870	8,000			14,960	C#*D#*E#*F#
3						0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

22 PR4DM-BR16 U SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			1,870	8,000			14,960	C#*D#*E#*F#
3						0,040	0,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

23 PR4DM-BR17 U SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM PENDULUM EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,750	4,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

24 PR4D3-BR03 U SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA BRITTINGERI EN CONTENIDOR DE 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,750	4,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

25 PR495-BR02 U SUBMINISTRAMENT AGAPANTHUS ´´PETER PAN´´ EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,750	4,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

26 PR4G2-93T1 U SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			2,250	8,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

27 PR4EF-94O7 U SUBMINISTRAMENT DE LIMONIASTRUM MONOPETALUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,500	4,000			14,000	C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

28 PR4E2-BR08 U SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,500	4,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

29 PR4EM-BR19 U SUBMINISTRAMENT DE LOTUS CRETICUS EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			3,500	4,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

30 PR4HA-BR27 U SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			2,250	8,000			18,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

31 PR4H6-BR21 U SUBMINISTRAMENT RUSSELIA EQUISETIFORMIS EN CONTENIDOR 10L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			19,950	4,000			79,800	C#*D#*E#*F#
3						0,200	0,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

32 PR4H8-94Y4 U SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			8,550	8,000			68,400	C#*D#*E#*F#
3						0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

33 PR4H1-9437 U SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			8,550	8,000			68,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3						0,600	0,600	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

34 PR4C3-BR05 U SUBMINISTRAMENT CRITHMUM MARITIMUM EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			19,950	4,000			79,800	C#*D#*E#*F#
3						0,200	0,200	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

35 PR4E7-BR06 U SUBMINISTRAMENT KNIPHOFIA ALKAZAR EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			13,050	4,000			52,200	C#*D#*E#*F#
3						0,800	0,800	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

36 PR4E7-BR07 U SUBMINISTRAMENT LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			13,050	4,000			52,200	C#*D#*E#*F#
3						0,800	0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

37 PR4H8-BR21 U SUBMINISTRAMENT SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR 10L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			13,050	4,000			52,200	C#*D#*E#*F#
3						0,800	0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

38 PR4DG-BR23 U SUBMINISTRAMENT GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			8,400	8,000			67,200	C#*D#*E#*F#
3						0,800	0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

39 PR4EG-BR24 U SUBMINISTRAMENT LIMONIUM COSSONIANUM EN CONTENIDOR 3L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	u/m2				
2			8,400	8,000			67,200	C#*D#*E#*F#

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

3						0,800	0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

40 PR61-8ZJQ U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.126,000				1.126,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.126,000

41 PR61-8ZI0 U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			366,000				366,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 366,000

42 PREC-BR02 U MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

43 XREC-BR01 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL SEGUIMENT DE LA PROVA PILOT DE L'ARBUSTIVA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU 4 VISITES ANUALS DURANTS EL DOS PRIMERS ANYS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 04 ACABATS JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P6AC-BR01 M TANCA MÒBIL, DE 1 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. INCLOU PERFORACIÓ AMB MÀQUINA TALADRADORA I COL·LOCACIÓ DE BASTIDOR SOBRE EL TERRENY. INCLOU PROTECCIÓ SUPERIOR DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Tanca provisional jardineria		345,000				345,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

2 PRZ0-BR01 U ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU LLISTONS TRANSVERSALS PER A SUBJECCIÓ DE TUTORS.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
3		C	Unitats					
4			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
5		C	Unitats					
6			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7		C	Unitats					
8			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **52,000**

3 PR3C-IZYD M2 FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM AMB MULCH A BASE DE TRITURATS, DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, AMB TRACTAMENT HERBICIDA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea				Total	
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 06 PICTOGRAMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PB91-BR01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA, DE 2,5MM, DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL·LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ PER EXTERIORS DIGITAL I TÈRMICA, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5 MM I DIMENSIONS 320X320 MM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ, ANCORAT A PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SEGONS PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 07 REG
Títol 5 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P221I-BR01 M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2			800,000				800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **800,000**

2 P221I-M8GA M EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

3 PDK2-UR18 U PERICÓ DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, MARC I TAPA ARTICULADA DE FOSA DÚCTIL DE 62X62 CM DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I RELLEU ANTILLISCANT TIPUS NORFOND O EQUIVALENT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats				
2	Pericó comptador aigua potable segons companyia (previsió 120x60vm)		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Pericó comptador aigua freàtic segons companyia (previsió 120x60cm)		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Carret intercanviable		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	By-pass mestre		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6	By-pass sectorial - A1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
7	By-pass sectorial - A2		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
8	By-pass sectorial - G1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
9	By-pass sectorial - G2		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
10	By-pass sectorial - G3		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

4 PDK2-BR01 U PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Clau de pas S.G.A.B.	T						
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Vàlvula de descàrrega	T						
5	A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	G1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	G2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	G3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Pericó clau general	T						

AMIDAMENTS

11	Clau general boques de reg		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
12	Vàlvula ventosa	T					
13	A1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
14	A2		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
15	G1		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
16	G2		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
17	G3		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
19	Desviació de línea		3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

5 PJSM1-BR01 U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIPROPILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 40X40 CM I 31 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Arbrat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbustiva		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Vàlvula Seccionament		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 07 REG
Títol 5 02 ESCOMESES I AUTOMATISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PJMZ-BR01 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PJMZ-BR02 U CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA FREÀTICA AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PN37-BR01 U BY-PASS MESTRE

BY-PASS MASTER FORMAT PER 3 VÀLVULES DE BOLA MANUAL SOLDADA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, MATERIAL DEL COS I DE LA BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316) DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2" I DE 6 BAR DE PN, 1 ELECTROVÀLVULA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 CONNECTAT A PRESSIÓ, VÀLVULA DE DESINFECCIÓ,CABALÍMETRE, FILTRE GENERAL DE 300MESH I VÀLVULA DE VENTOSA.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PN37-BR02 U BY-PASS SECTORIAL

CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PJSA1-92K6 U PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 24 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 BJSZ-BR01 U ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PJSQ-92NK U SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÍNIMA DE 3,5 M I CALIBRAT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

8 PJS5-HA30 U BOCA DE REG DE FOSA, SORTIDA TIPUS BARCELONA D'1"1/2, AMB PERICÓ I TAPA DE FOSA I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Boques de reg		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

9 PN72-BR01 U RODET D'INTERCANVI DE TRES VIES MOTORITZADA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PN, DE LLAUTÓ, PREU ALT, MUNTADA ENTRE TUBS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PN85-4IP4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

11 PN13-ECF1 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2 ´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

12 PNZ0-36H2 U CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 PJM8-BR01 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8" DE DIÀMETRE, ROSCAT, INCLOSOS JUNTS I ACCESSORIS DE MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pericó comptador aigua freàtic	T						
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 PN33-AOFH U VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 3 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 63 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pericó clau de pas S.G.A.B.	T						
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Pericó comptador aigua potable	T						
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Pericó comptador aigua freàtic	T						
7			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Pericó clau general boques de reg	T						
9			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Sectors de reg							
11			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
12	Vàlvula de seccionament	T						
13			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

15 PN74-9EL2 U VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA D'1,1 BAR, ROSCADA A LA CANONADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pericó comptador aigua potable	T						
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Pericó comptador aigua freàtic	T						
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

16 PJM9-E9JW U VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pericó by-pass sectorial	T						
3	A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	G1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	G2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	G3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

17 PNF1-H9KH U VÀLVULA DE BUIDAT D'1" 1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pericó 40x40	T						
3	A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	G1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	G2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	G3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

18 PJSS-IRW8 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2´´ DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT.
COM SÓN INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ S'INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Pericó 40x40	T						
3	A1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	A2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	G1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	G2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	G3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

19 PJSA5-A7VG U DECODIFICADOR DE 2 ESTACIONS, CONNECTAT AL PROGRAMADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

20 PG8L-HD2H U ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I CONNECTAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PFB4-BR01 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud				Total	
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PFB4-BR02 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			620,000				620,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **620,000**

3 PG2N-BR04 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Arbrat		450,000				450,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbustiva		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **590,000**

4 PFB4-BR10 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Arbrat A1		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbrat A2		340,000				340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **690,000**

5 PFB4-DW49 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT.
EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR.
NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Arbustiva G1		330,000				330,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbustiva G2		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Arbustiva G3		310,000				310,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **860,000**

6 PG2N-EUGJ M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Arbrat A1		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbrat A2		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#
4	Arbustiva G1		230,000				230,000	C#*D#*E#*F#
5	Arbustiva G3		220,000				220,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **895,000**

7 PJS6-1PV24 M

CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, RECOBERTA DE FELPA, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS

S'IDENTIFICARÀ AMB FRANJA LILA, TAL COM ESTABLEIX EL PLEC DE PARCS I JARDINS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Terciària Arbustiva G1		144,000				144,000	C#*D#*E#*F#
3	Terciària Arbustiva G2		104,000				104,000	C#*D#*E#*F#
4	Terciària Arbustiva G3		240,000				240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **488,000**

8 PG33-E69J M

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Arbrat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbustiva		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

9 PG2N-EUGL M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2	Arbrat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbustiva		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

10 PJS0-BR10 U

INUNDADOR DE TUB DE MALLA SEMIRÍGID DE 91,4 CM TIPUS RAIN BIRD RWS ROOT WATERING SYSTEM O EQUIVALENT, AMB TAPA DE RETENCIÓ DE 10,2 CM. INCLOU CONJUNTS OSCIL·LANTS INTAL·LATS DE FÀBRICA AMB UN BOMBEJADOR DE 0,946 L/MIN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Arbres	Unitats				
2	Reg arbrat (2 per arbre)		52,000	2,000			104,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **104,000**

Obra	01	PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES	
Capítulo	09	EQUIPAMENTS	
Título 3	01	MOBILIARI	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ22-BR01 U

PAPERERA MODEL BARCELONA, CAPACITAT 70 L

SUBMINISTRACIÓ I COL·LOCACIÓ PAPERERA MODEL BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 1 MM D'ESPESSOR I SUPORT DE TUB METÀL·LIC DE DIÀMETRE 40X1,5 MM GALVANITZADA I PINTADA AMB PINTURA EPOXI AL FORN COLOR RAL 7011, DE 70 LITRES DE CAPACITAT, INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU L'ESCUT DE LA CIUTAT SEGONS MODEL DEL RECULL D'ELEMENTS URBANS.

INCLOU PECES AUXILIARS PER EL CORRECTE MUNTATGE, PINTAT ANTIGRAFITI, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFITI ADHERENT ESPECÍFICA I DUES CAPES DE VERNÍS PROTECTOR AMB PROPIETATS TRANSPIRABLES AL VAPOR DE L'AIGUA, PROTECCIÓ PERMANENT CONTRA GRAFITI I ALTRES TIPUS DE CONTAMINANTS, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. ES SOL·LICITARÀ EL CERTIFICAT D'EXECUCIÓ I CERTIFICAT DE GARANTIA DE MARCA I ENTITAT CERIFICADORA. TOTALMENT COL·LOCADA.

INCLOU TOTS ELS TREBALLS, ELEMENTS AUXILIARS, ACOPIS I TRANSPORTS INTERNS NECESSARIS (INCLOU TEMPS D'ESPERA).

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

2 PQ12-BR01 U BANC DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 1,75 M AMB RESPATLLER

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC, DE 175 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI.

INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES.

PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

3 PQ12-BR02 U BANC INDIVIDUAL DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 0,60 M AMB RESPATLLER

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL, DE 60 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI.

INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES.

PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

4 PQ12-BR03 U MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS, AMB CARTELL PUBLICITARI LLUMINÓS (OPI) I PUNT D'INFORMACIÓ DE L'USUARI (PIU) DE 4 M DE LONGITUD, 1,68 M D'AMPLADA I 2,58 M D'ALÇADA. CONNEXIÓ A LA XARXA D'IMI I ELÈCTRICA. AMB ESTRUCTURA DE PILARS D'ACER INOXIDABLE DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB ACABAT MATITZAT, SUPORT HORITZONTAL DELS PARAMETRES DE VIDRE D'ACER INOXIDABLE MATITZAT, SOSTRE DE PRFV MONOBLOC AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR I PARAMENTS DE VIDRE SEURITZAT DE 8 MM DE GRUIX I BANC DE PRFV. INCLOU L'EXCAVACIÓ I LA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS INDICACIONS DE FABRICANT. POSTERIOR REBLERT DEL FONAMENT.

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

UNITAT D'OBRA TOTALMENTE MUNTADA, CONNEXIONADA I PROBADA.

LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2	Nova parada d'autobús		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PQ1Y-BR01 U REOL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PQ12-BR05 U BANC INDIVIDUAL RODÓ DE FORMIGÓ

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL DE FORMIGÓ, DE 60CM DE DIÀMETRE I 50CM D'ALÇADA. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats					
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 09 EQUIPAMENTS
Título 3 02 ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PB12-BRC9 ML PROTECTOR ESCOCELL/JARDINERA D'ACER CORTEN H=45 CM

FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR D'ESCOCELL TIPUS COSTA LLOBERA, D'ACER CORTEN DE 45 CM D'ALÇADA PER A PROTECCIÓ DE JARDINERES, COMPOSTA PER:

- DAU DE FONAMENT DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ DE DIMENSIONS 20X20CM;
- PERFILS VERTICALS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES (INCLOU LA LONGITUD D'ENCASTAMENT), COL·LOCATS CADA 150-160 CM;
- PERFILS VERTICALS INTERMITJOS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES I PERFORACIONS PER AL PAS DE CABLE D'ACER;
- PASSAMÀ SUPERIOR DE PLETINA D'ACER CORTEN DE LONGITUD VARIABLE, DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES;
- TRAVASSERS DE CABLE D'ACER GALVANITZAT DE 6 MM DE DIÀMTRE, SEPARATS CADA 15 CM (INCLOU TENSORS, ANELLS, GRAPES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS).

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I

AMIDAMENTS

NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud					
2			345,000				345,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **345,000**

2 PQZ0-BR01 U APARCAMENT BICICLETES TUBULAR U, H=800MM

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER GALVANITZAT DE 800 MM D'ALÇÀRIA I 800 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 PQ40-HBHQ U PILONA FIXA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,000**

4 PQ40-HBHO U PILONA EXTRAÏBLE D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, AMB LA BASE INCLOSA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats				Total	
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 09 EQUIPAMENTS
Título 3 03 FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21QBB01	U	RETIRADA DE FONT PEXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 KQ311422SB01 U RESTAURACIÓ DE FONT PÚBLICA. LA RESTAURACIÓ INCLOU EL DECAPAT DEL COS I LA BASE DE LA FONT, L'APLICACIÓ D'UN INHIBIDOR DE CORROSIÓ I POSTERIORMENT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, PER ACABAR AMB EL PINTAT DE LA FONT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 P221C-DYZN M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	ample	prof			
2	escomesa		35,000	0,400	0,600		8,400	C#*D#*E#*F#
3	desguas		23,000	0,500	0,600		6,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,300**

4 P2241-52SS M2 REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	ample				
2	escomesa		35,000	0,400			14,000	C#*D#*E#*F#
3	desguas		23,000	0,500			11,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,500**

5 P2255-DPIR M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	ample	prof			
2	escomesa		35,000	0,400	0,400		5,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,600**

6 P2255-DPGP M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	ample	prof			
2	escomesa		35,000	0,400	0,200		2,800	C#*D#*E#*F#
3	desguas		23,000	0,500	0,100		1,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,950**

7 P2R3-HIH6 M3 TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM
CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT

AMIDAMENTS

INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.
LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.
ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:
EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15%
EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20%
EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25%
EXCAVACIONS EN ROCA: 25%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	excavacio		15,300				15,300	C#*D#*E#*F#
3	rebliment		-3,950				-3,950	C#*D#*E#*F#
4	Percentatge "A origen"	P	15,000				1,703	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **13,053**

8 P2RA-EU2T M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2	excavacio		15,300				15,300	C#*D#*E#*F#
3	rebliment		-3,950				-3,950	C#*D#*E#*F#
4	Percentatge "A origen"	P	15,000				1,703	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **13,053**

9 PDG5-HA2I M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	escomesa		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

10 FDK2Y2C9 U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ MASSÍS DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 PDK1-DXA5 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12 PDK2-AJYV U PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13 PDK1-DXAA U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14 FFB24455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

15 PG2N-EUGL M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR.
LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES.
AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,000**

16 FD7FN311 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml					
2	desguas		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

17 P312-D4ZM M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ml	ample	prof			
2	20 mm		37,000	0,050	0,050		0,093	C#*D#*E#*F#
3	desguàs		23,000	0,360	0,360		2,981	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	descomptar tub	-3,140	0,160	0,160	0,250	-0,020	C#*D#*E#*F#
6	creuament	11,000	0,400	0,400		1,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,814

18 FG22TK1K M

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Connexió pericó - font		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

19 FN315424 U

VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 10 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Título 3 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PBA4-DXRU M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 0,5/0,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT.
AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	E-3a Pas de vianants	T	Longitud (m)					
2			111,000	5,000			555,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 555,000

2 PBA4-DXTA M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT.
AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D-4 Línia continua	T	Longitud (m)					
2			7,400	6,000			44,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,400

3 PBA3-DXJ7 M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

MITJANÇANT POLVORITZACIÓ
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT.
AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	D-4 Línia continua	T	Longitud (m)					
2			1.248,000				1.248,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.328,000

4 PBA4-DXTV M

PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT.
AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	E-4a Pas de vianants	T	Longitud (m)					
2			111,000	5,000			555,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000	10,000			70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 625,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 10 SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Título 3 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FBBZYV37 M

PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

2 FBB1YVB0 U

SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	R-407		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	R-307		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	R-101		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
5	R-201		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	R-303		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

3 FBB2YVA0 U SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	S-13		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

4 PBBH-DVFD U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	A-52		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

5 PBBB-DVJP U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 90X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	A-52		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

6 PBBB-DVKJ U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	A-52		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PBBB-DVK5 U PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT
CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	A-34		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PBBD-WBMH U SENYAL AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT DE POLIETILÈ AMB LLEGENDA INDICATIVA D'ADVERTÈNCIA I PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS VERMELL AMB EL CANTELL BLANC, DE DIMENSIONS 30X21 CM (DIN A4) PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT AMB SIMBOLOGIA ESPECÍFICA PER A TREBALLS AMB PRESÈNCIA D'AMIANT, FIXAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	C-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 11 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PBC4-56GX M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			700,000	2,000			1.400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.400,000**

2 PBA2-FII6 M2 PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)				
2			400,000	0,100	2,000		80,000	C#*D#*E#*F#
4		T	Superfície (m2					
5			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **280,000**

3 M21B1V17 M2 ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT GRANELLAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)	Amplada (m)				
2			400,000	0,100		2,000	80,000	C#*D#*E#*F#
4		T	Superfície (m2					
5			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **280,000**

4 PB21-BUJL M BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT COL·LOCAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Fase 1		-365,000				-365,000	C#*D#*E#*F#
3	Fase 2		780,000				780,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **415,000**

5 FBB4UV11 M2 PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II), FIXAT AL SUPORT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície (m2					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 M21BN601 M DESPLAÇAMENT DE BARRERA DE SEGURETAT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Fase 1							
3	Fase 2		365,000				365,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **365,000**

7 P6AC-D7DY M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Fase 1		-360,000				-360,000	C#*D#*E#*F#
3	Fase 2		511,000				511,000	C#*D#*E#*F#
4	Fase 3		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **151,000**

8 M21BN602 M DESPLAÇAMENT DE TANCA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2	Fase 1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	Fase 2		360,000				360,000	C#*D#*E#*F#
4	Fase 3		365,000				365,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **725,000**

9 SXXDESPA2 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES. INCLOU MITJANS, ELEMENTS I CONNEXIONAT A LA XARXA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 SXXDESPA9 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NETEJA FINAL D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

11 SXXDESPA1 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PROVISIONALS, TOTALMENT COL·LOCATS.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

12 PBCA-56H5 U LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			700,000	1,667	0,500		583,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **583,450**

13 F21K4AG4 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVDORA AMB MARTELL TRENCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Parada provisional de bus		18,000	2,500	2,000		90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

14 FV6APN11 M2 RAMPES PROVISIONALS PER SORTIDES DE GUALS I PASSOS DE VIANANTS INCLOU TOTES LES MANIOBRES D'ESTESA I RETIRADA DE ZAHORRES PER ACONDICIONAR AQUESTES RAMPES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	AMPLE	l(m)	ut			
2	guals		2,000	5,000	8,000		80,000	C#*D#*E#*F#
3	passos vianants		2,000	15,000	4,000		120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

15 GBB1U003 M SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,4 M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

16 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

17 GBA1A511 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	S(m2)				
2			20,000	0,250	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

18 HBA1A211 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			T	ut				
2				400,000	4,000		1.600,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.600,000

19 HBA1S211 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut					
2			400,000	2,000			800,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,000

20 GBB1U002 U TRASLLAT DE SENYALS I SARGENTS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS COL·LOCACIÓ I RETIRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Recol·locar senyals		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

21 HBBAF002 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	FASE 2: es reutilitzen les de fase1							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 HBBAF000 U SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FASE 1		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	FASE 2: es reutilitzen les de fase1							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

23 FV6APN12 U EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

24 FBB1YVB0 U SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1			T	Unitats				
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 PBB2-56H9 M SUPORT RECTANGULAR D' D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL·LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 PBC5-56GO U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 75 CM D'ALÇÀRIA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud (m)					
2			400,000	0,330			132,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 12 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAX0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 25071 PEPE RUBIANES
Capítulo 13 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1A3-N94D	M2	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2					
2			9.920,000				9.920,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.920,000

2	P1A3NN01	PA	PARTIDA PER A L'ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ D'INVENTARIS DEL DEPARTAMENT D'ESPAI URBÀ (INCLOENT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL, SEMAFORITZACIÓ, ESTRUCTURES, PAVIMENTS I MOBILIARI URBÀ) D'ACORD AMB ELS CRITERIS DELS PLECS TÈCNICS CORRESPONENTS I LA BASE CARTOGRÀFICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A OBRES ENTRE 1.000 I 10.000M2

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
3	XPA005SS	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
4	XPA005CQ	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
5	XPAX0REQ	PA	PA PER REQUERIMENTS DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE	
			AMIDAMENT DIRECTE	**1,000**
6	F228ARQ2	H	CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS AL SUBSÒL	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	dies d'excavac	h/dia				
2			30,000	8,000			240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	**240,000**

7	F228ARQ3	H	TREBALLS DE DOCUMENTACIÓ I EXCAVACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES QUE ES PUGUIN LOCALITZAR DURANT ELS TREBALLS DE CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000	8,000			320,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	**320,000**

2. ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1	P9E1-V6RE	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE EXECUTADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES INTERIORS, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1,5 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1,5 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS A LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIALS DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	64,47	3.567,000	229.964,49	7,73	7,73
2	P923-I4RY	M3	SUBBASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	125,59	1.662,496	208.792,87	7,02	14,75
3	XPAX0REQ	PA	PA PER REQUERIMENTS DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE	124.000,00	1,000	124.000,00	4,17	18,91
4	F228ARQ3	H	TREBALLS DE DOCUMENTACIÓ I EXCAVACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES QUE ES PUGUIN LOCALITZAR DURANT ELS TREBALLS DE CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC	343,61	320,000	109.955,20	3,70	22,61

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
5	PHM0-N1G1	U	C750.1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT	5.419,11	19,000	102.963,09	3,46	26,07

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
			(ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.					
6	F9WZN011	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA	316,65	224,000	70.929,60	2,38	28,45
7	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25%	10,76	5.865,371	63.111,39	2,12	30,57

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
8	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.	9,45	5.852,318	55.304,41	1,86	32,43
9	P9B7-BR03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA BOTONS 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DE BOTONS, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	196,03	230,000	45.086,90	1,52	33,95

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
10	P9H5-50QUQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC58 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA	92,69	463,680	42.978,50	1,44	35,39
11	XPA005SS	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT	42.171,87	1,000	42.171,87	1,42	36,81
12	P2214-PT00	M2	FORMACIÓ DE SOL ESTRUCTURAL; E=130 CM FORMACIÓ DE SÒL ESTRUCTURAL, DE 130 CM D'ESPESOR, INCLOU CAPA DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANULOMETRÍA 4-20 MM I REOMPLERT DE PORUS DE GRAVA AMB UNA QUANTIA D'UN 10% DEL VOLUM DE GRAVA AMB TERRA VEGETAL DE GATEGORÍA MITJA. INCLOU ABOCAMENT I BARREJA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRANT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PROFUNDITAT SEL SÒL ESTRUCTURAL EN LES DIFERENTS ZONES ESTÀN DETALLADES A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	84,17	498,000	41.916,66	1,41	38,22
13	NDG5PN18	M	CANALITZACIO IMI, FORMAT PER 4 TUBS DE D 125 MM DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS	55,55	720,000	39.996,00	1,34	39,56

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
14	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	19,79	2.006,485	39.708,34	1,33	40,90
15	P9H5-50QUE	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC56 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA	93,52	405,720	37.942,93	1,28	42,17
16	P965-BR01	M	VORADA DE GRANIT REMUNTABLE DE 10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	118,45	320,000	37.904,00	1,27	43,45
17	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS SOBREAMPLES LATERALS NI ELS NECESSARIS PER A COMPENSAR LA MINVA DE GRUIXOS DE CAPES SUBJACENTS.	39,16	937,996	36.731,92	1,23	44,68

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
18	P982-BR03	M	RAMPA P/GUAL VEHÍCLES DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 60X40X10CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	308,26	118,000	36.374,68	1,22	45,90
19	P2R6-4I4K	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	10,05	3.591,653	36.096,11	1,21	47,12
20	P2214-AYNX	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ	8,30	4.335,700	35.986,31	1,21	48,33
21	P966-1BR01	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X250MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	68,59	489,000	33.540,51	1,13	49,45

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
22	F219CC12	M2	ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,31	2.667,000	32.830,77	1,10	50,56
23	P2214-PT01	M2	FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT; E=170 CM FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT DE 170 CM D'ESPESSOR, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 30 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 4-20 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU 3-6 MM. - LÀMINA GEOTEXTIL - 30 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 70 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	128,27	250,000	32.067,50	1,08	51,64
24	FD7FQ713	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB	213,07	150,000	31.960,50	1,07	52,71
25	XPA005CQ	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT	31.855,99	1,000	31.855,99	1,07	53,78

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
26	P9B7-BR05	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA DIMENSIONS VARIABLES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA IGUAL PAVIMENT EXISTENT DE DIMENSIONS DE PECES VARIABLES DE 25X40CM, 30X50CM Y 40X60CM , 8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	92,75	340,000	31.535,00	1,06	54,84
27	XPAX0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ	29.704,22	1,000	29.704,22	1,00	55,84
28	PQ12-BR03	U	MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS, AMB CARTELL PUBLICITARI LLUMINÓS (OPI) I PUNT D'INFORMACIÓ DE L'USUARI (PIU) DE 4 M DE LONGITUD, 1,68 M D'AMPLADA I 2,58 M D'ALÇADA. CONNEXIÓ A LA XARXA D'IMI I ELÈCTRICA. AMB ESTRUCTURA DE PILARS D'ACER INOXIDABLE DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB ACABAT MATITZAT, SUPORT HORITZONTAL DELS PARAMETRES DE VIDRE D'ACER INOXIDABLE MATITZAT, SOSTRE DE PRFV MONOBLOC AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR I PARAMENTS DE VIDRE SEURITZAT DE 8 MM DE GRUIX I BANC DE PRFV. INCLOU L'EXCAVACIÓ I LA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS INDICACIONS DE FABRICANT. POSTERIOR REBLERT DEL FONAMENT. UNITAT D'OBRA TOTALMENTE MUNTADA, CONNEXIONADA I PROBADA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	14.843,38	2,000	29.686,76	1,00	56,84

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
29	PB12-BRC9	ML	PROTECTOR ESCOCELL/JARDINERA D'ACER CORTEN H=45 CM FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR D'ESCOCELL TIPUS COSTA LLOBERA, D'ACER CORTEN DE 45 CM D'ALÇADA PER A PROTECCIÓ DE JARDINERES, COMPOSTA PER: - DAU DE FONAMENT DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ DE DIMENSIONS 20X20CM; - PERFILS VERTICALS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES (INCLOU LA LONGITUD D'ENCASTAMENT), COL·LOCATS CADA 150-160 CM; - PERFILS VERTICALS INTERMITJOS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES I PERFORACIONS PER AL PAS DE CABLE D'ACER; - PASSAMÀ SUPERIOR DE PLETINA D'ACER CORTEN DE LONGITUD VARIABLE, DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES; - TRAVASSERS DE CABLE D'ACER GALVANITZAT DE 6 MM DE DIÀMTRE, SEPARATS CADA 15 CM (INCLOU TENSORS, ANELLS, GRAPES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS). INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	85,25	345,000	29.411,25	0,99	57,82

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
30	FD7RY083	M	RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA AMB CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB ENDERROC DE CANAL I DE BANCADA DE CLAVEGUERA DE FORMIGÓ I TRANSPORT FINS A L'EXTERIOR AMB MITJANS MANUALS I APILAMENT A CONTENIDOR A OBRA, EXECUCIÓ DE TOCS PER A FORMACIÓ DE PENDENTS I COL·LOCACIÓ DE CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE MORTER, INCLÒS FORMACIÓ D'ARESTA DE BANCADA I COL·LOCACIÓ DE BEURADA ENTRE CANALETES, RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA I SOLERA AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20 ABOCAT AMB BOMBA I ACABAT REMOLINAT, NETEJA DE CANAL I BANCADA I RETIRADA MATERIALS SOBRANTS	216,51	132,850	28.763,35	0,97	58,79
31	PB21-BUJL	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT COL·LOCAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	68,92	415,000	28.601,80	0,96	59,75
32	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	22,46	1.238,094	27.807,59	0,93	60,69
33	F228ARQ2	H	CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS AL SUBSÒL	110,21	240,000	26.450,40	0,89	61,58
34	P9B7-BR04	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 40X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	78,32	335,000	26.237,20	0,88	62,46

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
35	P4524-VRFK	M3	MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 6,66 M2/M3, FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3	466,41	51,030	23.800,90	0,80	63,26
36	P782-H8VN	M2	ARREBOSSAT DE MORTER SOBRE FORMIGÓ PER A IMPERMEABILITZACIONS, RESISTENT A L'ATAC D'AIGÜES AGRESSIVES, DE 0,5 CM DE GRUIX, FORMAT PER UNA MESCLA PREPARADA DE CIMENTS ESPECIALS I GRANULATS SELECCIONATS AMB RESINES IMPERMEABILITZANTS, AMB UNA DOTACIÓ DE 10 KG/M2, INCLOSES LA NETEJA, PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I CURAT POSTERIOR	47,46	485,946	23.063,00	0,78	64,03
37	P2214-PT04	M2	FORMACIÓ D'ESCOCELL; E: 190 CM FORMACIÓ D'ESCOCELL D'ESPESSOR 190 CM, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU - LAMINA GEOTEXTIL - 50 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 100 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	134,21	170,000	22.815,70	0,77	64,80

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
38	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.	26,18	858,400	22.472,91	0,76	65,55
39	P976-11ZTY	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	29,65	755,000	22.385,75	0,75	66,31
40	PG35-DYCO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-R, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	6,82	2.970,000	20.255,40	0,68	66,99

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
41	FBSRY0C1	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN SISTEMA COMPLET DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES PER AL CONTROL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, INSTAL·LAT SOBRE BÀCUL METÀL·LIC, INCLOENT CONJUNT DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES, FORMAT PER: CÀMERA IP HD AMB SENSOR CMOS 1/1.8" I ÒPTICA MOTORITZADA VARIFOCAL. CÀMERA D'ENTORN IP HD 1920X1080 AMB ÒPTICA VARIFOCAL. IL·LUMINACIÓ IR INTEGRADA AMB FLAIX ESTROBOSCÒPIC SINCRONITZAT. PROCESSADOR INTERN AMB LLICÈNCIA OCR PER ANALÍTICA DE TRÀNSIT FINS A 2 CARRILS. CARCASSA ANTIVANDÀLICA IP66 PER INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. BÀCUL METÀL·LIC DE 4 METRES D'ALÇADA, AMB FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ, PERNS D'ANCORATGE, PLANTILLA I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. CONNEXIÓ AL QUADRE DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA EXISTENT, INCLOENT: CABLEJAT DE COMUNICACIONS I ALIMENTACIÓ. INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC I DE CONTROL DE TRÀNSIT MUNICIPAL. CONFIGURACIÓ DE COMUNICACIONS XIFRADES AMB EL CENTRE DE CONTROL. SINCRONITZACIÓ HORÀRIA AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC. PROVES DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ, INCLOENT: PROVA PILOT DE FIABILITAT DE LECTURA = 97% EN CONDICIONS REALS. CERTIFICACIÓ OFICIAL DE FIABILITAT I CONFORMITAT AMB NORMATIVA UNE 199141 I UNE 199142-2. INTEGRACIÓ AMB PLATAFORMA DE GESTIÓ DE SANCIONS. INCLOU: SUBMINISTRAMENT DE TOTS ELS MATERIALS, EQUIPS, ACCESSORIS I	20.133,90	1,000	20.133,90	0,68	67,66

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
			PETIT MATERIAL. TREBALLS D'OBRA CIVIL NECESSARIS PER A FONAMENTACIÓ DEL BÀCUL. CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, MANUALS I CERTIFICATS.					
42	FD5JY524	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	223,57	88,000	19.674,16	0,66	68,33
43	F21DV020	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT, FORMACIÓ D'ENVÀ DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX	316,93	60,000	19.015,80	0,64	68,97
44	XPA1NIG1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PAGAMENT A COMPANYIA NEDGIA - GAS NATURAL CORRESPONENT A L'OBRA MECÀNICA D´AMPLIACIÓ DE XARXA DE GAS NATURAL PEL SUBMINISTRAMENT AL NOU POLIGON P-. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE OBRA MECÀNICA DE TUBS, VÀLVULES , T'S, COLZES, MARCS I TAPES PER ARQUETES I TOTA LA RESTA DE MATERIALS PREVISTES PER A NOVA IMPLANTACIÓ DE CIA. NEDGIA N°EXP .	18.500,00	1,000	18.500,00	0,62	69,59
45	P9B7-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA DIRECCIONAL 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DIRECCIONAL, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	112,24	160,000	17.958,40	0,60	70,19

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
46	P9F1-BR50	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 40X60X10 CM FILTRA DE BREINCO SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE DIMENSIONS 40X60X10 CM, TIPUS FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT TOP COMPLET, COLOR A ESCOLLIR PER DF, REJUNTAT I LLIT DE 5CM AMB ULL DE PERDIU DE 3-5 MM DE DIÀMETRE I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENCAIXOS AMB ELEMENTS SINGULARS. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ AMB LA D.F. PER REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I LES INDICACIONS DE LA D.F.	59,83	295,000	17.649,85	0,59	70,78
47	FV6APN11	M2	RAMPES PROVISIONALS PER SORTIDES DE GUALS I PASSOS DE VIANANTS INCLOU TOTES LES MANIOBRES D'ESTESA I RETIRADA DE ZAHORRES PER ACONDICIONAR AQUESTES RAMPES	85,61	200,000	17.122,00	0,58	71,36
48	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	3,22	5.202,840	16.753,14	0,56	71,92

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
49	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF. NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO. INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES. TAMBE ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU. TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES.	10,68	1.509,880	16.125,52	0,54	72,46
50	FD7FQ61R	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT,COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB	143,90	106,000	15.253,40	0,51	72,98

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
51	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	12,20	1.250,000	15.250,00	0,51	73,49
52	PBCA-56H5	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	25,24	583,450	14.726,28	0,49	73,98
53	P9H6-6QCF	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A B 50/70 AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE, SEGONS TIPUS, MESURATS MULTIPLICANT L'AMPLÀRIA DE CADA CAPA D'ACORD AMB LES SECCIONS TIPUS ESPECIFICADES A LA DT PER LA LLARGÀRIA REALMENT EXECUTADA. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT EN AQUESTA UNITAT D'OBRA ELS REGS D'ADHERÈNCIA.	6,02	2.415,000	14.538,30	0,49	74,47
54	P965-BR02	M	VORADA DE GRANIT EN PARTERRE DE 10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I DOBLE PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	137,19	103,000	14.130,57	0,47	74,95

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
55	PDG2-LNUA	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	33,03	402,000	13.278,06	0,45	75,39
56	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	1,87	7.092,800	13.263,54	0,45	75,84
57	PHG0-VY95	U	QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 6 SORTIDES, MODEL MONÒLIT NEXT D'ENLLUMENAT, ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL 7021, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V, INCLÒS: - ARMARI AMB DUES PORTES BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE TRIPLE ACCIÓ I LATERALS PANELABLES; - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA NORMALITZADA PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA); - CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA CS400; - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT; - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A. - SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT REGULABLE; - PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE II; - SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS, INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS; - AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL COMPTADOR; - ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO PROTEGIT; - ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O EQUIVALENT, COL·LOCAT A L'EXTERIOR SOBRE BANCADA	12.693,24	1,000	12.693,24	0,43	76,27

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
58	PG33-E6CT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	4,24	2.970,000	12.592,80	0,42	76,69
59	P221B-EL71	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA	8,82	1.395,400	12.307,43	0,41	77,10
60	P980-BR02	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA 60X50 BISELLADA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X50 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	219,68	54,000	11.862,72	0,40	77,50
61	FD5ZY010	U	BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE DE 70X30 CM, DE BARRES DIAGONALS AMB UN SOL NERVI LLARGÀRIAINAL, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C250, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 1, COL·LOCAT AMB MORTER	129,63	88,000	11.407,44	0,38	77,89

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
62	PDG2-NSG0	M	CANALITZACIÓ AMB 02 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SORRA DE RIU, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	13,49	842,000	11.358,58	0,38	78,27
63	FBSRYN01	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I CONNEXIÓ AL REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT D'ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT, DESTINADA A LA MESURA, CAPTACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ SEMAFÒRICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	2.829,43	4,000	11.317,72	0,38	78,65
64	P982-IN9W	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 CRITERI D'AMIDAMENT: RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: LA LLARGADA DE LES RAMPES PER A GUALS ES MESURARÀ ENTRE LES CARES INTERIORS DELS CAPÇALS. LA LLARGADA DELS GUALS DE PECES DE FORMIGÓ ES MESURARÀ ENTRE LES CARES EXTERIORS DELS CAPÇALS. SI EL GUAL ES CORB, ES MESURARÀ SEGUIN EL PERÍMETRE EXTERIOR DEL MATEIX.	447,26	25,200	11.270,95	0,38	79,03
65	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS.	15,86	699,000	11.086,14	0,37	79,40

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
66	PHM0-N1G2	U	C750.2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIIE+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (°C) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT	5.419,11	2,000	10.838,22	0,36	80,13

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
			(ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.					

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
67	PHM0-N1G3	U	C750.3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT	5.419,11	2,000	10.838,22	0,36	79,76

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
			(ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.					
68	GBB1U003	M	SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,4 M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT.	269,56	40,000	10.782,40	0,36	80,49
69	P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE PAVIMENT REALMENT ENDERROCAT, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,13	2.556,000	10.556,28	0,35	80,84
70	SXXDESPA1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PROVISIONALS, TOTALMENT COL·LOCATS.	10.500,00	1,000	10.500,00	0,35	81,20
71	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	5.028,84	2,000	10.057,68	0,34	81,54
72	PREC-BR01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ	9.984,00	1,000	9.984,00	0,34	81,87
73	P221B-IDOU	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 1 M3	192,59	50,000	9.629,50	0,32	82,19
74	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	27,13	347,074	9.416,12	0,32	82,51

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
75	PFB4-DW49	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	10,63	860,000	9.141,80	0,31	82,82
76	PR435-8UQF	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA ´´FASTIGIATA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 0,675 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 4,725 CM SEGONS FÓRMULES NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	307,65	28,000	8.614,20	0,29	83,11
77	P965-BR03	M	VORADA DE GRANIT DE 14CM AMB PECES ALTERNADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, AMB PECES ALTERNADES DE 40X60X22 Y 60X60X22 CM I PLINTON DE 14CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	115,18	73,000	8.408,14	0,28	83,39

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
78	PHM0-N1G4	U	C450 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H4,50M 19W 3000K TIIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 4,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 19W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 250MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (°C) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.	4.075,11	2,000	8.150,22	0,27	83,66
79	PJS0-BR10	U	INUNDADOR DE TUB DE MALLA SEMIRÍGID DE 91,4 CM TIPUS RAIN BIRD RWS ROOT WATERING SYSTEM O EQUIVALENT, AMB TAPA DE RETENCIÓ DE 10,2 CM. INCLOU CONJUNTS OSCIL·LANTS INTAL·LATS DE FÀBRICA AMB UN BOMBEJADOR DE 0,946 L/MIN.	77,53	104,000	8.063,12	0,27	83,94
80	FP4AUC10	M	CABLE DE 8 FO MONOMODE B1.1, SEGONS EN 186000, ARMAT AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ EN COLOR VERMELL I AMB EL LOGOTIP DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSATAL·LAT EN TUB	3,59	2.175,000	7.808,25	0,26	84,20

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
81	P966-1BR03	M	RIGOLA ACER CORTEN,8X400MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 400 MM D'AMPLE, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PESES LATERALS AMB FORMA DE LA VORERA. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	85,00	91,200	7.752,00	0,26	84,46
82	F9W1U020	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS, TAPES DE CLAVEGUERA O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA	77,83	98,000	7.627,34	0,26	84,71
83	PFB4-BR02	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.	12,19	620,000	7.557,80	0,25	84,97

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
84	PDK2-UR18	U	PERICÓ DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, MARC I TAPA ARTICULADA DE FOSA DÚCTIL DE 62X62 CM DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I RELLEU ANTILLISCANT TIPUS NORFOND O EQUIVALENT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	413,93	18,000	7.450,74	0,25	85,22
85	P9B7-BR07	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X80X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	105,31	70,400	7.413,82	0,25	85,47
86	F21913Z5	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,13	1.425,000	7.310,25	0,25	85,71
87	FD7FN811	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 500, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB	276,87	26,000	7.198,62	0,24	85,96

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
88	P966-1BR02	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X150MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	46,67	151,000	7.047,17	0,24	86,19
89	P4FG-EDI2	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	544,36	12,600	6.858,94	0,23	86,42
90	PREC-BR02	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I - PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ	6.750,00	1,000	6.750,00	0,23	86,65
91	SXXDESPA9	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NETEJA FINAL D'OBRA	6.650,00	1,000	6.650,00	0,22	86,87
92	PDBF-DFWG	U	BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER	228,64	29,000	6.630,56	0,22	87,10
93	P214U-HBQF	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 6 A 10 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	2,09	3.161,000	6.606,49	0,22	87,32

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
94	P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,51	1.463,000	6.598,13	0,22	87,54
95	P221I-BR01	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	8,16	800,000	6.528,00	0,22	87,76
96	PR61-8ZJQ	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	5,71	1.126,000	6.429,46	0,22	87,98
97	PBA2-FII6	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	22,95	280,000	6.426,00	0,22	88,19
98	P45C7-10GW5	M2	LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT, HORITZONTAL, DE 30 CM DE GRUIX AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, AMB UNA QUANTIA D'1,1 M2/M2, FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 35 KG/M2	169,18	36,720	6.212,29	0,21	88,40
99	PR43B-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR	334,74	18,000	6.025,32	0,20	88,60

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
100	XPAJN002	PA	PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL TRASLLAT D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT, A EXECUTAR PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA ENDESA. ACTUACIÓ NO SOTMESA A PREUS TAXATS, PENDENT DE VALORACIÓ ESPECÍFICA PER PART DE LA COMPANYIA A L'INICI DE LES OBRES. L'IMPORT CONSIGNAT TÉ CARÀCTER ORIENTATIU I SERÀ REGULARITZAT SEGONS EL COST REAL APROVAT.	6.000,00	1,000	6.000,00	0,20	88,80
101	PFB4-BR10	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	8,39	690,000	5.789,10	0,19	89,00
102	FHM1N054	U	PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ACTUALITZAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE ´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´, SEGONS REQUERIMENTS I ABAST DE LA NORMATIVA APLICABLE.	1.904,76	3,000	5.714,28	0,19	89,19
103	PR60-8Y7Q	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU P.P. DE COL·LOCACIÓ DE TUBS D'AIREACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	107,14	52,000	5.571,28	0,19	89,38
104	P2241-52SS	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	5,52	1.005,850	5.552,29	0,19	89,57

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
105	P966-1BR04	U	REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS , DE 8 MM DE GRUIX I DIMENSIONS 180X60CM I PLEC DE 15CM, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCOU PART PROPORCIONAL DE TALL PER A FORMACIÓ DE FORATS D'EMBORNALS. INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	361,05	15,000	5.415,75	0,18	89,75
106	M21BN601	M	DESPLAÇAMENT DE BARRERA DE SEGURETAT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS	14,63	365,000	5.339,95	0,18	89,93
107	P1A3-N94D	M2	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	0,52	9.920,000	5.158,40	0,17	90,10
108	P214U-HBQK	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	1,57	3.161,000	4.962,77	0,17	90,27

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
109	FBSRYN02	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I INTEGRACIÓ D'UNA ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT DE TIPUS BLUETOOTH, DESTINADA A LA DETECCIÓ ANÒNIMA I AGREGADA DE DISPOSITIUS EMBARCATS I MÒBILS PER A LA MESURA DE TEMPS DE RECORREGUT, INTENSITATS RELATIVES, VELOCITATS MITJANES I PATRONS DE MOBILITAT, TOTALMENT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE DADES DEL CENTRE DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT (CGM) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	4.803,23	1,000	4.803,23	0,16	90,43
110	P967-BR01	M	VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS BARCELONA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL BARCELONA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 100 X 23 X 24(8+16) CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	52,06	91,000	4.737,46	0,16	90,59
111	PQ40-HBHQ	U	PILONA FIXA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ	151,84	31,000	4.707,04	0,16	90,75
112	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	12,39	366,000	4.534,74	0,15	90,90
113	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, FIXAT A SUPORT	550,92	8,000	4.407,36	0,15	91,05

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
114	P9B7-BR06	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X60X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	96,15	45,360	4.361,36	0,15	91,19
115	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	478,87	9,000	4.309,83	0,14	91,34
116	PDK2-VL6O	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	115,91	37,000	4.288,67	0,14	91,48
117	P21R0-92GM	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)	1.004,01	4,000	4.016,04	0,13	91,62

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
118	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	174,61	23,000	4.016,03	0,13	91,75
119	MHTA100	U	LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS FINS A 50 KW. INCLOU L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TRAMITACIÓ AL COL.LEGI PROFESSIONAL, INDÚSTRIA I COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA. INCLOU DESPESES, TAXES I VISATS.	1.325,39	3,000	3.976,17	0,13	91,89
120	PN37-BR02	U	BY-PASS SECTORIAL CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1'' 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	778,37	5,000	3.891,85	0,13	92,02
121	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	24,01	162,000	3.889,62	0,13	92,15
122	FHM1N002	U	ACTUALITZACIÓ DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT. INCLOU: - INSTAL·LAR UN SAI AL QUADRE PER TENIR LES ALARMES DE CAIGUDA D'IGA -PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS. TOT SEGONS PRESCRIPCIONS D'ENLLUMENAT. INCLOU MITJANS I ELEMENTS AUXILIARS	1.288,11	3,000	3.864,33	0,13	92,28

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
123	M21B1V17	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT GRANELLAT	13,69	280,000	3.833,20	0,13	92,41
124	FHM1N001	U	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT. INCLOU CABLEJAT, OBRA CIVIL I EMPALMAMENTS SEGONS INDICACIONS D'ENLLUMENAT I LA DO	952,38	4,000	3.809,52	0,13	92,53
125	PJS6-1PV24	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, RECOBERTA DE FELPA, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS S'IDENTIFICARÀ AMB FRANJA LILA, TAL COM ESTABLEIX EL PLEC DE PARCS I JARDINS.	7,70	488,000	3.757,60	0,13	92,66
126	YPSB0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 3C 140X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX	623,34	6,000	3.740,04	0,13	92,79
127	YPCC0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 2C 70X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX	305,35	12,000	3.664,20	0,12	92,91
128	FD7RY050	M	DESVIAMENT DE SANEJAMENT MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC D'EVACUACIÓ, DE DIÀMETRE A DETERMINAR, A TOT EL LLARG DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, INCLÒS L'ANCORATGE NECESSARI AMB LES PENDENTS NECESSÀRIES I LA CONSTRUCCIÓ DE DICS DE CONTENCIÓ PROVISIONAL, UN A CADA EXTREM DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, I LA IL·LUMINACIÓ DEL CLAVEGUERAM A 24 V	27,58	132,850	3.664,00	0,12	93,03
129	PG2N-BR04	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	6,11	590,000	3.604,90	0,12	93,15
130	FHM1N053	U	REALITZACIÓ D'ASSAJOS ESPECÍFICS A BÀCULS I LLUMINÀRIES SEGONS PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	1.190,48	3,000	3.571,44	0,12	93,27
131	SXXDESPA2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES. INCLOU MITJANS, ELEMENTS I CONNEXIONAT A LA XARXA	3.500,00	1,000	3.500,00	0,12	93,39

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
132	FGKWU2BE	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	435,99	8,000	3.487,92	0,12	93,51
133	FV6APN12	U	EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS	1.155,00	3,000	3.465,00	0,12	93,62
134	PRZ0-BR01	U	ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU LLISTONS TRANSVERSALS PER A SUBJECCIÓ DE TUTORS.	66,28	52,000	3.446,56	0,12	93,74

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
135	PQ22-BR01	U	PAPERERA MODEL BARCELONA, CAPACITAT 70 L SUBMINISTRACIÓ I COL·LOCACIÓ PAPERERA MODEL BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 1 MM D'ESPESSOR I SUPORT DE TUB METÀL·LIC DE DIÀMETRE 40X1,5 MM GALVANITZADA I PINTADA AMB PINTURA EPOXI AL FORN COLOR RAL 7011, DE 70 LITRES DE CAPACITAT, INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU L'ESCUT DE LA CIUTAT SEGONS MODEL DEL RECULL D'ELEMENTS URBANS. INCLOU PECES AUXILIARS PER EL CORRECTE MUNTATGE, PINTAT ANTIGRAFITI, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFITI ADHERENT ESPECÍFICA I DUES CAPES DE VERNÍS PROTECTOR AMB PROPIETATS TRANSPIRABLES AL VAPOR DE L'AIGUA, PROTECCIÓ PERMANENT CONTRA GRAFITI I ALTRES TIPUS DE CONTAMINANTS, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. ES SOL·LICITARÀ EL CERTIFICAT D'EXECUCIÓ I CERTIFICAT DE GARANTIA DE MARCA I ENTITAT CERIFICADORA. TOTALMENT COL·LOCADA. INCLOU TOTS ELS TREBALLS, ELEMENTS AUXILIARS, ACOPIS I TRANSPORTS INTERNS NECESSARIS (INCLOU TEMPS D'ESPERA). LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	225,38	15,000	3.380,70	0,11	93,85

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
136	PG2N-EUGJ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	3,77	895,000	3.374,15	0,11	93,97
137	PDK2-BR01	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	221,65	15,000	3.324,75	0,11	94,08
138	PJS5-HA30	U	BOCA DE REG DE FOSA, SORTIDA TIPUS BARCELONA D'1''1/2, AMB PERICÓ I TAPA DE FOSA I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	232,79	14,000	3.259,06	0,11	94,19

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
139	PBA4-DXTV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	5,19	625,000	3.243,75	0,11	94,30
140	YPSB0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1400X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	537,54	6,000	3.225,24	0,11	94,41
141	P980-BR04	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA (2 PECES) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER DOS PECES DE 110X60X17CM DE FORMA BISELLADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	267,97	12,000	3.215,64	0,11	94,51

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
142	PFB5-10S7O	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	61,02	52,000	3.173,04	0,11	94,62
143	FP4AN001	U	CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA ACTIVA, DOCUMENTACIÓ I ALTA DE TOTS ELS NOUS ELEMENTS INCLOSOS EN L'OBRA EN PLATAFORMES I BASES DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE LA MÀ DEL MANTENIDOR	3.031,56	1,000	3.031,56	0,10	94,72
144	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT	374,24	8,000	2.993,92	0,10	94,82
145	HBA1A211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	1,79	1.600,000	2.864,00	0,10	94,92
146	YPCC0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	238,33	12,000	2.859,96	0,10	95,02

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
147	PN33-AOFH	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 3 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 63 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	122,65	23,000	2.820,95	0,09	95,11
148	P976-U54L	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	21,53	130,000	2.798,90	0,09	95,20
149	PBC4-56GX	M	CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	1,97	1.400,000	2.758,00	0,09	95,30
150	FBSZU248	U	ENGINYERIA DE TRÀNSIT A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (ESTRUCTURA DE FASES, REPARTIMENT, DESFASAMENT, SELECCIÓ HORÀRIA, ETC.).	2.730,00	1,000	2.730,00	0,09	95,39
151	FDV79702	U	JORNADA PER A INSPECCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE	1.351,96	2,000	2.703,92	0,09	95,48
152	PJMZ-BR01	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.	2.586,03	1,000	2.586,03	0,09	95,57
153	PJMZ-BR02	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA FREÀTICA AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.	2.586,03	1,000	2.586,03	0,09	95,65
154	FHT1TRAS	U	RETIRADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOU DESMUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS I DESCONNEXIONS, DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRASLLAT D'ESCOMESA EXISTENT, TOT INCLÒS.	2.516,09	1,000	2.516,09	0,08	95,74
155	FHM1N003	PA	DESPESES DE DRETS PER A NOVA ESCOMESA D'ENDESA	2.500,00	1,000	2.500,00	0,08	95,82

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
156	FHMZU003	U	TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A PROTECCIÓ CONTRA ADHESIUS I ANTIGRAFFITIS, FINS A UNA ALÇÀRIA DE 3 M (INCLOENT EL TRACTAMENT DE LA BASE), REALITZAT IN SITU AMB LA COLUMNA INSTAL·LADA, INCLÒS PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT, APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXIDANT, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT, APLICACIÓ DE LA CAPA DE COLOR, O DEIXAR COM A COLOR BASE EL GALVANITZAT I APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFFITII, UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICOMPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR	98,93	25,000	2.473,25	0,08	95,91
157	P2255-DPGL	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.	14,76	153,840	2.270,68	0,08	95,98
158	F169Y010	U	CALA MANUAL D'1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT I EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	136,97	16,000	2.191,52	0,07	96,06
159	FD9FY927	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 400 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	14,51	150,000	2.176,50	0,07	96,13

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
160	P966-1BR09	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X50MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HRNE-235/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 50 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/B/20. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	23,95	90,000	2.155,50	0,07	96,20
161	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	57,98	37,000	2.145,26	0,07	96,27
162	PRD1-HBAQ	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	60,74	35,000	2.125,90	0,07	96,34
163	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	131,74	16,000	2.107,84	0,07	96,42

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
164	P965-BR06	U	TOPALL D'APARCAMENT DE GRANIT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PARELLA DE TOPALLS DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A TOPALL D'APARCAMENT, DE 23X40X40 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	131,71	16,000	2.107,36	0,07	96,49
165	PQ12-BR05	U	BANC INDIVIDUAL RODÓ DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL DE FORMIGÓ, DE 60CM DE DIÀMETRE I 50CM D'ALÇADA. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	294,59	7,000	2.062,13	0,07	96,56
166	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	2,46	829,000	2.039,34	0,07	96,62
167	HBB11251	U	PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	67,02	30,000	2.010,60	0,07	96,69

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
168	FBBZYV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ	54,24	37,000	2.006,88	0,07	96,76
169	XREC-BR01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL SEGUIMENT DE LA PROVA PILOT DE L'ARBUSTIVA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU 4 VISITES ANUALS DURANTS EL DOS PRIMERS ANYS.	2.000,00	1,000	2.000,00	0,07	96,83
170	PBC5-56GO	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 75 CM D'ALÇÀRIA	14,73	132,000	1.944,36	0,07	96,89
171	PGD2-E3E9	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA	74,25	25,000	1.856,25	0,06	96,95
172	FBB1YVB0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT	37,84	46,000	1.740,64	0,06	97,01

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
173	PQ12-BR01	U	BANC DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 1,75 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC, DE 175 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	432,68	4,000	1.730,72	0,06	97,07
174	NHVZ-N015	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RESTAURACIÓ PUNTUAL DE LES FAÇANES ON ES RETIRIN FANALS I CABLE DE LA XARXA EXISTENT	1.688,00	1,000	1.688,00	0,06	97,13
175	P966-168EM	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	46,82	35,000	1.638,70	0,06	97,18

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
176	PDG2-LNUH	M	CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	44,47	36,000	1.600,92	0,05	97,24
177	P980-BR05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER 3 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER.	388,72	4,000	1.554,88	0,05	97,29
178	HBA1S211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	1,93	800,000	1.544,00	0,05	97,34
179	P965-BR04	U	TRANSICIÓ VORADA TIPUS BARCELONA AMB VORADA REMUNTABLE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 5 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA TIPUS BARCELONA I LA VORADA REMUNTABLE, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	376,31	4,000	1.505,24	0,05	97,39

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
180	P965-BR05	U	TRANSICIÓ VORADA REMUNTABLE AMB VORADA PLINT 14CM. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 4 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA REMUNTABLE I LA VORADA PLINTON 14CM , COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	376,31	4,000	1.505,24	0,05	97,44
181	PQ40-HBHO	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, AMB LA BASE INCLOSA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ	250,02	6,000	1.500,12	0,05	97,49
182	P980-FELJ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER CRITERI D'AMIDAMENT: CAPÇAL PER A GUAL: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	147,33	10,000	1.473,30	0,05	97,54
183	PBBB-DVJP	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 90X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	209,89	7,000	1.469,23	0,05	97,59

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
184	P9S0-BR01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT PER A PROTECCIÓ D'ESCOCELL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 20X2 MM, PER A FORMACIÓ DE PROTECCIÓ D'ESCOCELL, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS DE GALVANITZAT PERIMETRAL SOLDAT A PLETINA D'ESCOCELL EXISTENT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE FORAT PER A L'ARBRE EXISTENT I SOLDADURES PER A FIXACIÓ DE SUPORT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	104,83	14,000	1.467,62	0,05	97,64
185	PDK2-AJYW	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	162,64	9,000	1.463,76	0,05	97,69
186	PQZ0-BR01	U	APARCAMENT BICICLETES TUBULAR U, H=800MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER GALVANITZAT DE 800 MM D'ALÇÀRIA I 800 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	144,81	10,000	1.448,10	0,05	97,74
187	NHVZ-N010	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLE VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR CAUSADA PER DEFECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ	1.428,57	1,000	1.428,57	0,05	97,79

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
188	FBSHU061	U	SISTEMA PER A INVIDENTS COMPLET AMB ACTUACIÓ PER COMANDAMENT A DISTÀNCIA MODEL BARCELONA, INSTAL·LAT	174,54	8,000	1.396,32	0,05	97,83
189	P1A3NN01	PA	PARTIDA PER A L'ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ D'INVENTARIS DEL DEPARTAMENT D'ESPAI URBÀ (INCLOENT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL, SEMAFORITZACIÓ, ESTRUCTURES, PAVIMENTS I MOBILIARI URBÀ) D'ACORD AMB ELS CRITERIS DELS PLECS TÈCNICS CORRESPONENTS I LA BASE CARTOGRÀFICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A OBRES ENTRE 1.000 I 10.000M2	1.395,00	1,000	1.395,00	0,05	97,88
190	P9B7-BR01	M	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 30X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	36,13	38,000	1.372,94	0,05	97,93
191	FBS1U035	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR D'ACER GALVANITZAT DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT	171,42	8,000	1.371,36	0,05	97,97
192	PDK2-AJYV	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	171,04	8,000	1.368,32	0,05	98,02
193	M21BN602	M	DESPLAÇAMENT DE TANCA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS	1,83	725,000	1.326,75	0,04	98,06
194	PR4H6-BR21	U	SUBMINISTRAMENT RUSSELIA EQUISETIFORMIS EN CONTENIDOR 10L	16,49	80,000	1.319,20	0,04	98,11

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
195	F222Y010	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER	30,17	43,592	1.315,17	0,04	98,15
196	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	0,65	1.996,000	1.297,40	0,04	98,19
197	FD9FY727	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 315 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	11,85	106,000	1.256,10	0,04	98,24
198	FBSZN001	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS	400,00	3,000	1.200,00	0,04	98,28
199	PR41D-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR.	288,75	4,000	1.155,00	0,04	98,32
200	P2149-I9N7	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 1 U	57,85	19,000	1.099,15	0,04	98,35
201	PBA4-DXRU	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 0,5/0,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	1,94	555,000	1.076,70	0,04	98,39

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
202	P6AC-BR01	M	TANCA MÒBIL, DE 1 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. INCLOU PERFORACIÓ AMB MÀQUINA TALADRADORA I COL·LOCACIÓ DE BASTIDOR SOBRE EL TERRENY. INCLOU PROTECCIÓ SUPERIOR DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF.	3,03	345,000	1.045,35	0,04	98,42
203	FDG5Y4D1	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	34,77	30,000	1.043,10	0,04	98,46
204	PN37-BR01	U	BY-PASS MESTRE BY-PASS MASTER FORMAT PER 3 VÀLVULES DE BOLA MANUAL SOLDADA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, MATERIAL DEL COS I DE LA BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316) DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2'' I DE 6 BAR DE PN, 1 ELECTROVÀLVULA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 CONNECTAT A PRESSIÓ, VÀLVULA DE DESINFECCIÓ,CABALÍMETRE, FILTRE GENERAL DE 300MESH I VÀLVULA DE VENTOSA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	1.034,25	1,000	1.034,25	0,03	98,49
205	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	0,77	1.328,000	1.022,56	0,03	98,53

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
206	P02000005	M2	REPICAT DE L'ARREBOSSAT I REPARACIONS DE COSTERS DE CLAVEGUERES SUPERIORS AL TIPUS T-111 FINS AL TIPUS T-200, FINS I TOT TRÀFEC, EXTRACCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES RESULTANTS; INCLOU APILAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT.	23,59	40,639	958,67	0,03	98,56
207	FBSZN010	U	DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ.	945,00	1,000	945,00	0,03	98,59
208	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	156,78	6,000	940,68	0,03	98,62
209	MHL303	M	RETIRADA DE CABLES SOTERRATS EN TUBS / RETIRADA DE CABLES SOBRE FAÇANA O AGAFATS AMB FIADOR	1,32	662,000	873,84	0,03	98,65
210	PR4H8-BR21	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR 10L	16,28	53,000	862,84	0,03	98,68
211	F21D1P35	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 70X70 CM, DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL	50,56	15,600	788,74	0,03	98,71
212	FDG5Y4D3	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	35,78	22,000	787,16	0,03	98,74
213	PRZ0-BRXX	U	APUNTALAMENT TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL, TENSORS I PETITS ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECTUADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF.	78,44	10,000	784,40	0,03	98,76
214	FD7FN311	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1	33,89	23,000	779,47	0,03	98,79

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
215	P214F-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, MUNTADA A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	9,95	77,000	766,15	0,03	98,81
216	PJSM1-BR01	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIPROPILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 40X40 CM I 31 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL	41,50	18,000	747,00	0,03	98,84
217	PBBH-DVFD	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	61,89	12,000	742,68	0,02	98,86

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
218	PQ12-BR02	U	BANC INDIVIDUAL DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 0,60 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL, DE 60 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	246,18	3,000	738,54	0,02	98,89
219	PG8L-HD2H	U	ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I CONNECTAT	368,47	2,000	736,94	0,02	98,91
220	PB91-BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA, DE 2,5MM, DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL·LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ PER EXTERIORS DIGITAL I TÈRMICA, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5 MM I DIMENSIONS 320X320 MM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ, ANCORAT A PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SEGONS PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	182,70	4,000	730,80	0,02	98,94

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
221	F21K4AG4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVDORA AMB MARTELL TRENCADOR	7,70	90,000	693,00	0,02	98,96
222	KQ311422SB01	U	RESTAURACIÓ DE FONT PÚBLICA. LA RESTAURACIÓ INCLOU EL DECAPAT DEL COS I LA BASE DE LA FONT, L'APLICACIÓ D'UN INHIBIDOR DE CORROSIÓ I POSTERIORMENT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, PER ACABAR AMB EL PINTAT DE LA FONT.	678,43	1,000	678,43	0,02	98,98
223	FD9FYB47	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 500 MM, AMB 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	25,37	26,000	659,62	0,02	99,01
224	FCONXAR	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER PROVES DE PRESSIÓ, POTABILITZACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE DE COMPANYIA. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS.	650,00	1,000	650,00	0,02	99,03
225	PR459-8XJW	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 3,00 M D'ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 500 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	321,95	2,000	643,90	0,02	99,05
226	PR4F9-BR11	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 10 L	16,49	39,000	643,11	0,02	99,07
227	PJSA1-92K6	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 24 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA	625,06	1,000	625,06	0,02	99,09
228	KG23RAS1	M	TUB RÍGID D'ACER, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	8,84	70,400	622,34	0,02	99,11
229	F21DYG0N	U	RETIRADA DE REIXA D'EMBORNAL EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.	10,00	60,000	600,00	0,02	99,15

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
230	PREC-BR10	U	REDACCIÓ DE L'INFORME DE MANTENIMENT MENSUAL PER COMUNICAR I DONAR RETORND ELS TREBALLS REALITZATS I LES OBSERVACIONS NECESSÀRIES	600,00	1,000	600,00	0,02	99,13
231	PR4H8-BR20	U	SUBMINISTRAMENT RHAPHIOLEPIS UMBELLATA EN CONTENIDOR 10L	19,11	31,000	592,41	0,02	99,17
232	M21BU490	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50 M O DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT).	296,05	2,000	592,10	0,02	99,19
233	PG33-JZV9	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	7,03	82,600	580,68	0,02	99,21
234	P2255-DPIO	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.	6,62	87,600	579,91	0,02	99,23
235	FD7FPSBS	M	CLAVEGUERÓ DE DESGUÀS DE FONT AMB TUB DE PVC DN160 MM DE PARET MASSISSA LLIS I DE RIGIDESA ANUL·LAR SN4 EMBOCALLAT AMB FORMIGÓ I CONNEXIONAT ALS EMBORNALS MÉS PROPERS. INCLOU L'EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 I A UNA PROFUNDITAT APROXIMADA DE 1 M, EL REBLERT AMB FORMIGÓ DE FINS A 20 CM AL VOLTANT DEL TUB, PORTADA DE TERRES A ABOCADOR I NOU REBELERT AMB SAULÓ, COMPLETAMENT CONNEXIONAT A EMBORNAL I LA PART PROPORCIONAL DE FRETASAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER. COMPLETAMENT CONNEXIONAT SEGONS NORMATIVA MUNICIPALS.	47,64	12,000	571,68	0,02	99,25

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
236	P9B7-BR10	U	RESTITUCIÓ DE MITAJANA AMB BLOC DE GRANIT H=16CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOC DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT, PER A RESTITUCIÓ DE MITJANA, AMB UNA CARA FLAMEJADA DIMENSIÓ APROXIMADA DE 1,6 M2 A COMPROBAR EN OBRA , DE 16CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	560,91	1,000	560,91	0,02	99,27
237	FBB2YVA0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT	45,42	12,000	545,04	0,02	99,29
238	SE21S010	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.	2,42	225,000	544,50	0,02	99,31

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
239	PFB3-140UZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 200, PRESSIÓ NOMINAL PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA, AMB REBLERT SOBRE LLIT DE SORRA DE 0,1 M DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	90,49	6,000	542,94	0,02	99,33
240	PR4HA-BR16	U	SUBMINISTRAMENT SANTOLINA ETRUSCA EN CONTENIDOR 10L	17,33	31,000	537,23	0,02	99,34
241	PR4J3-BR20	U	SUBMINISTRAMENT TEUCRIUM LUCIDRYS EN CONTENIDOR 10L	16,49	32,000	527,68	0,02	99,36
242	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÍNIMA DE 3,5 M I CALIBRAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	524,75	1,000	524,75	0,02	99,38
243	PJSA5-A7VG	U	DECODIFICADOR DE 2 ESTACIONS, CONNECTAT AL PROGRAMADOR	255,95	2,000	511,90	0,02	99,40
244	P6AC-D7DY	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,37	151,000	508,87	0,02	99,41

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
245	P221E-AWDS	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	17,39	29,028	504,80	0,02	99,43
246	PJM9-E9JW	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	92,28	5,000	461,40	0,02	99,45
247	FBS1U041	U	SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL	54,97	8,000	439,76	0,01	99,46
248	PNF1-H9KH	U	VÀLVULA DE BUIDAT D'1'' 1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	87,53	5,000	437,65	0,01	99,48
249	ELEC007	UT	PROVA D'ASSAIG PER CIRCUÏT, DE CABLES UNIPOLARS DE MT O BT, PER PART D'UN EQUIP HT-7050 HOMOLOGAT.	218,64	2,000	437,28	0,01	99,49
250	FDG5Y4D2	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	54,13	8,000	433,04	0,01	99,50
251	PR490-92OL	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	13,36	32,000	427,52	0,01	99,52
252	PR469-918C	U	SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS CHINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L	11,16	37,000	412,92	0,01	99,53
253	F21BU570	U	ARRENCADA DE PALS RECTANGULARS O PALS CILÍNDRICS DE SENYALS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	12,50	33,000	412,50	0,01	99,55

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
254	PFB5-10SAM	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	102,46	4,000	409,84	0,01	99,56
255	FBB4UV11	M2	PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II), FIXAT AL SUPORT	204,57	2,000	409,14	0,01	99,57
256	P221I-M8GA	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS	4,97	80,000	397,60	0,01	99,59
257	PR3C-IZYD	M2	FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM AMB MULCH A BASE DE TRITURATS, DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, AMB TRACTAMENT HERBICIDA	13,17	30,000	395,10	0,01	99,60
258	PR4C3-BR05	U	SUBMINISTRAMENT CRITHMUM MARITIMUM EN CONTENIDOR 3L	4,78	80,000	382,40	0,01	99,61
259	PR4J3-95DH	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 10 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	11,09	31,000	343,79	0,01	99,63
260	PR4EG-BR24	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM COSSONIANUM EN CONTENIDOR 3L	4,73	68,000	321,64	0,01	99,64
261	GBB1U002	U	TRASLLAT DE SENYALS I SARGENTS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS COL·LOCACIÓ I RETIRADA	21,00	15,000	315,00	0,01	99,65

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
262	P312-D4ZM	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	64,95	4,814	312,67	0,01	99,66
263	BJSZ-BR01	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	312,36	1,000	312,36	0,01	99,67
264	F219V200	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1,2 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS I CÀRREGA A MAQUINÀRIA	12,72	23,920	304,26	0,01	99,68
265	PR4H1-9437	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,32	69,000	298,08	0,01	99,69
266	PR4H8-94Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,15	69,000	286,35	0,01	99,70
267	FGK2SBA1	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ BAIXA (BT), DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.	9,05	30,000	271,50	0,01	99,71
268	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR	33,40	8,000	267,20	0,01	99,72

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
269	PG3B-E7CS	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS.	15,86	16,000	253,76	0,01	99,72
270	PR4E7-BR07	U	SUBMINISTRAMENT LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L	4,78	53,000	253,34	0,01	99,73
271	PR4DG-BR23	U	SUBMINISTRAMENT GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L	3,68	68,000	250,24	0,01	99,74
272	PN72-BR01	U	RODET D'INTERCANVI DE TRES VIES MOTORITZADA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PN, DE LLAUTÓ, PREU ALT, MUNTADA ENTRE TUBS	245,31	1,000	245,31	0,01	99,75
273	PR4E7-BR06	U	SUBMINISTRAMENT KNIPHOFIA ALKAZAR EN CONTENIDOR 3L	4,57	53,000	242,21	0,01	99,76
274	PN13-ECF1	U	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2 ´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	59,85	4,000	239,40	0,01	99,77
275	PR4HA-94ZT	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,23	73,000	235,79	0,01	99,77
276	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,32	70,468	233,95	0,01	99,78
277	PR4B5-BR17	U	SUBMINISTRAMENT CENTAUREA RAGUSINA EN CONTENIDOR 3L	5,78	39,000	225,42	0,01	99,79
278	PR4BL-94BU	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,52	47,000	212,44	0,01	99,80
279	FP4AN002	U	PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE DE FIBRA ÒPITCA FINS A 64 FIBRES	101,05	2,000	202,10	0,01	99,80

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
280	PBA4-DXTA	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	4,39	44,400	194,92	0,01	99,81
281	PR4EG-BR18	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM CAESIUM EN CONTENIDOR 3L	4,73	41,000	193,93	0,01	99,82
282	F21DQG02	UD	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	5,99	32,000	191,68	0,01	99,82
283	PN74-9EL2	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA D'1,1 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	95,78	2,000	191,56	0,01	99,83
284	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	3,26	57,000	185,82	0,01	99,83
285	PR4BL-BR18	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS SABATIUS EN CONTENIDOR DE 3L	4,62	39,000	180,18	0,01	99,85
286	PR4CS-BR03	U	SUBMINISTRAMENT ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR 3L	4,62	39,000	180,18	0,01	99,84
287	PR4BE-BR04	U	SUBMINISTRAMENT ARMERIA MARITIMA EN CONTENIDOR 3L	4,83	37,000	178,71	0,01	99,85
288	PR4JF-BR01	U	SUBMINISTRAMENT VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR 3L	4,57	39,000	178,23	0,01	99,86

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
289	P221C-DYZN	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	11,50	15,300	175,95	0,01	99,86
290	PNZ0-36H2	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	170,36	1,000	170,36	0,01	99,87
291	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT	29,09	5,600	162,90	0,01	99,88
292	PR493-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA CHRYSOCOMA EN CONTENIDOR D'3 L	4,73	32,000	151,36	0,01	99,88
293	PBBB-DVKJ	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	146,66	1,000	146,66	0,00	99,89
294	PR4H8-BR05	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR 3L	4,73	31,000	146,63	0,00	99,90
295	PR4J5-BR09	U	SUBMINISTRAMENT THYMUS PRAECOX EN CONTENIDOR 3L	4,73	31,000	146,63	0,00	99,89
296	FDK2Y2C9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ MASSÍS DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	140,04	1,000	140,04	0,00	99,90

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
297	PN85-4IP4	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	45,81	3,000	137,43	0,00	99,91
298	PR4H2-94V2	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,23	41,000	132,43	0,00	99,91
299	FG22TK1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	5,07	26,000	131,82	0,00	99,91
300	P221K-BR01	M3	CALES PRÈVIES DE L'ESTAT DEL SISTEMA RADICAL DELS ARBRES PER EVITAR EL BOLCAT, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	32,92	3,875	127,57	0,00	99,92
301	P2RA-EU2T	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	9,45	13,053	123,35	0,00	99,92
302	F21QBB01	U	RETIRADA DE FONT PEXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	122,72	1,000	122,72	0,00	99,93
303	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	120,82	1,000	120,82	0,00	99,93
304	PR4DP-93LA	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM BALEARICUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,62	24,000	110,88	0,00	99,93
305	P924-BR01	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	21,58	5,000	107,90	0,00	99,94

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
306	PREC-IRJ5	U	REFORÇ DEL REG DE L'ARBRAT AMB MÀNEGA, APORTANT UNA DOSIS DE 100 L/REG. INCLOU EL REPÀS DE L'OLLA DE REG.	0,40	260,000	104,00	0,00	99,94
307	P21R0-M8K4	U	ESPORGA PRÈVIA I ARRENCADA AMB ARRELS AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE < 6 M D'ALÇÀRIA DE PORT PETIT, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT I ANIVELLAMENT DEL TERRENY, CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ARBRE REALMENT ARRENCAT, APROVAT PER LA DF	103,21	1,000	103,21	0,00	99,95
308	P2255-DPGP	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	22,78	3,950	89,98	0,00	99,95
309	PBBB-DVK5	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	87,83	1,000	87,83	0,00	99,95
310	PQ1Y-BR01	U	REOL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ	43,68	2,000	87,36	0,00	99,95
311	FFB24455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.	2,31	35,000	80,85	0,00	99,96
312	PR4G2-93T1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,32	18,000	77,76	0,00	99,96
313	M21Q2501	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	5,47	14,000	76,58	0,00	99,96

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
314	FGK2SB81	M	CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT), DE DESIGNACIÓ UNE ZX-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.	7,28	10,000	72,80	0,00	99,96
315	PR4HA-BR27	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR 3L	3,99	18,000	71,82	0,00	99,97
316	PR4DM-BR16	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR 3L	4,73	15,000	70,95	0,00	99,97
317	PR4DM-BR17	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM PENDULUM EN CONTENIDOR 3L	4,73	15,000	70,95	0,00	99,97
318	PR4D3-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA BRITTINGERI EN CONTENIDOR DE 3L	4,73	15,000	70,95	0,00	99,97
319	PR495-BR02	U	SUBMINISTRAMENT AGAPANTHUS ´´PETER PAN´´ EN CONTENIDOR 3L	4,62	15,000	69,30	0,00	99,98
320	PJSS-IRW8	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2´´ DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. COM SÓN INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ S'INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR.	13,74	5,000	68,70	0,00	99,98
321	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	67,35	1,000	67,35	0,00	99,98
322	PR4EM-BR19	U	SUBMINISTRAMENT DE LOTUS CRETICUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,73	14,000	66,22	0,00	99,98
323	P21Q2-BR01	U	DESMUNTATGE I APLEC PER A RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE BANC, DE FINS A 3 M DE LLARGÀRIA	32,98	2,000	65,96	0,00	99,99
324	PR4E2-BR08	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L	4,62	14,000	64,68	0,00	99,99
325	PR4EF-94O7	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIASTRUM MONOPETALUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	4,32	14,000	60,48	0,00	99,99

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
326	PR4EC-94NK	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	3,23	15,000	48,45	0,00	99,99
327	PJM8-BR01	U	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8'' DE DIÀMETRE, ROSCAT, INCLOSOS JUNTS I ACCESSORIS DE MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT	45,53	1,000	45,53	0,00	99,99
328	PG33-E69J	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	1,86	22,000	40,92	0,00	99,99
329	PBB2-56H9	M	SUPORT RECTANGULAR D' D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL·LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	12,03	3,000	36,09	0,00	100,00
330	FN315424	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	35,06	1,000	35,06	0,00	100,00
331	PBBD-WBMH	U	SENYAL AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT DE POLIETILÈ AMB LLEGENDA INDICATIVA D'ADVERTÈNCIA I PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS VERMELL AMB EL CANTELL BLANC, DE DIMENSIONS 30X21 CM (DIN A4) PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT AMB SIMBOLOGIA ESPECÍFICA PER A TREBALLS AMB PRESÈNCIA D'AMIANT, FIXAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	34,95	1,000	34,95	0,00	100,00

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
332	PFB4-BR01	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.	15,37	2,000	30,74	0,00	100,00
333	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA	0,67	35,000	23,45	0,00	100,00
334	GBA1A511	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	1,90	10,000	19,00	0,00	100,00
335	P9L1-E97O	T	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT.	720,22	0,000	0,00	0,00	100,00
336	P9L1-E98H	T	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT.	899,82	0,000	0,00	0,00	100,00

TOTAL: **2.975.396,81** **100,00**

3. QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BJSZ-BR01	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	312,36	€
P-2	ELEC007	UT	PROVA D'ASSAIG PER CIRCUÏT, DE CABLES UNIPOLARS DE MT O BT, PER PART D'UN EQUIP HT-7050 HOMOLOGAT. (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	218,64	€
P-3	F169Y010	U	CALA MANUAL D'1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT I EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	136,97	€
P-4	F21913Z5	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	5,13	€
P-5	F219CC12	M2	ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	12,31	€
P-6	F219V200	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1,2 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS I CÀRREGA A MAQUINÀRIA (DOTZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	12,72	€
P-7	F21BU570	U	ARRENCADA DE PALS RECTANGULARS O PALS CILÍNDRICS DE SENYALS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	12,50	€
P-8	F21D1P35	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 70X70 CM, DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	50,56	€
P-9	F21DQG02	UD	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	5,99	€
P-10	F21DV020	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT, FORMACIÓ D'ENVÀ DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	316,93	€
P-11	F21DYG0N	U	RETIRADA DE REIXA D'EMBORNAL EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. (DEU EUROS)	10,00	€
P-12	F21K4AG4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVDORA AMB MARTELL TRENCADOR (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-13	F21QBB01	U	RETIRADA DE FONT PEXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	122,72	€
P-14	F222Y010	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER (TRENTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	30,17	€
P-15	F228ARQ2	H	CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS AL SUBSÒL (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	110,21	€
P-16	F228ARQ3	H	TREBALLS DE DOCUMENTACIÓ I EXCAVACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES QUE ES PUGUIN LOCALITZAR DURANT ELS TREBALLS DE CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC (TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	343,61	€
P-17	F9W1U020	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS, TAPES DE CLAVEGUERA O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	77,83	€
P-18	F9WZN011	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	316,65	€
P-19	FBB1YVB0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	37,84	€
P-20	FBB2YVA0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	45,42	€
P-21	FBB4UV11	M2	PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II), FIXAT AL SUPORT (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	204,57	€
P-22	FBBZYV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	54,24	€
P-23	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	33,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-24	FBS1U035	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR D'ACER GALVANITZAT DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	171,42 €
P-25	FBS1U041	U	SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	54,97 €
P-26	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT (TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	374,24 €
P-27	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, FIXAT A SUPORT (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	550,92 €
P-28	FBSHU061	U	SISTEMA PER A INVIDENTS COMPLET AMB ACTUACIÓ PER COMANDAMENT A DISTÀNCIA MODEL BARCELONA, INSTAL·LAT (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	174,54 €
P-29	FBSRY0C1	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN SISTEMA COMPLET DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES PER AL CONTROL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, INSTAL·LAT SOBRE BÀCUL METÀL·LIC, INCLOENT CONJUNT DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES, FORMAT PER: CÀMERA IP HD AMB SENSOR CMOS 1/1.8" I ÒPTICA MOTORITZADA VARIFOCAL. CÀMERA D'ENTORN IP HD 1920X1080 AMB ÒPTICA VARIFOCAL. IL·LUMINACIÓ IR INTEGRADA AMB FLAIX ESTROBOSCÒPIC SINCRONITZAT. PROCESSADOR INTERN AMB LLICÈNCIA OCR PER ANALÍTICA DE TRÀNSIT FINS A 2 CARRILS. CARCASSA ANTIVANDÀLICA IP66 PER INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. BÀCUL METÀL·LIC DE 4 METRES D'ALÇADA, AMB FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ, PERNS D'ANCORATGE, PLANTILLA I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. CONNEXIÓ AL QUADRE DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA EXISTENT, INCLOENT: CABLEJAT DE COMUNICACIONS I ALIMENTACIÓ. INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC I DE CONTROL DE TRÀNSIT MUNICIPAL. CONFIGURACIÓ DE COMUNICACIONS XIFRADES AMB EL CENTRE DE CONTROL. SINCRONITZACIÓ HORÀRIA AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC. PROVES DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ, INCLOENT: PROVA PILOT DE FIABILITAT DE LECTURA = 97% EN CONDICIONS REALS. CERTIFICACIÓ OFICIAL DE FIABILITAT I CONFORMITAT AMB NORMATIVA UNE 199141 I UNE 199142-2. INTEGRACIÓ AMB PLATAFORMA DE GESTIÓ DE SANCIONS. INCLOU: SUBMINISTRAMENT DE TOTS ELS MATERIALS, EQUIPS, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. TREBALLS D'OBRA CIVIL NECESSARIS PER A FONAMENTACIÓ DEL BÀCUL. CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, MANUALS I CERTIFICATS. (VINT MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	20.133,90 €
P-30	FBSRYN01	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I CONNEXIÓ AL REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT D'ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT, DESTINADA A LA MESURA, CAPTACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ SEMAFÒRICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	2.829,43 €
P-31	FBSRYN02	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I INTEGRACIÓ D'UNA ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT DE TIPUS BLUETOOTH, DESTINADA A LA DETECCIÓ ANÒNIMA I AGREGADA DE DISPOSITIUS EMBARCATS I MÒBILS PER A LA MESURA DE TEMPS DE RECORREGUT, INTENSITATS RELATIVES, VELOCITATS MITJANES I PATRONS DE MOBILITAT, TOTALMENT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE DADES DEL CENTRE DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT (CGM) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (QUATRE MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	4.803,23 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-32	FBSZN001	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS (QUATRE-CENTS EUROS)	400,00 €
P-33	FBSZN010	U	DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ. (NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	945,00 €
P-34	FBSZU248	U	ENGINYERIA DE TRÀNSIT A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (ESTRUCTURA DE FASES, REPARTIMENT, DESFASAMENT, SELECCIÓ HORÀRIA, ETC.). (DOS MIL SET-CENTS TRENTA EUROS)	2.730,00 €
P-35	FD5JY524	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	223,57 €
P-36	FD5ZY010	U	BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE DE 70X30 CM, DE BARRES DIAGONALS AMB UN SOL NERVI LLARGÀRIAINAL, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C250, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 1, COL·LOCAT AMB MORTER (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	129,63 €
P-37	FD7FN311	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1 (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	33,89 €
P-38	FD7FN811	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 500, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB (DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	276,87 €
P-39	FD7FPSBS	M	CLAVEGUERÓ DE DESGUÀS DE FONT AMB TUB DE PVC DN160 MM DE PARET MASSISSA LLIS I DE RIGIDESA ANUL·LAR SN4 EMBOCALLAT AMB FORMIGÓ I CONNEXIONAT ALS EMBORNALS MÉS PROPERS. INCLOU L'EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 I A UNA PROFUNDITAT APROXIMADA DE 1 M, EL REBLERT AMB FORMIGÓ DE FINS A 20 CM AL VOLTANT DEL TUB, PORTADA DE TERRES A ABOCADOR I NOU REBELERT AMB SAULÓ, COMPLETAMENT CONNEXIONAT A EMBORNAL I LA PART PROPORCIONAL DE FRETASAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER. COMPLETAMENT CONNEXIONAT SEGONS NORMATIVA MUNICIPALS. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,64 €
P-40	FD7FQ61R	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT,COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	143,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-41	FD7FQ713	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	213,07 €
P-42	FD7RY050	M	DESVIAMENT DE SANEJAMENT MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC D'EVACUACIÓ, DE DIÀMETRE A DETERMINAR, A TOT EL LLARG DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, INCLÒS L'ANCORATGE NECESSARI AMB LES PENDENTS NECESSÀRIES I LA CONSTRUCCIÓ DE DICS DE CONTENCIÓ PROVISIONAL, UN A CADA EXTREM DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, I LA IL·LUMINACIÓ DEL CLAVEGUERAM A 24 V (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	27,58 €
P-43	FD7RY083	M	RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA AMB CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB ENDERROC DE CANAL I DE BANCADA DE CLAVEGUERA DE FORMIGÓ I TRANSPORT FINS A L'EXTERIOR AMB MITJANS MANUALS I APILAMENT A CONTENIDOR A OBRA, EXECUCIÓ DE TOCS PER A FORMACIÓ DE PENDENTS I COL·LOCACIÓ DE CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE MORTER, INCLÒS FORMACIÓ D'ARESTA DE BANCADA I COL·LOCACIÓ DE BEURADA ENTRE CANALETES, RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA I SOLERA AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20 ABOCAT AMB BOMBA I ACABAT REMOLINAT, NETEJA DE CANAL I BANCADA I RETIRADA MATERIALS SOBRANTS (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	216,51 €
P-44	FD9FY727	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 315 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	11,85 €
P-45	FD9FY927	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 400 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	14,51 €
P-46	FD9FYB47	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 500 MM, AMB 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	25,37 €
P-47	FDG5Y4D1	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	34,77 €
P-48	FDG5Y4D2	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	54,13 €
P-49	FDG5Y4D3	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	35,78 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-50	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	0,65 €
P-51	FDK2Y2C9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ MASSÍS DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (CENT QUARANTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	140,04 €
P-52	FDV79702	U	JORNADA PER A INSPECCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1.351,96 €
P-53	FFB24455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	2,31 €
P-54	FG22TK1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)	5,07 €
P-55	FGK2SB81	M	CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT), DE DESIGNACIÓ UNE ZX-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA. (SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	7,28 €
P-56	FGK2SBA1	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ BAIXA (BT), DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA. (NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	9,05 €
P-57	FGKWU2BE	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	435,99 €
P-58	FHM1N001	U	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT. INCLOU CABLEJAT, OBRA CIVIL I EMPALMAMENTS SEGONS INDICACIONS D'ENLLUMENAT I LA DO (NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	952,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-59	FHM1N002	U	ACTUALITZACIÓ DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT. INCLOU: - INSTAL·LAR UN SAI AL QUADRE PER TENIR LES ALARMES DE CAIGUDA D'IGA -PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS. TOT SEGONS PRESCRIPCIONS D'ENLLUMENAT. INCLOU MITJANS I ELEMENTS AUXILIARS (MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.288,11	€
P-60	FHM1N053	U	REALITZACIÓ D'ASSAJOS ESPECÍFICS A BÀCULS I LLUMINÀRIES SEGONS PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (MIL CENT NORANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.190,48	€
P-61	FHM1N054	U	PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ACTUALITZAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE ´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´, SEGONS REQUERIMENTS I ABAST DE LA NORMATIVA APLICABLE. (MIL NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.904,76	€
P-62	FHMZU003	U	TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A PROTECCIÓ CONTRA ADHESIUS I ANTIGRAFFITIS, FINS A UNA ALÇÀRIA DE 3 M (INCLOENT EL TRACTAMENT DE LA BASE), REALITZAT IN SITU AMB LA COLUMNA INSTAL·LADA, INCLÒS PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT, APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXIDANT, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT, APLICACIÓ DE LA CAPA DE COLOR, O DEIXAR COM A COLOR BASE EL GALVANITZAT I APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFFITII, UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICOMPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	98,93	€
P-63	FHT1TRAS	U	RETIRADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOU DESMUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS I DESCONNEXIONS, DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRASLLAT D'ESCOMESA EXISTENT, TOT INCLÒS. (DOS MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2.516,09	€
P-64	FN315424	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRENTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	35,06	€
P-65	FP4AN001	U	CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA ACTIVA, DOCUMENTACIÓ I ALTA DE TOTS ELS NOUS ELEMENTS INCLOSOS EN L'OBRA EN PLATAFORMES I BASES DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE LA MÀ DEL MANTENIDOR (TRES MIL TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	3.031,56	€
P-66	FP4AN002	U	PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE DE FIBRA ÒPITCA FINS A 64 FIBRES (CENT UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	101,05	€
P-67	FP4AUC10	M	CABLE DE 8 FO MONOMODE B1.1, SEGONS EN 186000, ARMAT AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ EN COLOR VERMELL I AMB EL LOGOTIP DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSATAL·LAT EN TUB (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3,59	€
P-68	FV6APN11	M2	RAMPES PROVISIONALS PER SORTIDES DE GUALS I PASSOS DE VIANANTS INCLOU TOTES LES MANIOBRES D'ESTESA I RETIRADA DE ZAHORRES PER ACONDICIONAR AQUESTES RAMPES (VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	85,61	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-69	FV6APN12	U	EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS (MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS)	1.155,00	€
P-70	GBA1A511	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	1,90	€
P-71	GBB1U002	U	TRASLLAT DE SENYALS I SARGENTS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS COL·LOCACIÓ I RETIRADA (VINT-I-UN EUROS)	21,00	€
P-72	GBB1U003	M	SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,4 M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT. (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	269,56	€
P-73	HBA1A211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	1,79	€
P-74	HBA1S211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	1,93	€
P-75	HBB11251	U	PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	67,02	€
P-76	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	478,87	€
P-77	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	156,78	€
P-78	KG23RAS1	M	TUB RÍGID D'ACER, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,84	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-79	KQ311422SB01	U	RESTAURACIÓ DE FONT PÚBLICA. LA RESTAURACIÓ INCLOU EL DECAPAT DEL COS I LA BASE DE LA FONT, L'APLICACIÓ D'UN INHIBIDOR DE CORROSIÓ I POSTERIORMENT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, PER ACABAR AMB EL PINTAT DE LA FONT. (SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	678,43 €
P-80	M21B1V17	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT GRANELLAT (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	13,69 €
P-81	M21BN601	M	DESPLAÇAMENT DE BARRERA DE SEGURETAT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	14,63 €
P-82	M21BN602	M	DESPLAÇAMENT DE TANCA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83 €
P-83	M21BU490	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50 M O DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT). (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	296,05 €
P-84	M21Q2501	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	5,47 €
P-85	MHL303	M	RETIRADA DE CABLES SOTERRATS EN TUBS / RETIRADA DE CABLES SOBRE FAÇANA O AGAFATS AMB FIADOR (UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1,32 €
P-86	MHTA100	U	LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS FINS A 50 KW. INCLOU L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TRAMITACIÓ AL COL.LEGI PROFESSIONAL, INDÚSTRIA I COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA. INCLOU DESPESES, TAXES I VISATS. (MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1.325,39 €
P-87	NDG5PN18	M	CANALITZACIO IMI, FORMAT PER 4 TUBS DE D 125 MM DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	55,55 €
P-88	P02000005	M2	REPICAT DE L'ARREBOSSAT I REPARACIONS DE COSTERS DE CLAVEGUERES SUPERIORS AL TIPUS T-111 FINS AL TIPUS T-200, FINS I TOT TRÀFEC, EXTRACCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES RESULTANTS; INCLOU APILAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT. (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	23,59 €
P-89	P1A3-N94D	M2	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	0,52 €
P-90	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE	2,46 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			LA DT. UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-91	P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE PAVIMENT REALMENT ENDERROCAT, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	4,13 €
P-92	P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	4,51 €
P-93	P2149-I9N7	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 1 U (CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	57,85 €
P-94	P214F-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, MUNTADA A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95 €
P-95	P214U-HBQF	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 6 A 10 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09 €
P-96	P214U-HBQK	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	1,57 €
P-97	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	174,61 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-98	P21Q2-BR01	U	DESMUNTATGE I APLEC PER A RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE BANC, DE FINS A 3 M DE LLARGÀRIA (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,98 €
P-99	P21R0-92GM	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (MIL QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1.004,01 €
P-100	P21R0-M8K4	U	ESPORGA PRÈVIA I ARRENCADA AMB ARRELS AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE < 6 M D'ALÇÀRIA DE PORT PETIT, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT I ANIVELLAMENT DEL TERRENY, CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ARBRE REALMENT ARRENCAT, APROVAT PER LA DF (CENT TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	103,21 €
P-101	P2214-AYNX	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ (VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	8,30 €
P-102	P2214-PT00	M2	FORMACIÓ DE SOL ESTRUCTURAL; E=130 CM FORMACIÓ DE SÒL ESTRUCTURAL, DE 130 CM D'ESPESOR, INCLOU CAPA DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANULOMETRÍA 4-20 MM I REOMPLERT DE PORUS DE GRAVA AMB UNA QUANTIA D'UN 10% DEL VOLUM DE GRAVA AMB TERRA VEGETAL DE GATEGORÍA MITJA. INCLOU ABOCAMENT I BARREJA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRANT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PROFUNDITAT SEL SÒL ESTRUCTURAL EN LES DIFERENTS ZONES ESTÀN DETALLADES A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	84,17 €
P-103	P2214-PT01	M2	FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT; E=170 CM FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT DE 170 CM D'ESPESSOR, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 30 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 4-20 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU 3-6 MM. - LÀMINA GEOTEXTIL - 30 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 70 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	128,27 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	
P-104	P2214-PT04	M2	FORMACIÓ D'ESCOCELL; E: 190 CM FORMACIÓ D'ESCOCELL D'ESPESSOR 190 CM, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU - LAMINA GEOTEXTIL - 50 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 100 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	134,21 €
P-105	P221B-EL71	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA (VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	8,82 €
P-106	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF. NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO. INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES. TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU. TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	10,68 €
P-107	P221B-IDOU	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 1 M3 (CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	192,59 €
P-108	P221C-DYZN	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	11,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-109	P221E-AWDS	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	17,39 €
P-110	P221I-BR01	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	8,16 €
P-111	P221I-M8GA	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	4,97 €
P-112	P221K-BR01	M3	CALES PRÈVIES DE L'ESTAT DEL SISTEMA RADICAL DELS ARBRES PER EVITAR EL BOLCAT, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	32,92 €
P-113	P2241-52SS	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	5,52 €
P-114	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	3,32 €
P-115	P2255-DPGL	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	14,76 €
P-116	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	26,18 €
P-117	P2255-DPGP	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-118	P2255-DPIO	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P-119	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	29,09 €
P-120	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1,87 €
P-121	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	3,22 €
P-122	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76 €
P-123	P2R6-4I4K	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	10,05 €
P-124	P2RA-EU2T	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	9,45 €
P-125	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	27,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-126	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	19,79 €
P-127	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	9,45 €
P-128	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	22,46 €
P-129	P312-D4ZM	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	64,95 €
P-130	P4524-VRFK	M3	MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 6,66 M2/M3, FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3 (QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	466,41 €
P-131	P45C7-10GW5	M2	LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT, HORITZONTAL, DE 30 CM DE GRUIX AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, AMB UNA QUANTIA D'1,1 M2/M2, FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 35 KG/M2 (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	169,18 €
P-132	P4FG-EDI2	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS (CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	544,36 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-133	P6AC-BR01	M	TANCA MÒBIL, DE 1 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. INCLOU PERFORACIÓ AMB MÀQUINA TALADRADORA I COL·LOCACIÓ DE BASTIDOR SOBRE EL TERRENY. INCLOU PROTECCIÓ SUPERIOR DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. (TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	3,03 €
P-134	P6AC-D7DY	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	3,37 €
P-135	P782-H8VN	M2	ARREBOSSAT DE MORTER SOBRE FORMIGÓ PER A IMPERMEABILITZACIONS, RESISTENT A L'ATAC D'AIGÜES AGRESSIVES, DE 0,5 CM DE GRUIX, FORMAT PER UNA MESCLA PREPARADA DE CIMENTS ESPECIALS I GRANULATS SELECCIONATS AMB RESINES IMPERMEABILITZANTS, AMB UNA DOTACIÓ DE 10 KG/M2, INCLOSES LA NETEJA, PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I CURAT POSTERIOR (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	47,46 €
P-136	P923-I4RY	M3	SUBBASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	125,59 €
P-137	P924-BR01	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	21,58 €
P-138	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS SOBREAMPLES LATERALS NI ELS NECESSARIS PER A COMPENSAR LA MINVA DE GRUIXOS DE CAPES SUBJACENTS. (TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	39,16 €
P-139	P965-BR01	M	VORADA DE GRANIT REMUNTABLE DE 10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	118,45 €
P-140	P965-BR02	M	VORADA DE GRANIT EN PARTERRE DE 10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I DOBLE PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.	137,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)		
P-141	P965-BR03	M	VORADA DE GRANIT DE 14CM AMB PECES ALTERNADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, AMB PECES ALTERNADES DE 40X60X22 Y 60X60X22 CM I PLINTON DE 14CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	115,18	€
P-142	P965-BR04	U	TRANSICIÓ VORADA TIPUS BARCELONA AMB VORADA REMUNTABLE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 5 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA TIPUS BARCELONA I LA VORADA REMUNTABLE, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	376,31	€
P-143	P965-BR05	U	TRANSICIÓ VORADA REMUNTABLE AMB VORADA PLINT 14CM. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 4 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA REMUNTABLE I LA VORADA PLINTON 14CM , COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	376,31	€
P-144	P965-BR06	U	TOPALL D'APARCAMENT DE GRANIT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PARELLA DE TOPALLS DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A TOPALL D'APARCAMENT, DE 23X40X40 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	131,71	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-145	P966-168EM	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	46,82	€
P-146	P966-1BR01	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X250MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	68,59	€
P-147	P966-1BR02	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X150MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	46,67	€
P-148	P966-1BR03	M	RIGOLA ACER CORTEN,8X400MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 400 MM D'AMPLE, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PESES LATERALS AMB FORMA DE LA VORERA. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE	85,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-CINC EUROS)	
P-149	P966-1BR04	U	REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS , DE 8 MM DE GRUIX I DIMENSIONS 180X60CM I PLEC DE 15CM, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCOU PART PROPORCIONAL DE TALL PER A FORMACIÓ DE FORATS D'EMBORNALS. INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	361,05 €
P-150	P966-1BR09	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X50MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HRNE-235/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 50 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/B/20. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	23,95 €
P-151	P967-BR01	M	VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS BARCELONA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL BARCELONA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 100 X 23 X 24(8+16) CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	52,06 €
P-152	P976-U54L	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	21,53 €
P-153	P976-11ZTY	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	29,65 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-154	P980-BR02	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA 60X50 BISELLADA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X50 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	219,68 €
P-155	P980-BR04	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA (2 PECES) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER DOS PECES DE 110X60X17CM DE FORMA BISELLADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	267,97 €
P-156	P980-BR05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER 3 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	388,72 €
P-157	P980-FELJ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER CRITERI D'AMIDAMENT: CAPÇAL PER A GUAL: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	147,33 €
P-158	P982-BR03	M	RAMPA P/GUAL VEHÍCLES DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 60X40X10CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	308,26 €
P-159	P982-IN9W	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 CRITERI D'AMIDAMENT: RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE	447,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PECES DE FORMIGÓ: LA LLARGADA DE LES RAMPES PER A GUALS ES MESURARÀ ENTRE LES CARES INTERIORS DELS CAPÇALS. LA LLARGADA DELS GUALS DE PECES DE FORMIGÓ ES MESURARÀ ENTRE LES CARES EXTERIORS DELS CAPÇALS. SI EL GUAL ES CORB, ES MESURARÀ SEGUIN EL PERÍMETRE EXTERIOR DEL MATEIX. (QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	
P-160	P9B7-BR01	M	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 30X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	36,13 €
P-161	P9B7-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA DIRECCIONAL 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DIRECCIONAL, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	112,24 €
P-162	P9B7-BR03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA BOTONS 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DE BOTONS, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	196,03 €
P-163	P9B7-BR04	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 40X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE	78,32 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	
P-164	P9B7-BR05	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA DIMENSIONS VARIABLES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA IGUAL PAVIMENT EXISTENT DE DIMENSIONS DE PECES VARIABLES DE 25X40CM, 30X50CM Y 40X60CM , 8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	92,75 €
P-165	P9B7-BR06	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X60X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (NORANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	96,15 €
P-166	P9B7-BR07	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X80X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	105,31 €
P-167	P9B7-BR10	U	RESTITUCIÓ DE MITAJANA AMB BLOC DE GRANIT H=16CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOC DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT, PER A RESTITUCIÓ DE MITJANA, AMB UNA CARA FLAMEJADA DIMENSIÓ APROXIMADA DE 1,6 M2 A COMPROBAR EN OBRA , DE 16CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	560,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-168	P9E1-V6RE	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE EXECUTADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES INTERIORS, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1,5 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1,5 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS A LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIALS DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	64,47 €
P-169	P9F1-BR50	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 40X60X10 CM FILTRA DE BREINCO SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE DIMENSIONS 40X60X10 CM, TIPUS FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT TOP COMPLET, COLOR A ESCOLLIR PER DF, REJUNTAT I LLIT DE 5CM AMB ULL DE PERDIU DE 3-5 MM DE DIÀMETRE I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENCAIXOS AMB ELEMENTS SINGULARS. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ AMB LA D.F. PER REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I LES INDICACIONS DE LA D.F. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	59,83 €
P-170	P9H5-50QUE	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC56 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	93,52 €
P-171	P9H5-50QUQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC58 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	92,69 €
P-172	P9H6-6QCF	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A B 50/70 AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE, SEGONS TIPUS, MESURATS MULTIPLICANT L'AMPLÀRIA DE CADA CAPA D'ACORD AMB LES SECCIONS TIPUS ESPECIFICADES A LA DT PER LA LLARGÀRIA REALMENT EXECUTADA. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT EN AQUESTA UNITAT D'OBRA ELS REGS D'ADHERÈNCIA. (SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	6,02 €
P-173	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (CINC MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	5.028,84 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-174	P9L1-E97O	T	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT. (SET-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	720,22 €
P-175	P9L1-E98H	T	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT. (VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	899,82 €
P-176	P9S0-BR01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT PER A PROTECCIÓ D'ESCOCELL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 20X2 MM, PER A FORMACIÓ DE PROTECCIÓ D'ESCOCELL, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS DE GALVANITZAT PERIMETRAL SOLDAT A PLETINA D'ESCOCELL EXISTENT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE FORAT PER A L'ARBRE EXISTENT I SOLDADURES PER A FIXACIÓ DE SUPORT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	104,83 €
P-177	PB12-BRC9	ML	PROTECTOR ESCOCELL/JARDINERA D'ACER CORTEN H=45 CM FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR D'ESCOCELL TIPUS COSTA LLOBERA, D'ACER CORTEN DE 45 CM D'ALÇADA PER A PROTECCIÓ DE JARDINERES, COMPOSTA PER: - DAU DE FONAMENT DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ DE DIMENSIONS 20X20CM; - PERFILS VERTICALS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES (INCLOU LA LONGITUD D'ENCASTAMENT), COL·LOCATS CADA 150-160 CM; - PERFILS VERTICALS INTERMITJOS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES I PERFORACIONS PER AL PAS DE CABLE D'ACER; - PASSAMÀ SUPERIOR DE PLETINA D'ACER CORTEN DE LONGITUD VARIABLE, DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES; - TRAVASSERS DE CABLE D'ACER GALVANITZAT DE 6 MM DE DIÀMTRE, SEPARATS CADA 15 CM (INCLOU TENSORS, ANELLS, GRAPES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS). INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	85,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-178	PB21-BUJL	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT COL·LOCAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	68,92	€
P-179	PB91-BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA, DE 2,5MM, DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL·LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ PER EXTERIORS DIGITAL I TÈRMICA, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5 MM I DIMENSIONS 320X320 MM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ, ANCORAT A PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SEGONS PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	182,70	€
P-180	PBA2-FII6	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	22,95	€
P-181	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77	€
P-182	PBA4-DXRU	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 0,5/0,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,94	€
P-183	PBA4-DXTA	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	4,39	€
P-184	PBA4-DXTV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I	5,19	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)		
P-185	PBB2-56H9	M	SUPORT RECTANGULAR D' D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL·LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	12,03	€
P-186	PBBB-DVJP	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 90X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF. (DOS-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	209,89	€
P-187	PBBB-DVK5	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF. (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	87,83	€
P-188	PBBB-DVKJ	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF. (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	146,66	€
P-189	PBBD-WBMH	U	SENYAL AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT DE POLIETILÈ AMB LLEGENDA INDICATIVA D'ADVERTÈNCIA I PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS VERMELL AMB EL CANTELL BLANC, DE DIMENSIONS 30X21 CM (DIN A4) PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT AMB SIMBOLOGIA ESPECÍFICA PER A TREBALLS AMB PRESÈNCIA D'AMIANT, FIXAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	34,95	€
P-190	PBBH-DVFD	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF. (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	61,89	€
P-191	PBC4-56GX	M	CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97	€
P-192	PBC5-56GO	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 75 CM D'ALÇÀRIA (CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	14,73	€
P-193	PBCA-56H5	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	25,24	€
P-194	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	24,01	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-195	PDBF-DFWG	U	BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	228,64	€
P-196	PDG2-LNUA	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRENTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	33,03	€
P-197	PDG2-LNUH	M	CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	44,47	€
P-198	PDG2-NSG0	M	CANALITZACIÓ AMB 02 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SORRA DE RIU, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	13,49	€
P-199	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	0,67	€
P-200	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	131,74	€
P-201	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	57,98	€
P-202	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	67,35	€
P-203	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	120,82	€
P-204	PDK2-AJYV	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	171,04	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)		
P-205	PDK2-AJYW	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	162,64	€
P-206	PDK2-BR01	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	221,65	€
P-207	PDK2-UR18	U	PERICÓ DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, MARC I TAPA ARTICULADA DE FOSA DÚCTIL DE 62X62 CM DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I RELLEU ANTILLISCANT TIPUS NORFOND O EQUIVALENT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	413,93	€
P-208	PDK2-VL6O	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	115,91	€
P-209	PFB3-140UZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 200, PRESSIÓ NOMINAL PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA, AMB REBLERT SOBRE LLIT DE SORRA DE 0,1 M DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	90,49	€
P-210	PFB4-BR01	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA	15,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			SEGONS PCT. (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-211	PFB4-BR02	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. (DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	12,19 €
P-212	PFB4-BR10	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	8,39 €
P-213	PFB4-DW49	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	10,63 €
P-214	PFB5-10S7O	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (SEIXANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	61,02 €
P-215	PFB5-10SAM	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	102,46 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-216	PG2N-BR04	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	6,11 €
P-217	PG2N-EUGJ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	3,77 €
P-218	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	3,26 €
P-219	PG33-E69J	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	1,86 €
P-220	PG33-E6CT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P-221	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR.	12,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)		
P-222	PG33-JZV9	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	7,03	€
P-223	PG35-DYCO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-R, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	6,82	€
P-224	PG3B-E7CS	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	15,86	€
P-225	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	15,86	€
P-226	PG8L-HD2H	U	ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I CONNECTAT (TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	368,47	€
P-227	PGD2-E3E9	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	74,25	€
P-228	PHG0-VY95	U	QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 6 SORTIDES, MODEL MONÒLIT NEXT D'ENLLUMENAT, ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL 7021, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V, INCLÒS: - ARMARI AMB DUES PORTES BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE TRIPLE ACCIÓ I LATERALS PANELABLES; - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA NORMALITZADA PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA); - CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA CS400; - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT; - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A. - SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT REGULABLE;	12.693,24	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE II; - SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS, INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS; - AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL COMPTADOR; - ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO PROTEGIT; - ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O EQUIVALENT, COL·LOCAT A L'EXTERIOR SOBRE BANCADA (DOTZE MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)		
P-229	PHM0-N1G1	U	C750.1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. (CINC MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5.419,11	€
P-230	PHM0-N1G2	U	C750.2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIIE+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE).	5.419,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. (CINC MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)		
P-231	PHM0-N1G3	U	C750.3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. (CINC MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	5.419,11	€
P-232	PHM0-N1G4	U	C450 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H4,50M 19W 3000K TIIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 4,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS	4.075,11	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 19W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 250MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. (QUATRE MIL SETANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)		
P-233	PJM8-BR01	U	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8" DE DIÀMETRE, ROSCAT, INCLOSOS JUNTS I ACCESSORIS DE MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	45,53	€
P-234	PJM9-E9JW	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	92,28	€
P-235	PJMZ-BR01	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR. (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2.586,03	€
P-236	PJMZ-BR02	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA FREÀTICA AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR. (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	2.586,03	€
P-237	PJS0-BR10	U	INUNDADOR DE TUB DE MALLA SEMIRÍGID DE 91,4 CM TIPUS RAIN BIRD RWS ROOT WATERING SYSTEM O EQUIVALENT, AMB TAPA DE RETENCIÓ DE 10,2 CM. INCLOU CONJUNTS OSCIL·LANTS INTAL·LATS DE FÀBRICA AMB UN BOMBEJADOR DE 0,946 L/MIN. (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	77,53	€
P-238	PJS5-HA30	U	BOCA DE REG DE FOSA, SORTIDA TIPUS BARCELONA D'1"1/2, AMB PERICÓ I TAPA DE FOSA I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	232,79	€
P-239	PJS6-1PV24	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, RECOBERTA DE FELPA, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS S'IDENTIFICARÀ AMB FRANJA LILA, TAL COM ESTABLEIX EL PLEC DE PARCS I JARDINS. (SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	7,70	€
P-240	PJSA1-92K6	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 24 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT	625,06	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA (SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)		
P-241	PJSA5-A7VG	U	DECODIFICADOR DE 2 ESTACIONS, CONNECTAT AL PROGRAMADOR (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	255,95	€
P-242	PJSM1-BR01	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIPROPILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 40X40 CM I 31 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL (QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	41,50	€
P-243	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÍNIMA DE 3,5 M I CALIBRAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	524,75	€
P-244	PJSS-IRW8	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2´´ DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. COM SÓN INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ S'INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,74	€
P-245	PN13-ECF1	U	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2 ´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	59,85	€
P-246	PN33-AOFH	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 3 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 63 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	122,65	€
P-247	PN37-BR01	U	BY-PASS MESTRE BY-PASS MASTER FORMAT PER 3 VÀLVULES DE BOLA MANUAL SOLDADA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, MATERIAL DEL COS I DE LA BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316) DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2" I DE 6 BAR DE PN, 1 ELECTROVÀLVULA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 CONNECTAT A PRESSIÓ, VÀLVULA DE DESINFECCIÓ,CABALÍMETRE, FILTRE GENERAL DE 300MESH I VÀLVULA DE VENTOSA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.034,25	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-248	PN37-BR02	U	BY-PASS SECTORIAL CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	778,37	€
P-249	PN72-BR01	U	RODET D'INTERCANVI DE TRES VIES MOTORITZADA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PN, DE LLAUTÓ, PREU ALT, MUNTADA ENTRE TUBS (DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	245,31	€
P-250	PN74-9EL2	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA D'1,1 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	95,78	€
P-251	PN85-4IP4	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	45,81	€
P-252	PNF1-H9KH	U	VÀLVULA DE BUIDAT D'1" 1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	87,53	€
P-253	PNZ0-36H2	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CENT SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	170,36	€
P-254	PQ12-BR01	U	BANC DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 1,75 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC, DE 175 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA,	432,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-255	PQ12-BR02	U	BANC INDIVIDUAL DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 0,60 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL, DE 60 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	246,18 €
P-256	PQ12-BR03	U	MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS, AMB CARTELL PUBLICITARI LLUMINÓS (OPI) I PUNT D'INFORMACIÓ DE L'USUARI (PIU) DE 4 M DE LONGITUD, 1,68 M D'AMPLADA I 2,58 M D'ALÇADA. CONNEXIÓ A LA XARXA D'IMI I ELÈCTRICA. AMB ESTRUCTURA DE PILARS D'ACER INOXIDABLE DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB ACABAT MATITZAT, SUPORT HORITZONTAL DELS PARAMETRES DE VIDRE D'ACER INOXIDABLE MATITZAT, SOSTRE DE PRFV MONOBLOC AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR I PARAMENTS DE VIDRE SEURITZAT DE 8 MM DE GRUIX I BANC DE PRFV. INCLOU L'EXCAVACIÓ I LA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS INDICACIONS DE FABRICANT. POSTERIOR REBLERT DEL FONAMENT. UNITAT D'OBRA TOTALMENTE MUNTADA, CONNEXIONADA I PROBADA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CATORZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	14.843,38 €
P-257	PQ12-BR05	U	BANC INDIVIDUAL RODÓ DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL DE FORMIGÓ, DE 60CM DE DIÀMETRE I 50CM D'ALÇADA. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	294,59 €

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-258	PQ1Y-BR01	U	REOL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ (QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	43,68 €
P-259	PQ22-BR01	U	PAPERERA MODEL BARCELONA, CAPACITAT 70 L SUBMINISTRACIÓ I COL·LOCACIÓ PAPERERA MODEL BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 1 MM D'ESPESSOR I SUPORT DE TUB METÀL·LIC DE DIÀMETRE 40X1,5 MM GALVANITZADA I PINTADA AMB PINTURA EPOXI AL FORN COLOR RAL 7011, DE 70 LITRES DE CAPACITAT, INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU L'ESCUT DE LA CIUTAT SEGONS MODEL DEL RECULL D'ELEMENTS URBANS. INCLOU PECES AUXILIARS PER EL CORRECTE MUNTATGE, PINTAT ANTIGRAFITI, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFITI ADHERENT ESPECÍFICA I DUES CAPES DE VERNÍS PROTECTOR AMB PROPIETATS TRANSPIRABLES AL VAPOR DE L'AIGUA, PROTECCIÓ PERMANENT CONTRA GRAFITI I ALTRES TIPUS DE CONTAMINANTS, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. ES SOL·LICITARÀ EL CERTIFICAT D'EXECUCIÓ I CERTIFICAT DE GARANTIA DE MARCA I ENTITAT CERIFICADORA. TOTALMENT COL·LOCADA. INCLOU TOTS ELS TREBALLS, ELEMENTS AUXILIARS, ACOPIS I TRANSPORTS INTERNS NECESSARIS (INCLOU TEMPS D'ESPERA). LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	225,38 €
P-260	PQ40-HBHO	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, AMB LA BASE INCLOSA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ (DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	250,02 €
P-261	PQ40-HBHQ	U	PILONA FIXA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	151,84 €
P-262	PQZ0-BR01	U	APARCAMENT BICICLETES TUBULAR U, H=800MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER GALVANITZAT DE 800 MM D'ALÇÀRIA I 800 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	144,81 €
P-263	PR3C-IZYD	M2	FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM AMB MULCH A BASE DE TRITURATS, DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, AMB TRACTAMENT HERBICIDA (TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	13,17 €
P-264	PR41D-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	288,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-265	PR435-8UQF	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA ´´FASTIGIATA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 0,675 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 4,725 CM SEGONS FÓRMULES NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (TRES-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	307,65	€
P-266	PR43B-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	334,74	€
P-267	PR459-8XJW	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 3,00 M D'ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 500 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	321,95	€
P-268	PR469-918C	U	SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS CHINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L (ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	11,16	€
P-269	PR490-92OL	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	13,36	€
P-270	PR493-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA CHRYSOCOMA EN CONTENIDOR D'3 L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-271	PR495-BR02	U	SUBMINISTRAMENT AGAPANTHUS ´´PETER PAN´´ EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-272	PR4B5-BR17	U	SUBMINISTRAMENT CENTAUREA RAGUSINA EN CONTENIDOR 3L (CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,78	€
P-273	PR4BE-BR04	U	SUBMINISTRAMENT ARMERIA MARITIMA EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-274	PR4BL-94BU	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	4,52	€
P-275	PR4BL-BR18	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS SABATIUS EN CONTENIDOR DE 3L (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-276	PR4C3-BR05	U	SUBMINISTRAMENT CRITHMUM MARITIMUM EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78	€
P-277	PR4CS-BR03	U	SUBMINISTRAMENT ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-278	PR4D3-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA BRITTINGERI EN CONTENIDOR DE 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-279	PR4DG-BR23	U	SUBMINISTRAMENT GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-280	PR4DM-BR16	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-281	PR4DM-BR17	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM PENDULUM EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-282	PR4DP-93LA	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM BALEARICUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-283	PR4E2-BR08	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	4,62	€
P-284	PR4E7-BR06	U	SUBMINISTRAMENT KNIPHOFIA ALKAZAR EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57	€
P-285	PR4E7-BR07	U	SUBMINISTRAMENT LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,78	€
P-286	PR4EC-94NK	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P-287	PR4EF-94O7	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIASTRUM MONOPETALUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32	€
P-288	PR4EG-BR18	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM CAESIUM EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-289	PR4EG-BR24	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM COSSONIANUM EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-290	PR4EM-BR19	U	SUBMINISTRAMENT DE LOTUS CRETICUS EN CONTENIDOR DE 3 L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-291	PR4F9-BR11	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 10 L (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49	€
P-292	PR4G2-93T1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32	€
P-293	PR4H1-9437	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	4,32	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-294	PR4H2-94V2	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P-295	PR4H6-BR21	U	SUBMINISTRAMENT RUSSELIA EQUISETIFORMIS EN CONTENIDOR 10L (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49	€
P-296	PR4H8-94Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	4,15	€
P-297	PR4H8-BR05	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-298	PR4H8-BR20	U	SUBMINISTRAMENT RHAPHIOLEPIS UMBELLATA EN CONTENIDOR 10L (DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	19,11	€
P-299	PR4H8-BR21	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR 10L (SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	16,28	€
P-300	PR4HA-94ZT	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	3,23	€
P-301	PR4HA-BR16	U	SUBMINISTRAMENT SANTOLINA ETRUSCA EN CONTENIDOR 10L (DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	17,33	€
P-302	PR4HA-BR27	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR 3L (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99	€
P-303	PR4J3-95DH	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 10 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	11,09	€
P-304	PR4J3-BR20	U	SUBMINISTRAMENT TEUCRIUM LUCIDRYS EN CONTENIDOR 10L (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	16,49	€
P-305	PR4J5-BR09	U	SUBMINISTRAMENT THYMUS PRAECOX EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	4,73	€
P-306	PR4JF-BR01	U	SUBMINISTRAMENT VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR 3L (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	4,57	€
P-307	PR60-8Y7Q	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU P.P. DE COL·LOCACIÓ DE TUBS D'AIREACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA	107,14	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DT. (CENT SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)		
P-308	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	12,39	€
P-309	PR61-8ZJQ	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	5,71	€
P-310	PRD1-HBAQ	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	60,74	€
P-311	PREC-BR01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ (NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)	9.984,00	€
P-312	PREC-BR02	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ (SIS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	6.750,00	€
P-313	PREC-BR10	U	REDACCIÓ DE L'INFORME DE MANTENIMENT MENSUAL PER COMUNICAR I DONAR RETORND ELS TREBALLS REALITZATS I LES OBSERVACIONS NECESSÀRIES (SIS-CENTS EUROS)	600,00	€
P-314	PREC-IRJ5	U	REFORÇ DEL REG DE L'ARBRAT AMB MÀNEGA, APORTANT UNA DOSIS DE 100 L/REG. INCLOU EL REPÀS DE L'OLLA DE REG. (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40	€
P-315	PRZ0-BR01	U	ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU LLISTONS TRANSVERSALS PER A SUBJECCIÓ DE TUTORS. (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	66,28	€
P-316	PRZ0-BRXX	U	APUNTALAMENT TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL, TENSORS I PETITS ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECTUADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,44	€
P-317	SE21S010	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA. (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-318	XREC-BR01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL SEGUIMENT DE LA PROVA PILOT DE L'ARBUSTIVA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU 4 VISITES ANUALS DURANTS EL DOS PRIMERS ANYS. (DOS MIL EUROS)	2.000,00 €
P-319	YPCC0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	238,33 €
P-320	YPCC0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 2C 70X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX (TRES-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	305,35 €
P-321	YPSB0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1400X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	537,54 €
P-322	YPSB0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 3C 140X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX (SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	623,34 €

4. QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	BJSZ-BR01	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	**312,36**	**€**
	BJSZUS10	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X43	215,25000	€
	BJSZUSR0	U	SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A ARMARI DE PROGRAMADOR	36,24000	€
			Altres conceptes	60,87000	€
P-2	ELEC007	UT	PROVA D'ASSAIG PER CIRCUÏT, DE CABLES UNIPOLARS DE MT O BT, PER PART D'UN EQUIP HT-7050 HOMOLOGAT.	**218,64**	**€**
			Sense descomposició	218,64000	€
P-3	F169Y010	U	CALA MANUAL D'1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT I EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**136,97**	**€**
			Altres conceptes	136,97000	€
P-4	F21913Z5	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**5,13**	**€**
			Altres conceptes	5,13000	€
P-5	F219CC12	M2	ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**12,31**	**€**
			Altres conceptes	12,31000	€
P-6	F219V200	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1,2 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS I CÀRREGA A MAQUINÀRIA	**12,72**	**€**
			Altres conceptes	12,72000	€
P-7	F21BU570	U	ARRENCADA DE PALS RECTANGULARS O PALS CILÍNDRICS DE SENYALS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**12,50**	**€**
			Altres conceptes	12,50000	€
P-8	F21D1P35	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 70X70 CM, DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL	**50,56**	**€**
			Altres conceptes	50,56000	€
P-9	F21DQG02	UD	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	**5,99**	**€**
			Altres conceptes	5,99000	€
P-10	F21DV020	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT, FORMACIÓ D'ENVÀ DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX	**316,93**	**€**
	B0B34133	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM	9,88800	€
	B06NN12C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,86650	€
	B06NN11C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	15,36000	€
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	8,01640	€
			Altres conceptes	268,79910	€
P-11	F21DYG0N	U	RETIRADA DE REIXA D'EMBORNAL EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR.	**10,00**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	10,00000	€
P-12	F21K4AG4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVDORA AMB MARTELL TRENCADOR	**7,70**	**€**
			Altres conceptes	7,70000	€
P-13	F21QBB01	U	RETIRADA DE FONT PEXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**122,72**	**€**
			Altres conceptes	122,72000	€
P-14	F222Y010	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER	**30,17**	**€**
			Altres conceptes	30,17000	€
P-15	F228ARQ2	H	CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS AL SUBSÒL	**110,21**	**€**
			Altres conceptes	110,21000	€
P-16	F228ARQ3	H	TREBALLS DE DOCUMENTACIÓ I EXCAVACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES QUE ES PUGUIN LOCALITZAR DURANT ELS TREBALLS DE CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC	**343,61**	**€**
	F228ARQ4	U	FOTOGRAMETRIA (4 JORNADES): 4.000,00	108,00000	€
	F228ARQ1	H	MEMÒRIA CIENTÍFICA	22,61500	€
			Altres conceptes	212,99500	€
P-17	F9W1U020	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS, TAPES DE CLAVEGUERA O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA	**77,83**	**€**
	B0660002	M3	FORMIGÓ MAGRE DE 175 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3,5:7, AM	12,62100	€
	B0F15252	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, CARES VISTES,	4,00000	€
			Altres conceptes	61,20900	€
P-18	F9WZN011	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA	**316,65**	**€**
	B071V100	KG	MORTER ADORMIMENT RÀPID I RETRACCIÓ CONTROLADA DE CIMENT, GRAN	183,00000	€
			Altres conceptes	133,65000	€
P-19	FBB1YVB0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT	**37,84**	**€**
	BBB1UVB0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC	31,38000	€
			Altres conceptes	6,46000	€
P-20	FBB2YVA0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT	**45,42**	**€**
	BBB2UVA0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 6	38,60000	€
			Altres conceptes	6,82000	€
P-21	FBB4UV11	M2	PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II), FIXAT AL SUPORT	**204,57**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBB4UV11	M2	PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREF	188,31000	€
			Altres conceptes	16,26000	€
P-22	FBBZYV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ	**54,24**	**€**
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,58300	€
	BBBZUV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUI	14,07000	€
			Altres conceptes	25,58700	€
P-23	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR	**33,40**	**€**
	BDW3B700	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM	5,75000	€
	B060300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	6,25275	€
			Altres conceptes	21,39725	€
P-24	FBS1U035	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR D'ACER GALVANITZAT DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT	**171,42**	**€**
	BBS1U047	U	COLUMNA D'ACER GALVANITZAT DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL I 100 MM DE DIÀME	136,34000	€
			Altres conceptes	35,08000	€
P-25	FBS1U041	U	SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL	**54,97**	**€**
	BBS1U051	U	SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODE	34,41000	€
			Altres conceptes	20,56000	€
P-26	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT	**374,24**	**€**
	BBS2U061	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLO	314,58000	€
			Altres conceptes	59,66000	€
P-27	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, FIXAT A SUPORT	**550,92**	**€**
	BBS2U062	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLO	482,84000	€
			Altres conceptes	68,08000	€
P-28	FBSHU061	U	SISTEMA PER A INVIDENTS COMPLET AMB ACTUACIÓ PER COMANDAMENT A DISTÀNCIA MODEL BARCELONA, INSTAL·LAT	**174,54**	**€**
	BBS2U071	U	SISTEMA PER A INVIDENTS COMPLET AMB ACTUACIÓ PER COMANDAMENT A	153,36000	€
			Altres conceptes	21,18000	€
P-29	FBSRY0C1	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN SISTEMA COMPLET DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES PER AL CONTROL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, INSTAL·LAT SOBRE BÀCUL METÀL·LIC, INCLOENT CONJUNT DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES, FORMAT PER: CÀMERA IP HD AMB SENSOR CMOS 1/1.8" I ÒPTICA MOTORITZADA VARIFOCAL. CÀMERA D'ENTORN IP HD 1920X1080 AMB ÒPTICA VARIFOCAL. IL·LUMINACIÓ IR INTEGRADA AMB FLAIX ESTROBOSCÒPIC SINCRONITZAT. PROCESSADOR INTERN AMB LLICÈNCIA OCR PER ANALÍTICA DE TRÀNSIT FINS A 2 CARRILS. CARCASSA ANTIVANDÀLICA IP66 PER INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. BÀCUL METÀL·LIC DE 4 METRES D'ALÇADA, AMB FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ, PERNS D'ANCORATGE, PLANTILLA I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. CONNEXIÓ AL QUADRE DE	**20.133,90**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			REGULACIÓ SEMAFÒRICA EXISTENT, INCLOENT: CABLEJAT DE COMUNICACIONS I ALIMENTACIÓ. INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC I DE CONTROL DE TRÀNSIT MUNICIPAL. CONFIGURACIÓ DE COMUNICACIONS XIFRADES AMB EL CENTRE DE CONTROL. SINCRONITZACIÓ HORÀRIA AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC. PROVES DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ, INCLOENT: PROVA PILOT DE FIABILITAT DE LECTURA = 97% EN CONDICIONS REALS. CERTIFICACIÓ OFICIAL DE FIABILITAT I CONFORMITAT AMB NORMATIVA UNE 199141 I UNE 199142-2. INTEGRACIÓ AMB PLATAFORMA DE GESTIÓ DE SANCIONS. INCLOU: SUBMINISTRAMENT DE TOTS ELS MATERIALS, EQUIPS, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. TREBALLS D'OBRA CIVIL NECESSARIS PER A FONAMENTACIÓ DEL BÀCUL. CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, MANUALS I CERTIFICATS.		
	BBSRYC01	U	CONJUNT CÀMERA ANPR (LECTURA + ENTORN + FLAIX IR + PROCESSADOR O	18.625,00000	€
	BBSRY004	U	CABLEJAT D'ESCOMESA AL REGULADOR	155,00000	€
	BBSRY005	U	CABLEJAT DE COMUNICACIÓ AL REGULADOR	124,00000	€
	BBSRY006	U	PART PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL	224,00000	€
			Altres conceptes	1.005,90000	€
P-30	FBSRYN01	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I CONNEXIÓ AL REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT D'ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT, DESTINADA A LA MESURA, CAPTACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ SEMAFÒRICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	**2.829,43**	**€**
	BBSRY005	U	CABLEJAT DE COMUNICACIÓ AL REGULADOR	124,00000	€
	BBSRY004	U	CABLEJAT D'ESCOMESA AL REGULADOR	155,00000	€
	BBSRY006	U	PART PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL	224,00000	€
	BBSRYN01	U	SISTEMA DE DETECCIÓ DE VEHICLES (DETECTORS INDUCTIUS A CALÇADA, R	2.144,55000	€
			Altres conceptes	181,88000	€
P-31	FBSRYN02	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I INTEGRACIÓ D'UNA ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT DE TIPUS BLUETOOTH, DESTINADA A LA DETECCIÓ ANÒNIMA I AGREGADA DE DISPOSITIUS EMBARCATS I MÒBILS PER A LA MESURA DE TEMPS DE RECORREGUT, INTENSITATS RELATIVES, VELOCITATS MITJANES I PATRONS DE MOBILITAT, TOTALMENT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE DADES DEL CENTRE DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT (CGM) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	**4.803,23**	**€**
	BBSRY004	U	CABLEJAT D'ESCOMESA AL REGULADOR	155,00000	€
	BBSRY005	U	CABLEJAT DE COMUNICACIÓ AL REGULADOR	124,00000	€
	BBSRY006	U	PART PROPORCIONAL D'OBRA CIVIL	224,00000	€
	BBSRYN02	U	ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT DE TIPUS BLUETOOTH, DESTINADA A LA D	4.024,36000	€
			Altres conceptes	275,87000	€
P-32	FBSZN001	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS	**400,00**	**€**
			Sense descomposició	400,00000	€
P-33	FBSZN010	U	DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ.	**945,00**	**€**
	BBSZN010	U	DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ S	900,00000	€
			Altres conceptes	45,00000	€
P-34	FBSZU248	U	ENGINYERIA DE TRÀNSIT A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (ESTRUCTURA DE FASES, REPARTIMENT, DESFASAMENT, SELECCIÓ HORÀRIA, ETC.).	**2.730,00**	**€**
	BBSZU248	U	ENGINYERIA DE TRÀNSIT A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (ESTRUCTURA DE FA	2.600,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	130,00000	€
P-35	FD5JY524	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	**223,57**	**€**
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00654	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	1,31468	€
	B0F15251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTI	55,99965	€
	B06F1221	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/X0, AMB UN CONTINGUT DE CIMENT >= 200 K	8,22195	€
			Altres conceptes	158,02718	€
P-36	FD5ZY010	U	BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE DE 70X30 CM, DE BARRES DIAGONALS AMB UN SOL NERVI LLARGÀRIAINAL, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C250, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 1, COL·LOCAT AMB MORTER	**129,63**	**€**
	BD5ZV010	U	BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE DE 70X30 CM, DE B	97,46000	€
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	2,01400	€
			Altres conceptes	30,15600	€
P-37	FD7FN311	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1	**33,89**	**€**
	BDY3B900	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=160 MM	0,27000	€
	BDW3B900	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=160 MM	5,84100	€
	BD7FR310	M	TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PR	8,70000	€
			Altres conceptes	19,07900	€
P-38	FD7FN811	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 500, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB	**276,87**	**€**
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	4,91044	€
	BD7FR810	M	TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PR	85,72800	€
	BDW3BE00	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=500 MM	95,39310	€
	BDY3BE00	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=500 MM	4,34000	€
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	17,39100	€
			Altres conceptes	69,10746	€
P-39	FD7FPSBS	M	CLAVEGUERÓ DE DESGUÀS DE FONT AMB TUB DE PVC DN160 MM DE PARET MASSISSA LLIS I DE RIGIDESA ANUL·LAR SN4 EMBOCALLAT AMB FORMIGÓ I CONNEXIONAT ALS EMBORNALS MÉS PROPERS. INCLOU L'EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 I A UNA PROFUNDITAT APROXIMADA DE 1 M, EL REBLERT AMB FORMIGÓ DE FINS A 20 CM AL VOLTANT DEL TUB, PORTADA DE TERRES A ABOCADOR I NOU REBELERT AMB SAULÓ, COMPLETAMENT CONNEXIONAT A EMBORNAL I LA PART PROPORCIONAL DE FRETASAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER. COMPLETAMENT CONNEXIONAT SEGONS NORMATIVA MUNICIPALS.	**47,64**	**€**
			Sense descomposició	47,64000	€
P-40	FD7FQ61R	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA,	**143,90**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT,COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB		
	BDY3BC00	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=315 MM	2,10000	€
	BDW3BC00	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=315 MM	46,30890	€
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	8,74566	€
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,18287	€
	BD7FR610	M	TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PR	32,37600	€
			Altres conceptes	40,18657	€
P-41	FD7FQ713	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB	**213,07**	**€**
	B0310500	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	8,74566	€
	BDY3BD00	U	ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=400 MM	3,20000	€
	BDW3BD00	U	ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=400 MM	70,44510	€
	BD7FR710	M	TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PR	52,93200	€
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,18287	€
			Altres conceptes	63,56437	€
P-42	FD7RY050	M	DESVIAMENT DE SANEJAMENT MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC D'EVACUACIÓ, DE DIÀMETRE A DETERMINAR, A TOT EL LLARG DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, INCLÒS L'ANCORATGE NECESSARI AMB LES PENDENTS NECESSÀRIES I LA CONSTRUCCIÓ DE DICS DE CONTENCIÓ PROVISIONAL, UN A CADA EXTREM DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, I LA IL·LUMINACIÓ DEL CLAVEGUERAM A 24 V	**27,58**	**€**
			Altres conceptes	27,58000	€
P-43	FD7RY083	M	RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA AMB CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB ENDERROC DE CANAL I DE BANCADA DE CLAVEGUERA DE FORMIGÓ I TRANSPORT FINS A L'EXTERIOR AMB MITJANS MANUALS I APILAMENT A CONTENIDOR A OBRA, EXECUCIÓ DE TOCS PER A FORMACIÓ DE PENDENTS I COL·LOCACIÓ DE CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE MORTER, INCLÒS FORMACIÓ D'ARESTA DE BANCADA I COL·LOCACIÓ DE BEURADA ENTRE CANALETES, RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA I SOLERA AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20 ABOCAT AMB BOMBA I ACABAT REMOLINAT, NETEJA DE CANAL I BANCADA I RETIRADA MATERIALS SOBRANTS	**216,51**	**€**
	B06F5231	M3	FORMIGÓ PER ARMAR HA-25/B/12/X0, AMB UN CONTINGUT DE CIMENT >= 250	28,51200	€
	BD5KY010	U	CANALETA DE GRES, DE 300 MM D'AMPLÀRIA I 1 M DE LLARGÀRIA	44,50000	€
	B05A1000	L	BEURADA DE CIMENT	0,00035	€
			Altres conceptes	143,49765	€
P-44	FD9FY727	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 315 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	**11,85**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	6,66178	€
			Altres conceptes	5,18822	€
P-45	FD9FY927	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 400 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	**14,51**	**€**
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	8,28221	€
			Altres conceptes	6,22779	€
P-46	FD9FYB47	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 500 MM, AMB 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20	**25,37**	**€**
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	15,93425	€
			Altres conceptes	9,43575	€
P-47	FDG5Y4D1	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	**34,77**	**€**
	BDGZB610	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,42800	€
	BDGZFN50	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,65280	€
	BDGZPB00	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	1,41400	€
	BG22TL10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	17,30400	€
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	9,82080	€
			Altres conceptes	4,15040	€
P-48	FDG5Y4D2	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	**54,13**	**€**
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	9,82080	€
	BDGZB610	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,42800	€
	BDGZFN50	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,65280	€
	BDGZPB00	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	1,41400	€
	BG2P-1KUN	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPA	35,74200	€
			Altres conceptes	5,07240	€
P-49	FDG5Y4D3	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	**35,78**	**€**
	B06NN232	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, DE RESISTÈNCIA A COMPRES	9,82080	€
	BG2Q-1KTL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLL	18,27000	€
	BDGZPB00	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	1,41400	€
	BDGZB610	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,42800	€
	BDGZFN50	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,65280	€
			Altres conceptes	4,19440	€
P-50	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**0,65**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDGZB610	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	0,35700	€
			Altres conceptes	0,29300	€
P-51	FDK2Y2C9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ MASSÍS DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ	**140,04**	**€**
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00218	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,45728	€
	B0F15251	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTI	33,59685	€
			Altres conceptes	105,98369	€
P-52	FDV79702	U	JORNADA PER A INSPECCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE	**1.351,96**	**€**
	BVAD9702	U	JORNADA D'ENREGISTRAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVAGUERAM MITJ	1.287,58000	€
			Altres conceptes	64,38000	€
P-53	FFB24455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA.	**2,31**	**€**
	BFB24400	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	0,51000	€
	BFYB2405	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,04000	€
	BFWB2405	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 20 MM DE DIÀ	0,61800	€
			Altres conceptes	1,14200	€
P-54	FG22TK1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	**5,07**	**€**
	BG22TK10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	3,21300	€
			Altres conceptes	1,85700	€
P-55	FGK2SB81	M	CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT), DE DESIGNACIÓ UNE ZX-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.	**7,28**	**€**
	BGK2SB80	M	CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT) , DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV,	5,64060	€
			Altres conceptes	1,63940	€
P-56	FGK2SBA1	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ BAIXA (BT), DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA.	**9,05**	**€**
	BGK2SB81	M	CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT) , DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV,	7,38480	€
			Altres conceptes	1,66520	€
P-57	FGKWU2BE	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT	**435,99**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		
	BGKWU2BE	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB	385,34000	€
			Altres conceptes	50,65000	€
P-58	FHM1N001	U	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT. INCLOU CABLEJAT, OBRA CIVIL I EMPALMAMENTS SEGONS INDICACIONS D'ENLLUMENAT I LA DO	**952,38**	**€**
			Sense descomposició	952,38000	€
P-59	FHM1N002	U	ACTUALITZACIÓ DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT. INCLOU: - INSTAL·LAR UN SAI AL QUADRE PER TENIR LES ALARMES DE CAIGUDA D'IGA -PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS. TOT SEGONS PRESCRIPCIONS D'ENLLUMENAT. INCLOU MITJANS I ELEMENTS AUXILIARS	**1.288,11**	**€**
			Sense descomposició	1.288,11000	€
P-60	FHM1N053	U	REALITZACIÓ D'ASSAJOS ESPECÍFICS A BÀCULS I LLUMINÀRIES SEGONS PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	**1.190,48**	**€**
			Sense descomposició	1.190,48000	€
P-61	FHM1N054	U	PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ACTUALITZAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE ´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´, SEGONS REQUERIMENTS I ABAST DE LA NORMATIVA APLICABLE.	**1.904,76**	**€**
			Sense descomposició	1.904,76000	€
P-62	FHMZU003	U	TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A PROTECCIÓ CONTRA ADHESIUS I ANTIGRAFFITIS, FINS A UNA ALÇÀRIA DE 3 M (INCLOENT EL TRACTAMENT DE LA BASE), REALITZAT IN SITU AMB LA COLUMNA INSTAL·LADA, INCLÒS PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT, APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXIDANT, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT, APLICACIÓ DE LA CAPA DE COLOR, O DEIXAR COM A COLOR BASE EL GALVANITZAT I APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFFITII, UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICOMPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR	**98,93**	**€**
	BHMZU002	M2	APLICACIÓ D'UNA IMPRIMACIÓ BICOMPONENT, MÉS UNA CAPA DE PROTECCI	72,73600	€
			Altres conceptes	26,19400	€
P-63	FHT1TRAS	U	RETIRADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOU DESMUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS I DESCONNEXIONS, DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRASLLAT D'ESCOMESA EXISTENT, TOT INCLÒS.	**2.516,09**	**€**
			Sense descomposició	2.516,09000	€
P-64	FN315424	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	**35,06**	**€**
	BN315420	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D	18,44000	€
			Altres conceptes	16,62000	€
P-65	FP4AN001	U	CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA ACTIVA, DOCUMENTACIÓ I ALTA DE TOTS ELS NOUS ELEMENTS INCLOSOS EN L'OBRA EN PLATAFORMES I BASES DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE LA MÀ DEL MANTENIDOR	**3.031,56**	**€**
			Altres conceptes	3.031,56000	€
P-66	FP4AN002	U	PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE DE FIBRA ÒPITCA FINS A 64 FIBRES	**101,05**	**€**
			Altres conceptes	101,05000	€
P-67	FP4AUC10	M	CABLE DE 8 FO MONOMODE B1.1, SEGONS EN 186000, ARMAT AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ EN COLOR VERMELL I AMB EL LOGOTIP DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSATAL·LAT EN TUB	**3,59**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP4AU266	M	CABLE DE 8 FO MONOMODE B1.1, SEGONS EN186000, ARMAT AMB PROTECCI	2,22600	€
			Altres conceptes	1,36400	€
P-68	FV6APN11	M2	RAMPES PROVISIONALS PER SORTIDES DE GUALS I PASSOS DE VIANANTS INCLOU TOTES LES MANIOBRES D'ESTESA I RETIRADA DE ZAHORRES PER ACONDICIONAR AQUESTES RAMPES	**85,61**	**€**
	B0332600	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 18 A 25 MM	3,89521	€
	B0332300	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM	34,47360	€
			Altres conceptes	47,24119	€
P-69	FV6APN12	U	EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS	**1.155,00**	**€**
			Sense descomposició	1.155,00000	€
P-70	GBA1A511	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**1,90**	**€**
	BBA11100	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,52428	€
	BBA1M200	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,22058	€
			Altres conceptes	1,15514	€
P-71	GBB1U002	U	TRASLLAT DE SENYALS I SARGENTS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS COL·LOCACIÓ I RETIRADA	**21,00**	**€**
			Sense descomposició	21,00000	€
P-72	GBB1U003	M	SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,4 M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT.	**269,56**	**€**
	BBB2UV72	U	SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,4 M2 AMB CONTING	254,00000	€
			Altres conceptes	15,56000	€
P-73	HBA1A211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**1,79**	**€**
	BBA11200	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, PER A MARQUES VIALS	0,45900	€
			Altres conceptes	1,33100	€
P-74	HBA1S211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**1,93**	**€**
	BBA11300	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR NEGRE, PER A MARQUES VIALS	0,58752	€
			Altres conceptes	1,34248	€
P-75	HBB11251	U	PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**67,02**	**€**
	BBL12602	U	PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM, AMB PINTURA REFLECTANT, PER A 2 USOS, P	37,98000	€
			Altres conceptes	29,04000	€
P-76	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM,	**478,87**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS		
	BBBAD000	U	CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT AMB LLE	181,06000	€
	BBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE	236,24000	€
			Altres conceptes	61,57000	€
P-77	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**156,78**	**€**
	BBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE	62,39000	€
	BBBAD002	U	CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT AMB LLE	48,16000	€
			Altres conceptes	46,23000	€
P-78	KG23RAS1	M	TUB RÍGID D'ACER, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT	**8,84**	**€**
	BGW23000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER	0,27000	€
	BF4228Z0	M	TUB D'ACER AMB SOLDADURA LONGITUDINAL, DE 42 MM DE DIÀMETRE EXTE	5,10000	€
			Altres conceptes	3,47000	€
P-79	KQ311422S	U	RESTAURACIÓ DE FONT PÚBLICA. LA RESTAURACIÓ INCLOU EL DECAPAT DEL COS I LA BASE DE LA FONT, L'APLICACIÓ D'UN INHIBIDOR DE CORROSIÓ I POSTERIORMENT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, PER ACABAR AMB EL PINTAT DE LA FONT.	**678,43**	**€**
			Altres conceptes	678,43000	€
P-80	M21B1V17	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT GRANELLAT	**13,69**	**€**
			Altres conceptes	13,69000	€
P-81	M21BN601	M	DESPLAÇAMENT DE BARRERA DE SEGURETAT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS	**14,63**	**€**
			Altres conceptes	14,63000	€
P-82	M21BN602	M	DESPLAÇAMENT DE TANCA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS	**1,83**	**€**
			Altres conceptes	1,83000	€
P-83	M21BU490	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50 M O DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT).	**296,05**	**€**
			Altres conceptes	296,05000	€
P-84	M21Q2501	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**5,47**	**€**
			Altres conceptes	5,47000	€
P-85	MHL303	M	RETIRADA DE CABLES SOTERRATS EN TUBS / RETIRADA DE CABLES SOBRE FAÇANA O AGAFATS AMB FIADOR	**1,32**	**€**
			Sense descomposició	1,32000	€
P-86	MHTA100	U	LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS FINS A 50 KW. INCLOU L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TRAMITACIÓ AL COL.LEGI PROFESSIONAL, INDÚSTRIA I COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA. INCLOU DESPESES, TAXES I VISATS.	**1.325,39**	**€**
			Altres conceptes	1.325,39000	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-87	NDG5PN18	M	CANALITZACIO IMI, FORMAT PER 4 TUBS DE D 125 MM DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS	**55,55**	**€**
	BG22TL10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	16,48000	€
	B060300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20 DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL	9,94485	€
			Altres conceptes	29,12515	€
P-88	P02000005	M2	REPICAT DE L'ARREBOSSAT I REPARACIONS DE COSTERS DE CLAVEGUERES SUPERIORS AL TIPUS T-111 FINS AL TIPUS T-200, FINS I TOT TRÀFEC, EXTRACCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES RESULTANTS; INCLOU APILAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT.	**23,59**	**€**
			Sense descomposició	23,59000	€
P-89	P1A3-N94D	M2	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	**0,52**	**€**
			Sense descomposició	0,52000	€
P-90	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**2,46**	**€**
			Altres conceptes	2,46000	€
P-91	P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE PAVIMENT REALMENT ENDERROCAT, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,13**	**€**
			Altres conceptes	4,13000	€
P-92	P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,51**	**€**
			Altres conceptes	4,51000	€
P-93	P2149-I9N7	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 1 U	**57,85**	**€**
			Altres conceptes	57,85000	€
P-94	P214F-HBQ	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, MUNTADA A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**9,95**	**€**
			Altres conceptes	9,95000	€
P-95	P214U-HBQ	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 6 A 10 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER	**2,09**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		
			Altres conceptes	2,09000	€
P-96	P214U-HBQ	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**1,57**	**€**
			Altres conceptes	1,57000	€
P-97	P21DH-8GX	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**174,61**	**€**
			Altres conceptes	174,61000	€
P-98	P21Q2-BR0	U	DESMUNTATGE I APLEC PER A RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE BANC, DE FINS A 3 M DE LLARGÀRIA	**32,98**	**€**
			Altres conceptes	32,98000	€
P-99	P21R0-92G	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)	**1.004,01**	**€**
			Altres conceptes	1.004,01000	€
P-100	P21R0-M8K	U	ESPORGA PRÈVIA I ARRENCADA AMB ARRELS AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE < 6 M D'ALÇÀRIA DE PORT PETIT, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT I ANIVELLAMENT DEL TERRENY, CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ARBRE REALMENT ARRENCAT, APROVAT PER LA DF	**103,21**	**€**
			Altres conceptes	103,21000	€
P-101	P2214-AYN	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ	**8,30**	**€**
			Altres conceptes	8,30000	€
P-102	P2214-PT00	M2	FORMACIÓ DE SOL ESTRUCTURAL; E=130 CM FORMACIÓ DE SÒL ESTRUCTURAL, DE 130 CM D'ESPESOR, INCLOU CAPA DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANULOMETRÍA 4-20 MM I REOMPLERT DE PORUS DE GRAVA AMB UNA QUANTIA D'UN 10% DEL VOLUM DE GRAVA AMB TERRA VEGETAL DE GATEGORÍA MITJA. INCLOU ABOCAMENT I BARREJA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRANT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PROFUNDITAT SEL SÒL ESTRUCTURAL EN LES DIFERENTS ZONES ESTÀN DETALLADES A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**84,17**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B03J-BR01	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 4 A 20 MM	43,69680	€
	PR36-8RUW	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTI	6,63400	€
			Altres conceptes	33,83920	€
P-103	P2214-PT01	M2	FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT; E=170 CM FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT DE 170 CM D'ESPESSOR, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 30 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 4-20 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU 3-6 MM. - LÀMINA GEOTEXTIL - 30 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 70 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**128,27**	**€**
	B7B1-0KQ3	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC	2,06000	€
	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	43,25465	€
	B03C-05NJ	M3	SAULÓ GARBELLAT	5,99700	€
	BR3F-IZYF	M3	MULCH A BASE DE TRITURAT DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀME	1,74600	€
	B03J-BR01	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE 4 A 20 MM	6,70480	€
	B03J-0K8S	T	GRAVA DE PEDRERA, DE 40 A 60 MM	7,52220	€
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	2,49900	€
			Altres conceptes	58,48635	€
P-104	P2214-PT04	M2	FORMACIÓ D'ESCOCELL; E: 190 CM FORMACIÓ D'ESCOCELL D'ESPESSOR 190 CM, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU - LAMINA GEOTEXTIL - 50 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 100 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**134,21**	**€**
	PR36-8RV4	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	61,79235	€
	BR3F-IZYF	M3	MULCH A BASE DE TRITURAT DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀME	1,74600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7B1-0KQ3	M2	GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNIC	2,06000	€
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	2,49900	€
	B03J-0K8S	T	GRAVA DE PEDRERA, DE 40 A 60 MM	5,01480	€
	B03C-05NJ	M3	SAULÓ GARBELLAT	9,99500	€
			Altres conceptes	51,10285	€
P-105	P221B-EL71	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA	**8,82**	**€**
			Altres conceptes	8,82000	€
P-106	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF. NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO. INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES. TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU. TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES.	**10,68**	**€**
			Altres conceptes	10,68000	€
P-107	P221B-IDOU	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 1 M3	**192,59**	**€**
			Altres conceptes	192,59000	€
P-108	P221C-DYZ	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	**11,50**	**€**
			Altres conceptes	11,50000	€
P-109	P221E-AWD	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	**17,39**	**€**
			Altres conceptes	17,39000	€
P-110	P221I-BR01	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ.	**8,16**	**€**
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	0,36750	€
			Altres conceptes	7,79250	€
P-111	P221I-M8GA	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS	**4,97**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	4,97000	€
P-112	P221K-BR01	M3	CALES PRÈVIES DE L'ESTAT DEL SISTEMA RADICAL DELS ARBRES PER EVITAR EL BOLCAT, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	**32,92**	**€**
			Altres conceptes	32,92000	€
P-113	P2241-52SS	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**5,52**	**€**
			Altres conceptes	5,52000	€
P-114	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**3,32**	**€**
			Altres conceptes	3,32000	€
P-115	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.	**14,76**	**€**
			Altres conceptes	14,76000	€
P-116	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.	**26,18**	**€**
			Altres conceptes	26,18000	€
P-117	P2255-DPG	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**22,78**	**€**
			Altres conceptes	22,78000	€
P-118	P2255-DPIO	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES.	**6,62**	**€**
			Altres conceptes	6,62000	€
P-119	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT	**29,09**	**€**
	B03C-HH0A	M3	SAULÓ GARBELLAT	17,69850	€
			Altres conceptes	11,39150	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-120	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**1,87**	**€**
			Altres conceptes	1,87000	€
P-121	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS	**3,22**	**€**
			Altres conceptes	3,22000	€
P-122	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25%	**10,76**	**€**
			Altres conceptes	10,76000	€
P-123	P2R6-4I4K	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	**10,05**	**€**
			Altres conceptes	10,05000	€
P-124	P2RA-EU2T	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**9,45**	**€**
	B2RA-28V5	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS INERTS DE TERRA AMB UNA DENSITA	9,00000	€
			Altres conceptes	0,45000	€
P-125	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**27,13**	**€**
	B2RA-28V1	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS NO PERILLOSOS DE BARREJATS AMB	25,84000	€
			Altres conceptes	1,29000	€
P-126	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**19,79**	**€**
	B2RA-28UQ	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS INERTS DE FORMIGÓ AMB UNA DENS	18,85000	€
			Altres conceptes	0,94000	€
P-127	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A	**9,45**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008.		
	B2RA-28V5	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS INERTS DE TERRA AMB UNA DENSITA	9,00000	€
			Altres conceptes	0,45000	€
P-128	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS	**22,46**	**€**
	B2RA-M8VV	T	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS NO PERILLOSOS D'AGLOMERAT ASFÀ	21,38750	€
			Altres conceptes	1,07250	€
P-129	P312-D4ZM	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	**64,95**	**€**
	B06E-12C5	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DE	55,36560	€
			Altres conceptes	9,58440	€
P-130	P4524-VRF	M3	MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 6,66 M2/M3, FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3	**466,41**	**€**
			Altres conceptes	466,41000	€
P-131	P45C7-10G	M2	LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT, HORITZONTAL, DE 30 CM DE GRUIX AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, AMB UNA QUANTIA D'1,1 M2/M2, FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 35 KG/M2	**169,18**	**€**
			Altres conceptes	169,18000	€
P-132	P4FG-EDI2	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	**544,36**	**€**
	B0F15-06N5	U	MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REV	149,28571	€
			Altres conceptes	395,07429	€
P-133	P6AC-BR01	M	TANCA MÒBIL, DE 1 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. INCLOU PERFORACIÓ AMB MÀQUINA TALADRADORA I COL·LOCACIÓ DE BASTIDOR SOBRE EL TERRENY. INCLOU PROTECCIÓ SUPERIOR DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF.	**3,03**	**€**
	B6AX-0KOW	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTR	0,28500	€
			Altres conceptes	2,74500	€
P-134	P6AC-D7DY	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**3,37**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		
	B6AX-0KOV	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTR	0,54000	€
	B6AZ-0KLK	U	DAU DE FORMIGÓ DE 38 KG PER A PEU DE TANCA MÒBIL DE MALLA D'ACER I	0,07500	€
			Altres conceptes	2,75500	€
P-135	P782-H8VN	M2	ARREBOSSAT DE MORTER SOBRE FORMIGÓ PER A IMPERMEABILITZACIONS, RESISTENT A L'ATAC D'AIGÜES AGRESSIVES, DE 0,5 CM DE GRUIX, FORMAT PER UNA MESCLA PREPARADA DE CIMENTS ESPECIALS I GRANULATS SELECCIONATS AMB RESINES IMPERMEABILITZANTS, AMB UNA DOTACIÓ DE 10 KG/M2, INCLOSES LA NETEJA, PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I CURAT POSTERIOR	**47,46**	**€**
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00436	€
	B753-H6E1	KG	MORTER PREPARAT MONOCOMPONENT AMB BASE DE CIMENTS ESPECIALS,	19,50000	€
			Altres conceptes	27,95564	€
P-136	P923-I4RY	M3	SUBBASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	**125,59**	**€**
	B06F1-I0IL	M3	FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE	102,44850	€
			Altres conceptes	23,14150	€
P-137	P924-BR01	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL	**21,58**	**€**
	B036-BR01	T	GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 4 A 20 MM	14,28000	€
			Altres conceptes	7,30000	€
P-138	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS SOBREAMPLES LATERALS NI ELS NECESSARIS PER A COMPENSAR LA MINVA DE GRUIXOS DE CAPES SUBJACENTS.	**39,16**	**€**
	B03F-05NY	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	27,68050	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,10900	€
			Altres conceptes	11,37050	€
P-139	P965-BR01	M	VORADA DE GRANIT REMUNTABLE DE 10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**118,45**	**€**
	B964-BR01	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER	59,36700	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,74185	€
	B069-I3Q0	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	22,70730	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00327	€
			Altres conceptes	35,63058	€
P-140	P965-BR02	M	VORADA DE GRANIT EN PARTERRE DE 10CM	**137,19**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I DOBLE PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,74185	€
	B069-I3Q0	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	22,70730	€
	B964-BR02	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER	77,21700	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00327	€
			Altres conceptes	36,52058	€
P-141	P965-BR03	M	VORADA DE GRANIT DE 14CM AMB PECES ALTERNADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, AMB PECES ALTERNADES DE 40X60X22 Y 60X60X22 CM I PLINTON DE 14CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**115,18**	**€**
	B964-BR04	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER	33,75000	€
	B964-BR03	M	VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER	22,50000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,74185	€
	B069-I3Q0	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	22,70730	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00327	€
			Altres conceptes	35,47758	€
P-142	P965-BR04	U	TRANSICIÓ VORADA TIPUS BARCELONA AMB VORADA REMUNTABLE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 5 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA TIPUS BARCELONA I LA VORADA REMUNTABLE, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**376,31**	**€**
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,74185	€
	B069-I3Q0	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	22,70730	€
	B964-BR05	U	UNITAT DE TRANSICIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNI	304,95150	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00327	€
			Altres conceptes	47,90608	€
P-143	P965-BR05	U	TRANSICIÓ VORADA REMUNTABLE AMB VORADA PLINT 14CM. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 4 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA	**376,31**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			VORADA REMUNTABLE I LA VORADA PLINTON 14CM , COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B964-BR07	U	UNITAT DE TRANSICIÓ VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAM	304,95150	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,74185	€
	B069-I3Q0	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	22,70730	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00327	€
			Altres conceptes	47,90608	€
P-144	P965-BR06	U	TOPALL D'APARCAMENT DE GRANIT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PARELLA DE TOPALLS DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A TOPALL D'APARCAMENT, DE 23X40X40 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**131,71**	**€**
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,74185	€
	B964-BR08	U	TOPALL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER	72,00000	€
	B069-I3Q0	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	22,70730	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00327	€
			Altres conceptes	36,25758	€
P-145	P966-168EM	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**46,82**	**€**
	B965-168JS	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRI	31,47900	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	4,54635	€
			Altres conceptes	10,79465	€
P-146	P966-1BR01	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X250MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**68,59**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B965-168JO	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, A	52,21650	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	4,54635	€
			Altres conceptes	11,82715	€
P-147	P966-1BR02	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X150MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**46,67**	**€**
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	4,54635	€
	B965-168JK	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, A	31,33200	€
			Altres conceptes	10,79165	€
P-148	P966-1BR03	M	RIGOLA ACER CORTEN,8X400MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 400 MM D'AMPLE, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PESES LATERALS AMB FORMA DE LA VORERA. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**85,00**	**€**
	B965-1BR01	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 10 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, A	67,84050	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	4,54635	€
			Altres conceptes	12,61315	€
P-149	P966-1BR04	U	REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS , DE 8 MM DE GRUIX I DIMENSIONS 180X60CM I PLEC DE 15CM, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCOU PART PROPORCIONAL DE TALL PER A FORMACIÓ DE FORATS D'EMBORNALS. INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA,	**361,05**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B965-1BR02	U	REMAT DE PAVIMENT CORTEN PER A EMBORNALS , DE 10 MM DE GRUIX I DI	200,00000	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	101,03000	€
			Altres conceptes	60,02000	€
P-150	P966-1BR09	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X50MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HRNE-235/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 50 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/B/20. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**23,95**	**€**
	B06A-HP2W	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	5,31675	€
	B965-BR01	M	VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 50 MM D'ALÇÀRIA, AM	8,92500	€
			Altres conceptes	9,70825	€
P-151	P967-BR01	M	VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS BARCELONA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL BARCELONA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 100 X 23 X 24(8+16) CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**52,06**	**€**
	B962-BR01	M	PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL BARCELONA DE BREINC	11,13000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,50495	€
	B069-2A9P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	15,72047	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00218	€
			Altres conceptes	24,70240	€
P-152	P976-U54L	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**21,53**	**€**
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,38651	€
	B971-0GUG	U	PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOL	5,45400	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	5,55665	€
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,26077	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00283	€
			Altres conceptes	9,86924	€
P-153	P976-11ZTY	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE	**29,65**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.		
	B055-065W	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,39116	€
	B971-0GUH	U	PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOL	6,13272	€
	B069-I4L6	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	8,33498	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00414	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,57976	€
			Altres conceptes	14,20724	€
P-154	P980-BR02	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA 60X50 BISELLADA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X50 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**219,68**	**€**
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00654	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	17,56650	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	1,55666	€
	B981-BR02	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	150,00000	€
			Altres conceptes	50,55030	€
P-155	P980-BR04	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA (2 PECES) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER DOS PECES DE 110X60X17CM DE FORMA BISELLADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**267,97**	**€**
	B981-BR04	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	185,00000	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	1,55666	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	17,56650	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00654	€
			Altres conceptes	63,84030	€
P-156	P980-BR05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER 3 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER.	**388,72**	**€**
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	1,55666	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	17,56650	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B981-BR05	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	300,00000	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00654	€
			Altres conceptes	69,59030	€
P-157	P980-FELJ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER CRITERI D'AMIDAMENT: CAPÇAL PER A GUAL: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**147,33**	**€**
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00436	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	6,14828	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	1,03777	€
	B981-2MTB	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJ	103,09000	€
			Altres conceptes	37,04959	€
P-158	P982-BR03	M	RAMPA P/GUAL VEHÍCLES DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 60X40X10CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**308,26**	**€**
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	1,92180	€
	B982-I0NC	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VIANANTS DE FORMA	249,16560	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	17,56650	€
			Altres conceptes	39,60610	€
P-159	P982-IN9W	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 CRITERI D'AMIDAMENT: RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: LA LLARGADA DE LES RAMPES PER A GUALS ES MESURARÀ ENTRE LES CARES INTERIORS DELS CAPÇALS. LA LLARGADA DELS GUALS DE PECES DE FORMIGÓ ES MESURARÀ ENTRE LES CARES EXTERIORS DELS CAPÇALS. SI EL GUAL ES CORB, ES MESURARÀ SEGUIN EL PERÍMETRE EXTERIOR DEL MATEIX.	**447,26**	**€**
	B982-HYZ5	M	PEÇA DE PEDRA NATURAL PER A RAMPA DE GUAL DE VIANANTS DE FORMA	337,75260	€
	B07L-1PYB	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), DE D	3,90125	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	26,15066	€
			Altres conceptes	79,45549	€
P-160	P9B7-BR01	M	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 30X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.	**36,13**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0G2-BR05	ML	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA C	13,44310	€
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	0,58800	€
			Altres conceptes	22,09890	€
P-161	P9B7-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA DIRECCIONAL 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DIRECCIONAL, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**112,24**	**€**
	B0G2-BR08	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DIRECCI	77,70000	€
			Altres conceptes	34,54000	€
P-162	P9B7-BR03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA BOTONS 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DE BOTONS, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**196,03**	**€**
	B0G2-BR09	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DE BOTO	157,50000	€
			Altres conceptes	38,53000	€
P-163	P9B7-BR04	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 40X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**78,32**	**€**
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	0,58800	€
	B0G2-BR01	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA C	44,80360	€
			Altres conceptes	32,92840	€
P-164	P9B7-BR05	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA DIMENSIONS VARIABLES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA IGUAL PAVIMENT EXISTENT DE DIMENSIONS DE PECES VARIABLES DE 25X40CM, 30X50CM Y 40X60CM , 8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA	**92,75**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			AMB MORTER CIMENT 1:8		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0G2-BR15	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA C	55,95400	€
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	0,58800	€
			Altres conceptes	36,20800	€
P-165	P9B7-BR06	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM	**96,15**	**€**
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X60X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0G2-BR01	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA C	44,80360	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	17,56650	€
			Altres conceptes	33,77990	€
P-166	P9B7-BR07	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X8CM	**105,31**	**€**
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X80X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B0G2-BR07	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA C	53,53000	€
	B06A-2MHN	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈ	17,56650	€
			Altres conceptes	34,21350	€
P-167	P9B7-BR10	U	RESTITUCIÓ DE MITAJANA AMB BLOC DE GRANIT H=16CM	**560,91**	**€**
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOC DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT, PER A RESTITUCIÓ DE MITJANA, AMB UNA CARA FLAMEJADA DIMENSIÓ APROXIMADA DE 1,6 M2 A COMPROBAR EN OBRA , DE 16CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	B9C0-0HKK	KG	BEURADA DE COLOR	0,58800	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0G2-BR20	U	BLOC DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT, PER A RESTITU	500,00000	€
			Altres conceptes	60,32200	€
P-168	P9E1-V6RE	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE EXECUTADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES INTERIORS, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1,5 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1,5 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS A LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIALS DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT.	**64,47**	**€**
	B9E2-HYIG	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT DE TEXTURA LLIS	21,42000	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,44299	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00218	€
			Altres conceptes	42,60483	€
P-169	P9F1-BR50	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 40X60X10 CM FILTRA DE BREINCO	**59,83**	**€**
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE DIMENSIONS 40X60X10 CM, TIPUS FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT TOP COMPLET, COLOR A ESCOLLIR PER DF, REJUNTAT I LLIT DE 5CM AMB ULL DE PERDIU DE 3-5 MM DE DIÀMETRE I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT.		
			INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENCAIXOS AMB ELEMENTS SINGULARS. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ AMB LA D.F. PER REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I LES INDICACIONS DE LA D.F.		
	B9F1-BRX4	M2	PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE DIMENSIONS 40X60X10 CM, TIPUS FIL	41,25900	€
	B03G-05PG	T	ULL DE PERDIU DE 3 A 7 MM	1,33280	€
			Altres conceptes	17,23820	€
P-170	P9H5-50QU	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC56 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA	**93,52**	**€**
	B9H1-IHNH	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN 50/70 MR8 S RA	83,76000	€
			Altres conceptes	9,76000	€
P-171	P9H5-50QU	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC58 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA	**92,69**	**€**
	B9H1-IHL3	T	MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE 50/70 MR8 G	82,97000	€
			Altres conceptes	9,72000	€
P-172	P9H6-6QCF	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A B 50/70 AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE, SEGONS TIPUS, MESURATS	**6,02**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			MULTIPLICANT L'AMPLÀRIA DE CADA CAPA D'ACORD AMB LES SECCIONS TIPUS ESPECIFICADES A LA DT PER LA LLARGÀRIA REALMENT EXECUTADA. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT EN AQUESTA UNITAT D'OBRA ELS REGS D'ADHERÈNCIA.		
	B9H8-1KE9	T	MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT B	5,43168	€
			Altres conceptes	0,58832	€
P-173	P9HC-HOS	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT	**5.028,84**	**€**
			Altres conceptes	5.028,84000	€
P-174	P9L1-E97O	T	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT.	**720,22**	**€**
	B057-06II	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	610,00000	€
			Altres conceptes	110,22000	€
P-175	P9L1-E98H	T	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT.	**899,82**	**€**
	B057-06IQ	KG	EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 60% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A	560,00000	€
			Altres conceptes	339,82000	€
P-176	P9S0-BR01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT PER A PROTECCIÓ D'ESCOCELL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 20X2 MM, PER A FORMACIÓ DE PROTECCIÓ D'ESCOCELL, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS DE GALVANITZAT PERIMETRAL SOLDAT A PLETINA D'ESCOCELL EXISTENT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE FORAT PER A L'ARBRE EXISTENT I SOLDADURES PER A FIXACIÓ DE SUPORT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**104,83**	**€**
	B0B3-BR01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLA	55,60000	€
	B44Z-0LY0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	16,95000	€
			Altres conceptes	32,28000	€
P-177	PB12-BRC9	ML	PROTECTOR ESCOCELL/JARDINERA D'ACER CORTEN H=45 CM FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR D'ESCOCELL TIPUS COSTA LLOBERA, D'ACER CORTEN DE 45 CM D'ALÇADA PER A PROTECCIÓ DE JARDINERES, COMPOSTA PER: - DAU DE FONAMENT DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ DE DIMENSIONS 20X20CM; - PERFILS VERTICALS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES (INCLOU LA LONGITUD D'ENCASTAMENT), COL·LOCATS CADA 150-160 CM; - PERFILS VERTICALS INTERMITJOS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS	**85,25**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES I PERFORACIONS PER AL PAS DE CABLE D'ACER; - PASSAMÀ SUPERIOR DE PLETINA D'ACER CORTEN DE LONGITUD VARIABLE, DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES; - TRAVASSERS DE CABLE D'ACER GALVANITZAT DE 6 MM DE DIÀMTRE, SEPARATS CADA 15 CM (INCLOU TENSORS, ANELLS, GRAPES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS). INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	E44ZPN02IT0	KG	ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORT	37,14432	€
	B06NN14C	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	4,37490	€
	B1516-H6LO	U	PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTE	0,03600	€
	B0A4-07O9	M	CABLE D'ACER GALVANITZAT, RÍGID, DE 6 MM DE DIÀMETRE I DE COMPOSICI	1,14000	€
	B9K0-BR00	M2	TRACTAMENT ACER CORTEN	4,41000	€
			Altres conceptes	38,14478	€
P-178	PB21-BUJL	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT COL·LOCAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**68,92**	**€**
	BBM3-208U	M	AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PE	4,92000	€
			Altres conceptes	64,00000	€
P-179	PB91-BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA, DE 2,5MM, DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL·LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ PER EXTERIORS DIGITAL I TÈRMICA, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5 MM I DIMENSIONS 320X320 MM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ, ANCORAT A PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SEGONS PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.	**182,70**	**€**
	B069-BR02	U	BASE DE FORMIGÓ PREFABRICADA PER A CARTELL INFORMATIU SEGONS PL	60,00000	€
	B069-BR01	U	CARTELL INFORMATIU SEGONS PLEC DE PARCS I JARDINS	90,00000	€
			Altres conceptes	32,70000	€
P-180	PBA2-FII6	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	**22,95**	**€**
	BBA1-2XWO	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, PER A MARQUES VIALS	1,83600	€
			Altres conceptes	21,11400	€
P-181	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	**0,77**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,08823	€
	BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,20971	€
			Altres conceptes	0,47206	€
P-182	PBA4-DXRU	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 0,5/0,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	**1,94**	**€**
	BBA0-0SD5	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ PER A MARQUES VIALS RE	0,22058	€
	BBA1-2XWQ	KG	PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,52428	€
			Altres conceptes	1,19514	€
P-183	PBA4-DXTA	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	**4,39**	**€**
	BBA1-2XWV	KG	PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,75507	€
			Altres conceptes	3,63493	€
P-184	PBA4-DXTV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR.	**5,19**	**€**
	BBA1-2XWV	KG	PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,94370	€
			Altres conceptes	4,24630	€
P-185	PBB2-56H9	M	SUPORT RECTANGULAR D' D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL·LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**12,03**	**€**
	BBL0-FFTM	M	SUPORT DE TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 80X40X2 MM PER A BARRERES DE	5,06000	€
			Altres conceptes	6,97000	€
P-186	PBBB-DVJP	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 90X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	**209,89**	**€**
	BBM9-0S10	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PI	188,64000	€
			Altres conceptes	21,25000	€
P-187	PBBB-DVK5	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	**87,83**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBM9-0S0E	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PI	74,51000	€
			Altres conceptes	13,32000	€
P-188	PBBB-DVKJ	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	**146,66**	**€**
	BBM9-0S0S	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PI	128,42000	€
			Altres conceptes	18,24000	€
P-189	PBBD-WBM	U	SENYAL AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT DE POLIETILÈ AMB LLEGENDA INDICATIVA D'ADVERTÈNCIA I PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS VERMELL AMB EL CANTELL BLANC, DE DIMENSIONS 30X21 CM (DIN A4) PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT AMB SIMBOLOGIA ESPECÍFICA PER A TREBALLS AMB PRESÈNCIA D'AMIANT, FIXAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**34,95**	**€**
	BBB0-WBM5	U	CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT DE POLI	4,56000	€
			Altres conceptes	30,39000	€
P-190	PBBH-DVFD	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF.	**61,89**	**€**
	BBME-0RVU	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PI	47,49000	€
			Altres conceptes	14,40000	€
P-191	PBC4-56GX	M	CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**1,97**	**€**
	B0B7-106U	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2, PER	0,11760	€
	BBC6-0R90	M	CINTA D'ABALISAMENT ESTÀNDAR D'AMPLÀRIA 50 MM, PER A SEGURETAT I S	0,08000	€
			Altres conceptes	1,77240	€
P-192	PBC5-56GO	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 75 CM D'ALÇÀRIA	**14,73**	**€**
	BBC7-0R8S	U	CON D'ABALISAMENT DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 75 CM D'ALÇÀRIA, PER A 2	13,38000	€
			Altres conceptes	1,35000	€
P-193	PBCA-56H5	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**25,24**	**€**
	BBCE-0R96	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA COLOR AMBRE, PER A SEGURETAT I SALUT	22,75000	€
			Altres conceptes	2,49000	€
P-194	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**24,01**	**€**
	BDD4-H4XN	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG	4,87000	€
			Altres conceptes	19,14000	€
P-195	PDBF-DFW	U	BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER	**228,64**	**€**
	B07L-1PYA	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	1,79750	€
	BDK5-1KIB	U	BASTIMENT QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DÚCTIL PER A P	192,54000	€
			Altres conceptes	34,30250	€
P-196	PDG2-LNUA	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40	**33,03**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS		
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	13,23000	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	14,32903	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,65280	€
	BDG3-34IJ	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	1,17160	€
			Altres conceptes	3,64657	€
P-197	PDG2-LNUH	M	CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	**44,47**	**€**
	BG2Q-1KTC	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	19,84500	€
	BDG3-34IJ	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	1,75740	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	16,86334	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,97920	€
			Altres conceptes	5,02506	€
P-198	PDG2-NSG0	M	CANALITZACIÓ AMB 02 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SORRA DE RIU, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS	**13,49**	**€**
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,63456	€
	BG2Q-1KTE	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	5,22900	€
	BDG3-34IF	U	PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CA	0,29290	€
	BDG2-34UA	M	FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, DE NYLON, D	0,16320	€
			Altres conceptes	4,17034	€
P-199	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA	**0,67**	**€**
	BDG0-1C2A	M	BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	0,35700	€
			Altres conceptes	0,31300	€
P-200	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**131,74**	**€**
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,33040	€
	BDK5-1KH8	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE S	99,35000	€
			Altres conceptes	32,05960	€
P-201	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**57,98**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,19949	€
	BDK5-1KH0	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE S	35,03000	€
			Altres conceptes	22,75051	€
P-202	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	**67,35**	**€**
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,19949	€
	BDD1-1KH1	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	43,96000	€
			Altres conceptes	23,19051	€
P-203	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	**120,82**	**€**
	BDD1-1KH8	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	89,04000	€
	B07L-1PY6	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,33040	€
			Altres conceptes	31,44960	€
P-204	PDK2-AJYV	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**171,04**	**€**
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25 N/MM2, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I	16,48223	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00436	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,60018	€
			Altres conceptes	153,95323	€
P-205	PDK2-AJYW	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**162,64**	**€**
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25 N/MM2, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I	16,48223	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00436	€
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,60018	€
			Altres conceptes	145,55323	€
P-206	PDK2-BR01	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	**221,65**	**€**
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,20176	€
	BDKZ3150	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X4	34,73000	€
	BD55-0N33	U	BONERA SIFÒNICA ACER INOXIDABLE AISI 304 DE 100X100 MM DE COSTAT A	33,53000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	8,05000	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	36,07720	€
			Altres conceptes	108,06104	€
P-207	PDK2-UR18	U	PERICÓ DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, MARC I TAPA ARTICULADA DE FOSA DÚCTIL DE 62X62 CM DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I RELLEU ANTILLISCANT TIPUS NORFOND O EQUIVALENT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA.	**413,93**	**€**
	B0332020	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	2,69360	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 20 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	56,96400	€
	BDKZU019	U	BASTIMENT I TAPA ARTICULADA DE FOSA DÚCTIL TIPUS NORFOND O EQUIVA	198,45000	€
	B0F1D2A1	U	MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGO	18,40000	€
			Altres conceptes	137,42240	€
P-208	PDK2-VL6O	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**115,91**	**€**
	B055-067M	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 1	0,30009	€
	B069-I4H8	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRES	13,41812	€
	B0F1A-0760	U	MAÓ CALAT R-25 N/MM2, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I	6,40910	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,00218	€
			Altres conceptes	95,78051	€
P-209	PFB3-140UZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 200, PRESSIÓ NOMINAL PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA, AMB REBLERT SOBRE LLIT DE SORRA DE 0,1 M DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	**90,49**	**€**
	BFB3-096F	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 200, PRE	44,14560	€
	B03L-05N5	T	SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM	3,33925	€
			Altres conceptes	43,00515	€
P-210	PFB4-BR01	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.	**15,37**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFYH-0A5X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,32000	€
	BFB6-09B8	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	4,84500	€
	BFWF-09VJ	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀ	3,48900	€
			Altres conceptes	6,71600	€
P-211	PFB4-BR02	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT.	**12,19**	**€**
	BFB6-09BH	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	3,08040	€
	BFWF-09VA	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ	2,34600	€
	BFYH-0A5T	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,20000	€
			Altres conceptes	6,56360	€
P-212	PFB4-BR10	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	**8,39**	**€**
	BFWF-09SV	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀ	1,67100	€
	BFB6-09B4	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	1,40760	€
	BFYH-0A3D	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,13000	€
			Altres conceptes	5,18140	€
P-213	PFB4-DW49	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	**10,63**	**€**
	BFB6-09BC	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,	2,19300	€
	BFWF-09VA	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀ	2,34600	€
	BFYH-0A5T	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,20000	€
			Altres conceptes	5,89100	€
P-214	PFB5-10S7	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	**61,02**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB4-10RDM	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMET	31,17120	€
			Altres conceptes	29,84880	€
P-215	PFB5-10SA	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS.	**102,46**	**€**
	BFB4-10RE6	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMET	66,14700	€
			Altres conceptes	36,31300	€
P-216	PG2N-BR04	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	**6,11**	**€**
	BG2Q-1KSX	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	4,20240	€
			Altres conceptes	1,90760	€
P-217	PG2N-EUGJ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	**3,77**	**€**
	BG2Q-1KTD	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	2,23380	€
			Altres conceptes	1,53620	€
P-218	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS.	**3,26**	**€**
	BG2Q-1KTF	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERI	1,74420	€
			Altres conceptes	1,51580	€
P-219	PG33-E69J	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A	**1,86**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.		
	BG33-G2RN	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	0,87720	€
			Altres conceptes	0,98280	€
P-220	PG33-E6CT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	**4,24**	**€**
	BG33-G2VO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	3,14160	€
			Altres conceptes	1,09840	€
P-221	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	**12,20**	**€**
	BG33-G2TY	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	9,23100	€
			Altres conceptes	2,96900	€
P-222	PG33-JZV9	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB	**7,03**	**€**
	BG33-G2T6	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	3,70260	€
			Altres conceptes	3,32740	€
P-223	PG35-DYCO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-R, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS.	**6,82**	**€**
	BG35-06E5	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGU	3,50880	€
			Altres conceptes	3,31120	€
P-224	PG3B-E7CS	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS.	**15,86**	**€**
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,87640	€
	BGY3-0B2S	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO	0,27000	€
			Altres conceptes	12,71360	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-225			CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS.	**15,86**	**€**
	BGY3-0B2S	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE CO	0,27000	€
	BG3I-06W3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,87640	€
			Altres conceptes	12,71360	€
P-226			ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I CONNECTAT	**368,47**	**€**
	BG84-H6JU	U	ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN	338,96000	€
			Altres conceptes	29,51000	€
P-227			PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA	**74,25**	**€**
	BGYD-0B2X	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXI	5,07000	€
	BGD2-06US	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,3 M2 DE	55,72000	€
			Altres conceptes	13,46000	€
P-228			QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 6 SORTIDES, MODEL MONÒLIT NEXT D'ENLLUMENAT, ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL 7021, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V, INCLÒS: - ARMARI AMB DUES PORTES BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE TRIPLE ACCIÓ I LATERALS PANELABLES; - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA NORMALITZADA PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA); - CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA CS400; - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT; - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A. - SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT REGULABLE; - PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE II; - SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS, INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS; - AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL COMPTADOR; - ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO PROTEGIT; - ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O EQUIVALENT, COL·LOCAT A L'EXTERIOR SOBRE BANCADA	**12.693,24**	**€**
	BHG0-VY91	U	QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 6 SORTIDES, MODEL MONÒLIT NEXT	11.592,12000	€
			Altres conceptes	1.101,12000	€
P-229			C750.1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS	**5.419,11**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.		
	BGDZU030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,77000	€
	BHMZU010	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ	17,08000	€
	BG46U010	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	11,22000	€
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,46000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	7,05000	€
	BHM0-N2GH	U	C750.1 FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000	4.215,00000	€
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG	1,38600	€
	BGDZU020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,40000	€
	B064500C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	41,63072	€
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	23,10000	€
			Altres conceptes	1.098,01328	€
P-230	PHM0-N1G2	U	C750.2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIIE+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE).	**5.419,11**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.		
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	7,05000	€
	BHMZU010	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ	17,08000	€
	BG46U010	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	11,22000	€
	BHMO-N3GH	U	C750.2 FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000	4.215,00000	€
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	23,10000	€
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,46000	€
	BGDZU020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,40000	€
	B064500C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	41,63072	€
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG	1,38600	€
	BGDZU030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,77000	€
			Altres conceptes	1.098,01328	€
P-231	PHM0-N1G3	U	C750.3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAC DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.	**5.419,11**	**€**
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	7,05000	€
	BGDZU030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,77000	€
	BGDZU020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,40000	€
	B064500C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	41,63072	€
	BHM0-N1GH	U	C750.3 FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000	4.215,00000	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BHMZU010	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ	17,08000	€
	BG46U010	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	11,22000	€
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,46000	€
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	23,10000	€
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG	1,38600	€
			Altres conceptes	1.098,01328	€
P-232	PHM0-N1G4	U	C450 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H4,50M 19W 3000K TIIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 4,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 19W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 250MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08.	**4.075,11**	**€**
	BHM0-N5GH	U	C450 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 10	2.935,00000	€
	BHMZU010	U	CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ	17,08000	€
	B064500C	M3	FORMIGÓ HM-20/P / 40 / I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA	41,63072	€
	BG46U010	U	CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	11,22000	€
	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,46000	€
	BG312330	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA 0,6/1 KV, DE DE	23,10000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	7,05000	€
	BGDZU030	U	SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,77000	€
	BG212910	M	TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAG	1,38600	€
	BGDZU020	U	CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,40000	€
			Altres conceptes	1.034,01328	€
P-233	PJM8-BR01	U	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8" DE DIÀMETRE, ROSCAT, INCLOSOS JUNTS I ACCESSORIS DE MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT	**45,53**	**€**
	BJM8-BR01	U	PURGADOR AUTOMÀTIC DE LLAUTÓ	31,40000	€
			Altres conceptes	14,13000	€
P-234	PJM9-E9JW	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**92,28**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJM9-FFVH	U	VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 1/2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 1	72,93000	€
			Altres conceptes	19,35000	€
P-235	PJMZ-BR01	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.	**2.586,03**	**€**
	BJZ2-IRSU	U	DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR I QUOTA A	326,23000	€
	BJZ2-IRSV	U	DRETS DE COMPANYIA, PER A ESCOMESA DE 4 A 10 M3/H	1.554,81000	€
	BJZ1-IRSQ	U	RAMAL PER A ESCOMESA D'AIGUA DE 30 MM DE DIÀMETRE	581,85000	€
			Altres conceptes	123,14000	€
P-236	PJMZ-BR02	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA FREÀTICA AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR.	**2.586,03**	**€**
	BJZ1-IRSQ	U	RAMAL PER A ESCOMESA D'AIGUA DE 30 MM DE DIÀMETRE	581,85000	€
	BJZ2-IRSU	U	DRETS DE SUBMINISTRAMENT, FIANÇA, IMPORT DEL COMPTADOR I QUOTA A	326,23000	€
	BJZ2-IRSV	U	DRETS DE COMPANYIA, PER A ESCOMESA DE 4 A 10 M3/H	1.554,81000	€
			Altres conceptes	123,14000	€
P-237	PJS0-BR10	U	INUNDADOR DE TUB DE MALLA SEMIRÍGID DE 91,4 CM TIPUS RAIN BIRD RWS ROOT WATERING SYSTEM O EQUIVALENT, AMB TAPA DE RETENCIÓ DE 10,2 CM. INCLOU CONJUNTS OSCIL·LANTS INTAL·LATS DE FÀBRICA AMB UN BOMBEJADOR DE 0,946 L/MIN.	**77,53**	**€**
	BFYH-BR01	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A CO	5,00000	€
	BJSS-BR01	U	INUNDADOR DE TUB DE MALLA SEMIRÍGID DE 91,4 CM TIPUS RAIN BIRD RWS	60,00000	€
			Altres conceptes	12,53000	€
P-238	PJS5-HA30	U	BOCA DE REG DE FOSA, SORTIDA TIPUS BARCELONA D'1"1/2, AMB PERICÓ I TAPA DE FOSA I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**232,79**	**€**
	BJS1-H6R1	U	PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ DE LA BOCA DE REG AMB LA C	35,73000	€
	BJS6-H5IR	U	BOCA DE REG AMB COS DE FOSA, ROSCA D'ENTRADA D'1"1/2 I RÀCORD DE C	139,98000	€
			Altres conceptes	57,08000	€
P-239	PJS6-1PV24	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, RECOBERTA DE FELPA, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS S'IDENTIFICARÀ AMB FRANJA LILA, TAL COM ESTABLEIX EL PLEC DE PARCS I JARDINS.	**7,70**	**€**
	BFYH-0A3A	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,02000	€
	BJSS-PV24	M	TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, RECOBERT DE FEL	5,26050	€
			Altres conceptes	2,41950	€
P-240	PJSA1-92K6	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 24 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA	**625,06**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJSA1-26JH	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIA	514,06000	€
			Altres conceptes	111,00000	€
P-241	PJSA5-A7V	U	DECODIFICADOR DE 2 ESTACIONS, CONNECTAT AL PROGRAMADOR	**255,95**	**€**
	BJSA5-2G6O	U	DECODIFICADOR DE 2 ESTACIONS, PER A PROGRAMADOR	216,85000	€
			Altres conceptes	39,10000	€
P-242	PJSM1-BR0	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIPROPILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 40X40 CM I 31 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL	**41,50**	**€**
	B03J-0K8V	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	1,03980	€
	BJSM-BR01	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIPROPILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE	18,50000	€
			Altres conceptes	21,96020	€
P-243	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÍNIMA DE 3,5 M I CALIBRAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**524,75**	**€**
	BJSQ-26KH	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓ ANTIVANDÀLICA EN ACER I	393,58000	€
			Altres conceptes	131,17000	€
P-244	PJSS-IRW8	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2´´ DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. COM SÓN INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ S'INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR.	**13,74**	**€**
	BJST-VSMW	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATE	5,04000	€
			Altres conceptes	8,70000	€
P-245	PN13-ECF1	U	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2 ´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**59,85**	**€**
	BN13-0X6T	U	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2	34,57000	€
			Altres conceptes	25,28000	€
P-246	PN33-AOFH	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 3 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 63 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**122,65**	**€**
	BN33-2JZV	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 1613	68,36000	€
			Altres conceptes	54,29000	€
P-247	PN37-BR01	U	BY-PASS MESTRE BY-PASS MASTER FORMAT PER 3 VÀLVULES DE BOLA MANUAL SOLDADA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, MATERIAL DEL COS I DE LA BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316) DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2" I DE 6 BAR DE PN, 1 ELECTROVÀLVULA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 CONNECTAT A PRESSIÓ, VÀLVULA DE DESINFECCIÓ,CABALÍMETRE, FILTRE GENERAL DE 300MESH I VÀLVULA DE VENTOSA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE	**1.034,25**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BN38-H4BL	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D	111,75000	€
	BJSF-28KP	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE M	76,08000	€
	BJM9-FFVH	U	VENTOSA AUTOMÀTICA PER A ROSCAR DE 1/2´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 1	72,93000	€
	BJM1UZB2	U	COMPTADOR D'AIGUA DE VELOCITAT, AMB TURBINA AXIAL TIPUS WOLTMAN	426,26000	€
	BFYH-0A2N	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,05000	€
	BFWF-09TZ	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀ	1,14150	€
	BNE3-28LT	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PL	46,35000	€
			Altres conceptes	299,68850	€
P-248	PN37-BR02	U	BY-PASS SECTORIAL CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**778,37**	**€**
	BFYH-0A2N	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETIL	0,05000	€
	BFWF-09TZ	U	ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀ	1,14150	€
	BEU9-H5AZ	U	MANÒMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 6 BAR, D'ESFERA DE	9,12000	€
	BNE3-28LT	U	FILTRE PER A INSTAL·LACIÓ DE REG D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PL	46,35000	€
	BN38-H4BL	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D	111,75000	€
	BJSF-28KP	U	ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE, DE M	76,08000	€
			Altres conceptes	533,87850	€
P-249	PN72-BR01	U	RODET D'INTERCANVI DE TRES VIES MOTORITZADA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PN, DE LLAUTÓ, PREU ALT, MUNTADA ENTRE TUBS	**245,31**	**€**
	BN73-0X4R	U	VÀLVULA DE REGULACIÓ DE TRES VIES MOTORITZADA AMB ROSCA, DE DIÀM	212,69000	€
			Altres conceptes	32,62000	€
P-250	PN74-9EL2	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA D'1,1 BAR, ROSCADA A LA CANONADA	**95,78**	**€**
	BN74-28N3	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1´´1/2	64,78000	€
			Altres conceptes	31,00000	€
P-251	PN85-4IP4	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**45,81**	**€**
	BN85-0X40	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NO	21,20000	€
			Altres conceptes	24,61000	€
P-252	PNF1-H9KH	U	VÀLVULA DE BUIDAT D'1" 1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**87,53**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEUG-H5OP	U	VÀLVULA DE BUIDAT D'1" 1/4 POLZADA DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR	68,41000	€
			Altres conceptes	19,12000	€
P-253	PNZ0-36H2	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**170,36**	**€**
	BNZ0-0TUJ	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIO	102,78000	€
			Altres conceptes	67,58000	€
P-254	PQ12-BR01	U	BANC DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 1,75 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC, DE 175 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**432,68**	**€**
	BQ11-BR01	U	BANC DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'1 TRAM DE 3,00 M AMB RE	381,51000	€
			Altres conceptes	51,17000	€
P-255	PQ12-BR02	U	BANC INDIVIDUAL DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 0,60 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL, DE 60 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.	**246,18**	**€**
	BQ11-BR02	U	BANC DE FUSTA INDIVIDUAL AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'1 TRAM DE 0,6	203,89000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	42,29000	€
P-256	PQ12-BR03	U	MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS	**14.843,38**	**€**
			SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS, AMB CARTELL PUBLICITARI LLUMINÓS (OPI) I PUNT D'INFORMACIÓ DE L'USUARI (PIU) DE 4 M DE LONGITUD, 1,68 M D'AMPLADA I 2,58 M D'ALÇADA. CONNEXIÓ A LA XARXA D'IMI I ELÈCTRICA. AMB ESTRUCTURA DE PILARS D'ACER INOXIDABLE DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB ACABAT MATITZAT, SUPORT HORITZONTAL DELS PARAMETRES DE VIDRE D'ACER INOXIDABLE MATITZAT, SOSTRE DE PRFV MONOBLOC AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR I PARAMENTS DE VIDRE SEURITZAT DE 8 MM DE GRUIX I BANC DE PRFV. INCLOU L'EXCAVACIÓ I LA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS INDICACIONS DE FABRICANT. POSTERIOR REBLERT DEL FONAMENT.		
			UNITAT D'OBRA TOTALMENTE MUNTADA, CONNEXIONADA I PROBADA.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
			Sense descomposició	14.843,38000	€
P-257	PQ12-BR05	U	BANC INDIVIDUAL RODÓ DE FORMIGÓ	**294,59**	**€**
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL DE FORMIGÓ, DE 60CM DE DIÀMETRE I 50CM D'ALÇADA. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ11-BR05	U	BANC INDIVIDUAL DE FORMIGÓ, DE 60CM DE DIÀMETRE I 50CM D'ALÇADA. IN	250,00000	€
			Altres conceptes	44,59000	€
P-258	PQ1Y-BR01	U	REOL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ	**43,68**	**€**
			Altres conceptes	43,68000	€
P-259	PQ22-BR01	U	PAPERERA MODEL BARCELONA, CAPACITAT 70 L	**225,38**	**€**
			SUBMINISTRACIÓ I COL·LOCACIÓ PAPERERA MODEL BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 1 MM D'ESPESSOR I SUPORT DE TUB METÀL·LIC DE DIÀMETRE 40X1,5 MM GALVANITZADA I PINTADA AMB PINTURA EPOXI AL FORN COLOR RAL 7011, DE 70 LITRES DE CAPACITAT, INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU L'ESCUT DE LA CIUTAT SEGONS MODEL DEL RECULL D'ELEMENTS URBANS.		
			INCLOU PECES AUXILIARS PER EL CORRECTE MUNTATGE, PINTAT ANTIGRAFITI, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIGRAFITI ADHERENT ESPECÍFICA I DUES CAPES DE VERNÍS PROTECTOR AMB PROPIETATS TRANSPIRABLES AL VAPOR DE L'AIGUA, PROTECCIÓ PERMANENT CONTRA GRAFITI I ALTRES TIPUS DE CONTAMINANTS, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. ES SOL·LICITARÀ EL CERTIFICAT D'EXECUCIÓ I CERTIFICAT DE GARANTIA DE MARCA I ENTITAT CERIFICADORA. TOTALMENT COL·LOCADA.		
			INCLOU TOTS ELS TREBALLS, ELEMENTS AUXILIARS, ACOPIS I TRANSPORTS INTERNS NECESSARIS (INCLOU TEMPS D'ESPERA).		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQ22BR01	U	PAPERERA MODEL BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE CHAPA D'ACER PER	175,44000	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	49,94000	€
P-260	PQ40-HBHO	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, AMB LA BASE INCLOSA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ	**250,02**	**€**
	BQ40-H6UU	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM	181,00000	€
			Altres conceptes	69,02000	€
P-261	PQ40-HBHQ	U	PILONA FIXA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ	**151,84**	**€**
	BQ40-H6UP	U	PILONA FIXA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇ	87,50000	€
			Altres conceptes	64,34000	€
P-262	PQZ0-BR01	U	APARCAMENT BICICLETES TUBULAR U, H=800MM	**144,81**	**€**
			SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER GALVANITZAT DE 800 MM D'ALÇÀRIA I 800 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES.		
			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF.		
	BQZ0-BR01	U	APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER GALVANITZAT DE 750	38,30000	€
			Altres conceptes	106,51000	€
P-263	PR3C-IZYD	M2	FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM AMB MULCH A BASE DE TRITURATS, DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, AMB TRACTAMENT HERBICIDA	**13,17**	**€**
	BR3F-IZYF	M3	MULCH A BASE DE TRITURAT DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀME	1,74600	€
	BRL1-0TY1	L	PRODUCTE HERBICIDA DE CONTACTE	0,21246	€
			Altres conceptes	11,21154	€
P-264	PR41D-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR.	**288,75**	**€**
	BR41D-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA DE PERÍMETRE DE 25	275,00000	€
			Altres conceptes	13,75000	€
P-265	PR435-8UQ	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA ´´FASTIGIATA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 0,675 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 4,725 CM SEGONS FÓRMULES NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**307,65**	**€**
	BR434-22MV	U	GINKGO BILOBA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA D	293,00000	€
			Altres conceptes	14,65000	€
P-266	PR43B-BR0	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR	**334,74**	**€**
	BR43A-BR01	U	KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB PA DE TER	318,80000	€
			Altres conceptes	15,94000	€
P-267	PR459-8XJ	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 3,00 M D'ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 500 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**321,95**	**€**
	BR459-2430	U	TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, EN CONTENIDOR DE 500 L	306,62000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	15,33000	€
P-268	PR469-918C	U	SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS CHINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L	**11,16**	**€**
	BR469-24SK	U	JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA EN CONTENIDOR DE 10 L	10,63000	€
			Altres conceptes	0,53000	€
P-269	PR490-92OL	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L	**13,36**	**€**
	BR490-25E0	U	ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 40 A 60 CM, EN CONTENID	12,72000	€
			Altres conceptes	0,64000	€
P-270	PR493-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA CHRYSOCOMA EN CONTENIDOR D'3 L	**4,73**	**€**
	BR493-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA CHRYSOCOMA EN CONTENIDOR D'3 L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-271	PR495-BR0	U	SUBMINISTRAMENT AGAPANTHUS ´´PETER PAN´´ EN CONTENIDOR 3L	**4,62**	**€**
	BR495-BR02	U	AGAPANTHUS ´´PETER PAN´´ EN CONTENIDOR 3L	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-272	PR4B5-BR1	U	SUBMINISTRAMENT CENTAUREA RAGUSINA EN CONTENIDOR 3L	**5,78**	**€**
	BR4B5-BR17	U	SUBMINISTRAMENT CENTAUREA RAGUSINA EN CONTENIDOR 3L	5,50000	€
			Altres conceptes	0,28000	€
P-273	PR4BE-BR0	U	SUBMINISTRAMENT ARMERIA MARITIMA EN CONTENIDOR 3L	**4,83**	**€**
	BR4BE-BR04	U	SUBMINISTRAMENT ARMERIA MARITIMA EN CONTENIDOR 3L	4,60000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-274	PR4BL-94B	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,52**	**€**
	BR4BL-25ST	U	CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR DE 3 L	4,30000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-275	PR4BL-BR1	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS SABATIUS EN CONTENIDOR DE 3L	**4,62**	**€**
	BR4BL-BR18	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS SABATIUS EN CONTENIDOR DE 3L	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-276	PR4C3-BR0	U	SUBMINISTRAMENT CRITHMUM MARITIMUM EN CONTENIDOR 3L	**4,78**	**€**
	BR4C3-BR05	U	SUBMINISTRAMENT CRITHMUM MARITIMUM EN CONTENIDOR 3L	4,55000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-277	PR4CS-BR0	U	SUBMINISTRAMENT ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR 3L	**4,62**	**€**
	BR4CS-BR03	U	SUBMINISTRAMENT ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR 3L	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-278	PR4D3-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA BRITTINGERI EN CONTENIDOR DE 3L	**4,73**	**€**
	BR4D3-BR01	U	EUPHORBIA BRITTINGERI EN CONTENIDOR DE 3L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-279	PR4DG-BR2	U	SUBMINISTRAMENT GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L	**3,68**	**€**
	BR4DG-BR23	U	GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L	3,50000	€
			Altres conceptes	0,18000	€

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-280	PR4DM-BR1	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR 3L	**4,73**	**€**
	BR4DM-BR16	U	HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR 3L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-281	PR4DM-BR1	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM PENDULUM EN CONTENIDOR 3L	**4,73**	**€**
	BR4DM-BR17	U	HELICHRYSUM PENDULUM EN CONTENIDOR 3L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-282	PR4DP-93L	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM BALEARICUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,62**	**€**
	BR4DP-25PV	U	HYPERICUM BALEARICUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-283	PR4E2-BR0	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,62**	**€**
	BR4E2-BR08	U	IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR 3L	4,40000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-284	PR4E7-BR0	U	SUBMINISTRAMENT KNIPHOFIA ALKAZAR EN CONTENIDOR 3L	**4,57**	**€**
	BR4E7-BR06	U	SUBMINISTRAMENT KNIPHOFIA ALKAZAR EN CONTENIDOR 3L	4,35000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-285	PR4E7-BR0	U	SUBMINISTRAMENT LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L	**4,78**	**€**
	BR4E7-BR07	U	SUBMINISTRAMENT LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L	4,55000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-286	PR4EC-94N	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**3,23**	**€**
	BR4EC-25XJ	U	LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L	3,08000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-287	PR4EF-94O	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIASTRUM MONOPETALUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,32**	**€**
	BR4EF-25YF	U	LIMONIASTRUM MONOPETALUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR	4,11000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-288	PR4EG-BR1	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM CAESIUM EN CONTENIDOR 3L	**4,73**	**€**
	BR4EG-BR18	U	LIMONIUM CAESIUM EN CONTENIDOR 3L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-289	PR4EG-BR2	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM COSSONIANUM EN CONTENIDOR 3L	**4,73**	**€**
	BR4EG-BR24	U	LIMONIUM COSSONIANUM EN CONTENIDOR 3L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-290	PR4EM-BR1	U	SUBMINISTRAMENT DE LOTUS CRETICUS EN CONTENIDOR DE 3 L	**4,73**	**€**
	BR4EM-BR19	U	LOTUS CRETICUS EN CONTENIDOR DE 3 L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-291	PR4F9-BR1	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 10 L	**16,49**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4F9-BR11	U	MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 10 L	15,70000	€
			Altres conceptes	0,79000	€
P-292	PR4G2-93T	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,32**	**€**
	BR4G2-264H	U	PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-293	PR4H1-9437	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,32**	**€**
	BR4H1-2693	U	ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	4,11000	€
			Altres conceptes	0,21000	€
P-294	PR4H2-94V	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**3,23**	**€**
	BR4H2-269A	U	ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 3 L	3,08000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-295	PR4H6-BR2	U	SUBMINISTRAMENT RUSSELIA EQUISETIFORMIS EN CONTENIDOR 10L	**16,49**	**€**
	BR4H6-BR21	U	RUSSELIA EQUISETIFORMIS EN CONTENIDOR 10L	15,70000	€
			Altres conceptes	0,79000	€
P-296	PR4H8-94Y	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**4,15**	**€**
	BR4H8-26AI	U	SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,95000	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-297	PR4H8-BR0	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR 3L	**4,73**	**€**
	BR4H8-BR05	U	SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR 3L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-298	PR4H8-BR2	U	SUBMINISTRAMENT RHAPHIOLEPIS UMBELLATA EN CONTENIDOR 10L	**19,11**	**€**
	BR4H8-BR20	U	SUBMINISTRAMENT RHAPHIOLEPIS UMBELLATA EN CONTENIDOR 10L	18,20000	€
			Altres conceptes	0,91000	€
P-299	PR4H8-BR2	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR 10L	**16,28**	**€**
	BR4H8-BR21	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR 10L	15,50000	€
			Altres conceptes	0,78000	€
P-300	PR4HA-94Z	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**3,23**	**€**
	BR4HA-26BJ	U	SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L	3,08000	€
			Altres conceptes	0,15000	€
P-301	PR4HA-BR1	U	SUBMINISTRAMENT SANTOLINA ETRUSCA EN CONTENIDOR 10L	**17,33**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BR4HA-BR16	U	SUBMINISTRAMENT SANTOLINA ETRUSCA EN CONTENIDOR 10L	16,50000	€
			Altres conceptes	0,83000	€
P-302	PR4HA-BR2	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR 3L	**3,99**	**€**
	BR4HA-BR27	U	SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR 3L	3,80000	€
			Altres conceptes	0,19000	€
P-303	PR4J3-95D	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 10 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**11,09**	**€**
	BR4J3-26DV	U	TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 10 L	10,56000	€
			Altres conceptes	0,53000	€
P-304	PR4J3-BR20	U	SUBMINISTRAMENT TEUCRIUM LUCIDRYS EN CONTENIDOR 10L	**16,49**	**€**
	BR4J3-BR20	U	TEUCRIUM LUCIDRYS EN CONTENIDOR 10L	15,70000	€
			Altres conceptes	0,79000	€
P-305	PR4J5-BR09	U	SUBMINISTRAMENT THYMUS PRAECOX EN CONTENIDOR 3L	**4,73**	**€**
	BR4J5-BR09	U	THYMUS PRAECOX EN CONTENIDOR 3L	4,50000	€
			Altres conceptes	0,23000	€
P-306	PR4JF-BR0	U	SUBMINISTRAMENT VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR 3L	**4,57**	**€**
	BR4JF-BR02	U	SUBMINISTRAMENT VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR 3L	4,35000	€
			Altres conceptes	0,22000	€
P-307	PR60-8Y7Q	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU P.P. DE COL·LOCACIÓ DE TUBS D'AIREACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**107,14**	**€**
	BR3D-21GI	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIV	34,76800	€
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,34880	€
			Altres conceptes	72,02320	€
P-308	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**12,39**	**€**
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,02660	€
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR	0,34123	€
			Altres conceptes	12,02217	€
P-309	PR61-8ZJQ	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	**5,71**	**€**

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B011-05ME	M3	AIGUA	0,01177	€
	BR32-21DG	M3	COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTR	0,15104	€
			Altres conceptes	5,54719	€
P-310	PRD1-HBA	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	**60,74**	**€**
	B0D31-07P6	M3	LLATA DE FUSTA DE PI, PER A SEGURETAT I SALUT	26,25024	€
	B7C26-FGV8	M2	PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 10 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE	0,79200	€
	B0AM-078N	KG	FILFERRO ACER GALVANITZAT, PER A SEGURETAT I SALUT	1,42000	€
			Altres conceptes	32,27776	€
P-311	PREC-BR01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ	**9.984,00**	**€**
			Sense descomposició	9.984,00000	€
P-312	PREC-BR02	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ	**6.750,00**	**€**
			Sense descomposició	6.750,00000	€
P-313	PREC-BR10	U	REDACCIÓ DE L'INFORME DE MANTENIMENT MENSUAL PER COMUNICAR I DONAR RETORND ELS TREBALLS REALITZATS I LES OBSERVACIONS NECESSÀRIES	**600,00**	**€**
			Sense descomposició	600,00000	€
P-314	PREC-IRJ5	U	REFORÇ DEL REG DE L'ARBRAT AMB MÀNEGA, APORTANT UNA DOSIS DE 100 L/REG. INCLOU EL REPÀS DE L'OLLA DE REG.	**0,40**	**€**
	BJS1-VKLQ	U	ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PER A REG	0,00550	€
			Altres conceptes	0,39450	€
P-315	PRZ0-BR01	U	ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU LLISTONS TRANSVERSALS PER A SUBJECCIÓ DE TUTORS.	**66,28**	**€**
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,71000	€
	BRZ3-BR01	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D	30,75000	€
			Altres conceptes	33,82000	€
P-316	PRZ0-BRXX	U	APUNTALAMENT TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL, TENSORS I PETITS ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECTUADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF.	**78,44**	**€**
	BRZ3-255Q	U	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, D	42,33000	€
	BRZ0-255V	U	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	1,71000	€
			Altres conceptes	34,40000	€
P-317	SE21S010	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA.	**2,42**	**€**
			Sense descomposició	2,42000	€
P-318	XREC-BR01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL SEGUIMENT DE LA PROVA PILOT DE L'ARBUSTIVA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU 4 VISITES ANUALS DURANTS EL DOS PRIMERS ANYS.	**2.000,00**	**€**

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Sense descomposició	2.000,00000	€
P-319	YPCC0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	**238,33**	**€**
	B0710150	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,39274	€
	BDKZHLX1	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	190,34000	€
			Altres conceptes	47,59726	€
P-320	YPCC0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 2C 70X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX	**305,35**	**€**
	B0330020	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	5,18940	€
	BDK214J5	U	PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70 CM I FONDÀRIA	58,49000	€
			Altres conceptes	241,67060	€
P-321	YPSB0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1400X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER	**537,54**	**€**
	B0710150	T	MORTER PER A RAM DE PALETA DE CIMENT, CLASSE M 5 (5 N/MM2), DE DESI	0,39274	€
	BDKZHLX1	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE	190,34000	€
			Altres conceptes	346,80726	€
P-322	YPSB0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 3C 140X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX	**623,34**	**€**
	BDK214J5	U	PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 70X70 CM I FONDÀRIA	58,49000	€
	B0330020	T	GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS	5,18940	€
			Altres conceptes	559,66060	€

5. PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	
Capítulo	00	TEBALLS PREVIS I ENDERROCS	
Título 3	01	DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F169Y010	U	CALA MANUAL D'1X1 M PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A L'INICI DE L'OBRA, AMB ENDERROC DE PAVIMENT I EXCAVACIÓ DE TERRES FINS A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS A UNA FONDÀRIA MÀXIMA D'1,30 M, AMB CÀRREGA DE MATERIALS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 3)	136,97	16,000	2.191,52
2	F219CC12	M2	ENDERROC DE VORERA DE PANOT I BASE DE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 5)	12,31	2.667,000	32.830,77
3	F21913Z5	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 4)	5,13	1.425,000	7.310,25
4	P2147-DJ5Q	M	DEMOLICIÓ DE RIGOLA DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, INCLÒS LA BASE, AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 92)	4,51	1.463,000	6.598,13
5	F219V200	M2	DEMOLICIÓ DE GUAL DE VIANANTS I VEHICLES DE PEDRA GRANÍTICA, COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ, DE 10 A 15 CM DE GRUIX I 1,2 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS I CÀRREGA A MAQUINÀRIA (P - 6)	12,72	23,920	304,26
6	P214U-HBQK	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 0 A 6 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 96)	1,57	3.161,000	4.962,77
7	P214U-HBQF	M2	FRESATGE MECÀNIC DE PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES PER CADA CM DE GRUIX, AMB UN GRUIX DE 6 A 10 CM I EN ENCAIXOS AILLATS, AMB FRESADORA PER A PAVIMENT AMB CÀRREGA AUTOMÀTICA I TALLS I ENTREGUES A TAPES I REIXES AMB COMPRESSOR, CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ I ESCOMBRAT I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FRESADA CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE REALMENT EXECUTADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 95)	2,09	3.161,000	6.606,49
8	P2146-DJ5L	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE FINS A 20 CM DE GRUIX, D'AMPLÀRIA MÉS DE 2 M AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ AMB MITJANS MECÀNICS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE PAVIMENT REALMENT ENDERROCAT, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 91)	4,13	2.556,000	10.556,28
9	P2143-4RR7	M2	ARRENCADA DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS SOBRE TERRA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M DE LLARGÀRIA REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT.	2,46	829,000	2.039,34

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

PRESSUPOST

			UNITAT REALMENT ENDERROCADA, SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 90)			
10	P2149-I9N7	U	DEMOLICIÓ D'ESCOCELL COL·LOCAT SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EN ENTORN URBÀ AMB DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES > 3 I <= 5 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA > 7 I <= 12 M D'AMPLÀRIA, SENSE AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE FINS A 1 1 U (P - 93)	57,85	19,000	1.099,15
11	PRD1-HBAQ	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 310)	60,74	4,000	242,96
12	F21DQG02	UD	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 15 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 9)	5,99	32,000	191,68
13	P2R6-4I4K	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 123)	10,05	3.528,431	35.460,73
14	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 125)	27,13	283,852	7.700,90
15	P2RA-EU7I	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 126)	19,79	2.006,485	39.708,34
16	P2RA-M8VT	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 03 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 128)	22,46	1.238,094	27.807,59

TOTAL	**Título 3**	**01.00.01**	**185.611,16**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	
Capítulo	00	TEBALLS PREVIS I ENDERROCS	
Título 3	02	DESMUNTATGES D'EQUIPAMENTS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21DH-8GXF	U	DESMUNTATGE DE LLUMENERA, COLUMNA EXTERIOR, ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE < 12 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ELEMENT REALMENT	174,61	23,000	4.016,03

			ARRENCAT O DESMUNTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 97)			
2	M21Q2501	U	RETIRADA DE PAPERERA ANCORADA AL TERRA, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 84)	5,47	14,000	76,58
3	M21BU490	U	DESPLAÇAMENT DE BÀCUL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA ÚTIL I 190 MM DE DIÀMETRE INICIAL, AMB UN GRUIX DE 3 MM REFORÇAT A LA BASE AMB 4 MM FINS A SOBRE DE LA PORTA, I AMB UN BRAÇ DE 4,50 M O DE 5,50 M (MODEL HOMOLOGAT). (P - 83)	296,05	2,000	592,10
4	MHL303	M	RETIRADA DE CABLES SOTERRATS EN TUBS / RETIRADA DE CABLES SOBRE FAÇANA O AGAFATS AMB FIADOR (P - 85)	1,32	662,000	873,84
5	P2R6-4I4K	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 123)	10,05	50,773	510,27
6	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 125)	27,13	50,773	1.377,47
7	F21BU570	U	ARRENCADA DE PALS RECTANGULARS O PALS CILÍNDRICS DE SENYALS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 7)	12,50	33,000	412,50
8	P214F-HBQS	U	DESMUNTATGE PER A SUBSTITUCIÓ DE PLACA DE SENYALITZACIÓ VERTICAL MUNTADA SOBRE SUPORT DE PEU O SOBRE PARAMENTS VERTICALS, SUPERFÍCIE FINS A 0,5 M2, MUNTADA A UNA ALÇÀRIA DE 3 M COM A MÀXIM, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 94)	9,95	77,000	766,15
9	FHT1TRAS	U	RETIRADA DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. INCLOU DESMUNTATGE DE TOTS ELS ELEMENTS I DESCONNEXIONS, DEMOLICIÓ DE LA FONAMENTACIÓ I TRASLLAT D'ESCOMESA EXISTENT, TOT INCLÒS. (P - 63)	2.516,09	1,000	2.516,09
10	P21Q2-BR01	U	DESMUNTATGE I APLEC PER A RECOL·LOCACIÓ POSTERIOR DE BANC, DE FINS A 3 M DE LLARGÀRIA (P - 98)	32,98	2,000	65,96

TOTAL Título 3 01.00.02 11.206,99

Obra 01 Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo 01 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2214-AYNX	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 101)	8,30	4.335,700	35.986,31
2	P241-FIPF	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES PER A REUTILITZAR DINS DE L'OBRA, AMB DÚMPER PER A TRANSPORTS DE GASOIL I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS (P - 121)	3,22	5.202,840	16.753,14
3	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.	10,76	5.202,840	55.982,56

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, A BARCELONA

			LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)			
4	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (P - 127)	9,45	5.202,840	49.166,84

TOTAL Capítulo 01.01 157.888,85

Obra 01 Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo 02 PAVIMENTS
Título 3 01 PAVIMENTS
Títol 5 01 BASES I SUBBASES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2259-548K	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 120)	1,87	7.092,800	13.263,54
2	P92A-DX8I	M3	SUBBASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS SOBREAMPLES LATERALS NI ELS NECESSARIS PER A COMPENSAR LA MINVA DE GRUIXOS DE CAPES SUBJACENTS. (P - 138)	39,16	937,996	36.731,92
3	P924-BR01	M3	SUBBASE DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 4 A 20 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 137)	21,58	5,000	107,90
4	P923-I4RY	M3	SUBBASE DE FORMIGÓ EN MASSA HM - 20 / B / 20 / X0 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 200 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRAT MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 136)	125,59	1.662,496	208.792,87

TOTAL	**Títol 5**		**01.02.01.01**			**258.896,23**
Obra			01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes		
Capítulo			02	PAVIMENTS		
Título 3			01	PAVIMENTS		
Títol 5			02	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9F1-BR50	M2	PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 40X60X10 CM FILTRA DE BREINCO SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, DE DIMENSIONS 40X60X10 CM, TIPUS FILTRA DE BREINCO O EQUIVALENT, ACABAT TOP COMPLET, COLOR A ESCOLLIR PER DF, REJUNTAT I LLIT DE 5CM AMB ULL DE PERDIU DE 3-5 MM DE DIÀMETRE I COMPACTACIÓ DEL PAVIMENT ACABAT. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENCAIXOS AMB ELEMENTS SINGULARS. PER A LA FORMACIÓ DE TRAMS CURVILINIS O EN DIAGONAL ES CONSULTARÀ AMB LA D.F. PER REPLANTEJAR IN SITU LA MILLOR SOLUCIÓ. UN COP COL·LOCAT EL PAVIMENT, ES TINDRÀ CURA DE LA SEVA NETEJA I MANTENIMENT FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS TREBALLS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I LES INDICACIONS DE LA D.F. (P - 169)	59,83	295,000	17.649,85
2	P9E1-V6RE	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE MORTER AMB ADDITIUS, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE EXECUTADA D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMB DEDUCCIÓ DE LA SUPERFÍCIE CORRESPONENT A OBERTURES INTERIORS, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: OBERTURES <= 1,5 M2: NO ES DEDUEIXEN OBERTURES > 1,5 M2: ES DEDUEIX EL 100% AQUESTS CRITERIS INCLOUEN L'ACABAMENT ESPECÍFIC DELS ACORDS A LES VORES, SENSE QUE COMPORTI L'ÚS DE MATERIALS DIFERENTS D'AQUELLS QUE NORMALMENT CONFORMEN LA UNITAT. (P - 168)	64,47	3.567,000	229.964,49

TOTAL	**Títol 5**		**01.02.01.02**			**247.614,34**
Obra			01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes		
Capítulo			02	PAVIMENTS		
Título 3			01	PAVIMENTS		
Títol 5			03	PAVIMENT DE PECES DE PEDRA NATURAL		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9B7-BR04	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 40X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS	78,32	335,000	26.237,20

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

			SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 163)			
2	P9B7-BR01	M	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA 30X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA DE DIMENSIONS 30X60X8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 160)	36,13	38,000	1.372,94
3	P9B7-BR05	M2	PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA DIMENSIONS VARIABLES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT AMB UNA CARA FLAMEJADA IGUAL PAVIMENT EXISTENT DE DIMENSIONS DE PECES VARIABLES DE 25X40CM, 30X50CM Y 40X60CM , 8CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 164)	92,75	340,000	31.535,00
4	P9B7-BR02	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA DIRECCIONAL 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DIRECCIONAL, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 161)	112,24	160,000	17.958,40
5	P9B7-BR03	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA BOTONS 20X20X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDES DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA DE BOTONS, DE DIMENSIONS 20X20CM, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ACABAT FLAMEJAT EN LA CARA SUPERIOR I CARA INFERIOR I CANTELLS TALLATS A DISC, COL·LOCAT AMORTERAT, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS.	196,03	230,000	45.086,90

			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 162)			
6	P9B7-BR10	U	RESTITUCIÓ DE MITAJANA AMB BLOC DE GRANIT H=16CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BLOC DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA O EQUIVALENT, PER A RESTITUCIÓ DE MITJANA, AMB UNA CARA FLAMEJADA DIMENSIÓ APROXIMADA DE 1,6 M2 A COMPROBAR EN OBRA , DE 16CM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER CIMENT 1:8. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 167)	560,91	1,000	560,91

TOTAL	**Títol 5**	**01.02.01.03**	**122.751,35**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	02	PAVIMENTS
Título 3	01	PAVIMENTS
Títol 5	04	PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9H6-6QCF	M2	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT, PER A CAPES DE TRÀNSIT BBTM, 11A B 50/70 AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ I GRANULAT GRANÍTIC, PER A UNA CAPA DE TRÀNSIT DE 3 CM DE GRUIX CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE, SEGONS TIPUS, MESURATS MULTIPLICANT L'AMPLÀRIA DE CADA CAPA D'ACORD AMB LES SECCIONS TIPUS ESPECIFICADES A LA DT PER LA LLARGÀRIA REALMENT EXECUTADA. L'ABONAMENT DELS TREBALLS DE PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D'ASSENTAMENT CORRESPON A LA UNITAT D'OBRA DE LA CAPA SUBJACENT. NO SÓN D'ABONAMENT EN AQUESTA UNITAT D'OBRA ELS REGS D'ADHERÈNCIA. (P - 172)	6,02	2.415,000	14.538,30
2	P9H5-50QUE	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 BIN B 50/70 S, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA INTERMÈDIA, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC56 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA (P - 170)	93,52	405,720	37.942,93
3	P9H5-50QUQ	T	PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 22 BASE B 50/70 G, AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA GROSSA PER A CAPA BASE, PLÀSTIC RECICLAT MR8 I RECICLAT MESCLA BITUMINOSA I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA. ARTICLE: REF. AMSAAC58 DE LA SÈRIE AMSAAC DE L'EMPRESA AMSA AGUSTÍ I MASOLIVER SA (P - 171)	92,69	463,680	42.978,50
4	P9L1-E97O	T	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60BF4 IMP CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS.	720,22	0,000	0,00

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

			QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT. (P - 174)			
5	P9L1-E98H	T	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2 ADH CRITERI D'AMIDAMENT: T DE PES MESURADES SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. NO SÓN D'ABONAMENT ELS EXCESSOS LATERALS. QUEDA INCLÒS EN AQUESTA UNITAT D'OBRA EL GRANULAT DE COBERTURA PER A DONAR OBERTURA AL TRÀNSIT. (P - 175)	899,82	0,000	0,00
6	P9HC-HOSA	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'ESTESA I FRESAT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT (P - 173)	5.028,84	2,000	10.057,68

TOTAL	**Títol 5**	**01.02.01.04**	**105.517,41**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	02	PAVIMENTS
Título 3	02	REMATS
Títol 5	01	REMATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P967-BR01	M	VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS BARCELONA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA FETA AMB PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES MODEL BARCELONA DE BREINCO O EQUIVALENT, DE DIMENSIONS 100 X 23 X 24(8+16) CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/40 DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER PER A RAM DE PALETA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 151)	52,06	91,000	4.737,46
2	P965-BR01	M	VORADA DE GRANIT REMUNTABLE DE 10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 139)	118,45	320,000	37.904,00
3	P965-BR02	M	VORADA DE GRANIT EN PARTERRE DE 10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, DE 40X60X18 CM I DOBLE PLINTON DE 10CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE	137,19	103,000	14.130,57

PRESSUPOST

			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 140)			
4	P965-BR03	M	VORADA DE GRANIT DE 14CM AMB PECES ALTERNADES SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, AMB PECES ALTERNADES DE 40X60X22 Y 60X60X22 CM I PLINTON DE 14CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 141)	115,18	73,000	8.408,14
5	P965-BR04	U	TRANSICIÓ VORADA TIPUS BARCELONA AMB VORADA REMUNTABLE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ DE VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 5 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA TIPUS BARCELONA I LA VORADA REMUNTABLE, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 142)	376,31	4,000	1.505,24
6	P965-BR05	U	TRANSICIÓ VORADA REMUNTABLE AMB VORADA PLINT 14CM. SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE UNITAT DE TRANSICIÓ VORADA DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A VORADA, FORMAT PER 4 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES PER A LA CORRECTA TRANSICIÓ ENTRE LA VORADA REMUNTABLE I LA VORADA PLINTON 14CM , COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 143)	376,31	4,000	1.505,24
7	P965-BR06	U	TOPALL D'APARCAMENT DE GRANIT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PARELLA DE TOPALLS DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, PER A TOPALL D'APARCAMENT, DE 23X40X40 CM, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE 30 A 35 CM D'ALÇÀRIA I REJUNTADA AMB MORTER. DIMENSIONS DE CADA PEÇA SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 144)	131,71	16,000	2.107,36

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

PRESSUPOST

8	P976-11ZTY	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 153)	29,65	755,000	22.385,75
9	P976-U54L	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA DE PEÇA MONOCAPA DE FORMIGÓ COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 152)	21,53	130,000	2.798,90
10	P966-1BR01	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X250MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 146)	68,59	489,000	33.540,51
11	P966-1BR02	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X150MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLETINA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 150 MM D'ALÇÀRIA, AMB POTES D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA CADA 50CM, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 147)	46,67	151,000	7.047,17
12	P966-1BR03	M	RIGOLA ACER CORTEN,8X400MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HNE-20/B/20 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RIGOLA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 400 MM D'AMPLE, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE. INCLOU PART PROPORCIONAL DE PESES LATERALS AMB FORMA DE LA VORERA.	85,00	91,200	7.752,00

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 148)

13	P966-1BR04	U	REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS	361,05	15,000	5.415,75

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REMAT DE CORTEN EN L PER A EMBORNALS , DE 8 MM DE GRUIX I DIMENSIONS 180X60CM I PLEC DE 15CM, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE DAU CORREGUT DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20. INCOU PART PROPORCIONAL DE TALL PER A FORMACIÓ DE FORATS D'EMBORNALS.

INCLOU SOLDADURES PER FIXAR SOBRE VORADA D'ACER CORTEN SEGONS ESPECIFICACIONS I DETALLS DE PROJECTE.

INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 149)

14	P966-1BR09	M	PLETINA RECTA ACER CORTEN,8X50MM,INCL.ELEM.ANCORATGE SOLDATS,COL. HRNE-235/B/20	23,95	90,000	2.155,50

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VORADA RECTA D'ACER CORTEN, DE 8 MM DE GRUIX I 50 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT HRNE-235/B/20.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 150)

15	P9S0-BR01	M2	ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT PER A PROTECCIÓ D'ESCOCELL	104,83	14,000	1.467,62

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X30 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 20X2 MM, PER A FORMACIÓ DE PROTECCIÓ D'ESCOCELL, AMB BASTIMENT DE PERFILS LAMINATS DE GALVANITZAT PERIMETRAL SOLDAT A PLETINA D'ESCOCELL EXISTENT. INCLOU PART PROPORCIONAL DE FORMACIÓ DE FORAT PER A L'ARBRE EXISTENT I SOLDADURES PER A FIXACIÓ DE SUPORT.

LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 176)

16	P966-168EM	M	VORADA RECTA D'ACER GALVANITZAT, DE 8 MM DE GRUIX I 250 MM D'ALÇÀRIA, AMB ELS ELEMENTS METÀL·LICS	46,82	35,000	1.638,70

D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/B/20
CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 145)

TOTAL	**Títol 5**	**01.02.02.01**	**154.499,91**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	
Capítulo	02	PAVIMENTS	
Título 3	02	REMATS	
Títol 5	02	GUALS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P980-FELJ	U	CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 40X40 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA RECTANGULAR D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER CRITERI D'AMIDAMENT: CAPÇAL PER A GUAL: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 157)	147,33	10,000	1.473,30
2	P982-IN9W	M	RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS-120 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 121.8X40X10 CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 CRITERI D'AMIDAMENT: RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ: LA LLARGADA DE LES RAMPES PER A GUALS ES MESURARÀ ENTRE LES CARES INTERIORS DELS CAPÇALS. LA LLARGADA DELS GUALS DE PECES DE FORMIGÓ ES MESURARÀ ENTRE LES CARES EXTERIORS DELS CAPÇALS. SI EL GUAL ES CORB, ES MESURARÀ SEGUIN EL PERÍMETRE EXTERIOR DEL MATEIX. (P - 159)	447,26	25,200	11.270,95
3	P980-BR02	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA 60X50 BISELLADA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, DE 60X50 CM, AMB LA CANTONADA EN FORMA BISELLADA D'1 PEÇA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 154)	219,68	54,000	11.862,72
4	P982-BR03	M	RAMPA P/GUAL VEHÍCLES DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X10CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VEHÍCLES-60 AMB PEÇA DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE 60X40X10CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE	308,26	118,000	36.374,68

			PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 158)			
5	P980-BR04	U	CAPÇAL GUAL PEDRA GRANÍTICA (2 PECES) SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER DOS PECES DE 110X60X17CM DE FORMA BISELLADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 155)	267,97	12,000	3.215,64
6	P9B7-BR07	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X80X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X80X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 166)	105,31	70,400	7.413,82
7	P980-BR05	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CAPÇAL DE GUAL DE PEDRA GRANÍTICA SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, FORMAT PER 3 PECES DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE, COL·LOCADES AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL I REJUNTAT AMB MORTER. (P - 156)	388,72	4,000	1.554,88
8	P9B7-BR06	M2	RAMPA P/GUAL DE PEDRA GRANÍTICA 40X60X8CM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE RAMPA PER A GUAL DE VIANANTS AMB PEÇES DE PEDRA NATURAL DE FORMA RECTA, DE DIMENSIONS DE PEÇA 40X60X8CM, DE PEDRA GRANÍTICA, SERRADA MECÀNICAMENT I FLAMEJADA, COL·LOCADA AMB MORTER SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL HRNE-235/P/20 INCLOU P.P. DE PECES TALLADES I ENTREGUES A ELEMENTS SINGULARS. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 165)	96,15	45,360	4.361,36

TOTAL	**Títol 5**	**01.02.02.02**	**77.527,35**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	03	XARXA DRENATGE
Título 3	00	AFECTATS

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DYG0N	U	RETIRADA DE REIXA D'EMBORNAL EXISTENT, DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. (P - 11)	10,00	60,000	600,00
2	F21DV020	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT, FORMACIÓ D'ENVÀ DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX (P - 10)	316,93	60,000	19.015,80
3	F21D1P35	M	DEMOLICIÓ DE POU DE 70X70 CM, DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL (P - 8)	50,56	15,600	788,74
4	P2R6-4I4K	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 123)	10,05	12,449	125,11
5	P2RA-EU6S	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 09 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 125)	27,13	12,449	337,74
6	F9W1U020	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS, TAPES DE CLAVEGUERA O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA (P - 17)	77,83	49,000	3.813,67
7	F9WZN011	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 18)	316,65	112,000	35.464,80

TOTAL	**Título 3**	**01.03.00**	**60.145,86**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	03	XARXA DRENATGE
Título 3	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF. NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO. INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES. TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS	10,68	290,280	3.100,19

			CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU. TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES. (P - 106)			
2	P221E-AWDS	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 109)	17,39	29,028	504,80
3	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 114)	3,32	29,028	96,37
4	P2255-DPGL	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 115)	14,76	120,240	1.774,74
5	P2255-DPIO	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRA, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 118)	6,62	87,600	579,91
6	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)	10,76	204,048	2.195,56
7	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A	9,45	204,048	1.928,25

			L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (P - 127)			

TOTAL Título 3 **01.03.01** **10.179,82**

Obra 01 Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo 03 XARXA DRENATGE
Título 3 02 OBRA MECANICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD7FQ713	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 400, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB (P - 41)	213,07	150,000	31.960,50
2	FD7FQ61R	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 315, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT,COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB (P - 40)	143,90	106,000	15.253,40
3	FD9FY927	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 400 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (P - 45)	14,51	150,000	2.176,50
4	FD9FY727	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 315 MM, AMB 10 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (P - 44)	11,85	106,000	1.256,10
5	FD5JY524	U	CAIXA PER A EMBORNAL DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (P - 35)	223,57	88,000	19.674,16
6	FD5ZY010	U	BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL ABATIBLE I REVERSIBLE DE 70X30 CM, DE BARRES DIAGONALS AMB UN SOL NERVI LLARGÀRIAINAL, DE FOSA DÚCTIL, CLASSE C250, AMB COMPLIMENT DE LA NORMA UNE EN-124, PER A 25 T DE CÀRREGA DE TRENCAMENT, HOMOLOGADA COM A MODEL BARCELONA 1, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 36)	129,63	88,000	11.407,44
7	FD7FPSBS	M	CLAVEGUERÓ DE DESGUÀS DE FONT AMB TUB DE PVC DN160 MM DE PARET MASSISSA LLIS I DE RIGIDESA ANUL·LAR SN4 EMBOCALLAT AMB FORMIGÓ I CONNEXIONAT ALS EMBORNALS MÉS PROPERS. INCLOU L'EXCAVACIÓ EN RASA DE 40 I A UNA	47,64	12,000	571,68

			PROFUNDITAT APROXIMADA DE 1 M, EL REBLERT AMB FORMIGÓ DE FINS A 20 CM AL VOLTANT DEL TUB, PORTADA DE TERRES A ABOCADOR I NOU REBELERT AMB SAULÓ, COMPLETAMENT CONNEXIONAT A EMBORNAL I LA PART PROPORCIONAL DE FRETASAT I LLISCAT INTERIOR AMB MORTER. COMPLETAMENT CONNEXIONAT SEGONS NORMATIVA MUNICIPALS. (P - 39)			
8	P4FG-EDI2	M3	PARET ESTRUCTURAL PER A REVESTIR DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA R-15, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS (P - 132)	544,36	12,600	6.858,94
9	P4524-VRFK	M3	MUR DE FORMIGÓ ARMAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST AMB UNA QUANTIA D'ENCOFRAT 6,66 M2/M3, FORMIGÓ PER ARMAR HA - 30 / B / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6 ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 60 KG/M3 (P - 130)	466,41	51,030	23.800,90
10	P45C7-10GW5	M2	LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT, HORITZONTAL, DE 30 CM DE GRUIX AMB MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT DE LLOSES, A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, AMB UNA QUANTIA D'1,1 M2/M2, FORMIGÓ PER ARMAR AMB ADDITIU HIDRÒFUG HA - 30 / F / 20 / XC1 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 300 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6, ABOCAT AMB CUBILOT I ARMADURA AP500 S D'ACER EN BARRES CORRUGADES AMB UNA QUANTIA DE 35 KG/M2 (P - 131)	169,18	36,720	6.212,29
11	PDBD-H86M	U	GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 194)	24,01	162,000	3.889,62
12	PDBF-DFWG	U	BASTIMENT QUADRAT APARENT DE FOSA DÚCTIL PER A POU DE REGISTRE I TAPA ABATIBLE, PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124 COL·LOCAT AMB MORTER (P - 195)	228,64	29,000	6.630,56
13	FD7FN811	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET SÒLIDA PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ, SUPERFÍCIES INTERNA LLISA I EXTERNA LLISA, DIÀMETRE NOMINAL DN 500, CLASSE DE RIGIDESA ANULAR SN 4 (RIGIDESA ANULAR >= 4KN/M2), CODI D'ÀREA D'APLICACIÓ U (ÚS EN L'EXTERIOR DE L'ESTRUCTURA DELS EDIFICIS), FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1, DE COLOR TARONJA-MARRÓ RAL 8023, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA SOBRE SOLERA DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB (P - 38)	276,87	26,000	7.198,62
14	FD9FYB47	M	RECOBRIMENT PROTECTOR EXTERIOR PER A CLAVEGUERES DE TUB DE PVC DE DIÀMETRE 500 MM, AMB 15 CM DE FORMIGÓ HNE-20/P/20 (P - 46)	25,37	26,000	659,62

TOTAL	**Título 3**	**01.03.02**		**137.550,33**
Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes		
Capítulo	03	XARXA DRENATGE		
Título 3	03	REHABILITACIÓ COL·LECTOR		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P782-H8VN	M2	ARREBOSSAT DE MORTER SOBRE FORMIGÓ PER A IMPERMEABILITZACIONS, RESISTENT A L'ATAC D'AIGÜES AGRESSIVES, DE 0,5 CM DE GRUIX, FORMAT PER UNA MESCLA PREPARADA DE CIMENTS ESPECIALS I GRANULATS	47,46	485,946	23.063,00

			SELECCIONATS AMB RESINES IMPERMEABILITZANTS, AMB UNA DOTACIÓ DE 10 KG/M2, INCLOSES LA NETEJA, PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE I CURAT POSTERIOR (P - 135)			
2	P02000005	M2	REPICAT DE L'ARREBOSSAT I REPARACIONS DE COSTERS DE CLAVEGUERES SUPERIORS AL TIPUS T-111 FINS AL TIPUS T-200, FINS I TOT TRÀFEC, EXTRACCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES RESULTANTS; INCLOU APILAMENT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I CÀNON D'ABOCAMENT. (P - 88)	23,59	40,639	958,67
3	FD7RY083	M	RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA AMB CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA, AMB ENDERROC DE CANAL I DE BANCADA DE CLAVEGUERA DE FORMIGÓ I TRANSPORT FINS A L'EXTERIOR AMB MITJANS MANUALS I APILAMENT A CONTENIDOR A OBRA, EXECUCIÓ DE TOCS PER A FORMACIÓ DE PENDENTS I COL·LOCACIÓ DE CANALETA DE GRES DE 300 MM D'AMPLÀRIA SOBRE LLIT DE MORTER, INCLÒS FORMACIÓ D'ARESTA DE BANCADA I COL·LOCACIÓ DE BEURADA ENTRE CANALETES, RECONSTRUCCIÓ DE BANCADA I SOLERA AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20 ABOCAT AMB BOMBA I ACABAT REMOLINAT, NETEJA DE CANAL I BANCADA I RETIRADA MATERIALS SOBRANTS (P - 43)	216,51	132,850	28.763,35
4	FD7RY050	M	DESVIAMENT DE SANEJAMENT MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CANONADA DE PVC D'EVACUACIÓ, DE DIÀMETRE A DETERMINAR, A TOT EL LLARG DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, INCLÒS L'ANCORATGE NECESSARI AMB LES PENDENTS NECESSÀRIES I LA CONSTRUCCIÓ DE DICS DE CONTENCIÓ PROVISIONAL, UN A CADA EXTREM DEL COL·LECTOR A REHABILITAR, I LA IL·LUMINACIÓ DEL CLAVEGUERAM A 24 V (P - 42)	27,58	132,850	3.664,00

TOTAL	**Título 3**	**01.03.03**		**56.449,02**
Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes		
Capítulo	03	XARXA DRENATGE		
Título 3	04	ALTRES		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDV79702	U	JORNADA PER A INSPECCIÓ DE LES PROVES FINALS DE SERVEI DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLAVEGUERAM, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE I DEL CTE (P - 52)	1.351,96	2,000	2.703,92

TOTAL	**Título 3**	**01.03.04**		**2.703,92**
Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes		
Capítulo	04	XARXA D'ENLLUMENAT		
Título 3	01	Obra civil		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF. NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN	10,68	350,800	3.746,54

			PER A REOMPLIR-LO. INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES. TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU. TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES. (P - 106)			
2	P2241-52SS	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 113)	5,52	350,800	1.936,42
3	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 116)	26,18	277,760	7.271,76
4	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)	10,76	87,648	943,09
5	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (P - 127)	9,45	87,648	828,27

6	PDG2-NSG0	M	CANALITZACIÓ AMB 02 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SORRA DE RIU, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 198)	13,49	265,000	3.574,85
7	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 50)	0,65	699,000	454,35
8	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 200)	131,74	7,000	922,18
9	PDK2-AJYV	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 204)	171,04	7,000	1.197,28
10	PDK2-VL6O	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 40X40X40 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 20 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 208)	115,91	37,000	4.288,67
11	PDK1-DXA4	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 201)	57,98	37,000	2.145,26
12	KG23RAS1	M	TUB RÍGID D'ACER, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 78)	8,84	70,400	622,34
13	PDG2-LNUH	M	CANALITZACIÓ AMB SIS TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 50X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 197)	44,47	36,000	1.600,92
14	PDG2-LNUA	M	CANALITZACIÓ AMB QUATRE TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X40 CM AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-20/P/20 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 20 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 196)	33,03	402,000	13.278,06

TOTAL	**Título 3**		**01.04.01**			**42.809,99**
Obra			01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes		
Capítulo			04	XARXA D'ENLLUMENAT		
Título 3			02	Estesa de cables		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG3B-E7E3	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS. (P - 225)	15,86	699,000	11.086,14
2	PG33-E6V8	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RVFV, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4X6 MM2, AMB ARMADURA DE FLEIX D'ACER I COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (P - 221)	12,20	1.250,000	15.250,00
3	PG33-JZV9	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB (P - 222)	7,03	82,600	580,68

TOTAL	**Título 3**		**01.04.02**			**26.916,82**
Obra			01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes		
Capítulo			04	XARXA D'ENLLUMENAT		
Título 3			03	Punts de llum		

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PHM0-N1G1	U	C750.1 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI,	5.419,11	19,000	102.963,09

			1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. (P - 229)			
2	PHM0-N1G2	U	C750.2 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIIE+IIIF FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE F). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66.	5.419,11	2,000	10.838,22

			IK08. (P - 230)			
3	PHM0-N1G3	U	C750.3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H7,50M 67W 3000K TIIID+IIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 7,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE D). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 22W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 48 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI, 1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 45W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 300MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. (P - 231)	5.419,11	2,000	10.838,22
4	PHM0-N1G4	U	C450 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FANAL D'URBIDERMIS MODEL 108 LIVIANA O SIMILAR H4,50M 19W 3000K TIIIE FORMAT PER: COLUMNA MODEL 108 D'URBIDERMIS DE SECCIÓ RECTANGULAR. FUST I BRAÇ DE TUB DE SECCIÓ CONTINUA (200 X 100MM) DE 4,70M D'ALÇADA TOTAL, DE 4MM DE GRUIX, REALITZADA EN D'ACER S-275 JR CLASSE 1 GALVANITZAT EN CALENT, AMB IMPRIMACIÓ I ACABAT PINTAT RAL A DEFINIR. EL BRAÇ TÉ UNA INCLINACIÓ DE 15 GRAUS RESPECTE L'HORITZONTAL. CERTIFICADA CE (ENAC). PRESENTA UNA PORTELLA DE REGISTRE I ANELL DE REFORÇ A LA BASE, DE 4MM DE GRUIX. INSTAL·LACIÓ 20CM PER SOTA DEL PAVIMENT ACABAT, MITJANÇANT UN DAU DE FORMIGÓ AMB RANURA PEL CABLEJAT I PERNS D'ANCORATGE. PLANTILLES I PERNS DE FIXACIÓ D'ACER AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT INCLOSOS. SISTEMA ÒPTIC D'ALTA EFICIÈNCIA DE TECNOLOGIA LED DE 24 LEDS I LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS DE DISTRIBUCIÓ ASIMÈTRICA VIÀRIA IESNA (TYPE E). FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE (AUTOMÀTICA PROGRAMADA, DALI,	4.075,11	2,000	8.150,22

			1-10V, REGULADOR DE FLUXE A CAPÇAL). CERTIFICAT CE (ENAC). POTÈNCIA DE SISTEMA 19W. INTENSITAT DE FUNCIONAMENT: 250MA. TEMPERATURA DE COLOR 3000K IRC MIN80. TENSIÓ DE FUNCIONAMENT: 220-240V 50-60HZ (CE). TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMENT (ºC) TA 30. VIDA ÚTIL TM21 L90 (10K) >100.000 H. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS DE 10KV INCOPORAT. FLUX HEMISFERI SUPERIOR (FHS%) 0.50. CLASSE ELÈCTRICA I. IP66. IK08. (P - 232)			
5	PGD2-E3E9	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,3 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 227)	74,25	25,000	1.856,25
6	FHMZU003	U	TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A PROTECCIÓ CONTRA ADHESIUS I ANTIGRAFFITIS, FINS A UNA ALÇÀRIA DE 3 M (INCLOENT EL TRACTAMENT DE LA BASE), REALITZAT IN SITU AMB LA COLUMNA INSTAL·LADA, INCLÒS PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE A PINTAR I CONDICIONAMENT SUPERFICIAL DEL SUPORT, APLICACIÓ D'UNA CAPA ANTIOXIDANT, TIPUS NR2000 O EQUIVALENT, APLICACIÓ DE LA CAPA DE COLOR, O DEIXAR COM A COLOR BASE EL GALVANITZAT I APLICACIÓ DE DUES CAPES PEL TRACTAMENT CONJUNT ANTIADHERÈNCIA I ANTIGRAFFITII, UNA CAPA PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR, I UNA ALTRE CAPA D'ACABAT TRANSPARENT O AMB COLOR, BICOMPONENT, PRINCIPAL MÉS ENDURIDOR (P - 62)	98,93	25,000	2.473,25
TOTAL	**Título 3**		**01.04.03**			**137.119,25**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	04	XARXA D'ENLLUMENAT
Título 3	04	Varis

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHM1N054	U	PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ DEL PROJECTE ACTUALITZAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE ´´ENLLUMENAT PÚBLIC´´, SEGONS REQUERIMENTS I ABAST DE LA NORMATIVA APLICABLE. (P - 61)	1.904,76	3,000	5.714,28
2	FHM1N053	U	REALITZACIÓ D'ASSAJOS ESPECÍFICS A BÀCULS I LLUMINÀRIES SEGONS PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 60)	1.190,48	3,000	3.571,44
3	FHM1N001	U	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT D'ENLLUMENAT. INCLOU CABLEJAT, OBRA CIVIL I EMPALMAMENTS SEGONS INDICACIONS D'ENLLUMENAT I LA DO (P - 58)	952,38	4,000	3.809,52
4	FHM1N002	U	ACTUALITZACIÓ DEL QUADRE D'ENLLUMENAT EXISTENT. INCLOU: - INSTAL·LAR UN SAI AL QUADRE PER TENIR LES ALARMES DE CAIGUDA D'IGA -PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS. TOT SEGONS PRESCRIPCIONS D'ENLLUMENAT. INCLOU MITJANS I ELEMENTS AUXILIARS (P - 59)	1.288,11	3,000	3.864,33
5	NHVZ-N010	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER POSSIBLE VERIFICACIÓ DEL MANTENIDOR CAUSADA PER DEFECTES DERIVATS DE L'EXECUCIÓ DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ (P - 0)	1.428,57	1,000	1.428,57
6	NHVZ-N015	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA RESTAURACIÓ PUNTUAL DE LES FAÇANES ON ES RETIRIN FANALS I CABLE DE LA XARXA EXISTENT (P - 0)	1.688,00	1,000	1.688,00
7	MHTA100	U	LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS FINS A 50 KW. INCLOU L'ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, TRAMITACIÓ AL COL.LEGI PROFESSIONAL, INDÚSTRIA I COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.	1.325,39	3,000	3.976,17

		INCLOU DESPESES, TAXES I VISATS. (P - 86)			
8	PHG0-VY95	U	QUADRE D'ENLLUMENAT EXTERIOR AMB 6 SORTIDES, MODEL MONÒLIT NEXT D'ENLLUMENAT, ENVOLTANT D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) ACABAT PINTAT COLOR GRIS RAL 7021, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA 400 V, INCLÒS: - ARMARI AMB DUES PORTES BATENTS DE TANCAMENT ANTIVANDÀLIC DE TRIPLE ACCIÓ I LATERALS PANELABLES; - MÒDUL D'ABONAT, ESCOMESA I SECCIONAMENT INDEPENDENTS (ESCOMESA NORMALITZADA PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA); - CAIXA DE SECCIONAMENT NORMALITZADA CS400; - MUNTATGE ÍNTEGRAMENT SOBRE CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT; - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC I INTERRUPTOR MANUAL DE MANIOBRA M-O-A. - SORTIDES AMB PROTECCIÓ PER MAGNETOTÈRMIC TETRAPOLAR CORBA C I DIFERENCIAL AMB REARMAMENT AUTOMÀTIC SI AMB TEMPORITZACIÓ I SENSIBILITAT REGULABLE; - PROTECTOCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS PERMANENTS I TRANSITÒRIES DE CLASSE II; - SISTEMA DE TELEGESTIÓ CITILUX NXT D'ARELSA AMB COMUNICACIONS 4G-GPRS, INCLOSOS ACCESSORIS DE COMUNICACIONS; - AMB TRANSFORMADORS DE MESURA PER AL COMPTADOR; - ENLLUMENAT INTERIOR I PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO PROTEGIT; - ZÒCOL I BANCADA D'ACER INOXIDABLE. O EQUIVALENT, COL·LOCAT A L'EXTERIOR SOBRE BANCADA (P - 228)	12.693,24	1,000	12.693,24
9	FHM1N003	PA	DESPESES DE DRETS PER A NOVA ESCOMESA D'ENDESA (P - 0)	2.500,00	1,000	2.500,00
10	XPAJN002	PA	PARTIDA ALÇADA CORRESPONENT AL TRASLLAT D'ESCOMESA ELÈCTRICA EXISTENT, A EXECUTAR PER LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA ENDESA. ACTUACIÓ NO SOTMESA A PREUS TAXATS, PENDENT DE VALORACIÓ ESPECÍFICA PER PART DE LA COMPANYIA A L'INICI DE LES OBRES. L'IMPORT CONSIGNAT TÉ CARÀCTER ORIENTATIU I SERÀ REGULARITZAT SEGONS EL COST REAL APROVAT. (P - 0)	6.000,00	1,000	6.000,00

TOTAL Título 3 **01.04.04** **45.245,55**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	05	XARXA DE SEMAFORITZACIÓ
Título 3	01	Obra civil

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF. NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO. INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES.	10,68	230,800	2.464,94

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

			TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU. TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES. (P - 106)			
2	P2241-52SS	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 113)	5,52	230,800	1.274,02
3	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 116)	26,18	184,640	4.833,88
4	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)	10,76	55,392	596,02
5	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (P - 127)	9,45	55,392	523,45
6	PDG2-NSG0	M	CANALITZACIÓ AMB 02 TUBS CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I REBLERT DE RASA AMB SORRA DE RIU, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I	13,49	577,000	7.783,73

			OBTURADORS (P - 198)			
7	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 50)	0,65	577,000	375,05
8	PDK1-DX9V	U	BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRAT DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCADA AMB MORTER PER A RAM DE PALETA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 200)	131,74	9,000	1.185,66
9	PDK2-AJYW	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER DE CIMENT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:8, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 205)	162,64	9,000	1.463,76

TOTAL	**Título 3**	**01.05.01**	**20.500,51**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	05	XARXA DE SEMAFORITZACIÓ
Título 3	02	Obra mecànica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBS1U003	U	FONAMENT DE FORMIGÓ PER A COLUMNA DE SEMÀFOR DE FINS A 2,4 M D'ALÇADA, AMB DOSIFICACIÓ DE 250 KG/M3, MITJANÇANT UN DAU DE 40 CM DE COSTAT I 60 CM DE PROFUNDITAT, REBENT PEÇA ESPECIAL D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE AQUESTA, INCLÒS EXCAVACIÓ I COLZE DE CONNEXIÓ AMB TUBULAR (P - 23)	33,40	8,000	267,20
2	FBS1U035	U	COLUMNA PER A SEMÀFOR D'ACER GALVANITZAT DE 2,40 M D'ALTURA ÚTIL, 100 MM DE DIÀMETRE AMB UN ESPESSOR NORMAL I 35 CM D'EMPOTRAMENT SENSE INCLOURE PEÇA TAPAJUNTES, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ EXISTENT (P - 24)	171,42	8,000	1.371,36
3	FBS1U041	U	SUPORT DE 150 MM DE SORTINT PER A SUSTENTACIÓ D'UN SEMÀFOR MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, COL·LOCAT A COLUMNA O BÀCUL (P - 25)	54,97	8,000	439,76
4	FBS2U051	U	SEMÀFOR 12/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, PPC, BICI, BUS, MIXTE, ETC. MODEL CLÀSSIC O BARCELONA AMB ÀNIMA D'ALUMINI, FIXAT A SUPORT (P - 26)	374,24	8,000	2.993,92
5	FBSHU061	U	SISTEMA PER A INVIDENTS COMPLET AMB ACTUACIÓ PER COMANDAMENT A DISTÀNCIA MODEL BARCELONA, INSTAL·LAT (P - 28)	174,54	8,000	1.396,32
6	PG33-E6CT	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B, D1, A1 SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575 AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (P - 220)	4,24	2.970,000	12.592,80

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

7	FBS2U052	U	SEMÀFOR 13/200 AMB ÒPTIQUES DE TECNOLOGIA LED DE QUALSEVOL COLOR I TIPUS NORMAL, BICI, BUS, MIXTE, ETC., MODEL CLÀSSIC O BARCELONA, FIXAT A SUPORT (P - 27)	550,92	8,000	4.407,36
8	PG3B-E7CS	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL COM A CONSEQÜÈNCIA DELS RETALLS. (P - 224)	15,86	16,000	253,76
9	PG35-DYCO	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA INFERIOR O IGUAL A 450/750 V, DE DESIGNACIÓ H07V-R, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 50525-2-31, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X16 MM2, AMB AÏLLAMENT DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (P - 223)	6,82	2.970,000	20.255,40
10	FBSZU248	U	ENGINYERIA DE TRÀNSIT A UNA CRUÏLLA SEMAFÒRICA (ESTRUCTURA DE FASES, REPARTIMENT, DESFASAMENT, SELECCIÓ HORÀRIA, ETC.). (P - 34)	2.730,00	1,000	2.730,00
11	FBSZN010	U	DOCUMENTACIÓ TECNICA I PROJECTE PER LEGALITZACIÓ D'INSTAL.LACIÓ SEMAFORICA FINS 3,3 KW DE POTENCIA I VISAT COLEGIAL A EFECTES DE DIRECCIÓ. (P - 33)	945,00	1,000	945,00
12	FBSZN001	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER REVISIÓ DE CANALITZACIONS DE SEMÀFORS (P - 32)	400,00	3,000	1.200,00
13	FBSRY0C1	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT D'UN SISTEMA COMPLET DE RECONEIXEMENT DE MATRÍCULES PER AL CONTROL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, INSTAL·LAT SOBRE BÀCUL METÀL·LIC, INCLOENT CONJUNT DE CÀMERA DE LECTURA DE MATRÍCULES, FORMAT PER: CÀMERA IP HD AMB SENSOR CMOS 1/1.8" I ÒPTICA MOTORITZADA VARIFOCAL. CÀMERA D'ENTORN IP HD 1920X1080 AMB ÒPTICA VARIFOCAL. IL·LUMINACIÓ IR INTEGRADA AMB FLAIX ESTROBOSCÒPIC SINCRONITZAT. PROCESSADOR INTERN AMB LLICÈNCIA OCR PER ANALÍTICA DE TRÀNSIT FINS A 2 CARRILS. CARCASSA ANTIVANDÀLICA IP66 PER INSTAL·LACIÓ EXTERIOR. BÀCUL METÀL·LIC DE 4 METRES D'ALÇADA, AMB FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ, PERNS D'ANCORATGE, PLANTILLA I ACCESSORIS NECESSARIS PER A LA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. CONNEXIÓ AL QUADRE DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA EXISTENT, INCLOENT: CABLEJAT DE COMUNICACIONS I ALIMENTACIÓ. INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC I DE CONTROL DE TRÀNSIT MUNICIPAL. CONFIGURACIÓ DE COMUNICACIONS XIFRADES AMB EL CENTRE DE CONTROL. SINCRONITZACIÓ HORÀRIA AMB EL SISTEMA SEMAFÒRIC. PROVES DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ, INCLOENT: PROVA PILOT DE FIABILITAT DE LECTURA = 97% EN CONDICIONS REALS. CERTIFICACIÓ OFICIAL DE FIABILITAT I CONFORMITAT AMB NORMATIVA UNE 199141 I UNE 199142-2. INTEGRACIÓ AMB PLATAFORMA DE GESTIÓ DE SANCIONS. INCLOU: SUBMINISTRAMENT DE TOTS ELS MATERIALS, EQUIPS, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL. TREBALLS D'OBRA CIVIL NECESSARIS PER A FONAMENTACIÓ DEL BÀCUL. CONFIGURACIÓ I POSADA EN SERVEI DEL SISTEMA. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, MANUALS I CERTIFICATS. (P - 29)	20.133,90	1,000	20.133,90
14	FBSRYN01	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I CONNEXIÓ AL REGULADOR SEMAFÒRIC EXISTENT D'ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT, DESTINADA A LA MESURA, CAPTACIÓ I TRANSMISSIÓ DE DADES DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES, PER A LA SEVA INTEGRACIÓ DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ SEMAFÒRICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P -	2.829,43	4,000	11.317,72

			30)			
15	FBSRYN02	U	SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN SERVEI I INTEGRACIÓ D'UNA ESTACIÓ DETECTORA DE TRÀNSIT DE TIPUS BLUETOOTH, DESTINADA A LA DETECCIÓ ANÒNIMA I AGREGADA DE DISPOSITIUS EMBARCATS I MÒBILS PER A LA MESURA DE TEMPS DE RECORREGUT, INTENSITATS RELATIVES, VELOCITATS MITJANES I PATRONS DE MOBILITAT, TOTALMENT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE DADES DEL CENTRE DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT (CGM) DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 31)	4.803,23	1,000	4.803,23

TOTAL	**Título 3**	**01.05.02**		**85.107,73**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	
Capítulo	06	XARXA TELECOMUNICACIONS	
Título 3	01	Obra civil	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL77	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE SÒLS DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM EXCAVAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, AMIDAT COM A DIFERÈNCIA ENTRE ELS PERFILS TRANSVERSALS DEL TERRENY AIXECATS ABANS DE COMENÇAR LES OBRES I ELS PERFILS TEÒRICS ASSENYALATS ALS PLÀNOLS, AMB LES MODIFICACIONS APROVADES PER LA DF. NO S'HA D'ABONAR L'EXCÉS D'EXCAVACIÓ QUE S'HAGI PRODUÏT SENSE L'AUTORITZACIÓ DE LA DF, NI LA CÀRREGA I EL TRANSPORT DEL MATERIAL NI ELS TREBALLS QUE CALGUIN PER A REOMPLIR-LO. INCLOU LA CÀRREGA, ALLISADA DE TALUSSOS, ESGOTAMENTS PER PLUJA O INUNDACIÓ I QUANTES OPERACIONS FACI FALTA PER A UNA CORRECTA EXECUCIÓ DE LES OBRES. TAMBÉ ESTAN INCLOSOS EN EL PREU EL MANTENIMENT DELS CAMINS DE COMUNICACIÓ ENTRE EL DESMUNT I LES ZONES ON HAN D'ANAR LES TERRES, LA SEVA CREACIÓ, I LA SEVA ELIMINACIÓ, SI S'ESCAU. TAN SOLS S'HAN D'ABONAR ELS ESLLAVISSAMENTS NO PROVOCATS, SEMPRE QUE S'HAGIN OBSERVAT TOTES LES PRESCRIPCIONS RELATIVES A EXCAVACIONS, ENTIBACIONS I VOLADURES. (P - 106)	10,68	638,000	6.813,84
2	P2241-52SS	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 113)	5,52	398,750	2.201,10
3	P2255-DPGN	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 116)	26,18	396,000	10.367,28
4	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI	10,76	290,400	3.124,70

			DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)			
5	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (P - 127)	9,45	290,400	2.744,28
6	FDGZU010	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANALITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA EXECUTAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 50)	0,65	720,000	468,00
7	NDG5PN18	M	CANALITZACIO IMI, FORMAT PER 4 TUBS DE D 125 MM DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLASTIC, REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESITENCIA 15 N/MM2 SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (P - 87)	55,55	720,000	39.996,00
8	YPCC0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 700X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 319)	238,33	12,000	2.859,96
9	YPCC0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 2C 70X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX (P - 320)	305,35	12,000	3.664,20
10	YPSB0039	U	PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT DE FORMIGÓ ARMAT PER A INSTAL·LACIONS DE IMI TIPUS 3C 140X70 INTERIOR , SOBRE SOLERA DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX (P - 322)	623,34	6,000	3.740,04
11	YPSB0038	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL DE DOBLE TAPA TRIANGULAR, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 1400X700 MM I CLASSE D400 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 321)	537,54	6,000	3.225,24

TOTAL	**Título 3**	**01.06.01**	**79.204,64**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	06	XARXA TELECOMUNICACIONS
Título 3	02	Obra mecànica

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FP4AN002	U	PREPARACIÓ DE PUNTA DE CABLE DE FIBRA ÒPITCA FINS A 64 FIBRES (P - 66)	101,05	2,000	202,10
2	FP4AN001	U	CONNEXIÓ I INTEGRACIÓ A LA XARXA ACTIVA, DOCUMENTACIÓ I ALTA DE TOTS ELS NOUS ELEMENTS INCLOSOS EN L'OBRA EN PLATAFORMES I BASES DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE LA MÀ DEL MANTENIDOR (P - 65)	3.031,56	1,000	3.031,56
3	FP4AUC10	M	CABLE DE 8 FO MONOMODE B1.1, SEGONS EN 186000, ARMAT AMB PROTECCIÓ D'ARAMIDA, ARMADURA METÀL·LICA I COBERTA EXTERIOR DE POLIETILÈ EN COLOR VERMELL I AMB EL LOGOTIP DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE BARCELONA, INSATAL·LAT EN TUB (P - 67)	3,59	2.175,000	7.808,25

TOTAL Título 3 **01.06.02** **11.041,91**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	07	ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3	01	AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222Y010	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER (P - 14)	30,17	2,192	66,13
2	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 114)	3,32	3,040	10,09
3	P2255-DPGL	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 115)	14,76	1,680	24,80
4	PFB3-140UZ	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DIÀMETRE NOMINAL DN 200, PRESSIÓ NOMINAL PN 16 (SDR 11), SUBMINISTRAT EN BARRES DE 6 M, FABRICACIÓ SEGONS NORMA UNE-EN 12201-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA, AMB REBLERT SOBRE LLIT DE SORRA DE 0,1 M DE GRUIX, INCLÒS EL REBLERT DEL RECOLZAMENT DEL TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES	90,49	6,000	542,94

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

			PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (P - 209)			
5	FCONXAR	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER PROVES DE PRESSIÓ, POTABILITZACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE DE COMPANYIA. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. (P - 0)	650,00	1,000	650,00
6	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)	10,76	0,614	6,61
7	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (P - 127)	9,45	0,614	5,80

TOTAL Título 3 **01.07.01** **1.306,37**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	07	ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3	02	BT/MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222Y010	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER (P - 14)	30,17	9,240	278,77
2	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	3,32	13,200	43,82

EUR

			CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 114)			
3	P2255-DPGL	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 115)	14,76	9,240	136,38
4	SE21S010	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DINS DE RASA DE PLAQUES DE PE PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ D'UN CIRCUIT DE CABLES SUBTERRANIS SEGONS NORMATIVA DE LA COMPANYIA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA. (P - 317)	2,42	225,000	544,50
5	FGKWU2BE	U	EMPALMAMENT ELÀSTIC UNIVERSAL CONTRÀCTIL EN FRED, UNIPOLAR, AMB ENVOLVENT SEMICONDUCTORA, COS EXTRUSIONAT TRICAPA, COBERTA EXTERIOR CONTRÀCTIL EN FRED I MALLA DE COURE DE CONTINUÏTAT DE L'APANTALLAMENT DEL CABLE, PER A CABLES DE 50 A 630 MM2 DE SECCIÓ I AÏLLAMENT D'HEPRZ1 Ó RHZ1 I TENSIÓ ASSIGNADA DE 18/30 KV, MUNTAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 57)	435,99	8,000	3.487,92
6	FGK2SBA1	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ BAIXA (BT), DE DESIGNACIÓ UNE XZ-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA. (P - 56)	9,05	30,000	271,50
7	FGK2SB81	M	CABLE ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ (BT), DE DESIGNACIÓ UNE ZX-1 0.6/1 KV, UNIPOLAR DE 1X150 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT , MUNTATGE, ESTESA PER TUBULAR O RASA . COMPLETAMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT SEGONS NORMATIVA DE CIA. (P - 55)	7,28	10,000	72,80
8	ELEC007	UT	PROVA D'ASSAIG PER CIRCUÏT, DE CABLES UNIPOLARS DE MT O BT, PER PART D'UN EQUIP HT-7050 HOMOLOGAT. (P - 2)	218,64	2,000	437,28

TOTAL Título 3 **01.07.02** **5.272,97**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	07	ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS
Título 3	03	GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222Y010	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER (P - 14)	30,17	23,760	716,84
2	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	3,32	13,200	43,82

			CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 114)			
3	P2255-DPGL	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 115)	14,76	14,280	210,77
4	PFB5-10S7O	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (P - 214)	61,02	52,000	3.173,04
5	PFB5-10SAM	M	TUB DE POLIETILÈ PER A GAS DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, SÈRIE SDR 11, SEGONS UNE-EN 1555-2, UNIÓ MITJANÇANT SOLDADURA A TOPALL, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA, EN ENTORN URBÀ, EN OBRES SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, AFECTACIÓ PER PRESÈNCIA DE SERVEIS EN LA RASA, SENSE PRESÈNCIA D'ESTREBADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (P - 215)	102,46	4,000	409,84
6	XPA1NIG1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PAGAMENT A COMPANYIA NEDGIA - GAS NATURAL CORRESPONENT A L'OBRA MECÀNICA D´AMPLIACIÓ DE XARXA DE GAS NATURAL PEL SUBMINISTRAMENT AL NOU POLÍGON P-. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE OBRA MECÀNICA DE TUBS, VÀLVULES , T'S, COLZES, MARCS I TAPES PER ARQUETES I TOTA LA RESTA DE MATERIALS PREVISTES PER A NOVA IMPLANTACIÓ DE CIA. NEDGIA NºEXP . (P - 0)	18.500,00	1,000	18.500,00
7	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF.	10,76	11,376	122,41

			LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)			
8	P2RA-EU7K	M3	DISPOSICIÓ CONTROLADA DE RESIDUS EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DISPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. KG DE PES DE CADA TIPUS DE RESIDU DIPOSITAT A L'ABOCADOR O CENTRE DE RECOLLIDA CORRESPONENT. LA UNITAT D'OBRA INCLOU TOTES LES DESPESES PER LA DISPOSICIÓ DE CADA TIPUS DE RESIDU AL CENTRE CORRESPONENT. INCLOU EL CÀNON D'ABOCAMENT DEL RESIDU A DIPÒSIT CONTROLAT SEGONS EL QUE DETERMINA LA LLEI 8/2008, EL PAGAMENT DEL QUAL QUEDA SUSPÈS SEGONS LA LLEI 7/2011. LA EMPRESA RECEPTORA DEL RESIDU HA DE FACILITAR AL CONSTRUCTOR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER COMPLIMENTAR EL CERTIFICAT DE DISPOSICIÓ DE RESIDUS, D'ACORD AMB L'ARTICLE 5.3 DEL REAL DECRETO 105/2008. (P - 127)	9,45	11,376	107,50

TOTAL Título 3 **01.07.03** **23.284,22**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	
Capítulo	07	ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS	
Título 3	04	TELECOS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222Y010	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ÀMBIT DE VORERA O CALÇADA, EN PRESÈNCIA DE SERVEIS, FINS A 3 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I SUPORT DE RETROEXCAVADORA, I AMB LES TERRES SOBRE CAMIÓ, CONTENIDOR O DÚMPER (P - 14)	30,17	8,400	253,43
2	P2241-52ST	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 114)	3,32	12,000	39,84
3	P2255-DPGL	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT DE COMBUSTIBLE, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. LA PARTIDA D'OBRA INCLOU EL SUBMINISTRAMENT I APORTACIÓ DEL MATERIAL EN CAS DE GRAVES, TOT-U O MATERIAL PROVINENT DEL RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, I NO ESTÀ INCLÒS EN CAS DE QUE ES TRACTI DE TERRES. (P - 115)	14,76	8,400	123,98
4	FDG5Y4D1	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL	34,77	30,000	1.043,10

			D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 47)			
5	FDG5Y4D2	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 48)	54,13	8,000	433,04
6	FDG5Y4D3	M	CANALITZACIÓ AMB 4 TUBS CORBABLES CORRUGATS DE POLIETILÈ DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE DOBLE CAPA, I DAU DE RECOBRIMENT DE 40X30 CM AMB FORMIGÓ HNE-20/P/20, FIL GUIA A CADA TUB, PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'UNIÓ, SEPARADORS I OBTURADORS (P - 49)	35,78	22,000	787,16

TOTAL Título 3 **01.07.04** **2.680,55**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	
Capítulo	07	ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS	
Título 3	05	XARXA SANEJAMENT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9W1U020	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE PERICONS, TAPES DE CLAVEGUERA O REIXES DE DESGUÀS EXISTENTS, D'UNA MIDA SUPERIOR A 40X40 CM, AMB ENDERROCS I RECRESCUTS DE LES PARETS DELS PERICONS O POUS ENRASADES A COTA DEL NOU PAVIMENT, INCLOSA LA RECOL·LOCACIÓ DEL MARC I TAPA A LA COTA DEFINITIVA (P - 17)	77,83	49,000	3.813,67
2	F9WZN011	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER A SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA, INCLOU CARREGA MANUAL DE RUNA GENERADA (P - 18)	316,65	112,000	35.464,80

TOTAL Título 3 **01.07.05** **39.278,47**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	
Capítulo	08	JARDINERIA	
Título 3	01	TREBALLS PREVIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221B-EL71	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA DE COMBUSTIBLE I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ AMB RETROEXCAVADORA (P - 105)	8,82	1.395,400	12.307,43
2	P221B-IDOU	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA, EN ENTORN URBÀ SENSE DIFICULTAT DE MOBILITAT, EN VORERES <= 3 M D'AMPLÀRIA O CALÇADA/PLATAFORMA ÚNICA <= 7 M D'AMPLÀRIA, AMB AFECTACIÓ PER SERVEIS O ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ, EN ACTUACIONS DE MÉS DE 2 1 M3 (P - 107)	192,59	50,000	9.629,50
3	PRD1-HBAQ	U	PROTECCIÓ INDIVIDUAL DE TRONC D'ARBRE DE PERÍMETRE APROXIMAT ENTRE 95 I 125 CM, AMB ESTRUCTURA DE FUSTES LLIGADES ENTRE SI AMB FILFERRO, DE 2 M D'ALÇÀRIA MÍNIMA, COL·LOCADES SOBRE MATERIAL AMB FUNCIÓ D'ENCONXAT, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 310)	60,74	31,000	1.882,94
4	P21R0-M8K4	U	ESPORGA PRÈVIA I ARRENCADA AMB ARRELS AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE < 6 M D'ALÇÀRIA DE PORT PETIT, DEIXANT LA SOCA A LA VISTA, RETIRADA DE RESTES, REBLIMENT DEL FORAT I ANIVELLAMENT DEL TERRENY, CÀRREGA DE MATERIAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	103,21	1,000	103,21

			CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'ARBRE REALMENT ARRENCAT, APROVAT PER LA DF (P - 100)			
5	P21R0-92GM	U	TALLADA CONTROLADA AMB CISTELLA MECÀNICA, D'ARBRE DE 15 A 20 M D'ALÇÀRIA DE PORT GRAN, ARRENCANT LA SOCA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA I TRANSPORT A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P - 99)	1.004,01	4,000	4.016,04
6	P2214-PT04	M2	FORMACIÓ D'ESCOCELL; E: 190 CM FORMACIÓ D'ESCOCELL D'ESPESSOR 190 CM, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU - LAMINA GEOTEXTIL - 50 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 100 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 104)	134,21	170,000	22.815,70
7	P2214-PT01	M2	FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT; E=170 CM FORMACIÓ DE PARTERRE DRENANT DE 170 CM D'ESPESSOR, FORMAT PER LES SEGÜENTS CAPES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE; - 30 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 40-60 MM. - 20 CM DE GRAVA NATURAL DE DIÀMETRE 4-20 MM. - 10 CM D'ULL DE PERDIU 3-6 MM. - LÀMINA GEOTEXTIL - 30 CM DE TERRA SORRENCA: SAULÓ DE TALL CRIVAT. - 70 CM DE TERRA VEGETAL D'ALTA QUALITAT (70% SAULÓ + 30% DE COMPOST VEGETAL DE CLASSE 1). - 10 CM ACABAT DE MULCH VEGETAL INCLOU EL TRANSPORT DEL MATERIAL FINS A PUNT D'ABOCAMENT, AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, ESCAMPAT I BARREJA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 103)	128,27	250,000	32.067,50
8	P2214-PT00	M2	FORMACIÓ DE SOL ESTRUCTURAL; E=130 CM FORMACIÓ DE SÒL ESTRUCTURAL, DE 130 CM D'ESPESOR, INCLOU CAPA DE GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANULOMETRÍA 4-20 MM I REOMPLERT DE PORUS DE GRAVA AMB UNA QUANTIA D'UN 10% DEL VOLUM DE GRAVA AMB TERRA VEGETAL DE GATEGORÍA MITJA. INCLOU ABOCAMENT I BARREJA AMB ELS MITJANS NECESSARIS I ADEQUATS, I CÀRREGA DE MATERIAL SOBRANT SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. LA PROFUNDITAT SEL SÒL ESTRUCTURAL EN LES DIFERENTS	84,17	498,000	41.916,66

			ZONES ESTÀN DETALLADES A PLÀNOLS DE PROJECTE. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 102)			
9	PRZ0-BRXX	U	APUNTALAMENT TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 12 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU EXCAVACIÓ MANUAL, TENSORS I PETITS ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECTUADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. (P - 316)	78,44	10,000	784,40
10	P221K-BR01	M3	CALES PRÈVIES DE L'ESTAT DEL SISTEMA RADICAL DELS ARBRES PER EVITAR EL BOLCAT, AMB MITJANS MECÀNICS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 112)	32,92	3,875	127,57

TOTAL Título 3 **01.08.01** **125.650,95**

Obra 01 Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 02 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR435-8UQF	U	SUBMINISTRAMENT DE GINKGO BILOBA ´´FASTIGIATA´´ DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PEU MASCULÍ, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 0,675 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 4,725 CM SEGONS FÓRMULES NTJ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 265)	307,65	28,000	8.614,20
2	PR43B-BR01	U	SUBMINISTRAMENT DE KOELREUTERIA PANICULATA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR (P - 266)	334,74	18,000	6.025,32
3	PR41D-BR02	U	SUBMINISTRAMENT DE CASUARINA CUNNINGHAMIANA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, DE 5,00 M D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR. (P - 264)	288,75	4,000	1.155,00
4	PR459-8XJW	U	SUBMINISTRAMENT DE TAMARIX GALLICA DE PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, DE 3,00 M D'ALÇADA, EN CONTENIDOR DE 500 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 267)	321,95	2,000	643,90
5	PR60-8Y7Q	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 100X100X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ TOTAL DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ. INCLOU P.P. DE COL·LOCACIÓ DE TUBS D'AIREACIÓ SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DF. CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 307)	107,14	52,000	5.571,28
6	PREC-BR01	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBRAT SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ (P - 311)	9.984,00	1,000	9.984,00
7	PREC-IRJ5	U	REFORÇ DEL REG DE L'ARBRAT AMB MÀNEGA, APORTANT UNA DOSIS DE 100 L/REG. INCLOU EL REPÀS DE L'OLLA DE REG. (P - 314)	0,40	260,000	104,00

8	PREC-BR10	U	REDACCIÓ DE L'INFORME DE MANTENIMENT MENSUAL PER COMUNICAR I DONAR RETORND ELS TREBALLS REALITZATS I LES OBSERVACIONS NECESSÀRIES (P - 313)	600,00	1,000	600,00

TOTAL Título 3 **01.08.02** **32.697,70**

Obra 01 Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo 08 JARDINERIA
Título 3 03 ARBUSTIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR490-92OL	U	SUBMINISTRAMENT D'ABELIA GRANDIFLORA (X) PROSTRATA D'ALÇÀRIA 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 269)	13,36	32,000	427,52
2	PR4H2-94V2	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS 'PROSTRATUS' EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 294)	3,23	41,000	132,43
3	PR4J3-BR20	U	SUBMINISTRAMENT TEUCRIUM LUCIDRYS EN CONTENIDOR 10L (P - 304)	16,49	32,000	527,68
4	PR4EG-BR18	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM CAESIUM EN CONTENIDOR 3L (P - 288)	4,73	41,000	193,93
5	PR493-BR01	U	SUBMINISTRAMENT D'ACHILLEA CHRYSOCOMA EN CONTENIDOR D'3 L (P - 270)	4,73	32,000	151,36
6	PR4H8-BR20	U	SUBMINISTRAMENT RHAPHIOLEPIS UMBELLATA EN CONTENIDOR 10L (P - 298)	19,11	31,000	592,41
7	PR4H8-BR05	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA NEMOROSA EN CONTENIDOR 3L (P - 297)	4,73	31,000	146,63
8	PR4HA-BR16	U	SUBMINISTRAMENT SANTOLINA ETRUSCA EN CONTENIDOR 10L (P - 301)	17,33	31,000	537,23
9	PR4J3-95DH	U	SUBMINISTRAMENT DE TEUCRIUM FRUTICANS EN CONTENIDOR DE 10 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 303)	11,09	31,000	343,79
10	PR4J5-BR09	U	SUBMINISTRAMENT THYMUS PRAECOX EN CONTENIDOR 3L (P - 305)	4,73	31,000	146,63
11	PR4JF-BR01	U	SUBMINISTRAMENT VERBENA BONARIENSIS EN CONTENIDOR 3L (P - 306)	4,57	39,000	178,23
12	PR4F9-BR11	U	SUBMINISTRAMENT DE MYRTUS COMMUNIS EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 291)	16,49	39,000	643,11
13	PR4B5-BR17	U	SUBMINISTRAMENT CENTAUREA RAGUSINA EN CONTENIDOR 3L (P - 272)	5,78	39,000	225,42
14	PR4BL-BR18	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS SABATIUS EN CONTENIDOR DE 3L (P - 275)	4,62	39,000	180,18
15	PR4CS-BR03	U	SUBMINISTRAMENT ERIGERON KARVINSKIANUS EN CONTENIDOR 3L (P - 277)	4,62	39,000	180,18
16	PR4BE-BR04	U	SUBMINISTRAMENT ARMERIA MARITIMA EN CONTENIDOR 3L (P - 273)	4,83	37,000	178,71
17	PR469-918C	U	SUBMINISTRAMENT DE JUNIPERUS CHINENSIS EN CONTENIDOR DE 10 L (P - 268)	11,16	37,000	412,92
18	PR4BL-94BU	U	SUBMINISTRAMENT DE CONVOLVULUS CNEORUM EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 274)	4,52	47,000	212,44
19	PR4DP-93LA	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPERICUM BALEARICUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 282)	4,62	24,000	110,88

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

20	PR4HA-94ZT	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA CHAMACYPARISSUS EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 300)	3,23	73,000	235,79
21	PR4EC-94NK	U	SUBMINISTRAMENT DE LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 286)	3,23	15,000	48,45
22	PR4DM-BR16	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM ITALICUM EN CONTENIDOR 3L (P - 280)	4,73	15,000	70,95
23	PR4DM-BR17	U	SUBMINISTRAMENT HELICHRYSUM PENDULUM EN CONTENIDOR 3L (P - 281)	4,73	15,000	70,95
24	PR4D3-BR03	U	SUBMINISTRAMENT D'EUPHORBIA BRITTINGERI EN CONTENIDOR DE 3L (P - 278)	4,73	15,000	70,95
25	PR495-BR02	U	SUBMINISTRAMENT AGAPANTHUS ´´PETER PAN´´ EN CONTENIDOR 3L (P - 271)	4,62	15,000	69,30
26	PR4G2-93T1	U	SUBMINISTRAMENT DE PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 292)	4,32	18,000	77,76
27	PR4EF-94O7	U	SUBMINISTRAMENT DE LIMONIASTRUM MONOPETALUM D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 287)	4,32	14,000	60,48
28	PR4E2-BR08	U	SUBMINISTRAMENT D'IRIS GERMANICA EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 283)	4,62	14,000	64,68
29	PR4EM-BR19	U	SUBMINISTRAMENT DE LOTUS CRETICUS EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 290)	4,73	14,000	66,22
30	PR4HA-BR27	U	SUBMINISTRAMENT DE SANTOLINA ROSMARINIFOLIA EN CONTENIDOR 3L (P - 302)	3,99	18,000	71,82
31	PR4H6-BR21	U	SUBMINISTRAMENT RUSSELIA EQUISETIFORMIS EN CONTENIDOR 10L (P - 295)	16,49	80,000	1.319,20
32	PR4H8-94Y4	U	SUBMINISTRAMENT DE SALVIA GREGGII D'ALÇÀRIA DE 30 A 40 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 296)	4,15	69,000	286,35
33	PR4H1-9437	U	SUBMINISTRAMENT DE ROSA CANINA D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 293)	4,32	69,000	298,08
34	PR4C3-BR05	U	SUBMINISTRAMENT CRITHMUM MARITIMUM EN CONTENIDOR 3L (P - 276)	4,78	80,000	382,40
35	PR4E7-BR06	U	SUBMINISTRAMENT KNIPHOFIA ALKAZAR EN CONTENIDOR 3L (P - 284)	4,57	53,000	242,21
36	PR4E7-BR07	U	SUBMINISTRAMENT LIRIOPE MUSCARI EN CONTENIDOR 3L (P - 285)	4,78	53,000	253,34
37	PR4H8-BR21	U	SUBMINISTRAMENT SALVIA OFFICINALIS EN CONTENIDOR 10L (P - 299)	16,28	53,000	862,84
38	PR4DG-BR23	U	SUBMINISTRAMENT GAURA LINDHEIMERI EN CONTENIDOR 3L (P - 279)	3,68	68,000	250,24
39	PR4EG-BR24	U	SUBMINISTRAMENT LIMONIUM COSSONIANUM EN CONTENIDOR 3L (P - 289)	4,73	68,000	321,64
40	PR61-8ZJQ	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1,5 A 3 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 30X30X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 309)	5,71	1.126,000	6.429,46

41	PR61-8ZI0	U	PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L EN OBRES D'URBANITZACIÓ, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 308)	12,39	366,000	4.534,74
42	PREC-BR02	U	MANTENIMENT ANUAL INTEGRAL D'ARBUSTIVA SEGONS L'ANNEX 18, APÈNDIX I – PLA DE MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ (P - 312)	6.750,00	1,000	6.750,00
43	XREC-BR01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER AL SEGUIMENT DE LA PROVA PILOT DE L'ARBUSTIVA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. INCLOU 4 VISITES ANUALS DURANTS EL DOS PRIMERS ANYS. (P - 318)	2.000,00	1,000	2.000,00

TOTAL Título 3 **01.08.03** **30.359,53**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	08	JARDINERIA
Título 3	04	ACABATS JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6AC-BR01	M	TANCA MÒBIL, DE 1 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D. INCLOU PERFORACIÓ AMB MÀQUINA TALADRADORA I COL·LOCACIÓ DE BASTIDOR SOBRE EL TERRENY. INCLOU PROTECCIÓ SUPERIOR DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SEGONS INDICACIONS DE LA DF. (P - 133)	3,03	345,000	1.045,35
2	PRZ0-BR01	U	ASPRATGE TRIPLE D'ARBRE MITJANÇANT 3 ROLLS DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 10 CM DE DIÀMETRE I 3,5 M DE LLARGÀRIA, CLAVAT AL FONS DEL FORAT DE PLANTACIÓ 30 CM, I AMB 3 ABRAÇADORES REGULABLES DE GOMA O CAUTXÚ. INCLOU LLISTONS TRANSVERSALS PER A SUBJECCIÓ DE TUTORS. (P - 315)	66,28	52,000	3.446,56
3	PR3C-IZYD	M2	FORMACIÓ DE CAPA DE 10 CM AMB MULCH A BASE DE TRITURATS, DE RESTES D'ESPORGA, DE 6 A 8 CM DE DIÀMETRE I D'1 A 2 CM DE GRUIX, AMB TRACTAMENT HERBICIDA (P - 263)	13,17	30,000	395,10

TOTAL Título 3 **01.08.04** **4.887,01**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	08	JARDINERIA
Título 3	06	PICTOGRAMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB91-BR01	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CARTELL INFORMATIU DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA, DE 2,5MM, DE DIMENSIONS 320X320MM, VINIL AUTOADHESIU PER UNA CARA COL·LOCAT A CADA PLAFÓ, AMB IMPRESSIÓ PER EXTERIORS DIGITAL I TÈRMICA, INCLÒS L'APLICACIÓ INFORMÀTICA DEL MANUAL D'ESTIL, PROTECCIÓ LAMINAT ANTIGRAFFITI DE 50 MICRES A CADA CARA, CONTRATAPA DE PLANXA D'ALUMINI PLEGADA DE 2,5 MM I DIMENSIONS 320X320 MM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ, ANCORAT A PAVIMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, SEGONS PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 179)	182,70	4,000	730,80

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

TOTAL Título 3 **01.08.06** **730,80**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	08	JARDINERIA
Título 3	07	REG
Títol 5	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221I-BR01	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 40 CM D'AMPLÀRIA I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB RETROEXCAVADORA I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS, AMB PICÓ VIBRANT ELÈCTRIC. INCLOU BANDA DE SENYALITZACIÓ. (P - 110)	8,16	800,000	6.528,00
2	P221I-M8GA	M	EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS DE 15 CM D'AMPLÀRIA I 30 CM DE FONDÀRIA, AMB MINIRASADORA MANUAL I REBLERT I COMPACTACIÓ AMB TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES AMB MITJANS MECÀNICS (P - 111)	4,97	80,000	397,60
3	PDK2-UR18	U	PERICÓ DE 60X60X60 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX TOTALMENT ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRAVA. INCLOU L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, MARC I TAPA ARTICULADA DE FOSA DÚCTIL DE 62X62 CM DE RESISTÈNCIA B125 AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I RELLEU ANTILLISCANT TIPUS NORFOND O EQUIVALENT, I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 207)	413,93	18,000	7.450,74
4	PDK2-BR01	U	PERICÓ PER A CANALITZACIONS DE REG DE 40X40X40 CM LLIURES INTERIORS, FORMAT PER PARETS DE MAÓ CALAT DE 15 CM DE GRUIX ARREBOSSADES AMB MORTER 1:3, SOBRE BASE DRENANT DE 20 CM DE GRUIX DE GRAVA DE 15 MM DE DIÀMETRE. INCLOU BUNERA DE DESGUÀS EN LA PART INFERIOR CONECTAT A LA XARXA DE SANEJAMENT, L'EXCAVACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, TAPA DE FOSA DÚCTIL DE 40X40 CM DE RESISTÈNCIA B-125, AMB TANCAMENT DE SEGURETAT I QUALSEVOL MATERIAL O MÀ D'OBRA NECESSÀRIA PER DEIXAR LA UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA. (P - 206)	221,65	15,000	3.324,75
5	PJSM1-BR01	U	PERICÓ RECTANGULAR DE POLIPROPILÈ PER A INSTAL·LACIONS DE REG DE 40X40 CM I 31 CM D'ALÇADA AMB TAPA AMB CARGOL PER A TANCAR, COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA I REBLERT DE TERRA LATERAL (P - 242)	41,50	18,000	747,00

TOTAL Títol 5 **01.08.07.01** **18.448,09**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	08	JARDINERIA
Título 3	07	REG
Títol 5	02	ESCOMESES I AUTOMATISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJMZ-BR01	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA POTABLE AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR. (P - 235)	2.586,03	1,000	2.586,03

PRESSUPOST

2	PJMZ-BR02	U	CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL D'AIGUA FREÀTICA AMB ESCOMESA DE 4 M3/H. INCLOU ELS DRETS DE LA COMPANYIA, EL COMPTADOR VOLUMÈTRIC, EL RAMAL, CONNEXIONS, PERMISOS I ACCESSORIS. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR. (P - 236)	2.586,03	1,000	2.586,03
3	PN37-BR01	U	BY-PASS MESTRE BY-PASS MASTER FORMAT PER 3 VÀLVULES DE BOLA MANUAL SOLDADA, DE TRES PECES AMB PAS TOTAL, MATERIAL DEL COS I DE LA BOLA D'ACER INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316) DE DIÀMETRE NOMINAL 1 1/2" I DE 6 BAR DE PN, 1 ELECTROVÀLVULA DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 CONNECTAT A PRESSIÓ, VÀLVULA DE DESINFECCIÓ,CABALÍMETRE, FILTRE GENERAL DE 300MESH I VÀLVULA DE VENTOSA. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 247)	1.034,25	1,000	1.034,25
4	PN37-BR02	U	BY-PASS SECTORIAL CAPÇAL BY-PASS DE SECTOR DE REG PER DEGOTEIG DE 1" 1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL I 10 BAR DE PRESSIÓ, TOTALMENT DESMUNTABLE, FORMAT PER: 3 VÀLVULES D'ESFERA MANUAL DE PVC TIPUS SANDWICH DE RÀCORD PLA I ROSCA MASCLE, ELECTROVÀLVULA DE PAS TOTAL AMB REGULADOR DE CABAL I SOLENOIDE A 24 V AMB POSSIBILITAT D'OBERTURA MANUAL I DRENATGE INTERN I CONNEXIONS ESTANQUES, REGULADOR DE PRESSIÓ I FILTRE DE 300 MESH. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 248)	778,37	5,000	3.891,85
5	PJSA1-92K6	U	PROGRAMADOR DE REG AMB ALIMENTACIÓ A 24 V, NO CODIFICABLE, AMPLIABLE I CENTRALITZABLE, PER A UN NOMBRE MÀXIM DE 24 ESTACIONS, MUNTAT SUPERFICIALMENT, CONNECTAT A LA XARXA D'ALIMENTACIÓ, ALS APARELLS DE CONTROL, ALS ELEMENTS GOBERNATS, PROGRAMAT I COMPROVAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT D'AMIDAMENT: LA INDICADA A LA DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT CRITERI D'AMIDAMENT: QUANTITAT NECESSÀRIA SUBMINISTRADA A L'OBRA (P - 240)	625,06	1,000	625,06
6	BJSZ-BR01	U	ARMARI PER A PROGRAMADOR DE POLIESTER PER A EXTERIORS DE 530X430X200 MM, AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT , JUNTES D'ESTANQUEÏTAT I TANCA AMB CLAU REFORÇADA, AMB SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 1)	312,36	1,000	312,36
7	PJSQ-92NK	U	SENSOR DE PLUJA REGULABLE AMB PROTECCIÓANTIVANDÀLICA EN ACER INOXIDABLE PER A INSTAL·LACIÓ AMB CABLES, INSTAL·LAT A UNA ALÇÀRIA MÍNIMA DE 3,5 M I CALIBRAT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 243)	524,75	1,000	524,75
8	PJS5-HA30	U	BOCA DE REG DE FOSA, SORTIDA TIPUS BARCELONA D'1"1/2, AMB PERICÓ I TAPA DE FOSA I AMB PETIT MATERIAL METÀL·LIC PER A CONNEXIÓ AMB LA CANONADA, INSTAL·LADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 238)	232,79	14,000	3.259,06
9	PN72-BR01	U	RODET D'INTERCANVI DE TRES VIES MOTORITZADA AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 16 BAR DE PN, DE LLAUTÓ, PREU ALT, MUNTADA ENTRE TUBS (P - 249)	245,31	1,000	245,31

EUR

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

PRESSUPOST

10	PN85-4IP4	U	VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 251)	45,81	3,000	137,43
11	PN13-ECF1	U	VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2 ´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 245)	59,85	4,000	239,40
12	PNZ0-36H2	U	CARRET EXTENSIBLE DE DESMUNTATGE AMB BRIDES, AMB VIROLLA INTERIOR I EXTERIOR D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304), JUNT D'ESTANQUITAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (150 MICRES), DE 65 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 253)	170,36	1,000	170,36
13	PJM8-BR01	U	PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8" DE DIÀMETRE, ROSCAT, INCLOSOS JUNTS I ACCESSORIS DE MUNTATGE, COMPLETAMENT INSTAL·LAT (P - 233)	45,53	1,000	45,53
14	PN33-AOFH	U	VÀLVULA DE BOLA DE MATERIAL PLÀSTIC, SEGONS NORMA UNE-EN ISO 16135, MANUAL, PER A ENCOLAR, DE 3 VIES, DN 50 (PER A TUB DE 63 MM), DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS I BOLA DE PVC-U, PORTAJUNTS A PRESSIÓ, TANCAMENT DE TEFLÓ PTFE I JUNTS D'ESTANQUEÏTAT D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), ACCIONAMENT PER MANETA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 246)	122,65	23,000	2.820,95
15	PN74-9EL2	U	VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ PER A INSTAL·LACIONS DE REG, D'1´´1/2 DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ, AMB COS DE PLÀSTIC, PER A UNA PRESSIÓ DE SORTIDA D'1,1 BAR, ROSCADA A LA CANONADA (P - 250)	95,78	2,000	191,56
16	PJM9-E9JW	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1/2´´, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 234)	92,28	5,000	461,40
17	PNF1-H9KH	U	VÀLVULA DE BUIDAT D'1" 1/4 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT INSTAL·LADA, MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 252)	87,53	5,000	437,65
18	PJSS-IRW8	U	VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIÓ DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, D'1/2´´ DE DIÀMETRE, INSTAL·LADA EN PERICÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DT. COM SÓN INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ S'INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. (P - 244)	13,74	5,000	68,70
19	PJSA5-A7VG	U	DECODIFICADOR DE 2 ESTACIONS, CONNECTAT AL PROGRAMADOR (P - 241)	255,95	2,000	511,90
20	PG8L-HD2H	U	ROUTER PER A ACCÉS AL BUS DEL SISTEMA PER IP, PER A CARRIL DIN, MUNTAT I CONNECTAT (P - 226)	368,47	2,000	736,94

EUR

TOTAL Títol 5 **01.08.07.02** **20.886,52**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	08	JARDINERIA
Título 3	07	REG
Títol 5	03	INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFB4-BR01	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE32 I ÚS ALIMENTARI, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. (P - 210)	15,37	2,000	30,74
2	PFB4-BR02	M	TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA PE40 I ÚS ALIMENTARI, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201, CONNECTAT A PRESSIÓ, INCLOU PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I MÀ D'OBRA PER A DEIXAR L'UNITAT D'OBRA TOTALMENT ACABADA I PROVADA SEGONS PCT. (P - 211)	12,19	620,000	7.557,80
3	PG2N-BR04	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 216)	6,11	590,000	3.604,90
4	PFB4-BR10	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40 I ÚS ALIMENTARI, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 212)	8,39	690,000	5.789,10
5	PFB4-DW49	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL PER RETALLS I ELS EMPALMAMENTS QUE S'HAGIN EFECTUAT. EN LES INSTAL·LACIONS AMB GRAU DE DIFICULTAT ESPECIFICAT, INCLOU, A MÉS, LA REPERCUSSIÓ DE LES PECES ESPECIALS PER COL·LOCAR. NO S'INCLOUEN EN AQUEST CRITERI ELS DAUS DE FORMIGÓ PER A L'ANCORATGE DELS TUBS NI LES BRIDES METÀL·LIQUES PER A LA SUBJECCIÓ DELS MATEIXOS. (P - 213)	10,63	860,000	9.141,80
6	PG2N-EUGJ	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (P - 217)	3,77	895,000	3.374,15

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

7	PJS6-1PV24	M	CANONADA DE TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 17 MM DE DIÀMETRE, RECOBERTA DE FELPA, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM, AMB MARCATGE IDENTIFICATIU D'AIGUA NO POTABLE, INSTAL·LADA SOTERRADA 10 CM, AMB L'OBERTURA I EL TANCAMENT DE LA RASA INCLOSOS S'IDENTIFICARÀ AMB FRANJA LILA, TAL COM ESTABLEIX EL PLEC DE PARCS I JARDINS. (P - 239)	7,70	488,000	3.757,60
8	PG33-E69J	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN TUB CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS PER CONNECTAR. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS, AIXÍ COM L'EXCÉS PREVIST PER A LES CONNEXIONS. (P - 219)	1,86	22,000	40,92
9	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (P - 218)	3,26	22,000	71,72
10	PJS0-BR10	U	INUNDADOR DE TUB DE MALLA SEMIRÍGID DE 91,4 CM TIPUS RAIN BIRD RWS ROOT WATERING SYSTEM O EQUIVALENT, AMB TAPA DE RETENCIÓ DE 10,2 CM. INCLOU CONJUNTS OSCIL·LANTS INTAL·LATS DE FÀBRICA AMB UN BOMBEJADOR DE 0,946 L/MIN. (P - 237)	77,53	104,000	8.063,12

TOTAL Títol 5 **01.08.07.03** **41.431,85**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	09	EQUIPAMENTS
Título 3	01	MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ22-BR01	U	PAPERERA MODEL BARCELONA, CAPACITAT 70 L SUBMINISTRACIÓ I COL·LOCACIÓ PAPERERA MODEL BARCELONA CIRCULAR ABATIBLE DE XAPA PERFORADA DE 1 MM D'ESPESSOR I SUPORT DE TUB METÀL·LIC DE DIÀMETRE 40X1,5 MM GALVANITZADA I PINTADA AMB PINTURA EPOXI AL FORN COLOR RAL 7011, DE 70 LITRES DE CAPACITAT, INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU L'ESCUT DE LA CIUTAT SEGONS MODEL DEL RECULL D'ELEMENTS URBANS. INCLOU PECES AUXILIARS PER EL CORRECTE MUNTATGE, PINTAT ANTIGRAFITI, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ	225,38	15,000	3.380,70

			ANTIGRAFITI ADHERENT ESPECÍFICA I DUES CAPES DE VERNÍS PROTECTOR AMB PROPIETATS TRANSPIRABLES AL VAPOR DE L'AIGUA, PROTECCIÓ PERMANENT CONTRA GRAFITI I ALTRES TIPUS DE CONTAMINANTS, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. ES SOL·LICITARÀ EL CERTIFICAT D'EXECUCIÓ I CERTIFICAT DE GARANTIA DE MARCA I ENTITAT CERIFICADORA. TOTALMENT COL·LOCADA. INCLOU TOTS ELS TREBALLS, ELEMENTS AUXILIARS, ACOPIS I TRANSPORTS INTERNS NECESSARIS (INCLOU TEMPS D'ESPERA). LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 259)			
2	PQ12-BR01	U	BANC DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 1,75 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC, DE 175 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 254)	432,68	4,000	1.730,72
3	PQ12-BR02	U	BANC INDIVIDUAL DE FUSTA AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA D'UN TRAM DE 0,60 M AMB RESPATLLER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL, DE 60 CM DE LONGITUD, 66 CM D'AMPLE I 78 CM D'ALTURA AMB SEIENT I RESPATLLER, FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA MASSISSA DE 30 MM D'ESPESSOR I LONGITUD I SECCIONS VARIABLES, DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC I PROTEGIDA AMB TRACTAMENT ANTIGRAFITI. ESTRUCTURA DE FUNDICIÓ D'ALUMINI AG3 O EQUIVALENT, PINTAT GRIS. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. INCLOU PECES AUXILIARS PER AL CORRECTE MUNTATGE, TRACTAMENT ANTIGRAFITI PPAC01 O GAMMA SIMILAR, ALTAMENT RESISTENT A LA RADIACIÓ UV I AMB PROPIETATS AUTO-NETEJABLES. PREVIAMENT AL SUBMINISTRAMENT ES REQUEREIX AL CONTRACTISTA L'APORTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ACREDITI L'ORÍGEN DE LA FUSTA, CERTIFICAT DE GARANTIA DE LA FUSTA FSC O PEFC O EQUIVALENT.	246,18	3,000	738,54

			LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 255)			
4	PQ12-BR03	U	MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MARQUESINA DE PARADA D'AUTOBÚS, AMB CARTELL PUBLICITARI LLUMINÓS (OPI) I PUNT D'INFORMACIÓ DE L'USUARI (PIU) DE 4 M DE LONGITUD, 1,68 M D'AMPLADA I 2,58 M D'ALÇADA. CONNEXIÓ A LA XARXA D'IMI I ELÈCTRICA. AMB ESTRUCTURA DE PILARS D'ACER INOXIDABLE DE 60 MM DE DIÀMETRE, AMB ACABAT MATITZAT, SUPORT HORITZONTAL DELS PARAMETRES DE VIDRE D'ACER INOXIDABLE MATITZAT, SOSTRE DE PRFV MONOBLOC AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR I PARAMENTS DE VIDRE SEURITZAT DE 8 MM DE GRUIX I BANC DE PRFV. INCLOU L'EXCAVACIÓ I LA FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ SEGONS INDICACIONS DE FABRICANT. POSTERIOR REBLERT DEL FONAMENT. UNITAT D'OBRA TOTALMENTE MUNTADA, CONNEXIONADA I PROBADA. LA PARTIDA INCLOU TOTS ELS ELEMENTS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR ELS TREBALLS CORRECTAMENT EXECUTATS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 256)	14.843,38	2,000	29.686,76
5	PQ1Y-BR01	U	REOL·LOCACIÓ DE BANC EXISTENT, ANCORAT AMB DAUS DE FORMIGÓ (P - 258)	43,68	2,000	87,36
6	PQ12-BR05	U	BANC INDIVIDUAL RODÓ DE FORMIGÓ SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANC INDIVIDUAL DE FORMIGÓ, DE 60CM DE DIÀMETRE I 50CM D'ALÇADA. INSTAL·LAT MITJANÇANT FIXACIONS MECÀNIQUES, TRACTATS AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT, INTRODUITS ALS ORIFICIS I FACITS AMB RESINA EPOXI. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 257)	294,59	7,000	2.062,13

TOTAL	**Título 3**	**01.09.01**	**37.686,21**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	09	EQUIPAMENTS
Título 3	02	ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB12-BRC9	ML	PROTECTOR ESCOCELL/JARDINERA D'ACER CORTEN H=45 CM FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROTECTOR D'ESCOCELL TIPUS COSTA LLOBERA, D'ACER CORTEN DE 45 CM D'ALÇADA PER A PROTECCIÓ DE JARDINERES, COMPOSTA PER: - DAU DE FONAMENT DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ DE DIMENSIONS 20X20CM; - PERFILS VERTICALS DE PLETINA D'ACER CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES (INCLOU LA LONGITUD D'ENCASTAMENT), COL·LOCATS CADA 150-160 CM; - PERFILS VERTICALS INTERMITJOS DE PLETINA D'ACER	85,25	345,000	29.411,25

			CORTEN DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES I PERFORACIONS PER AL PAS DE CABLE D'ACER; - PASSAMÀ SUPERIOR DE PLETINA D'ACER CORTEN DE LONGITUD VARIABLE, DE DIMENSIONS 50X10 MM, SENSE ARESTES VISTES; - TRAVASSERS DE CABLE D'ACER GALVANITZAT DE 6 MM DE DIÀMTRE, SEPARATS CADA 15 CM (INCLOU TENSORS, ANELLS, GRAPES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS). INCLOU TRACTAMENT ESPECÍFIC PER A L'ACER CORTEN CONSISTENT EN LA PREPARACIÓ I NETEJA DE LA SUPERFÍCIE FINS A LA RETIRADA DE LA CALAMINA, SORREJAT DE LA XAPA PER A DEIXAR EL PORO OBERT, TRACTAMENT PER A L'ACTIVACIÓ DE L'ÒXID, BANY PER A ATURAR L'OXIDACIÓ I POSTERIOR ENVERNISSAT. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 177)			
2	PQZ0-BR01	U	APARCAMENT BICICLETES TUBULAR U, H=800MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE APARCAMENT DE BICICLETES TUBULAR EN U, D'ACER GALVANITZAT DE 800 MM D'ALÇÀRIA I 800 MM D'AMPLÀRIA, FORMAT PER TUB DE 50 MM DE DIÀMETRE, AMB CAPACITAT PER A 1 BICICLETA, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. LA PARTIDA INCLOU TOTES LES FEINES I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA CORRECTAMENT EXECUTADA SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE I INDICACIONS DE LA DF. (P - 262)	144,81	10,000	1.448,10
3	PQ40-HBHQ	U	PILONA FIXA D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ (P - 261)	151,84	31,000	4.707,04
4	PQ40-HBHO	U	PILONA EXTRAÏBLE D'ACER INOXIDABLE, DE FORMA CILÍNDRICA, DE 1000 MM D'ALÇÀRIA I 100 MM D'AMPLÀRIA, AMB LA BASE INCLOSA, COL·LOCADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ (P - 260)	250,02	6,000	1.500,12

TOTAL Título 3	**01.09.02**	**37.066,51**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	09	EQUIPAMENTS
Título 3	03	FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21QBB01	U	RETIRADA DE FONT PEXISTENT, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 13)	122,72	1,000	122,72
2	KQ311422SB01	U	RESTAURACIÓ DE FONT PÚBLICA. LA RESTAURACIÓ INCLOU EL DECAPAT DEL COS I LA BASE DE LA FONT, L'APLICACIÓ D'UN INHIBIDOR DE CORROSIÓ I POSTERIORMENT UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ, PER ACABAR AMB EL PINTAT DE LA FONT. (P - 79)	678,43	1,000	678,43
3	P221C-DYZN	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 108)	11,50	15,300	175,95
4	P2241-52SS	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA D'AMPLÀRIA MÀXIMA 0,6 M, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: M2 DE SUPERFÍCIE AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 113)	5,52	25,500	140,76

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

5	P2255-DPIR	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB SAULÓ GARBELLAT, EN TONGADES DE GRUIX DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 119)	29,09	5,600	162,90
6	P2255-DPGP	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0,6 M, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 117)	22,78	3,950	89,98
7	P2R3-HIH6	M3	TRANSPORT DE TERRES NO CONTAMINADES A OBRA EXTERIOR O CENTRE DE VALORITZACIÓ, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM CRITERI D'AMIDAMENT: M3 DE VOLUM AMIDAT AMB EL CRITERI DE LA PARTIDA D'OBRA D'EXCAVACIÓ QUE LI CORRESPONGUI, INCREMENTAT AMB EL COEFICIENT D'ESPONJAMENT INDICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES, O QUALSEVOL ALTRE ACCEPTAT PRÈVIAMENT I EXPRESSAMENT PER LA DF. LA UNITAT D'OBRA NO INCLOU LES DESPESES D'ABOCAMENT NI DE MANTENIMENT DE L'ABOCADOR. ES CONSIDERA UN INCREMENT PER ESPONJAMENT, RESPECTE AL VOLUM TEÒRIC EXCAVAT, AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: EXCAVACIONS EN TERRENY FLUIX: 15% EXCAVACIONS EN TERRENY COMPACTE: 20% EXCAVACIONS EN TERRENY DE TRÀNSIT: 25% EXCAVACIONS EN ROCA: 25% (P - 122)	10,76	13,053	140,45
8	P2RA-EU2T	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 124)	9,45	13,053	123,35
9	PDG5-HA2I	M	BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P - 199)	0,67	35,000	23,45
10	FDK2Y2C9	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 45X45X50 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ MASSÍS DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ MASSÍS DE 10 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ (P - 51)	140,04	1,000	140,04
11	PDK1-DXA5	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 202)	67,35	1,000	67,35
12	PDK2-AJYV	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FÀBRICA DE MAÓ DE 60X60X60 CM, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA INTERIORMENT AMB MORTER MIXT AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, SOBRE SOLERA DE MAÓ CALAT DE 100 MM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA EXCAVACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT MESURADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 204)	171,04	1,000	171,04
13	PDK1-DXAA	U	BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 600X600 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 203)	120,82	1,000	120,82
14	FFB24455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE40, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. (P - 53)	2,31	35,000	80,85

15	PG2N-EUGL	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA INSTAL·LADA, AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DEL PROJECTE, ENTRE ELS EIXOS DELS ELEMENTS O DELS PUNTS PER CONNECTAR. LA INSTAL·LACIÓ INCLOU LES FIXACIONS, PROVISIONALS QUAN EL MUNTATGE ÉS ENCASTAT I DEFINITIVES EN LA RESTA DE MUNTATGES. AQUEST CRITERI INCLOU LES PÈRDUES DE MATERIAL CORRESPONENTS A RETALLS. (P - 218)	3,26	35,000	114,10
16	FD7FN311	M	CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 4 (4 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SEGONS NORMA UNE-EN 1401-1 (P - 37)	33,89	23,000	779,47
17	P312-D4ZM	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 129)	64,95	4,814	312,67
18	FG22TK1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 54)	5,07	26,000	131,82
19	FN315424	U	VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 64)	35,06	1,000	35,06

TOTAL	**Título 3**	**01.09.03**	**3.611,21**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	10	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Título 3	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBA4-DXRU	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 0,5/0,5 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (P - 182)	1,94	555,000	1.076,70
2	PBA4-DXTA	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 40 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (P - 183)	4,39	44,400	194,92
3	PBA3-DXJ7	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 10 CM	0,77	1.328,000	1.022,56

			D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (P - 181)			
4	PBA4-DXTV	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL TRANSVERSAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS P-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA ALCÍDICA DE COLOR BLANC, APLICADA AMB MITJANS MANUALS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA PINTADA, D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT I MESURAT EN L'EIX DE LA MARCA SOBRE EL PAVIMENT. AQUESTA PARTIDA INCLOU LES OPERACIONS AUXILIARS DE NETEJA I ACONDICIONAMENT DEL PAVIMENT A PINTAR. (P - 184)	5,19	625,000	3.243,75

TOTAL	**Título 3**	**01.10.01**	**5.537,93**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	10	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Título 3	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBBZYV37	M	PAL CILÍNDRIC D'ALUMINI DE 60 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 4 MM DE GRUIX, PINTAT AMB PINTURA POLS DE POLIÉSTER COLOR RAL 7037, INCLOSES BRIDES D'ANCORATGE DE FOSA I ACCESSORIS PER A SUBJECTAR LA SENYAL, FIXAT A DAU DE FORMIGÓ (P - 22)	54,24	37,000	2.006,88
2	FBB1YVB0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT (P - 19)	37,84	45,000	1.702,80
3	FBB2YVA0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) INFORMATIVA TIPUS S DE 600X600 MM AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT (P - 20)	45,42	12,000	545,04
4	PBBH-DVFD	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 70 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF. (P - 190)	61,89	12,000	742,68
5	PBBB-DVJP	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 90X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF. (P - 186)	209,89	7,000	1.469,23
6	PBBB-DVKJ	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 60X90 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT, I APROVADA PER LA DF. (P - 188)	146,66	1,000	146,66
7	PBBB-DVK5	U	PLACA INFORMATIVA PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, DE 40X60 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT CRITERI D'AMIDAMENT: UNITAT DE QUANTITAT REALMENT COL·LOCADA A L'OBRA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA	87,83	1,000	87,83

			DT, I APROVADA PER LA DF. (P - 187)			
8	PBBD-WBMH	U	SENYAL AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR PER A FIXAR MECÀNICAMENT DE POLIETILÈ AMB LLEGENDA INDICATIVA D'ADVERTÈNCIA I PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS VERMELL AMB EL CANTELL BLANC, DE DIMENSIONS 30X21 CM (DIN A4) PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT AMB SIMBOLOGIA ESPECÍFICA PER A TREBALLS AMB PRESÈNCIA D'AMIANT, FIXAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 189)	34,95	1,000	34,95

TOTAL Título 3 **01.10.02** **6.736,07**

Obra 01 Presupuesto 25071 Pepe Rubianes

Capítulo 11 ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PBC4-56GX	M	CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 191)	1,97	1.400,000	2.758,00
2	PBA2-FII6	M2	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL SUPERFICIAL PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 180)	22,95	280,000	6.426,00
3	M21B1V17	M2	ELIMINACIÓ DE MARQUES VIALS MITJANÇANT GRANELLAT (P - 80)	13,69	280,000	3.833,20
4	PB21-BUJL	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA REALMENT COL·LOCAT D'ACORD AMB LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 178)	68,92	415,000	28.601,80
5	FBB4UV11	M2	PLAFÓ D'ALUMINI D'EXTRUSSIÓ DE 3 MM DE GRUIX AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2 (H.I. NIVELL II), FIXAT AL SUPORT (P - 21)	204,57	2,000	409,14
6	M21BN601	M	DESPLAÇAMENT DE BARRERA DE SEGURETAT DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 81)	14,63	365,000	5.339,95
7	P6AC-D7DY	M	TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3,5 MM DE D, BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS CRITERI D'AMIDAMENT: M DE LLARGÀRIA AMIDADA SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA DT. (P - 134)	3,37	151,000	508,87
8	M21BN602	M	DESPLAÇAMENT DE TANCA METÀL·LICA, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 82)	1,83	725,000	1.326,75
9	SXXDESPA2	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LES OBRES. INCLOU MITJANS, ELEMENTS I CONNEXIONAT A LA XARXA (P - 0)	3.500,00	1,000	3.500,00
10	SXXDESPA9	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER NETEJA FINAL D'OBRA (P - 0)	6.650,00	1,000	6.650,00
11	SXXDESPA1	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PROVISIONALS, TOTALMENT COL·LOCATS. (P - 0)	10.500,00	1,000	10.500,00
12	PBCA-56H5	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA FIXA COLOR AMBRE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 193)	25,24	583,450	14.726,28
13	F21K4AG4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I MÉS D'1 M D'AMPLÀRIA, REALITZAT AMB RETROEXCAVDORA AMB MARTELL TRENCADOR (P - 12)	7,70	90,000	693,00
14	FV6APN11	M2	RAMPES PROVISIONALS PER SORTIDES DE GUALS I PASSOS DE VIANANTS INCLOU TOTES LES MANIOBRES D'ESTESA I RETIRADA DE ZAHORRES PER ACONDICIONAR AQUESTES RAMPES (P - 68)	85,61	200,000	17.122,00

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

15	GBB1U003	M	SENYAL INFORMATIVA AMB FONS GROC DE MENYS DE 1,4 M2 AMB CONTINGUT ALFANUMERIC I ESQUEMES A DETERMINAR PER LA D.O. INCLOSOS ELS SUPORTS FINS A 5M, LA COL·LOCACIÓ, EL MANTENIMENT, LA RETIRADA I LA REPOSICIÓ DE PAVIMENT. (P - 72)	269,56	40,000	10.782,40
16	HBB11251	U	PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 75)	67,02	30,000	2.010,60
17	GBA1A511	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 70)	1,90	10,000	19,00
18	HBA1A211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 73)	1,79	1.600,000	2.864,00
19	HBA1S211	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL DISCONTÍNUA PER A ÚS TEMPORAL I NO RETRORREFLECTANT, TIPUS T-NR, DE 50 CM D'AMPLÀRIA I 1/1 DE RELACIÓ PINTAT/NO PINTAT, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 74)	1,93	800,000	1.544,00
20	GBB1U002	U	TRASLLAT DE SENYALS I SARGENTS DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS COL·LOCACIÓ I RETIRADA (P - 71)	21,00	15,000	315,00
21	HBBAF002	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 85 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 25 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 77)	156,78	6,000	940,68
22	HBBAF000	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 170 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 50 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 76)	478,87	9,000	4.309,83
23	FV6APN12	U	EQUIP DE TREBALL COMPLERT DE PINTURA, EN HORARI NOCTURN, A ABONAR EN SUBSTITUCIÓ DE LES PARTIDES DE PINTURA EXECUTADES QUAN DURANT LA JORNADA L'ABONAMENT SEGONS AMIDAMENTS ESTIGUI PER SOTA DE L'IMPORT D'AQUESTA PARTIDA, INCLOSA LA PINTURA, MOTLLES I QUALSEVOL ELEMENT AUXILIAR PER EXECUTAR EL TREBALLS (P - 69)	1.155,00	3,000	3.465,00
24	FBB1YVB0	U	SENYAL VERTICAL (D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX) PRECEPTIVA TIPUS R DISC DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ, DE 600 MM DE DIÀMETRE, AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA1 (E.G. NIVELL II), FIXADA MECÀNICAMENT (P - 19)	37,84	1,000	37,84
25	PBB2-56H9	M	SUPORT RECTANGULAR D' D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM COL·LOCAT A TERRA CLAVAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 185)	12,03	3,000	36,09
26	PBC5-56GO	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 75 CM D'ALÇÀRIA (P - 192)	14,73	132,000	1.944,36

TOTAL Capítulo **01.11** **130.663,79**

Obra 01 Presupuesto 25071 Pepe Rubianes

Capítulo 12 GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAX0001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (P - 0)	29.704,22	1,000	29.704,22
TOTAL	**Capítulo**		**01.12**			**29.704,22**

Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes
Capítulo	13	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1A3-N94D	M2	AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE L'OBRA ACABADA SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER AL MANTENIMENT DE LA CARTOGRAFIA MUNICIPAL TOPOGRÀFICA 3D DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. (P - 89)	0,52	9.920,000	5.158,40
2	P1A3NN01	PA	PARTIDA PER A L'ACTUALITZACIÓ I GESTIÓ D'INVENTARIS DEL DEPARTAMENT D'ESPAI URBÀ (INCLOENT SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL, SEMAFORITZACIÓ, ESTRUCTURES, PAVIMENTS I MOBILIARI URBÀ) D'ACORD AMB ELS CRITERIS DELS PLECS TÈCNICS CORRESPONENTS I LA BASE CARTOGRÀFICA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A OBRES ENTRE 1.000 I 10.000M2 (P - 0)	1.395,00	1,000	1.395,00
3	XPA005SS	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT (P - 0)	42.171,87	1,000	42.171,87
4	XPA005CQ	PA	PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PEL CONTROL DE QUALITAT, EN BASE A L'ESTUDI I EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT (P - 0)	31.855,99	1,000	31.855,99
5	XPAX0REQ	PA	PA PER REQUERIMENTS DE RESPONSABLES MUNICIPALS EN FASE D'OBRA NO DESCRITS EN PROJECTE (P - 0)	124.000,00	1,000	124.000,00
6	F228ARQ2	H	CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DELS REBAIXOS/MOVIMENTS DE TERRES PREVISTOS AL SUBSÒL (P - 15)	110,21	240,000	26.450,40
7	F228ARQ3	H	TREBALLS DE DOCUMENTACIÓ I EXCAVACIÓ DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES QUE ES PUGUIN LOCALITZAR DURANT ELS TREBALLS DE CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC (P - 16)	343,61	320,000	109.955,20
TOTAL	**Capítulo**		**01.13**			**340.986,86**

6. RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 3: Título 3			Import
Título 3	01.00.01	DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT	185.611,16
Título 3	01.00.02	DESMUNTATGES D'EQUIPAMENTS	11.206,99
Capítulo	**01.00**	**TEBALLS PREVIS I ENDERROCS**	**196.818,15**
Título 3	01.02.01	PAVIMENTS	734.779,33
Título 3	01.02.02	REMATS	232.027,26
Capítulo	**01.02**	**PAVIMENTS**	**966.806,59**
Título 3	01.03.00	AFECTATS	60.145,86
Título 3	01.03.01	OBRA CIVIL	10.179,82
Título 3	01.03.02	OBRA MECANICA	137.550,33
Título 3	01.03.03	REHABILITACIÓ COL·LECTOR	56.449,02
Título 3	01.03.04	ALTRES	2.703,92
Capítulo	**01.03**	**XARXA DRENATGE**	**267.028,95**
Título 3	01.04.01	Obra civil	42.809,99
Título 3	01.04.02	Estesa de cables	26.916,82
Título 3	01.04.03	Punts de llum	137.119,25
Título 3	01.04.04	Varis	45.245,55
Capítulo	**01.04**	**XARXA D'ENLLUMENAT**	**252.091,61**
Título 3	01.05.01	Obra civil	20.500,51
Título 3	01.05.02	Obra mecànica	85.107,73
Capítulo	**01.05**	**XARXA DE SEMAFORITZACIÓ**	**105.608,24**
Título 3	01.06.01	Obra civil	79.204,64
Título 3	01.06.02	Obra mecànica	11.041,91
Capítulo	**01.06**	**XARXA TELECOMUNICACIONS**	**90.246,55**
Título 3	01.07.01	AIGUA POTABLE	1.306,37
Título 3	01.07.02	BT/MT	5.272,97
Título 3	01.07.03	GAS	23.284,22
Título 3	01.07.04	TELECOS	2.680,55
Título 3	01.07.05	XARXA SANEJAMENT	39.278,47
Capítulo	**01.07**	**ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS**	**71.822,58**
Título 3	01.08.01	TREBALLS PREVIS	125.650,95
Título 3	01.08.02	ARBRAT	32.697,70
Título 3	01.08.03	ARBUSTIVA	30.359,53
Título 3	01.08.04	ACABATS JARDINERIA	4.887,01
Título 3	01.08.06	PICTOGRAMES	730,80
Título 3	01.08.07	REG	80.766,46
Capítulo	**01.08**	**JARDINERIA**	**275.092,45**
Título 3	01.09.01	MOBILIARI	37.686,21
Título 3	01.09.02	ELEMENTS	37.066,51
Título 3	01.09.03	FONT	3.611,21
Capítulo	**01.09**	**EQUIPAMENTS**	**78.363,93**
Título 3	01.10.01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL	5.537,93
Título 3	01.10.02	SENYALITZACIÓ VERTICAL	6.736,07

PROJECTE EXECUTIU DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER PEPE RUBIANES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA,
A BARCELONA

RESUM DE PRESSUPOST

Capítulo	01.10	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ	12.274,00
			2.316.153,05

NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.00	TEBALLS PREVIS I ENDERROCS	196.818,15
Capítulo	01.01	MOVIMENTS DE TERRES	157.888,85
Capítulo	01.02	PAVIMENTS	966.806,59
Capítulo	01.03	XARXA DRENATGE	267.028,95
Capítulo	01.04	XARXA D'ENLLUMENAT	252.091,61
Capítulo	01.05	XARXA DE SEMAFORITZACIÓ	105.608,24
Capítulo	01.06	XARXA TELECOMUNICACIONS	90.246,55
Capítulo	01.07	ADECUACIÓ SERVEIS AFECTATS	71.822,58
Capítulo	01.08	JARDINERIA	275.092,45
Capítulo	01.09	EQUIPAMENTS	78.363,93
Capítulo	01.10	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ	12.274,00
Capítulo	01.11	ORGANITZACIÓ DE LES OBRES	130.663,79
Capítulo	01.12	GESTIÓ DE RESIDUS	29.704,22
Capítulo	01.13	ALTRES	340.986,86
Obra	**01**	**Presupuesto 25071 Pepe Rubianes**	**2.975.396,77**
			2.975.396,77

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Presupuesto 25071 Pepe Rubianes	2.975.396,77
			2.975.396,77

7. ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.975.396,77
6 % BI SOBRE 2.975.396,77.....	178.523,81
13 % GG SOBRE 2.975.396,77.....	386.801,58

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	3.540.722,16
21 % IVA SOBRE 3.540.722,16.....	743.551,65
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	4.284.273,81

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quatre milions dos-cents vuitanta-quatre mil dos-cents setanta-tres euros amb vuitanta-un cèntims