

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST EBM RALET - MONT TABER
Capítol	01	EBM RALET
Títol 3	01	EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2	P2143-H8DX	m2	Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Espai de lactants		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
---	-------------------	--	-------	--	--	--	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3	P2145-4RSX	m	Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Espai de lactants		1,000	10,000			10,000	C#*D##*E##*F#
---	-------------------	--	-------	--------	--	--	--------	---------------

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra	01	PRESSUPOST EBM RALET - MONT TABER
Capítol	01	EBM RALET
Títol 3	02	REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9Q1-EFOX	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. La tarima estarà completament anivellada i s'hi col·locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Espai de lactants		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
---	-------------------	--	-------	--	--	--	-------	---------------

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm.
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

3	EQ75ZUPP	u						
<p>Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclaeu amb acabat exterior d'oli biològic disposada de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferior. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180° i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.</p> <p>La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.</p>								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	EXTNP09	pa						
<p>Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar</p>								
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST EBM RALET - MONT TABER
Capítol	01	EBM RALET
Títol 3	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EU6F	m3	<p>Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.</p> <p>La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.</p> <p>Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.</p> <p>La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.</p>

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corralet de lactants		1,100	4,250	2,000	0,100	0,935	C#*D#*E#*F#
2	Barana del corralet		1,100	8,500	1,000	0,100	0,935	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,870	

2	P2R6-4I6E	m3						
<p>Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat</p> <p>Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui.</p>								

AMIDAMENTS

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corralet de lactants		1,100	4,250	2,000	0,100	0,935	C#*D##*E##*F#
2	Barana del corralet		1,100	8,500	1,000	0,100	0,935	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,870	

- 3 P2R6-4I4R m3
- Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corralet de lactants		1,100	4,250	2,000	0,100	0,935	C#*D##*E##*F#
2	Barana del corralet		1,100	8,500	1,000	0,100	0,935	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,870	

- 4 NET0001 m2
- Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE **50,000**

Obra	01	PRESSUPOST EBM RALET - MONT TABER
Capítol	02	EBM MONT TABER
Títol 3	01	EXTRACCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incloent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df)

AMIDAMENT DIRECTE **60,000**

- 2 P2145-4RSX m
- Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000	9,000			9,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

- 3 P2143-H8DX m2
- Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

Obra	01	PRESSUPOST EBM RALET - MONT TABER
Capítol	02	EBM MONT TABER
Títol 3	02	REPARACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclaui amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podran afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm.

La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000	9,000			9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

2	EQ75ZUPP	u	Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclaui amb acabat exterior d'oli biològic disposarà de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferior. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180º i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col·locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Barana pati		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

3	PY04-H8SR	ut	Encast en bloc de formigó amb mitjans manuals de dimensions fins a 20x20x10 cm					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana pati		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

4	EXTNP09	pa	Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

AMIDAMENTS

5	EQ75ZUPY	m	Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclaui amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 100cm.				
			La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana pati		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							30,000	

6	P9Q1-EF0X	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. La tarima estarà completament anivellada i s'hi col·locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espai de lactants		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000	

Obra	01	PRESSUPOST EBM RALET - MONT TABER
Capítol	02	EBM MONT TABER
Títol 3	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corralet de lactants		1,100	17,000		0,100	1,870	C#*D#*E#*F#
2	Barana del corralet		1,100	9,000	1,000	0,100	0,990	C#*D#*E#*F#
3	Restes		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,360	

AMIDAMENTS

2	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corralet de lactants		1,100	17,000		0,100	1,870	C#*D##*E##*F#
2	Barana del corralet		1,100	9,000	1,000	0,100	0,990	C#*D##*E##*F#
3	Restes		0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,360	

3	P2R6-4I4R	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Corralet de lactants		1,100	17,000		0,100	1,870	C#*D##*E##*F#
2	Barana del corralet		1,100	9,000	1,000	0,100	0,990	C#*D##*E##*F#
3	Restes		0,500				0,500	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,360	

4	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.				
---	---------	----	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE **150,000**

Obra	01	PRESSUPOST EBM RALET - MONT TABER
Capítol	03	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (máx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER
Capítol	01	EBM RALET
Títol 3	01	EXTRACCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 13)	2,35	20,000	47,00
2	P2143-H8DX	m2	Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	9,79	9,000	88,11
3	P2145-4RSX	m	Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 7)	9,02	10,000	90,20
TOTAL	Títol 3	01.01.01			225,31	

Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER
Capítol	01	EBM RALET
Títol 3	02	REPARACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9Q1-EF0X	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. La tarima estarà completament anivellada i s'hi col·locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants. (P - 11)	193,83	9,000	1.744,47
2	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nusos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podrà afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm. La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN	260,49	10,000	2.604,90

PRESSUPOST

3	EQ75ZUPP	u	1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 2) Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferior. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180° i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat. La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 1)	599,37	1,000	599,37
4	EXTNP09	pa	Partida açada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (P - 4)	750,00	1,000	750,00

TOTAL	Títol 3	01.01.02	5.698,74
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER
Capítol	01	EBM RALET
Títol 3	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2RA-EU6F	m3	15,95	1,870	29,83
		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 10)			
2	P2R6-416E	m3	43,51	1,870	81,36
		Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 9)			
3	P2R6-414R	m3	17,14	1,870	32,05
		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km			

PRESSUPOST

		<p> criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.</p> <p> La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.</p> <p> Es considera un increment per esponjament d'un 35%.</p> <p> (P - 8)</p>				
4	NET0001	m2	<p> Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 5)</p>	1,50	50,000	75,00

TOTAL	Títol 3	01.01.03	218,24
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER
Capítol	02	EBM MONT TABER
Títol 3	01	EXTRACCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incloent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (P - 13)	2,35	60,000	141,00
2	P2145-4RSX	m	Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (P - 7)	9,02	9,000	81,18
3	P2143-H8DX	m2	Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	9,79	17,000	166,43

TOTAL	Títol 3	01.02.01	388,61
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER
Capítol	02	EBM MONT TABER
Títol 3	02	REPARACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ75ZUPT	m	Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podran afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm.	260,49	9,000	2.344,41
		<p> La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 2)</p>				

PRESSUPOST

2	EQ75ZUPP	u	<p>Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferior. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180° i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.</p> <p>La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 1)</p>	599,37	3,000	1.798,11
3	PY04-H8SR	ut	<p>Encast en bloc de formigó amb mitjans manuals de dimensions fins a 20x20x10 cm (P - 12)</p>	15,42	30,000	462,60
4	EXTNP09	pa	<p>Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar (P - 4)</p>	750,00	1,000	750,00
5	EQ75ZUPY	m	<p>Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podràn afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 100cm.</p> <p>La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys. (P - 3)</p>	308,30	30,000	9.249,00
6	P9Q1-EF0X	m2	<p>Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos.</p> <p>Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia.</p> <p>S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior.</p> <p>Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat.</p> <p>La tarima estarà completament anivellada i s'hi col·locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants. (P - 11)</p>	193,83	17,000	3.295,11
TOTAL Títol 3			01.02.02			17.899,23

PRESSUPOST

Capitol	02	EBM MONT TABER
Títol 3	03	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 10)	15,95	3,360	53,59
2	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 9)	43,51	3,360	146,19
3	P2R6-4I4R	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 8)	17,14	3,360	57,59
4	NET0001	m2	Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 5)	1,50	150,000	225,00

TOTAL	Títol 3	01.02.03	482,37
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER
Capitol	03	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB	745,00	1,000	745,00

PRESSUPOST

(P - 14)

TOTAL	Capítol	01.03	745,00
--------------	----------------	--------------	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	EBM RALET	6.142,29
Capítol	01.02	EBM MONT TABER	18.770,21
Capítol	01.03	SEGURETAT I SALUT	745,00
Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER	25.657,50
			25.657,50

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost EBM RALET - MONT TABER	25.657,50
			25.657,50

ÚLTIM FULL

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L'ESPAI EXTERIOR DELS
LACTANTS DE L'EBM RALET I DE LES BARANES DE PATI
DE L'EBM MONT TABER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	25.657,50
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 25.657,50.....	3.335,48
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 25.657,50.....	1.539,45
Subtotal	30.532,43
21 % IVA SOBRE 30.532,43.....	6.411,81
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 36.944,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/02/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EQ75ZUPP	u	<p>Porta de tancament exterior Incorpora sistema de tancament alt que impedeix la obertura als nens i nenes i facilita el tancament de les portes als adults. Marc de la porta i estructura de tancament alt de fusta de pi de secció 4.5x4.5 cm tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic disposara de tanca pestell a una altura de 1.40m i amb topall inferior. El panell interior serà de contraplacat de bedoll fenòlic. La porta durà frontisses d'obertura a 180° i es deixarà un galze als dos costats de la fulla d'1 cm aproximadament per evitar atrapaments. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. De ser necessari, s'inclourà la col.locació d'una rodeta de goma a la part inferior de la porta per dotar-la de millor estabilitat.</p> <p>La porta permet la instal·lació de forma autònoma o que es pot afegir a la barana exterior per facilitar el pas entre dues zones. El tancament alt permet el control del moviment dels infants per part dels adults. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.</p> <p>(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)</p>	599,37 €
P-2	EQ75ZUPT	m	<p>Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podran afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 80cm.</p> <p>La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.</p> <p>(DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	260,49 €
P-3	EQ75ZUPY	m	<p>Subministrament i instal·lació de barana fixe protecció de barrots de fusta de pi per a exterior de primera qualitat tractat a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic. L'estructura de muntants tindrà una secció de 5.5x5.5 cm, els travessers superior i inferior de 4.5x4.5cm i els barrots de Ø25 mm, col·locats a distància de seguretat per evitar atrapament amb estructura i barrots de fusta. En tot el conjunt no hi haurà nussos ni estelles i amb totes les cantonades arrodonides. La fixació al terra es realitzarà segons el tipus de paviment existent i es garantirà la seva estabilitat i resistència. En cas necessari i puntual s'hi podran afegir aletes de rigidització de fusta tricapa per exteriors. La barana tindrà una altura aproximada de 100cm.</p> <p>La separació de les diferents zones exteriors formant un tancament físic però alhora molt transparent ja que permet als infants tenir visió de la resta d'espais exteriors. El conjunt serà un element homologat amb Informe de Certificació de compliment de la Norma UNE-EN 1176-1 per empresa certificadora per a les edats de 0 a 3 anys.</p> <p>(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)</p>	308,30 €
P-4	EXTNP09	pa	<p>Partida alçada pel l'execució de treballs no previstos o necessaris per vicis ocults en les actuacions. A justificar</p> <p>(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)</p>	750,00 €
P-5	NET0001	m2	<p>Neteja final d'obra en edifici, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments, neteja i desinfecció de la totalitat d'espais, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.</p> <p>(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)</p>	1,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/02/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-6	P2143-H8DX	m2	Arrencada de parquet o tarima clavada sobre llates, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	9,79 €
P-7	P2145-4RSX	m	Arrencada de barana de fusta de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. (NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	9,02 €
P-8	P2R6-4I4R	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (DISSET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	17,14 €
P-9	P2R6-4I6E	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	43,51 €
P-10	P2RA-EU6F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	15,95 €
P-11	P9Q1-EF0X	m2	Tarima realitzada amb lames de fusta massissa de pi flandes, de 26mm de gruix, termotractades mitjançant un procés on s'alternen altes temperatures i vapor per aconseguir modificar les propietats tècniques de la fusta, fent-la més resistent en ambients exteriors. El sistema d'unió entre lames i fixació als rastrells inferiors és mitjançant unes grapes específiques per aquest material que permeten fer la fixació amb seguretat i sense tenir cargols vistos. Característiques de la fusta: Certificació PEFC, dimensionalment estable, apta per a tots els climes, de baix manteniment, lliure de resines i compostos químics, provinent de boscos sostenibles de Finlàndia. S'inclou l'acabat amb oli biològic per a l'exterior. Col·locació amb rastrells tecnològics o rastrells composite, amb una secció de 40x30 mm, que estan fabricats amb una barreja de polímers i altres elements naturals, sent una opció molt valorada com a rastrell per a tarimes, per la seva llarga durabilitat. La tarima estarà completament anivellada i s'hi col·locarà peces de remat adients amb arestes i vèrtex arrodonits per garantir la seguretat dels infants. (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	193,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/02/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	PY04-H8SR	ut	Encast en bloc de formigó amb mitjans manuals de dimensions fins a 20x20x10 cm (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	15,42 €
P-13	Z05P003	m2	Desplaçament i protecció de mobles i protecció de paviment i elements que puguin ser afectats per les feines, incluent la protecció del endolls, interruptors, llums, etc. i la neteja dels espais i elements afectats per les feines realitzades. queden incloses les netejes que siguin necessàries durant l'execució de les feines. (m2 de superfície de les zones afectades, amb aplicació de % a criteri de la df) (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P-14	ZXAR15	u	Partida alçada per les mesures de seguretat i salut. (màx. 3% del pressupost), queda inclòs la designació del recurs preventiu, la coordinació de activitats empresarials i la avaluació de riscos amb les mesures preventives i de protecció necessàries, que serà validada per representant del CEB (SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	745,00 €