



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

Dades del contracte

Petició del contracte:	P2100137
Tipus contracte:	Obres
Objecte:	Obres millora canalització - EM Hípica La Foixarda
Pressupost de licitació (IVA inclòs) . . .	40.903,45 €
IVA tipus	21 %
Pressupost net (sense IVA)	33.804,50 €
Acció inversora	P.11.6002.01 de Gran Manteniment
<i>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador</i>	

Antecedents

Entre els treballs a realitzar per a la millora de les instal·lacions existent a l'Escola municipal d'Hípica la Foixarda és necessari solucionar els problemes que ocasionen el deteriorament a la nau en contacte amb la muntanya, produïts per l'aigua d'escorrentia, amb un canal que faciliti l'evacuació d'aigua de pluja i eviti que aquesta entri a l'edifici.

També, per evitar riscos, s'ha d'executar un tancament per controlar la zona de pistes des de la zona propera al restaurant i fer el rebliment de les portes existents amb malla electrosoldada.

L'institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè tal com s'ha especificat en la descripció de l'objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte és la realització d'obres de millora de la Escola municipal d'Hípica seguin les necessitats de manteniment d'aquesta.

Els treballs més importants a executar són els següents:

- **Canal escorrentia aigua muntanya:** Esbrossada de la zona de contacte entre la quadra i la muntanya i execució de nova canal. Inclou la reparació dels canalons de recollida d'aigües deteriorats en alguns trams de les cobertes de les quadres.
- **Accessos a pistes:** S'introdueix una porta per delimitar l'àmbit de l'accés al recinte i diferenciar-lo de la zona de restaurant i grades. Inclou rebliment de malla electrosoldada a les portes d'accés a les dues pistes properes a la zona de restaurant.



Prescripcions Tècniques:

Descripció de la partida		
Unitats	Amidaments	Canal de recollida escorrentia aigua muntanya
M2	180	Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual de braç
Ut	30	Tala controlada directa d'arbre de menys de 6m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de brossa generada i càrrega sobre camió grua
M2	180	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor
M3	81	Excavació per a recalçat de fins a 1m de fondària amb mitjans manuals i càrrega sobre contenidor
M	90	Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 50x15cm amb canal corba a la cara superior
M	20	Substitució de canal existent a coberta nau quadres
M3	238	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7t amb recorregut de més de 15 i fons a 20m
M3	238	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
Ut	50	Treballs previs per descobrir instal·lacions soterrades no localitzades
Ut	10	Treballs de jardineria d'arrencada d'arrels d'arbres en la zona d'execució de canal
M2	20	Reparació de paret de tancament de les quadres

Descripció de la partida		
Unitats	Amidaments	Accessos a Pistes - Hípica
m	9	Rebliment de portes d'accés a les pistes. formació de marcs perimetrals de perfils d'acer galvanitzat amb malla electrosoldada
m	5,50	Tanca formada per perfils d'acer galvanitzat amb calent d'1,4 d'alçada. Perfils i bastidors d'acer amb perfils tubulars i malla electrosoldada.
ut	1	Portal d'una porta batent per un buit d'obra aproximat de 2,5x1,4m d'alçada.



Descripció de la partida		
Unitats	Amidaments	Control de qualitat i Seguretat i Salut
u	1	Assaigs i controls de qualitat que determini el pla de control i qualitat o la direcció facultativa
U	1	Elements de seguretat i salut en fase d'execució de les obres

Altres requeriments

- En el preu de cada partida de l'oferta s'inclou la mà d'obra i els elements auxiliars corresponents.
- Els materials i la forma d'executar els treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran a l'Escola Municipal d'Hípica la Foixarda, ubicada a Av. muntanyans, 1 08038 al districte de Sants - Montjuïc de Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El termini d'execució és de 2 mesos des de la notificació de l'adjudicació.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és:

- El preu.

Com a responsable del contracte es designa en Carles Ventura, Cap del Departament de Projectes i Obres.

Selecció del proveïdor/a

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a empreses del sector.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta i el pressupost hauran d'estar degudament signada per la licitadora.



Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.