



INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR

Dades del contracte

Petició del contracte:	P2200084
Tipus contracte:	Obres
Objecte:	Treballs substitució paviment - Tennis Taula Reina Elisenda
Pressupost de licitació (IVA inclòs) . . .	11.495,00 €
IVA tipus	21 %
Pressupost net (sense IVA)	9.500,00 €
Acció Inversora	P.11.6002.01 de Gran Manteniment
<i>Aquest pressupost net no pot ser superat per la oferta del licitador</i>	

Antecedents

A les dependències del Tennis Taula Reina Elisenda es produeixen episodis de filtracions d'aigua provinents de la coberta degut a que l'equipament es troba situat sota la llosa del Passeig de la Bonanova. Al llarg dels anys s'han anat fent actuacions per reconduir l'aigua de les filtracions però en episodis forts de pluja, l'aigua acaba entrant dins la instal·lació.

Aquestes filtracions afecten principalment a la zona administrativa on hi ha instal·lat un parquet sintètic que actualment es troba en molt mal estat i es fa necessari substituir-lo.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com s'ha especificat en la descripció de l'objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

En relació amb el punt 6.1 de la Instrucció per a l'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic aprovada per Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, és més eficient la contractació directa sense publicitat; a banda que amb aquest procediment es compleix amb els requisits establerts en els articles 118 i 318 de la Llei 9/2017 per a la contractació menor.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte és la realització dels treballs de substitució del paviment de la zona administrativa del Tennis Taula Reina Elisenda.

Els serveis que s'han d'executar són els següents:

- Retirada del mobiliari existent a la zona administrativa, dins el propi equipament, per a la posterior col·locació.



- Extracció de paviment existent de parquet sintètic de la zona administrativa i càrrega i transport a abocador autoritzat.
- Anivellament de superfície existent, subministrament i col·locació de nou paviment de gres porcellànic, col·locat sobre la base amb morter cola flexible i sòcol perimetral.
- Sanejament de paraments verticals i subministrament i aplicació de dues capes de pintura plàstica als paraments de la zona administrativa.

Prescripcions tècniques

A continuació es detalla la descripció de les partides del pressupost:

Descripció de la partida		
Unitats	Amidaments	
1	Ut	Retirada de tot el mobiliari existent de la zona administrativa (cadires, taules, armaris, aparells) necessaris per poder fer els treballs de substitució de paviment. Emmagatzematge dins de les pròpies instal·lacions durant el transcurs de l'obra.
82	M2	Extracció de paviment existent de parquet sintètic inclòs sòcol i càrrega sobre contenidor i transport a abocador autoritzat.
82	M2	Subministrament i col·locació de paviment de gres porcellànic segons mostra a escollir per la propietat, adherit a la base amb morter cola flexible. Inclou part proporcional de sòcol de 7 cm d'alçada. (PVP paviment 18 €/m2). Inclou anivellament de la base, en cas necessari, un cop eliminat el paviment existent.
252	M2	Sanejament dels paraments verticals de la zona administrativa, massillat i aplicació de selladora, subministrament i aplicació de dos capes de pintura plàstica. Color a definir per la propietat a la totalitat dels paraments de les oficines.
1	Ut	Col·locació de tot el mobiliari emmagatzemat un cop acabats els treballs de col·locació del nou paviment i els treballs de pintura a tota la zona administrativa.

Condicions d'execució

- Per qüestions d'organització, els serveis s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, els gestors dels centres i els tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament dels serveis.



- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran al Tennis Taula Reina Elisenda al Carrer Duquesa d'Orleans, 29 amb codi postal 08034 del Districte de Sarrià - Sant Gervasi de Barcelona.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El termini per executar les obres comença a partir de la data d'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima de 3 mesos.

Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació són:

- El preu.

Com a responsable del contracte es designa en Carles Ventura, Cap del Departament de Projectes i Obres.

Selecció del proveïdor/a

Considerant la naturalesa de les prestacions es considera adient sol·licitar oferta ajustada a preus de mercat a empreses del sector.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>)**. No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta haurà d'estar degudament signada per la licitadora.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Carles Ventura Cabús
Cap del Departament de Projectes i Obres.



**Ajuntament
de Barcelona**

Institut Barcelona Esports

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.