

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

Dades del contracte

Petició de contracte: 032_P2600030

Tipus contracte: Obres

Objecte: Treballs de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 del Velòdrom Municipal Horta Miquel Poblet

Pressupost (IVA inclòs) 48.279,00 euros

IVA tipus 21,00%

Pressupost net (sense l'IVA) 39.900,00 euros

Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.

Aplicació pressupostària Orgànic/Econòmic/Programa

CPV 39293400-6

Antecedents

A la part central del Velòdrom Municipal Horta Miquel Poblet hi ha un camp de futbol de gespa artificial de Futbol 7 i un camp de futbol de gespa artificial del Futbol 5. Aquests camps tenen un alt grau d'utilització i la gespa ha patit molt de desgast. En els últims anys s'han fet reparacions en les zones mes desgastades però actualment la degradació ja és general i cal substituir la totalitat de la gespa artificial del terreny de joc del camp de Futbol 7. La gespa artificial actual està formada per una gespa artificial de combinació de dos fibres amb reblert de sílice i cautxú SBR.

Actualment el terreny de joc no compleix els requisits mínims establerts per la normativa d'aplicació per poder portar a terme la pràctica esportiva amb seguretat per als jugadors i usuaris.

És per aquest motiu que es fa necessari la substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 situat a la part central del Velòdrom Horta Miquel Poblet.

L'Institut Barcelona Esports no té mitjans propis, ni humans ni materials, per portar a terme l'objecte del contracte.

Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant una contractació menor perquè, tal com es desprèn del propi objecte del contracte, queda justificat que no ha estat alterat ni fraccionat per evitar les regles generals de contractació.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

L'objecte del contracte són els treballs de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 situat a la part central del Velòdrom Municipal d'Horta Miquel Poblet.

Prescripcions tècniques

Treballs de substitució de la gespa artificial del camp de futbol 7 Velòdrom Horta

Unitats	Descripció de la partida
1	Desmuntatge equipament esportiu. Desmuntatge i recol·locació de les porteries i altres elements esportius del terreny de joc.
1.251,25 m2	Desmuntatge de la gespa artificial existent. Desmuntatge de la gespa existent amb maquinaria específica que permeti la formació de rulls de 2 metres d'amplada i de llarg l'equivalent a l'amplada del camp de futbol 7. Dimensions interiors de terreny de joc. 45,50 metres llargada i 27,50 metres d'amplada.
1.251,25 m2	Gestió de residus Retirada dels residus de la gespa artificial i reblerts, revalorització amb empresa autoritzada que gestioni el residu. Inclou càrrega, transport a empresa autoritzada i entrega certificat corresponent.
1.251,25 m2	Subministrament i instal·lació gespa artificial Subministrament i instal·lació gespa artificial especialment dissenyada per a la pràctica de futbol formada per combinació de dos tipus de fibra de polietilè d'alta densitat. Un primer fil monofilament d'alta densitat amb secció diamant multinervat íntegrament de 15.000 dtex de 410 micres i 1,2 mm d'amplada de fil. A cada puntada hi ha 6 fils monofilaments de 2.500 dtex cadascun. Fil monofilament testat a 300.000 cicles de resistència al desgast segons normativa 15306. Fil de 45 mm d'alçada i 10.000 puntades fabricades en galga màxima de 5/8. Pes de fibra 1.500 gr/m2 mínim i pes total aproximat de 2.700 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rotllos. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, llastrada amb 22 kg/m2 de sorra de sílice, rodona, seca i neta, de granulometria 0,3-0,8 mm i 3,5 kg/m2 de granulat 100% orgànic amb granulometria controlada 0,8-2 mm. Fil de polietilè teixit sobre backing especialment reforçat 100% polipropilè. Servit de rotllos de 4 m d'amplada. Marcatge de línies de joc de futbol 7 amb el mateix material en color blanc complint la reglamentació de la RFEF. Producte testat sota norma EN-15330, NF P90-112, FIFA QUALITY. Dimensions interiors de terreny de joc. 45,50 metres llargada i 27,50 metres d'amplada.
1	Seguretat i salut Apartat de despeses relacionades amb la seguretat i salut dels treballs durant tot el procés d'obra i en compliment de la normativa de seguretat i salut.
1	Control de qualitat Assaig dels paràmetres biomecànics de la gespa artificial instal·lada al camp acabat segons la norma UNE 15330-1 amb maquinaria homologada.

- Per qüestions d'organització, els treballs s'hauran d'efectuar amb coordinació de l'empresa adjudicatària, el gestor de la instal·lació esportiva i el tècnics de l'IBE, per tal de minimitzar les possibles afectacions dels usuaris.
- En el preu de l'oferta s'entenen inclosos tots els elements auxiliars i complementaris pel total acabament des treballs.
- Els materials i l'execució dels treballs estaran sotmesos a les corresponents normatives de caràcter obligatori.
- Serà responsabilitat del contractista vetllar per la seguretat i la higiene, així com del control de qualitat dels materials, i de les seves garanties.
- L'empresa haurà d'aportar fitxa tècnica de la gespa artificial en el moment de presentació de l'oferta per tal d'acreditar que les característiques de la mateixa s'adeqüen a les descrites en el present informe.

Lloc de realització de la prestació

Els treballs es realitzaran al Velòdrom d'Horta Miquel Poblet, situat al passeig de la Vall d'Hebron, 185-201, del districte d'Horta-Guinardó.

Inici de les prestacions i termini d'execució

El termini per executar els treballs comença a partir de la data de notificació de l'adjudicació del contracte i tindrà una durada màxima de 3 mesos.

Criteris d'adjudicació

El criteri d'adjudicació és el preu.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Sergi Llort Pujol

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

*Nota: Recordar a les empreses ofertants que el termini de presentació de les ofertes serà de dies hàbils des de la publicació de la licitació al **Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>) *(com a mínim serà de 5 dies hàbils)*

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.