a GAVA

Carretera B – 210

a VILADECANS

CAMI

CAMI

RAMPA

ENTRADA

BÀSCULA ENT.

BÀSCULA SAL.

CONTROL

APARCAMENT TURISMES

CENTRE D'HANDAMENT

SALA D'ACTES POLIVALENT

SILO 1

SILO 2

SILO 3

PLATAFORMA DE MANIOBRA
1.475 m2

NAU DE TRACTAMENT VOLUMINOSOS
2.675 m2

ZONA TRABAJO VOLUMINOSOS
1.100 m2

OFICINES SEMESA
169 m2

VESTUARIS I MENJADOR
550 m2

NAU DE RECICLATGE D'ENVASOS LLEUGERS GAVA I
15.470 m2

STOP

864 m2

TALLER
630 m2

MAGATZEM SEMESA
127 m2

MAGATZEM TERSA
456 m2

MAGATZEM DE RAEE
520 m2

PARC RESIDUS
227 m2

FIBROCEMENTO

DEIXALLERIA

ZONA TRACTAMENT PODA
1.900 m2

PARET

SALIDA

ENTRADA

ENTRADA

240 m2

ZONA TRACTAMENT VOLUMINOSSOS ANTIGA
10.750 m2

ZONA TRITURACIÓ ANTIGA

VESTUARIS NORDVERT

FOSSA DE CARREGA

FOSSA DE TRITURACIÓ

PARET

LLEGENDA SUPERFICIE SITUACIÓ ACTUAL

ZONA	m^2
TOTAL PARCELA	62.100
PARKING	832
VIAL VISITES	750
VIAL TRÀNSIT	5.570
ZONES VERDES	3.784
ZONA BÀSCULES	230
DIPÒSIT GASOIL	442
PENDENTS RAMPA	1.562
DIPÒSIT ANTIINCENDIS	864
OFICINES ANTIGUES	259

Ubicación	Nº punto luz	Uds puntos de luz	Tipo luminaria	Sistema fijación	Uds fijación	Tipo lámpara	Tª Color (ºK)	Potencia eléctrica lámpara (W)	Flujo luminoso lámpara (lm)
Puerta entrada parcela	1,0	2	Aplique E27	Sobre pilar en puerta automática de entrada	2	LED	4000	10	900
Parking empleados y visitas/Entrada de vehículos	1,1	2	Proyector E40	Báculo 12m	2	VSAP	2000	960	124800
Parking empleados y visitas/Entrada de vehículos	1,2	1	Farola LED	Báculo 12m	1	LED	4000	150	15000
Báscula	1,3	4	Farola E40	Báculo 5m	3	VSAP	2000	250	32100
Parking oficinas	1,4	5	Farola E40	Anclaje en fachada	5	VSAP	2000	250	32100
Parking interior	1,5	1	Farola E40	Anclaje en fachada	1	VSAP	2000	250	32100
Rampa voluminosos	2,0	8	Farola E40	Báculo 8m	10	VSAP	2000	250	32100
Rampa voluminosos	2,1	2	Farola	Báculo 8m	2	LED	4000	50	5000
Entrada vehículos nave voluminosos	2,2	3	Farola E40	Anclaje en fachada	3	VSAP	2000	250	32100
Fachada nave voluminosos, zona tratamiento voluminosos	3,0	2	Farola E40	Anclaje en fachada	2	VSAP	2000	250	32100
Calle entrada taller de mto	3,1	3	Farola E40	Anclaje en fachada	3	VSAP	2000	250	32100
Canil central entre envases y voluminosos	3,2	3	Farola E40	Anclaje en fachada	3	VSAP	2000	250	32100
Fachada sala PCI	3,3	1	Farola E40	Anclaje en fachada	1	VSAP	2000	250	32100
Fachada taller mto /almacén, lado deixalleria	3,4	3	Farola E40	Anclaje en fachada	3	VSAP	2000	250	32100
Fachada nave envases lado campa voluminosos	3,5	5	Farola E40	Anclaje en fachada	5	VSAP	2000	250	32100
Fachada nave almacén-taller mto, lado entrada taller mto	3,6	6	Proyector E40	Anclaje en fachada	6	LED	5500	100	15300
Fachada nave voluminosos, zona tratamiento voluminosos	3,7	5	Proyector E40	Anclaje en fachada	5	LED	5500	100	15300
Fachada nave voluminosos, zona salida silos	3,8	1	Proyector E40	Anclaje en fachada	1	LED	5500	100	15300
Fachada sala PCI	3,9	1	Proyector E40	Anclaje en fachada	1	VSAP	2000	415,5	56500
Campa	4,0	44	Proyector	Báculo 8m	11	LED	4000	135	15000
Campa	4,1	8	Proyector	Báculo 6m	2	LED	4000	135	15000
Campa	4,2	8	Proyector	Báculo 10m	1	LED	4000	135	15000
Campa	4,3	6	Proyector	Báculo 4m	2	LED	4000	125	15000
Vestuarios Nordvert	5,0	5	Proyector	Anclaje en mástil	5	LED	4000	20	2000
Vestuarios Nordvert	5,1	1	Proyector	Anclaje en pared	1	LED	4000	20	2200
Vestuarios Nordvert	5,2	3	Proyector	Anclaje en pared	3	LED	4000	10	1200

REV.	MODIFICACION	NOMBRE	FECHA
B	–	–	–
A	–	–	–

TERSA
TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS

PROYECTO :

PROYECTO

TITULO DEL PLANO/DOCUMENTO :

TITULO.L1

		Nº DEL PLANO/SUMINISTRADOR :		Nº PLANO		REV.Nº REV.
			NOMBRE			FECHA
		REALIZADO :	NOMBRE1			FECHA1
		REVISADO :	NOMBRE2			FECHA2
ESCALA:	ESCALA	APROBADO :	NOMBRE3			FECHA3
TAMAÑO	PROYECTO	TIPO	AREA	NUMERO	HOJA	REVISION
X	S033	X	XX	XXX	X/X	X

DIN-A1