



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE:
EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA, A ESPAIS CONCRETS DE LES CASES DURAN, RIERA,
BARÓ DE SANT VICENÇ, AL CONJUNT ARQUEOLÒGIC D' EL BORN CENTRE DE
CULTURA I MEMÒRIA.**

1. OBJECTE DEL PRESENT PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

El conjunt arqueològic de l'Antic Mercat del Born fou declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, segons la resolució CLT 1527/19-05-2003.

El conjunt arqueològic del Born és un objecte patrimonial excepcional pel fet d'ocupar 8.000m² dins la trama urbana de la pròpia ciutat, per trobar-se en un magnífic estat de conservació i permetre una lectura intel·ligible de les seves estructures i, finalment, per la possibilitat de ser documentat a partir de la documentació d'arxiu conservada.

Un dels nostres objectius principals és la conservació, estudi i difusió del conjunt, la qual cosa comporta dur a terme diferents actuacions, tant d'excavació, com de conservació i restauració.

Qualsevol intervenció arqueològica ha de formar part d'un procés de recerca preventiva, per tal de poder localitzar, documentar i protegir totes les restes patrimonials que puguin ser descobertes. Des d'El Born Centre de Cultura i Memòria, s'ha impulsat la continuïtat de la recerca arqueològica mitjançant el programa ArqueoBorn, des del qual, es mostra la voluntat de continuar amb l'excavació arqueològica del subsòl: l'any 2016 a la Casa Corrales i l'any 2017 a la mateixa casa i al Rec Comtal, i els anys 2018-2020, la Casa Sanmartí.

Per l'any 2021 s'intervindrà a les Cases Duran, Riera i Baró de Sant Vicenç. Un cop finalitzada la primera fase d'intervenció arqueològica, amb estudiants del grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, s'haurà de continuar l'excavació amb arqueòlegs professionals fins esgotar l'estratigrafia, si és necessari.

La intervenció està motivada per dos motius: en primer lloc, per continuar amb la recerca d'aquesta illa de cases, en un indret privilegiat del Born, entre el Rec Comtal, el pla d'en Llull i el Bornet, parlem de l'adrogueria Duran, la casa Riera i la casa del Baró

de Sant Vicenç. En segon lloc, per la necessitat de solucionar els problemes de conservació identificats en diferents indrets d'aquestes cases

El present contracte, doncs, té per objecte l'excavació de zones puntuals (veure annex 1) de la Casa Riera, Duran i Baró de Sant Vicenç.

2. CONDICIONS GENERALS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'empresa adjudicatària es compromet a seguir les condicions següents, establertes en el present Plec, per tal de garantir la correcta prestació dels serveis:

- a. A l'inici de la realització dels serveis es mantindrà una reunió amb els responsables del l'àrea de Continguts Històrics i Recerca, i Arqueologia d'El Born CCM, i s'acordaran els protocols de treball i la metodologia a emprar.
- b. L'empresa adjudicatària haurà de garantir la prestació del servei i el desenvolupament de les tasques objecte d'aquesta adjudicació durant tot el període de temps que duri l'adjudicació.
- c. El Born CCM facilitarà l'accés del personal de l'empresa adjudicatària als espais on es desenvolupi el servei, prèvia identificació.
- d. Es requerirà a l'empresa adjudicatària amb un equip regular de personal, i haurà de disposar de reserva de personal qualificat per a cobrir necessitats eventuais.
- e. En cas que l'adjudicatari consideri necessari substituir l'equip de personal destinat/s al servei, ho comunicarà amb la suficient antelació.
- f. Tots els membres de l'equip personal destinat al servei, hauran de complir els requisits previstos en aquest mateix Plec Tècnic.
- g. L'empresa adjudicatària designarà un cap d'equip i/o coordinador del servei que farà d'interlocutor entre dita empresa i EL BORN CCM, per tal de garantir el funcionament idoni i resoldre les incidències derivades de la seva gestió diària.



- h. Aquest coordinador vetllarà per la qualitat i homogeneïtat en la prestació del servei. També comunicarà, si s'escau, la detecció de possibles errades i /o mancances en els procediments de treball, per tal de millorar-lo.
- i. El personal de l'empresa adjudicatària haurà de garantir una imatge correcta i escaient al servei que es presta, que permeti identificar-lo amb les tasques que desenvolupa.
- j. L'empresa adjudicatària dotarà el seu equip amb el suport tècnic i l'equipament necessari per garantir la correcta coordinació i funcionament del servei. L'empresa posarà a disposició continua de l'equip de treball totes les eines específiques i els materials fungibles per a desenvolupar el seguiment de les tasques ordinàries. Un cop finalitzat els serveis, aquest material continuarà sent titularitat de l'empresa.
- k. L'empresa adjudicatària estarà obligada a complir el protocol de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut, proposat pel responsable de la coordinació empresarial del EL BORN CCM; equiparà al seu personal amb els EPIS necessaris per a l'execució del servei, i posarà a disposició dels seus treballadors una farmaciola amb el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball.
- l. Tanmateix, les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre prevenció de riscos laborals i, en el seu cas, sobre seguretat i salut en les obres, o pòlissa d'assegurança dels treballadors correrà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- m. L'empresa adjudicatària haurà de garantir la gestió dels residus generats en l'execució del contracte, pels quals haurà de garantir una gestió correcta per qualsevol sistema de gestió de residus autoritzat. En tot cas, haurà d'acreditar-se la gestió que es realitza d'aquests residus propis. Això afecta qualsevol tipus de residu generat (sigui o no especial) que no pugui gestionar-se a través del sistema de Recollida Selectiva Municipal.



- n. L'empresa adjudicatària es compromet a facilitar les dades de contacte a disposició de l'Institut de Cultura i d' EL BORN CCM per a notificar incidències de qualsevol tipus.
- o. Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament del contractista adjudicatari a tots els efectes, sense que existeixi cap vincle de dependència contractual ni laboral entre aquest i EL BORN CCM, ni entre aquell i l' Institut de Cultura de Barcelona.
- p. L'empresa adjudicatària i cadascuna de les persones que participin en el present contracte queden obligades a l'acompliment de la legislació vigent sobre la propietat intel·lectual i la confidencialitat de dades.
- q. L'empresa adjudicatària i cadascuna de les persones que participin en el present contracte no podrà emprar ella mateixa, ni proporcionar a tercers, les dades del treball contractat, sense autorització expressa d'El Born Centre de Cultura i Memòria.

3. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI

- Els responsables de l'àrea de Continguts Històrics i Recerca, i Arqueologia d'El Born CCM farà el seguiment del contracte, tant a nivell de procediment de treball, com de calendari.
- El Born CCM facilitarà la informació necessària a l'empresa adjudicatària per tal de poder dur a terme el seu treball de la millor forma possible.
- L'empresa adjudicatària es compromet a seguir el calendari i les fases de treball segons s'indica en el present Plec.
- Tota l'operativa s'acordarà prèviament entre els responsables de EL BORN CCM i l'equip de treball abans d'iniciar els serveis.
- L'empresa adjudicatària es compromet a mantenir periòdicament reunions conjuntes amb els responsables d'EL BORN CCM per fer valoracions conjuntes del servei prestat i proposar canvis o millores, si s'escaigués.

- L'empresa adjudicatària es compromet a presentar una memòria escrita i gràfica a la finalització total dels treballs. Aquesta memòria seguirà els formats de presentació que s'acordi entre l'empresa adjudicatària i els responsables de conservació i arqueologia d' EL BORN CCM, i la normativa que marca el Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i d'acord amb el nou Manual d'estil per a l'elaboració de memòries d'intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i establert un nou protocol de mínims de la informació gràfica que s'entrega conjuntament amb la memòria científica elaborada. Aquest protocol, *Dibuix arqueològic en format CAD-Memòries de les intervencions*, és d'obligat compliment per a tota la informació en format CAD que s'adjunta a les memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya. Al punt 6 d'aquest plec es dona informació complementària al respecte.
- EL BORN CCM facilita els espais per a l'emmagatzematge d'eines i materials, sempre que sigui un espai limitat dins les possibilitats del Centre, si sobrepassa aquest pressupòsit, l'empresa licitadora haurà de buscar un nou indret per emmagatzematge.
- EL BORN CCM posa a disposició de l'empresa carretó, escales, focus de llum, allargadors elèctrics, aspiradores, multieina, i alguns atuells de neteja. La resta d'eines, maquinària, fungibles, i EPI's personals, requerides per a la realització del servei serà aportat per l'empresa.
- L'empresa adjudicatària es farà càrrec de la reparació de possibles avaries de l'instrumental, o en el seu cas reposició per deteriorament o ús.
- Tanmateix, va a càrrec de l'empresa adjudicatària les despeses derivades de l'eliminació dels residus de forma eficient (saques de runa, recipients homologats ,...)

- Caldrà ajustar els calendaris de cada operativa d'acord amb els horaris i funcionament habitual de EL BORN CCM en horari d'obertura a les visites de públic.
- El tractament del material arqueològic exhumat al llarg de la intervenció, neteja, classificació i inventari es durà a terme a l'Arxiu Arqueològic del MUHBA a la Zona Franca, per la qual cosa tots els objectes apareguts en el procés d'excavació hauran de ser transportats, a càrrec de l'obra, a aquestes instal·lacions. La coordinació entre els tècnics del MUHBA i l'empresa licitadora es farà per part dels tècnics del Born CCM responsables d'arqueologia. Posant en contacte les dues parts.
- Els objectes arqueològics apareguts, s'individualitzaran per UE dins de bosses diferenciades en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat,...
En general, cada bossa i/o caixa portarà la seva identificació bàsica:
 - Nom intervenció
 - Codi intervenció
 - Sector, àrea o àmbit si s'escau
 - UE
- La ceràmica es guardarà en bosses de plàstic de diverses mesures, i aquestes dins de caixes normalitzades.
- No es transportarà cap bossa que no estigui dins de la seva caixa de plàstic.
- El material constructiu dins de rebliments es quantificarà a l'excavació i només es guardarà una mostra significativa, o les peces que tinguin alguna singularitat.
- El metall, el vidre i la matèria orgànica treballada, s'individualitzarà peça a peça dins de bosses de tanca hermètica, i aquestes es desaran en recipients hermètics de plàstic del tipus Tupperware o similar.
- Tot objecte que pugui sofrir alteracions postextracció haurà de ser tramès urgentment als laboratoris de conservació i restauració del Servei d'Arqueologia de Barcelona per al seu tractament.

4. TASQUES I FUNCIONS A DESENVOLUPAR

La intervenció s'ha de realitzar en diversos àmbits de les cases Duran, Riera i Baró de Sant Vicenç de l'àrea arqueològica del Born, al llarg de 5 mesos a partir de la data de signatura del contracte, amb els següents objectius:

En primer lloc, preservar la integritat de les restes arqueològiques, catalogades com a BCIN, pertanyents al barri de la Ribera, que van ser destruïdes l'any 1717 per la construcció de la ciutadella i que es conserven al subsòl del conjunt arqueològic del Born. Una part del conjunt es veu afectat per humitats i per la proliferació de sals en la superfície d'algunes estructures. S'ha de fer una actuació per eliminar aquestes sals i aïllar-les de les humitats.

En segon lloc, la intervenció arqueològica és subsidiària del projecte de recerca i restitució de tot el conjunt arqueològic del Born. És necessari resoldre dubtes, que només es poden aclarir mitjançant l'excavació d'alguns sectors essencials, en especial intentar datar gràcies al material arqueològic, algunes de les estructures documentades, i poder definir més clarament la forma i funció de les diferents cases.

En tercer lloc, implementar el programa de recerca *ArqueoBorn* per mitjà d'una excavació preventiva, que permeti obtenir un millor coneixement científic d'aquest sector de la ciutat de Barcelona.

Per assolir els objectius proposats es planteja la següent actuació:

L'excavació puntual de diferents cales a les tres cases, per tal de definir la cronologia de les estructures fonamentals. Es començarà a excavar cada cala, des de la cota on es va aturar l'excavació en la darrera fase d'intervenció i fins esgotar l'estratigrafia, si s'escau, o fins que surtin noves estructures que impedeixin seguir aprofundint.

S'eliminarà el menor nombre d'estructures documentades, i sempre, amb l'autorització del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució preceptiva.

Un cop esgotada l'estratigrafia, reomplir totes les cales fins assolir la cota que

tenien abans de l'enderroc de les cases l'any 1717 i deixar les restes tal i com estaven abans de la intervenció arqueològica.

En tot moment es vetllarà per la conservació del conjunt arqueològic. Duent a terme treballs d'adequació de la zona per tal d'extreure les terres, estudiant la millor forma, sempre sota la direcció de la responsable de conservació i de les responsables de continguts i arqueologia del Born CCM.

En cap moment es podrà passar sobre les estructures que no tinguin una protecció acurada. Caldrà definir els itineraris d'entrada i sortida del material.

En especial el de treure la terra de l'excavació.

4.1. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

L'excavació es realitzarà seguint la seqüència estratigràfica real identificant, numerant i documentant totes les capes de terra diferenciables, així com totes les estructures aparegudes. Cada estrat i cada element té la seva numeració i fitxa d'Unitat Estratigràfica (a partir d'aquest moment UE) i estan tots relacionats amb una seqüència cronostatigràfica global. El registre és el mateix de totes les intervencions arqueològiques que es duen a terme dins del terme municipal de Barcelona per tal de disposar d'una base de dades homogènia pel que fa al treball de camp i elaboració de resultats.

La intervenció presenta un codi que serà proporcionat pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, aquest codi respon als codis del registre d'intervencions del propi Servei. Constarà en tots els documents elaborats, als objectes i als seus embalatges.

Els estrats i les restes es documentaran segons el mètode proposat per E.C.Harris-Carandini. Els nivells, retalls i estructures es numeraran de forma correlativa a partir del darrer número donat a la darrera intervenció arqueològica en aquest sector del conjunt arqueològic, dada que serà facilitada pel director de la intervenció.

La planimetria de l'excavació es confeccionarà amb el programa de dibuix vectorial Autocad 2010, (tot i que s'entregarà en una versió compatible amb l'Autocad 2004), totes les plantes i seccions es lliuraran en format digital i en paper. El plànols d'emplaçament es presentaran a escala 1:10.000 i 1:100, les plantes generals de la

intervenció a escala 1:250, 1:100 i 1:50 i les estructures, amb planta, secció i alçat a escala 1:20.

En la caràtula de les plantes hi figurarà el nom de la intervenció, la campanya, els autors, el codi de la intervenció, la localització de la intervenció, i totes les informacions necessàries per a identificar l'element dibuixat. Tots els dibuixos es representaran amb les UE respectives i les cotes absolutes sobre el nivell del mar. Conjuntament amb la planimetria s'entregarà un inventari amb l'explicació de tots els plànols, escala i mides.

Es fotografiaran totes les unitats estratigràfiques de la intervenció, entregant-se els originals, sempre amb el codi de la intervenció i les UE representades. Conjuntament amb les fotografies s'entregarà un inventari amb l'explicació de totes les fotografies.

Tots els objectes s'individualitzen per UE dins de bosses diferenciades en referència a les dimensions, material, fragilitat, singularitat,... En general, cada bossa i/o caixa duu la seva identificació bàsica: Codi intervenció, UE i número diferencial si s'escau.

Tots els tractaments de conservació que s'apliquin durant les feines d'excavació així com la metodologia d'aplicació són els establerts d'acord amb els responsables del Departament de Restauració del Born CCM.

Els treballs d'excavació arqueològica es duran a terme d'acord amb les directrius del Coordinador de Seguretat i Salut i amb les directrius dels tècnics del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament i de la Direcció General del Patrimoni Cultural, de la Generalitat de Catalunya.

A l'hora de fer el pressupost, s'ha de valorar també el rentat, siglat i transport del material arqueològic a l'Arxiu Arqueològic de la Zona Franca del MUHBA.

Actuació a la Casa Riera

S'excavarà una cala de 2x2 m (4m²) a l'àmbit que delimita amb la casa Sanmartí, a la zona on no s'ha conservat el paviment original, per tal de no tenir que extreure més estructures que les totalment necessàries. S'esgotarà tota l'estratigrafia conservada o fins a localitzar noves estructures, desconeixem la fondària exacte, però calculem a l'entorn de 2 m per a fer una mitjana. En el procés d'excavació es descriuran les diferents unitats estratigràfiques documentades especificant la seva composició,

mesures, relació entre elles i materials arqueològics associats, així com, sempre que sigui possible, la seva cronologia. Es preveu identificar la cronologia dels murs que delimitaven la casa, i intentar definir les diferents fases constructives.

En el cas de trobar estructures de fases anteriors, es valorarà la possibilitat del seu desmuntatge un cop obtingut el permís de tractament de restes, per part de la Comissió de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, s'haurà de fer un informe extens abans. Però, com ja hem assenyalat, això serà només quan sigui absolutament necessari per a conèixer les datacions relatives de les estructures documentades.

Un cop esgotada l'estratigrafia de la cala es donarà per finalitzada la intervenció en aquest punt. Posteriorment un cop lliurats els informes necessaris i amb la autorització corresponent, es té previst aïllar la superfície de l'àmbit de la humitat i créixer amb aportació de terres fins assolir la cota del paviment, ja que el sector ha de quedar tal i com estava abans de la excavació. Al llarg de tota la intervenció participarà un restaurador que donarà les indicacions necessàries per protegir les restes.

Actuació a la Casa Duran

Aquí hi ha prevista l'obertura de tres cales. Una a la porta de la casa que dona al Bornet, a la zona on no s'ha conservat el paviment de rajola. L'excavació es farà en una superfície de l'àmbit, d'uns 6 m² aproximadament (3 m de llargària per 2 m d'amplària) i s'esgotarà tota l'estratigrafia conservada. En el cas de trobar estructures de fases anteriors, es valorarà la possibilitat del seu desmuntatge un cop obtingut el permís de tractament de restes, per part de la Comissió de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, s'haurà de fer un informe extens abans.

La cala 2 es farà a l'àmbit que dona al Rec Comtal a la zona on limita la Casa Duran, amb la Casa Sanmartí i el Rec. Aquesta cala tindrà 4 m² (2 m de llargària per 2 m d'amplària) i s'esgotarà tota l'estratigrafia conservada. En el cas de trobar estructures de fases anteriors, es valorarà la possibilitat del seu desmuntatge un cop obtingut el permís de tractament de restes, per part de la Comissió de Patrimoni de la Ciutat de

Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, s'haurà de fer un informe extens abans.

La tercera cala es farà al segon àmbit entrant per la porta del Bornet. A la banda de la Casa del Baró de Sant Vicenç. Aquesta cala tindrà 4 m² (2 m de llargària per 2 m d'amplària) i s'esgotarà tota l'estratigrafia conservada. En el cas de trobar estructures de fases anteriors, es valorarà la possibilitat del seu desmuntatge un cop obtingut el permís de tractament de restes, per part de la Comissió de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, s'haurà de fer un informe extens abans.

Un cop esgotada l'estratigrafia de les cales, es donarà per finalitzada la intervenció en aquest punt. Posteriorment un cop lliurats els informes necessaris i amb la autorització corresponent, es té previst aïllar la superfície de l'àmbit de la humitat i créixer amb aportació de terres fins assolir la cota del paviment, tot ha de quedar tal i com estava abans de la excavació. Al llarg de tota la intervenció participarà un restaurador que donarà les indicacions necessàries per protegir les restes.

Actuació a la Casa Baró de Sant Vicenç

Aquí hi ha prevista l'obertura de dues cales. Una a l'àmbit de la casa que dona al Rec Comtal, a la zona on no s'ha conservat el paviment de rajola. L'excavació es farà en una superfície de l'àmbit, d'uns 4 m² aproximadament (2 m de llargària per 2 m d'amplària) i s'esgotarà tota l'estratigrafia conservada. En el cas de trobar estructures de fases anteriors, es valorarà la possibilitat del seu desmuntatge un cop obtingut el permís de tractament de restes, per part de la Comissió de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, s'haurà de fer un informe extens abans.

La cala 2 es farà a l'àmbit on hi ha dos cups de vi, a la zona on no s'ha conservat el paviment. Aquesta cala tindrà 4 m² (2 m de llargària per 2 m d'amplària) i s'esgotarà tota l'estratigrafia conservada. En el cas de trobar estructures de fases anteriors, es valorarà la possibilitat del seu desmuntatge un cop obtingut el permís de tractament de restes, per part de la Comissió de Patrimoni de la Ciutat de Barcelona del

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, s'haurà de fer un informe extens abans.

Un cop esgotada l'estratigrafia de les cales, es donarà per finalitzada la intervenció en aquest punt. Posteriorment un cop lliurats els informes necessaris i amb la autorització corresponent, es té previst aïllar la superfície de l'àmbit de la humitat i créixer amb aportació de terres fins assolir la cota del paviment, tot ha de quedar tal i com estava abans de la excavació. Al llarg de tota la intervenció participarà un restaurador que donarà les indicacions necessàries per protegir les restes.

4.1.1. Calendari de lliurament de cada fase

Es treballarà a partir del calendari que es proposa: el treball de camp es centrarà del 28 de juny al 29 de juliol. El mes d'agost, no es treballarà, i al llarg del mes de setembre es finalitzarà el que quedi pendent, i es començarà el treball de memòria preceptiva, que ha d'estar enllestida al mes de desembre del 2021.

Qualsevol alteració o canvi substancial sobre el calendari proposat, haurà de ser consensuat amb el responsable del projecte del Servei d'Arqueologia i d'El Born CCM.

A l'hora de parlar d'una intervenció arqueològica sempre hem de tenir present la incertesa de saber el què trobarem, és per la qual cosa que, si sorgeixen restes inesperats es podrà fer una modificació del contracte, aplicant-se sempre el preu marcat per la resolució del concurs, en tots els conceptes necessaris.

ADEQUACIÓ DE L'ESPAI I MEMÒRIA DELS TREBALLS

Un cop finalitzades totes les fases de la intervenció, i re-composada la imatge final de l'estança, es procedirà a lliurar tota l'àrea d'estructures, proteccions i qualsevol altre enginy que s'hagi construït per a facilitar les diverses operatives.

Així mateix es farà una neteja general dels espais més afectats pel moviment de pedra i terres . Consistirà en neteja en sec amb aspiradors i raspalls.

Finalment, caldrà fer una memòria científica on es recullin tots els processos de treball efectuats en referència al servei contractat. Per a la redacció i elaboració d'aquesta Memòria s'establiran unes pautes prèvies entre els responsables d'Arqueologia i de Conservació de EL BORN CCM juntament amb l'empresa adjudicatària.

4.2. MEMÒRIA CIENTÍFICA

El Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya en compliment del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i d'acord amb el nou Manual d'estil per a l'elaboració de memòries d'intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, ha definit i establert el protocol de mínims de la memòria científica de la intervenció arqueològica. Aquest protocol, és d'obligat compliment per a tota la informació de les memòries científiques, i que tenen com a destinatari el Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

Aquest nou protocol, inclòs al Manual d'estil per a l'elaboració de memòries d'intervencions arqueològiques i/o paleontològiques, es pot consultar i descarregar en PDF des de la pàgina web de la Tribuna d'Arqueologia del Servei d'Arqueologia i Paleontologia:

(<http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2013/01/manual-destil.pdf>).

La memòria científica s'ha de realitzar segons els criteris següents:

- D'acord amb la normativa vigent en un termini màxim de dos anys, a comptar des de l'acabament de la intervenció, el director ha de presentar al Servei d'Arqueologia de Barcelona una memòria dels treballs realitzats. Se n'han de lliurar 2 còpies impreses i enquadernades i 3 còpies en format digital (CD - .pdf). En les còpies digitals, la planimetria s'haurà de presentar en un doble

format, .PDF i .DWG. Inicialment només es lliurarà una còpia completa sense enquadernar en paper o, preferiblement, digital (.PDF) per a la seva revisió; quan es doni el vistiplau, es lliuraran les còpies definitives. Una còpia de la memòria serà tramesa al Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.

- A la memòria s'ha d'indicar:
 - Nom del jaciment i nom dels autors de la memòria amb la signatura del director, les dates de la intervenció i la data de lliurament de la memòria.
 - Situació de la intervenció
 - Entorn geològic i geogràfic
 - Les notícies històriques i les intervencions anteriors
 - Les motivacions de la intervenció i els objectius
 - La metodologia emprada
 - Els treballs realitzats:
 - Descripció
 - Interpretació
 - El material arqueològic recuperat. Valoració, estadístiques i catàleg dels materials representatius
 - Conclusions: interpretació de la intervenció i l'emplaçament històric
 - Bibliografia
 - Com a annexos es lliuraran:
 - Inventari dels materials arqueològics i codi per la seva interpretació
 - Planimetries:
 - Plànols de situació
 - Topogràfics de la zona
 - Plantes generals de la intervenció per fases
 - Plantes detallades dels elements representatius



- Seccions i alçats
- Làmines del material representatiu
- Llistat de fotografies
- Fotografies representatives
- Fitxes UE informatitzades

4. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 4 mesos a comptar des de l'endemà de la signatura del contracte.