

Nº Plano	Ref.	Descripción		Uds	Precio unit	Subtotal
----------	------	-------------	--	-----	-------------	----------

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TIPOLOGÍAS DE LOS MATERIALES.

CARPINTERIA

Tableros MDF ignífugo

PINTURA

Pintura plástica lisa mate para muros y paramentos. Lacado mate para mobiliario expositivo.

COLORES

Paredes: NCS S 0500-N; NCS S 1040-Y10R; NCS S 1040-Y70R

MOBILIARIO

Todos los muebles lacados en color RAL 9002. Los colores siempre seran mates a no ser que se indique lo contrario.

Grafica:

Indicar las medidas en: alto, ancho, profundo.

Las condiciones de materiales y elementos para la producción de la exposición están especificados en el punto 4.2. del pliego de prescripciones técnicas

				Uds	Precio unit	Subtotal
CAP 1	PLANO	CARPINTERIA, MONTAJE Y ADAPTACIONES DE PAREDES				—
01.01		TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTÓN YESO				
		Trasdosado autoportante formado por placa de cartón yeso de 15mm de espesor y estructura de acero galvanizada formada por canales horizontales y verticales incluso cinta de papel con refuerzo metalico y pasta para tratamiento de juntas. Dimensiones del hueco 236 x 220 cm	uds	1,00	—	—
01.02		CARPINTERIA				
		Construcción de tabique de sala formada por tablero de madera MDF de 16 mm de espesor. Dimensiones del tabique; Altura 220 cm; Longitud 420 cm; Anchura 50 cm.	uds	1,00	—	—
01.03		RESTO CARPINTERIA:				
		Estantes de madera lacada en color RAL 9002 de 30x30cm	uds	4,00	—	—
		Pequeño cajon para contener Ipad de 13 pulgadas con sujeción a pared lacado en color RAL 9002	uds	1,00	—	—
		Tablero de madera MDF ignifugo de 10 mm de espesor lacado en color RAL 9002 para texto ambito 3 de medidas 110x70 cm.	uds	2,00	—	—
		Construcción y suministro de cajón para pantallas de 27 pulgadas de medidas 44x93x12 cm.	uds	2,00	—	—
				Uds	Precio unit	Subtotal
CAP 2	PLANO	METALISTERÍA				—
02.01		METALISTERÍA				
		Estructura metálica formada por perfil en T de 40x40 mm y chapa metalica para los separadores de sala. De dimensiones 113x70x16 cm y según plano num. 17. Todo lacado en color RAL 9002.	uds	23,00	—	—

		Estructura de soporte de pantallas formada por una estructura interior metalica de perfiles tubulares de 40x20 mm forrada por tableros de madera. De dimensiones totales 183x86x63 cm y según planos num. 19 y 20. Todo lacado en color RAL 9002.	uds	2,00	-	-
		Estructura de soporte de textos de ámbito 3 formado por perfil en T de 40x40 mm y plancha metalica. Dimensiones totales 190x70x65 cm y según plano num. 18. Todo lacado en color RAL 9002.	uds	2,00	-	-

Uds Precio unit Subtotal

CAP 3 PLANO PINTURA

-

03.01		Pintado con pintura plástica de las paredes perimetrales en mate de todos los espacios según plano de pintura	m2	270,90	-	-
03.02		Pintado del muro construcción 2 con manos necesarias de sellador	m2	28,20	-	-
03.03		Repasos finales de pintura, pared y elementos	uds	1,00	-	-
03.04		Restitución de la sala a su estado original	uds	1,00	-	-

Uds Precio unit Subtotal

CAP 4 PLANO GRÁFICA Y FOTOGRAFÍA (Suministro y/o colocación)

-

04.01 VINILO TÍTULO EXPOSICION

		Forex vestibulo imagen y título, 478x250cm	uds	1,00	-	-
		Vinilo ventanal de fachada de una impresión fotográfica 350x350cm	uds	1,00	-	-
		Vinilo de símbolos o gráficas representativas, figuras 80 x 70 cm, vinilo impreso y recortado según forma.	uds	35,00	-	-

04.02 VINILO TEXTO INTRODUCCIÓN

		Vinilo de corte sobre pared en tres idiomas, medidas 120x90cm	uds	3,00	-	-
--	--	---	-----	------	---	---

04.03 VINILO AMBITOS

		Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 120x95cm	uds	9,00	-	-
		Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 100x70	uds	6,00	-	-

04.04 IMPRESIÓN EN VINILO

		Impresión imágenes armarios 245x90cm	uds	2,00	-	-
		Impresión imagen expediciones 135x170cm	uds	1,00	-	-
		Impresión imagen expediciones 35x50cm	uds	2,00	-	-
		Impresión imagen expediciones 58x100cm	uds	1,00	-	-
		Impresión imagen 1ambito 200x150cm	uds	1,00	-	-
		Impresión imagen 1ambito 125x200cm	uds	3,00	-	-

04.05 CRÉDITOS

		Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 50x100cm	uds	1,00	-	-
--	--	---	-----	------	---	---

04.06 FRASES DE INFORMACIÓN - FOTOGRAFÍAS SOBRE DIBOND

	Vinilo de corte sobre pared de dimensiones 100x30 cm	uds	1,00	-	-
	Fotos Megaw sobre dibond medidas 50x75cm	uds	5,00	-	-
	Fotos Megaw sobre dibond medidas 105x70cm	uds	1,00	-	-

04.07 CARTELAS DE ALUMINIO DE 2 mm DE ESPESOR LACADAS EN COLOR RAL 9002

	Cartelas obra dimensiones 20x15 cm	uds	78,00	-	-
	Cartelas música dimensiones 20x15 cm	uds	2,00	-	-
	Cartelas medianas dimensiones 30x15 cm	uds	6,00	-	-
	Cartelas explicativas dimensiones 40x20 cm	uds	4,00	-	-
	Cartelas vitrinas dimensiones 6x10 cm	uds	6,00	-	-
	Cartelas explicativas dimensiones 20x15 cm	uds	6,00	-	-

Uds Precio unit Subtotal

CAP 5 PLANO AUDIOVISUALES

-

05.01 INSTALACION DE PANTALLAS

	Instalacion de pantalla de aproximadamente 27" para reproduccion de vídeo. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual.	uds	5,00	-	-
--	--	-----	------	---	---

05.02 INSTALACION DE PROYECTOR

	Instalacion de proyector para reproduccion de vídeo. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual.	uds	1,00	-	-
--	--	-----	------	---	---

05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE REPRODUCTORES DE MUSICA Y ALTAVOCES UNIDIRECCIONALES

	Suministro e instalacion de altavoces con la potencia necesaria (a determinar) para la audición y en óptimo estado de funcionamiento. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual.	uds	2,00	-	-
--	---	-----	------	---	---

05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLET DE 13"

	Suministro e instalacion de tablet de 13" para la reproduccion de vídeo. El montaje en soporte respectivo según planos. La instalación incluye cableado eléctrico hasta la toma eléctrica de sala, verificación del funcionamiento y puesta en marcha de todo el equipo audiovisual.	uds	1,00	-	-
--	--	-----	------	---	---

Uds Precio unit Subtotal

CAP 6 PLANO ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

-

INSTALACION DE EQUIPOS DE ILUMINACION

06.01	Instalación de aproximadamente 92 focos sobre guías electrificadas de sala existentes para la iluminación de obras.	uds	1,00	-	-
06.02	Trabajos de técnico Iluminador para la realización de las tareas de iluminación de la exposición según calendario de montaje, suministro de los materiales y equipos necesarios para la correcta realización de los trabajos, (gelatinas, filtros, cinta metálica, luxómetro etc.....) y regulación de intensidad de luz según personal facultativo y responsables de conservación	dias	3,00	-	-
06.03	Instalaciones electricas para audiovisuales (5 monitores 27" y 1 proyector 50" y 2 altavoces unidireccionales)	uds	8,00	-	-

		Uds	Precio unit	Subtotal
CAP 7	MONTAJE DE OBRAS			—
07.01	Montaje de obras			
	Asistencia en el montaje de obras por personal facultativo y según indicaciones de conservación. Obertura y cierre de vitrina. Las piezas permanecieran dentro del embalaje hasta el momento de la colocación definitiva y será la empresa de transporte especializada la encargada del desembalaje y colocación de las piezas, siempre en presencia y previa revisión de los técnicos de conservación y del correo.	días	10,00	—
		Uds	Precio unit	Subtotal
CAP 8	MONTAJE DE SALA			—
08.01	Montaje del mobiliario y escenografía producida	uds	1,00	—
08.02	Montaje de gráfica y fotografía	uds	1,00	—
		Uds	Precio unit	Subtotal
CAP 9	VARIOS			—
09.01	Señalización			
	Suministro y colocación en la sala de placas señalización homologadas para la evacuación en caso de emergencia.	uds	1,00	—
09.02	Limpieza			
	Limpieza diaria de la sala y retirada periódica de escombros.Limpieza general al finalizar el montaje de la exposición.	uds	1,00	—
09.03	Catenarias y barreras			
	Colocación de catenarias en las obras que las necesiten.	uds	1,00	—
09.04	Soportes			
	Suministro y colocación de los soportes necesarios para la exhibición de las obras (metacrilato, cartón pluma, varilla metálica, madera...).	uds.	1,00	—
09.05	Material de restauración			
	Suministro de espumas de alta densidad para el aislamiento de las obras con el suelo durante el montaje. (Strafocel, Plastazote, celaide)			
	Planchas de Ethafoam, polietileno semirrígido para la construcción de soportes.			
	Bobinas de MELINEX de 2 y 4cm.			
	Bobinas Tissue y Bull pack.			
	Cinta adhesiva de protección para los cristales de las obras (azul de 3M)			
	Cinta adhesiva de doble cara			

	Cinta adhesiva de carroceros Suministro y colocación de placas y tornillos de seguridad para las obras que los necesiten. Cartón PH neutro. Planchas de cartón pluma de colores blanco y negro de 5 y 10 mm de grosor Varilla de metacrilato transparente para la elaboración de elementos de sujeción Lágrimas de silicona Cantoneres Absorb 4 alargadores electricos con bases multiples de echufes	uds.	1,00	-	-
--	---	------	------	---	---

09.06 Personal y maquinaria

	Personal y maquinaria necesarios para todas las cargas y descargas a incluir en las partidas anteriores, según punto 3.9 del pliego de prescripciones técnicas	uds.	1,00	-	-
--	--	------	------	---	---

Uds Precio unit Subtotal

CAP 10 DESMONTAJE

-

10.01 Desmontaje de obras

	Asistencia en el desmontaje y embalaje de las obras en sala con personal especializado. Obertura y cierre de vitrina. Al finalizar la exposición, la empresa responsable de la instalación de las piezas, asumirá también su desinstalación y el embalaje, siempre en presencia y previa revisión de los técnicos de conservación y del correo.	uds.	1,00	-	-
	Retirada de residuos a vertederos autorizados para cada tipo de material	uds.	1,00	-	-
	Restitución de la sala a su estado original	uds.	1,00	-	-

10.02 Carpintería

	Desmontaje y retirada del material realizado en madera, tabique y paneles que sea necesario	uds.	1,00	-	-
	Reparación de todas las intervenciones realizadas, tanto en las paredes perimetrales (cortes de paneles, agujeros para pasar cableados...etc).	uds.	1,00	-	-

10.03 Mobiliario expositivo

	Desmontaje y embalaje de todo el mobiliario de la exposición, traslado al lugar que se requiera	uds.	1,00	-	-
--	---	------	------	---	---

10.04 Iluminación

	Desmontaje, retirada de los focos si fuera necesario	uds.	1,00	-	-
	Retirada del cableado eléctrico necesario para las pantallas y los reproductores de sonido añadidos en el montaje de la exposición	uds.	1,00	-	-

10.05 Gráfica

	Retirada de toda la grafica, cartelas y vinilos colocados en las paredes del centro. Restitución de la sala a estado original	uds.	1,00	-	-
--	---	------	------	---	---

10.06 Audiovisuales

	Desmontaje de elementos audiovisual una vez finalizada la exposición. Restitución de la sala a estado original	uds.	1,00	-	-
--	--	------	------	---	---

Uds Precio unit Subtotal

