

# **IMPLANTACIÓ ZONES D'ESTAR DISSENY HUB**

## **RESUM CAPITOLS**

01- ZONA 1 BANC SOFÀ ENTRADA

02- ELECTRIFICACIÓ SOFÀS I LAMPARES ZONA ENTRADA

03- ZONA 2 BANC SOFA BIBLIOTECA 2 UNITATS DE SOFAS

04- ELECTRIFICACIÓ SOFAS ZONA 2

05- ZONA 3 BANC POUF ESCALES MECÀNIQUES. 2 UNITAS DE 12,70X 45 CM

06- ELECTRIFICACIÓ ZONA 3 PARTIDA QUE ASSUMEIX EL MUSEU

07- TAPISSERIA

## **01- ZONA 1 , BANC SOFÀ ENTRADA**

### **MÒDUL 1A**

1 part final 188x122x 79,9

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 4 cm  
Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 6,7 M2

### **MÒDUL 1B**

1 part central de 240x122x 79,9

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 4 cm  
Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 8,5 M2

### **MÒDUL 1C**

1 part central simétrica a 1B de 240x122x 79,9

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 4 cm  
Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 8,5 M2

### **MÒDUL 1D**

1 part final simétrica 1A de 188x122x 79,9

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 4 cm  
Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 6,7 M2

## **02- ELECTRIFICACIÓ SOFÀS ZONA ENTRADA**

El DHUB assumeix l'electrificació de l'espai

## **03- ZONA 2 BANC SOFA BIBLIOTECA 2 UNITATS DE SOFAS**

### **MÒDUL 2A 4 UNITATS**

4 parts finals 180x149x 79,9

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 4 cm

Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 7,12

#### **MÒDUL 2B 2UNITATS**

2 Parts centrals de 1,81x149,7x79,9

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 4 cn  
Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 8,51

#### **04- ELECTRIFICACIÓ SOFAS ZONA 2**

El DHUB assumeix l'electrificació de l'espai

#### **05- ZONA 3 BANC POUF ESCALES MECÀNIQUES. 2 UNITAS DE 12,70X 45 CM**

##### **MÒDUL 3A 4 UNITATS**

4 parts finals 181x45x45

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 3 cm  
Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 2,5M2  
Sistema d'ancoratge a terra i entre ells de cada mòdul

##### **MÒDUL 3B 10 UNITATS**

10 parts centrals 181x45x45

Estructura de contraxapat de 18 mm amb costelles transversals  
Base estructura amb ancoratges metàl  
sòcol de 3 cn  
Punts rodons de tapisseria amb embarillat de fusta.  
Folrrat estructura amb espuma de densitat de 30 kg m3  
Tapissat i cosit del kilim 3,12 M2  
Canvi de fusta a fusta ignífuga dm,  
Sistema d'ancoratge a terra i entre ells de cada mòdul

#### **06- ELECTRIFICACIÓ ZONA 3 PARTIDA QUE ASSUMEIX EL MUSEU**

El DHUB assumeix l'electrificació de l'espai

#### **07- TAPISSERIA**

Llana afgana teixida amb tècnica Kilim i color personalitzat segons especificacions en documents annexos 1 i 2

M<sup>2</sup> merma inclosa: 167