

PRESSUPOST

Obra
Capítol

1 ER3P0001 u

Obra
Capítol

1 E213U001 u

2 E213U002 u

3 E213U003 u

4 K2RAU030 m3

5 F2R350A9 m3

Obra
Capítol

1 EABGU001 m2

2 EABGU002 u

Obra
Capítol

1 E844Z005 m2

Obra
Capítol

1 EPA1U001 u

2 EPA1U002 u

3 EPA1U003 u

4 EPA1U004 u

Obra
Capítol

1 EY01U600 pa

Obra
Capítol

1 JSISU002 pa

01

10

Protecció de façana actual amb tauler de fusta OSB de 19 mm de gruix fixat mecànicament per l'interior. Inclou la protecció de tots el mòduls, tant de els compostats per vidres fixes i exutoris. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu.

(P - 11)

TOTAL

01

20

Desmantellament i retirada de vidre a mòduls de tancament existent a façana sala C, codi V1 a V5, segons plànol d'estat actual. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. Inclosa retirada de runa sobre contenidor. (P - 1)

Desmuntatge d'exutoris i retirada de vidre, a mòduls de tancament existent a façana sala C, codi E2 a E5, segons plànol d'estat actual. Molt important: Inclou el desmuntatge i acopi d'exutoris existent per la seva posterior adaptació a la nova posició. Inclou el desmuntatge i acopi del mecanisme de cremallera per la seu posterior muntatge. El vidre va a enderroc. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. Inclosa retirada de runa sobre contenidor. (P - 2)

Desmantellament i retirada de vidre d'exutori existent a façana sala C, codi E1-E6-E7-E8, segons plànol d'estat actual. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. Inclosa retirada de runa sobre contenidor. (P - 3)

Gestió de residus inerts amb una densitat 1,0 t/m³, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)

TOTAL

01

30

Subministra i col·locació de vidre càmera transparent i incolor ExtraClear, 8T Sunguard SN70/37 /16 / 5+5 o equivalent. Els noms comercials, marques i models indicats s'inclouen únicament per definir les característiques tècniques del producte, essent vàlids els productes de característiques tècniques equivalents de qualsevol altre fabricant. Làmina exterior de 8 mm templada Sunguard SN70/37) en Guardian ExtraClear, cambra d'aire de 16 mm, làmina interior 5+5 mm Guardian ExtraClear. Màxima transparència del conjunt. Prestacions tèrmiques Valor U 1,3 w/m2K. Factor solar g 36,4%. Transmissió de llum visible 68,4%. Reflexió exterior 11,2%. Codis V11 a V16 E11 a E17, per unes mides màximes segons plànols. Inclou tall en diagonal en la seva part superior. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu.

Modificació d'exutori existent d'alumini a taller i col·locació. Codis E11-E12-E15. Inclou tall en diagonal en la seva part superior. Inclou adaptació de sistema d'obertura recuperat de l'obra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu.

TOTAL

01
40

Cel ras continu amb plaques de guix laminat estàndard de 15 mm de gruix i vora afinada, sistema fix amb entramat ocult de perfils d'acer galvanitzat format per mestres primàries i secundàries (modulació màxima 50 cm) i perfils perimetrals, i suspensió auto anivelladora de barra roscada, fixada sostre reticular. Inclou la col·locació de banda acústica sota els perfils perimetrals i manta de llana de roca. (Reacció a el foc B s1 d0). Inclou la part proporcional de perfils en L i T rematada del cel ras amb paraments verticals i horitzontals. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 4)

TOTAL

01
50

Trasllat de base de desbloqueig de retenedors magnètics de la porta existent sortida Glories 3 a la nova ubicació fins a 10m de distància. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats.
(P - 7)

Trasllat de sirena existent a porta de sortida Glories 3 a la nova ubicació fins a 10m de distància. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats.
(P - 8)

Trasllat de llum d'emergència existent a porta de sortida Glories 3 a la nova ubicació fins a 10m de distància. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats.

(P - 9)

Desconnexió i connexió de senyal PCI i alimentació elèctrica per obertura d'exutoris de façana existents reubicats. Inclou anual punt PCI no utilitzat. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats.

(P - 10)

TOTAL

01

80

CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA. Partida alçada a justifica. (P - 12)

TOTAL

01

90

Tasques de seguretat i salut. Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col.lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre. (P - 14)

TOTAL

Data: 14/10/21 Pàg.: 1

Pressupost BOTIGA SALA C
TREBALLS PREVIS

1.000

Pressupost BOTIGA SALA C
ENDERROCS I DEMUNTATGES

5.000

4.000

4.000

9.000

9.000

Pressupost BOTIGA SALA C
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I VIDRES NOUS

21.880

3.000

Pressupost BOTIGA SALA C
REVESTIMENTS INTERIORS

12.000

Pressupost BOTIGA SALA C
INSTAL·LACIONS

1.000

1.000

1.000

3.000

Pressupost BOTIGA SALA C
CONTROL DE QUALITAT

1.000

Pressupost BOTIGA SALA C
SEGURETAT I SALUT

1.000