

PRESSUPOST

Data: 14/10/21

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost BOTIGA SALA C
 Capítol 10 TREBALLS PREVIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 ER3P0001	u	Protecció de façana actual amb tauler de fusta OSB de 19 mm de gruix fixat mecànicament per l'interior. Inclou la protecció de tots el mòduls, tant de els compostats per vidres fixes i exutoris. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu. (P - 11)		1,000	

TOTAL Capítol 01.10

Obra 01 Pressupost BOTIGA SALA C
 Capítol 20 ENDERROCS I DEMUNTATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E213U001	u	Desmantellament i retirada de vidre a mòduls de tancament existent a façana sala C, codi V1 a V5, segons plànol d'estat actual. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. Inclosa retirada de runa sobre contenidor. (P - 1)		5,000	
2 E213U002	u	Desmuntatge d'exutoris i retirada de vidre, a mòduls de tancament existent a façana sala C, codi E2 a E5, segons plànol d'estat actual. Molt important: Inclou el desmuntatge i acopi d'exutoris existent per la seva posterior adaptació a la nova posició. Inclou el desmuntatge i acopi del mecanisme de cremallera per la seu posterior muntatge. El vidre va a enderroc. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. Inclosa retirada de runa sobre contenidor. (P - 2)		4,000	
3 E213U003	u	Desmantellament i retirada de vidre d'exutori existent a façana sala C, codi E1-E6-E7-E8, segons plànol d'estat actual. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. Inclosa retirada de runa sobre contenidor. (P - 3)		4,000	
4 K2RAU030	m3	Gestió de residus inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 15)		9,000	
5 F2R350A9	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 13)		9,000	

TOTAL Capítol 01.20

Obra 01 Pressupost BOTIGA SALA C
 Capítol 30 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I VIDRES NOUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 EABGU001	m2	Subministra i col·locació de vidre càmera transparent i incolor ExtraClear, 8T Sunguard SN70/37 /16 / 5+5 o equivalent. Els noms comercials, marques i models indicats s'inclouen únicament per definir les característiques tècniques del producte, essent vàlids els productes de característiques tècniques equivalents de qualsevol altre fabricant. Làmina exterior de 8 mm templada Sunguard SN70/37) en Guardian ExtraClear, cambra d'aire de 16 mm, làmina interior 5+5 mm Guardian ExtraClear. Màxima transparència del conjunt. Prestacions tèrmiques Valor U 1,3 w/m2K. Factor solar g 36,4%. Tansmissió de llum visible		21,880	

PRESSUPOST

Data: 14/10/21

Pàg.: 2

68,4%. Reflexió exterior 11,2%. Codis V11 a V16 E11 a E17, per unes mides màximes segons plànols. Inclou tall en diagonal en la seva part superior. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu.

2	EABGU002	u	(P - 5) Modificació d'exutori existent d'alumini a taller i col·locació. Codis E11-E12-E15. Inclou tall en diagonal en la seva part superior. Inclou adaptació de sistema d'obertura recuperat de l'obra. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions del projecte executiu.	3,000
---	----------	---	---	-------

(P - 6)

TOTAL Capítol 01.30

Obra	01	Pressupost BOTIGA SALA C
Capítol	40	REVESTIMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E844Z005	m2		12,000	
		Cel ras continu amb plaques de guix laminat estàndard de 15 mm de guix i vora afinada, sistema fix amb entramat ocult de perfils d'acer galvanitzat format per mestres primàries i secundàries (modulació màxima 50 cm) i perfils perimetrals, i suspensió auto anivelladora de barra roscada, fixada sostre reticular. Inclou la col·locació de banda acústica sota els perfils perimetrals i manta de llana de roca. (Reacció a el foc B s1 d0). Inclou la part proporcional de perfils en L i T rematada del cel ras amb paraments verticals i horitzontals. Inclou tot el necessari per executar la partida d'obra. Tot segons memòria tècnica, documentació gràfica i plec de condicions de el projecte executiu. (P - 4)			

TOTAL Capítol 01.40

Obra	01	Pressupost BOTIGA SALA C
Capítol	50	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EPA1U001	u		1,000	
		Trasllat de base de desbloqueig de retenedors magnètics de la porta existent sortida Glories 3 a la nova ubicació fins a 10m de distància. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats. (P - 7)			
2	EPA1U002	u		1,000	
		Trasllat de sirena existent a porta de sortida Glories 3 a la nova ubicació fins a 10m de distància. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats. (P - 8)			
3	EPA1U003	u		1,000	
		Trasllat de llum d'emergència existent a porta de sortida Glories 3 a la nova ubicació fins a 10m de distància. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats. (P - 9)			

PRESSUPOST

Data: 14/10/21

Pàg.: 3

4	EPA1U004	u	Desconnexió i connexió de senyal PCI i alimentació elèctrica per obertura d'exutoris de façana existents reubicats. Inclou anual punt PCI no utilitzat. Inclou les proves i posada en marxa dels equips especificats. (P - 10)	3,000
---	----------	---	---	-------

TOTAL Capítol 01.50

Obra 01 Pressupost BOTIGA SALA C
 Capítol 80 CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY01U600	pa	CONTROL DE QUALITAT A L'OBRA. Partida alçada a justifica. (P - 12)	1,000	

TOTAL Capítol 01.80

Obra 01 Pressupost BOTIGA SALA C
 Capítol 90 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JSISU002	pa	Tasques de seguretat i salut. Inclou redacció de pla de seguretat i salut, proteccions individuals i proteccions col.lectives per executar les partides d'obra de l'estudi de seguretat o equivalents del pla de seguretat. Inclou desviaments de pas durant les obres. Partida d'obra d'execució i abonament íntegre. (P - 14)	1,000	

TOTAL Capítol 01.90
