



## INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

### Dades del contracte

Orgànic: 1421	Programa: 33314
Número d'expedient: C210003281	
Número de contracte: 21002823	
Procediment: Menor	Concurrencia: SI
Qualificació: Mixt obres i subministraments	
CPV: 45453100-8	
Ús de sistemes d'informació: No	
Pòlissa de responsabilitat Civil: No	
Tècnic responsable del contracte: David Chéliz	
Objecte: L'objecte son les obres d'adequació de la façana de vidres de l'espai destinat a botiga al Disseny Hub Barcelona	
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 47.190,00 € IVA tipus 21% 8.190,00 <b>Pressupost net</b> (sense l'IVA) 39.000,00 € <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador</u>	

### Antecedents

L'edifici del Disseny Hub Barcelona inicia la seva operativitat durant l'any 2012 amb la presentació d'esdeveniments puntuals i culmina a les darreries de l'any 2014 amb la inauguració del Museu del Disseny de Barcelona.

Al llarg d'aquest període, l'edifici acaba allotjant diversos equipaments i seus d'entitats en el seu interior: la biblioteca d'El Clot Josep Benet del Consorci de Biblioteques de Barcelona, l'Associació per a l'estudi del moble i, d'altra banda, a les entitats Barcelona Centre de Disseny (BCD) i Foment de les Arts Decoratives (FAD), el Centre de documentació del museu del disseny i l'espai de la cafeteria.

El Disseny Hub Barcelona està treballant en assolir l'objectiu ser un equipament aglutinador i referent en l'àmbit del disseny, la innovació i la creativitat; un espai obert que permeti acollir els sectors implicats en el camp de les indústries creatives.

A l'objecte d'assolir l'esmentat objectiu es considera necessari habilitar un espai destinat a botiga especialitzada amb capacitat per distribuir tant objectes com bibliografia. Una primera fase en l'habilitació de l'espai és l'adequació de la façana de vidres segons projecte executiu, per tal de facilitar la instal·lació d'un aparador interior



### **Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques**

L'objecte són les obres d'adequació de la façana de vidres de l'espai destinat a botiga al Disseny Hub Barcelona.

- La producció i el subministrament de tots els elements físics i instal·lacions.
- El muntatge de tots aquests elements i les obres que el compondran

L'encàrrec consisteix en:

L'actuació a desenvolupar en aquest projecte d'adequació de la façana al nivell superior de la Sala C del Museu del Disseny, a l'edifici de Disseny Hub Barcelona, forma part del projecte de la Nova Botiga, a implantar dins aquest espai. Actualment el tancament de la façana de la sala, està format per 13 mòduls verticals, 5 mòduls fixes i 8 mòduls amb exutori d'evacuació de fums, d'obertura automàtica en cas d'incendi, i la porta d'evacuació de dos fulls, Glòries 3, també amb obertura automàtica i sistema de bloqueig amb polsador, connectada al CECOR. La intervenció es limita al forat interior dels mòduls verticals existents, mantenint la façana la seva imatge i composició global original. Tots els mòduls disposen de vidres d'un nivell important d'eficiència energètica i filtre a la llum natural exterior, pel que no tenen les característiques idònies ni adequades pel nou ús comercial, on és important la visió directa des de l'exterior de l'espai interior, i on estarà situat l'aparador de la botiga.

Les instal·lacions d'electricitat o contra incendis situades a la zona d'actuació, en concret a la porta Glòries 3, es podran veure afectades, modificant la seva posició actual dins el mateix entorn, en funció de la proposta de distribució de la botiga.

En qualsevol cas, l'encàrrec resta sotmès a les prescripcions tècniques dels treballs a efectuar incloses en el projecte executiu, la memòria i l'estat d'amidaments adjunts al present informe.

En el desenvolupament de les obres contemplades en aquest projecte serà d'aplicació el Codi Tècnic de l'Edificació, així com la resta de Reglaments vigents relatius a obres i instal·lacions que siguin d'obligat compliment en tot el territori Espanyol, i les Normes i/o ordenances que regeixen en el territori del Municipi de Barcelona, a més d'aquelles altres que s'esmentin en el present expedient.

En el present contracte s'han previst les següents mesures ambientals:

- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat ambientals en projectes d'obres de l'Ajuntament de Barcelona

En tot moment els àmbits d'actuació hauran d'estar protegits perimetralment amb tanques tipus RIVISA amb lones de protecció, fixades entre si de tal manera que garanteixin estabilitat i en cap cas puguin afectar la integritat dels visitants i/o usuaris de la via pública.

El perímetre de la zona d'actuació dins l'edifici serà la que determini l'Oficina Tècnica del DHUB amb l'acord de la direcció de l'obra.



El perímetre de la zona d'actuació d'afectació en la via pública serà la que de termini l'Oficina Tècnica Municipal.

El contractista haurà d'incorporar en la superfície de les lones de tancament perimetral els textos i/o imatges amb les característiques que determini l'ICUB..

L'empresa adjudicatària es compromet a donar a conèixer i fer complir els criteris que es fixen en el Plà d'Autoprotecció de l'Edifici (PAU) i l'avaluació de riscos laborals del DHUB a tots els seus treballadors. Així com de tots aquells aspectes normatius relatius a la manipulació, emmagatzemament i instal·lació de materials i de l'ús dels espais del DHUB. Amb anterioritat, el DHUB, traslladarà aquesta informació amb suficient antelació a l'empresa adjudicatària per a garantir el correcte coneixement de les diferents normatives als seus professionals i poder resoldre qualsevol dubte al respecte. El servei de coordinació empresarial i riscos laborals del DHUB supervisarà les accions que, en matèria de seguretat i salut laboral, es portin a terme al llarg de l'execució del contracte.

Seràn de càrrec exclusiu al contractista i, per tant, s'entendrà inclosos en l'oferta econòmica que hagi presentat, a més de totes les despeses que resultin de l'aplicació segons disposa el contracte i els annexos que l'acompanyen, els relatius a tots els efectes, a totes les operacions auxiliars necessàries per a la posada en obra i servei de la totalitat de les unitats d'obra que es contracte, així com dels derivats del manteniment i funcionament de la pròpia obra.

El contractista haurà de sol·licitar dels organismes i/o persones corresponents, amb l'antelació necessària per a que no presentin dificultats en el compliment del programa de treball, tots els permisos i llicències. Tota la tramitació, serà a càrrec i per compte del contractista a excepció de les corresponents a la llicència municipal d'obres, que serà sol·licitada per la propietat anant al seu càrrec els costos d'obtenció i tramitació. El contractista legalitzarà al seu càrrec totes les instal·lacions, equips i obres que es requereixin pel perfecte funcionament de les mateixes.

## **Lloc de realització de la prestació**

El lloc de prestació del servei serà el propi taller de l'adjudicatari i l'edifici Disseny Hub Barcelona.

## **Inici de les prestacions i termini d'execució**

Es preveu una durada del contracte de 1 mes, a comptar des de la data de notificació de l'adjudicació i com a màxim fins el 31 de desembre de 2021.

## **Criteri d'adjudicació**

El criteri d'adjudicació serà el preu.



### **Tramesa d'ofertes**

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes **mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>)**. No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

### **Termini de presentació de les ofertes**

*Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà com a mínim de 10 dies hàbils des de la data d'enviament de petició d'oferta.*

### **Notificació de l'adjudicació**

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.