

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRENCIA

Dades del contracte

Orgànic: 1121	Programa: 33011	Econòmic: 69999
Procediment: Menor	Concurrencia: SI	
Qualificació: Obra		
CPV: 32000000-3		
Ús de sistemes d'informació: NO		
Pòlissa de responsabilitat Civil: SI		
CAE: NO		
Prestació a la via pública: NO		
Tècnic responsable del contracte: SERGIO FERNANDEZ ALARCON		
Objecte: OBRA PER LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA DE CCTV A LA SEGONA PLANTA DEL PALAU DE LA VIRREINA		
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 14.883,00 € IVA tipus 21% Pressupost net (sense l'IVA) 12.300,00 € <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.</u>		

Antecedents

La segona planta del Palau de la Virreina actualment es un espai d'ús públic destinat a exposicions temporals. Donades les característiques de l'espai i a l'ús al que resta destinat es considera necessari realitzar la instal·lació d'un nou sistema CCTV connectat a l'actual centraleta del Palau de la Virreina, amb l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris així com de les obres exposades.

- Aquesta prestació o servei no suposa cap fraccionament de contracte, ja que esdevé una unitat funcional que permet el seu aprofitament individual sense la necessitat de prestacions accessòries o complementàries.
- No és necessari projecte d'obra.
- Aquesta obra no afecta seguretat de l'edifici.

Descripció de l'objecte

1.- Recinte i ubicació

L'objecte del present informe afecta al Palau de la Virreina de Barcelona, situat al carrer de la Rambla número 99, a Barcelona. La ubicació es mostra a la següent fotografia:



2.- Actuacions necessàries

L'objecte de l'informe és encarregar la instal·lació d'un nou sistema de CCTV per a la segona planta del Palau de la Virreina, connectat a l'actual centraleta de seguretat. A continuació es detallen les tasques a realitzar:

- *Subministrament i instal·lació de càmera "mini domo" model DS-2CF1743G0-IZ o equivalent – 14 unitats*
- *Subministrament i instal·lació de càmera model DS-2CE16D8T-IT3ZE o equivalent – 6 unitats*
- *Subministrament i instal·lació de gravador model DS-7316HUHI-K4 o equivalent – 1 unitat*
- *Subministrament i instal·lació de disc dur model HDD DS-6TBWD-PURPLE o equivalent – 2 unitats*
- *Subministrament i instal·lació de monitor 24" DS-D5024FN/EU o equivalent incloent suport de paret – 1 unitat*
- *Subministrament i instal·lació d'armari Rac de comunicacions amb els següents elements:*
 - *Armari Mural ARM.SUPERF.MET.IP66 600x400x250mm – 1 unitat*
 - *Safata 2 U's fons 400mm. – 1 unitat*
 - *Base de 8 connexions tipus Schuko. – 1 unitat*
 - *Switch PoE de 24 ports model DS-3E0326P-E o equivalent – 1 unitat*
 - *Switch PoE de 8 ports model DS-3E0310HP-E o equivalent – 1 unitat*
 - *Patch panel 24 Ports Cat6 – 1 unitat*
 - *Cable de xarxa 0,5mtrs. Cat6. – 16 unitats*
 - *Petit material i mà d'obra per al seu correcte funcionament*

- *Subministrament i instal·lació de tot el cablejat i material necessari per al correcte funcionament de la instal·lació com:*
 - *Cable elèctric*
 - *Cable UTP 4 parells Cat.6*
 - *Tub corrugat*
 - *Tub PVC*
 - *Petit Material*
- *Lloguer de mitjans d'elevació per treballs en alçada*
- *Revisió completa de la instal·lació existent, substitució de connectors de càmeres existents i sanejat del cablejat. Instal·lació i integració de 4 càmeres existents en pati interior*
- *Documentació final d'obra i configuració*
- *Tots els elements han d'estar correctament instal·lats, connectats i en perfecte funcionament segons indicacions de l'ICUB.*

Prescripcions tècniques:

- *Prèviament a la presentació de les ofertes, es pot concretar una visita a l'edifici conjuntament amb els tècnics de l'ICUB, a través del departament de manteniment als correus sfernandez@bcn.cat / jfornell@bcn.cat*
- *És necessari que la nova instal·lació sigui compatible amb la instal·lació existent, i compatible amb el caràcter patrimonial d'un edifici BCIN.*
- *És necessari que l'obra sigui compatible amb el normal desenvolupament de les tasques que es realitzen a l'espai, tenint en compte les limitacions que es poden produir durant la seva execució.*

Criteris de solvència tècnica:

- *L'empresa licitadora ha d'acreditar disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil d'igual o superior valor al contracte que se'n pot derivar del present informe.*
- *L'empresa licitadora ha de disposar, amb caràcter vigent, dels certificats ISO 9001, 14001, 45001 i la 27001.*

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació de l'obra serà a la formalització del contracte i la finalització serà, com a màxim el 31 de desembre de 2021

Criteri d'adjudicació

El criteri d'adjudicació serà el preu.

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà d'enviar les seves ofertes mitjançant el portal de Contractació (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

Termini de presentació de les ofertes

El termini per la presentació d'ofertes serà de 7 dies naturals a partir de la publicació del present informe.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.