

## **PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SENYALÍSTICA MEMORIAL 2022-24**

Núm. expedient: C210003704

Núm. contracte: 21003177

### **Descripció de l'activitat:**

El compromís de la ciutat de Barcelona amb la reivindicació de la memòria democràtica del territori i la seva gent és notori, com ho testimonien l'establiment, durant el mandat 2015-19, d'un Comissionat de Memòria, que esdevé Regidoria de Memòria Democràtica durant el 2019-23, l'execució dels programes de la qual és responsabilitat de l'ICUB.

Una de les seves principals atribucions és la instal·lació i manteniment de senyalística memorial a la ciutat, atenent tant els precs de la ciutadania com els dels districtes, i en coordinació amb la Ponència de Nomenclàtor.

### **Dinàmica de funcionament**

- I. La regidoria informará la prestatària del servei de les ubicacions, formats i data d'instal·lació (o de neteja / manteniment / substitució, en el seu cas). Així mateix, facilitarà amb una antelació suficient el material gràfic i textual necessari per a la seva producció.
- II. Es preveu una visita tècnica a la ubicació prèvia a la instal·lació, per tal de garantir la idoneïtat de suports i fixacions, i poder complir amb els calendaris d'instal·lació i descoberta al públic.
- III. La prestatària es farà responsable de l'element des de la seva instal·lació fins a la descoberta per part de la regidoria, en el cas de noves instal·lacions i de neteges / manteniments / substitucions que responguin a agendes protocol·làries.

### **Objecte del contracte**

El present contracte de subministraments té per objecte la instal·lació i manteniment de la senyalística memorial de la ciutat, segons les instruccions de la regidoria de Memòria Democràtica. Aquesta senyalística fa referència a:

- a) Placa blava circular de 360x360mm alumini de 5mm.
- b) Placa blava quadrangular de 280X280mm alumini de 5mm, sobre suport vertical de 1.500mm d'alçada.
- c) Faristol Horitzontal de mesures 980x800x600mm
- d) Faristol Vertical de mesures 1.500x700mm

- e) Manteniment i neteja de faristol
- f) Impressió i substitució de vinil de faristol.

Les funcions del servei, per tal de donar resposta als objectius d'aquest contracte, seran:

- a) Maquetació dels respectius faristols i plaques, a partir de les indicacions i documentació aportada per la regidoria, i segons el disseny aprovat (v. annexos). Requeriran de validació per part de la persona responsable del contracte.
- b) Fabricació i instal·lació dels diferents suports, en coordinació amb la regidoria i la resta d'àrees municipals afectades, en els terminis requerits per a les necessitats protocol·làries i els calendaris municipals. Així mateix, caldrà proveir d'una cortineta per a la seva descoberta tots aquells nous elements.
- c) Manteniment, neteja i substitució dels diferents elements.

Aquests treballs es duran a terme des del dia següent a la signatura d'aquest contracte i per un període de dos anys naturals, ampliable fins a dos anys més si es manifestés la conformitat amb aquesta pròrroga per ambdues parts, i de forma explícita, fins a tres mesos abans de la finalització del contracte. Si, durant la vigència del contracte, s'aprovés un nou model de senyalística memorial, es resoldria el contracte i es procediria a la licitació d'un de nou que incorporés les modificacions. Excepcionalment, si la modificació es pogués assumir en els preus unitaris del contracte, es mantindria fins a la seva finalització, deixant sense efecte la possibilitat de pròrroga.

No es preveu la divisió en lots del present contracte atès que és fonamental garantir la visió unitària i la coordinació única de tots els processos de treball desenvolupats al voltant d'aquest contracte de serveis.

En la present contractació es preveuen les següents mesures socials:

Manteniment de condicions laborals durant el contracte, com a condició d'execució

### **Condicions d'execució.**

L'objecte del contracte és el servei d'instal·lació i manteniment de la senyalística memorial de la ciutat, segons les instruccions de la regidoria de Memòria Democràtica la gestió de continguts de la web de Memòria Democràtica.

En tot moment, des de la Regidoria de Memòria Democràtica es facilitarà una planificació, amb la major antelació possible, de les diverses actuacions i necessitats, per tal que la persona executora del contracte pugui organitzar-se els processos de treball.

Totes les intervencions hauran de respectar els terminis requerits per la Regidoria, així com disposar de la validació prèvia, tant pel que fa a les ubicacions com als dissenys, sempre seguint les directrius i formats prèviament facilitats. En el cas de les intervencions de manteniment, neteja i substitució, s'hauran de realitzar en un màxim de 15 dies des de la data de l'avís de la necessitat.

S'establirà, així doncs, un preu unitari per a cada una de les intervencions. La suma de totes elles no podrà sobrepassar, per a l'any en curs, la previsió màxima d'actuacions.

### **Prescripcions tècniques per a cada element**

- a) Placa blava circular de 360x360mm alumini de 5mm. Lacada en color blau segons disseny, serigrafiada i amb vernís antivandàlic.
- b) Placa blava quadrangular de 280X280mm alumini de 5mm. Lacada en color blau segons disseny, serigrafiada i amb vinil antivandàlic sobre suport vertical fabricat en tub corten de 40X20mm i alçada total de 1.500mm.
- c) Faristol horitzontal de mesures 980x800x600mm fabricat en tub tipus corten de 100x50mm amb tractament oxidant i vernís protector antivandàlic. Placa de 700x500mm amb impressió digital i posterior aplicació de vernís antivandàlic.
- d) Faristol Vertical de mesures 1.500x700mm fabricat amb tub amb tractament oxidant i vernís protector antivandàlic. Placa de 700X500mm amb impressió digital i posterior aplicació de vernís antivandàlic.
- e) Neteja i manteniment: reparacions i neteges que no afectin de forma significativa l'estructura ni requereixin de substitució de la planxa; en aquest darrer cas, s'aplicarà l'element f). Aquestes intervencions s'hauran de realitzar en un màxim de 15 dies.
- f) Producció i instal·lació de vinil de substitució.

Així mateix, caldrà preveure la instal·lació d'una cortineta de lona de cotó amb el logotip municipal serigrafiat, en aquelles noves instal·lacions. Aquesta haurà d'estar subjecte, en el cas dels faristols, de velcros; per a les plaques blaves circulars, caldrà instal·lar un raíl o algun suport similar (fàcilment desmuntable i amb un impacte mínim en la façana) que en permeti la descoberta.

S'adjunten dos annexos amb les principals característiques, tècniques i de disseny, de les plaques, en ambdues versions, i faristol (únicament en l'horitzontal, tot i que les informacions relatives a la placa són extrapolables). Els textos seran facilitats per la regidoria en tot moment, i els haurà de validar de forma explícita prèvia a la seva producció.

### **4. Competències tècniques**

La persona responsable de l'execució del servei ha de disposar de la qualificació professional suficient per tal de poder desenvolupar la seva feina de forma fiable i

autònoma des de la seva incorporació al servei. Qualsevol corba d'aprenentatge ha de ser assumida per l'empresa de forma prèvia a la incorporació al servei.

## **5. Informe sobre el servei realitzat**

Es presentarà un informe, o els que hagi proposat el licitador en la seva oferta, del servei realitzat de forma mensual. Aquest informe haurà d'incorporar les intervencions realitzades, la data i, en el cas d'aquelles pròpies de neteges o manteniments, justificar la idoneïtat d'un o altre tractament. Haurà d'aportar, també, documentació gràfica.

## **6. Confidencialitat**

Atesa la pròpia naturalesa del servei, es donarà especial importància a la confidencialitat, tant en les comunicacions com en les gestions públiques que es puguin produir.