

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR D'OBRA (AMB concurrència)

Dades del contracte

Núm. de contracte: 23001138		
Tipus contracte: OBRES		
Orgànic: 1121	Programa: 33011	Econòmic: 69999
Codi Actuació: P.11.6104.01		
CPV: 45212314-0		
Tècnic responsable del contracte: Marc Pinedo Grau		
Objecte: Desmuntatge d'elements escultòrics al fossar de Santa Elena del primer recinte del Castell de Montjuic		
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 22.577,90 € IVA tipus 21 % : 3.918,48€ Pressupost net (sense l'IVA): 18.659,42 € Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta del licitador.		

Antecedents

La recentment aprovada Llei de memòria democràtica de 19 d'octubre de 2022 que estableix l'obligatorietat de retirar qualsevol forma d'exaltació de la dictadura dels espais públics, d'acord amb el seu article 35, fa necessària la retirada del conjunt escultòric situat al fossar de Santa Elena.

Aquest conjunt escultòric constitueix un element de exaltació de la dictadura que cal enretirar tal i com estableix la legislació esmentada. Tanmateix aquests elements estan situats en el recinte del Castell de Montjuic, recinte declarat bé d'interès nacional BCIN. Tot i la protecció de l'edifici i del recinte del Castell els elements escultòrics NO disposen dels valors artístics o arquitectònics que podrien impedir la seva retirada.

Tot i així i en compliment de la Llei de Memòria democràtica els elements enretirats es conservaran als magatzems del Museu d'Història de la ciutat on es custodiaran amb les garanties de conservació adients.

La descripció detallada de la intervenció es troba recollida a la Memòria valorada adjunta a aquest informe

L'ICUB no disposa dels mitjans personals ni materials per a la realització de les esmentades actuacions.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Les feines a realitzar són:

- Desmuntatge per mitjans manuals dels arcs de pedra, altar i obelisc.
- Retirada de la escultura de bronze i pedestal.
- Retirada de la tanca metàl·lica i muret que dona accés a l'espai.
- Etiquetatge dels elements a conservar.
- Paletitzat i transport al magatzem de Zona Franca del Museu d'Història dels elements a conservar (escultura bronze, plaques commemoratives i lletres metàl·liques)
- Col·locació de paviment al lloc de la escultura de bronze i regularització i neteja de tota la superfície afectada.

Desglossament import

Any	Econòmic	Programa	Orgànic	Import net	% IVA	Import IVA	Import total
2023	69999	33011	1121	18.659,42 €	21%	3.918,48 €	22.577,90 €

Lloc de realització de la prestació

La realització de les feines de deconstrucció es realitzen al recinte del Castell de Montjuïc. El dipòsit dels elements a conservar es realitzarà al magatzem del MUHBA de Zona Franca (c. F, 22)

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de la prestació del servei serà a la formalització del contracte i s'haurà d'estendre fins a la retirada completa del monument i la regularització del paviment afectat de manera que sigui apte pel transit dels visitants, el termini d'execució previst és d' 1 mes.

Facturació dels treballs

La facturació dels treballs es realitzarà al finalització de les obres d'enderroc i desmuntatge i un cop estiguin tots els elements a recuperar emmagatzemats.

Criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació és el preu

Tramesa d'ofertes

El licitador haurà de presentar la seva proposta **mitjançant el portal de Contractació** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altre forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta i haurà d'estar degudament signada pel tècnic licitador.

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil del Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.