

9 NOUS REALISMES	
RESUM CAPÍTOLS	
01-PARAMENTS/TANCAMENTS	
02-ELECTRICITAT	
03- MOBILIARI	
04-GRÀFICA	
05- ÈQUIPS AUDIOVISUALS I INSTAL·LACIÓ	
06-SUPORT D'OBRA/INSTA.LACIÓ GRÀFICA	
07-MUNTATGE I DESMUNTATGE	
08-IL·LUMINACIÓ I INSTAL·LACIÓ	
DESGLÓS PER PARTIDES	UNITATS
01-PARAMENTS	
01-A- PARETS DE PLADUR	m2
Envans de pladur amb perfil·leria de 45mm i placa de 15mm a dues bandes (H.2.60m) forrant dintells quan és necessari. Classe de reacció al foc dels revestiments de sostres i parets B-s1,d0 segons UNE-EN 13501-1:2007. Encara que les estructures de pladur que plantegem son estables en base a la seva geometria, donat que no podem collar la estructura de suport de pladur al terra plantegem la incorporació de sacs de sorra al interior dels murs a la seva part baixa per garantir la estabilitat i limitar el perill de bolc. Protecció enfront de la pols: Les plaques de pladur es pretallaran en taller. Per garantir la protecció davant de la producció de pols s'encapsularan les estructures amb una doble membrana de plàstic separada dos metres al voltant de tots els elements. Tots els treballs de pladur es faràn amb aspiració. Subministrament i col·locació de 600m2 de plàstic per encapsular el sostre, protegir el terra, encapsular el perímetre interior i exterior dels murs i fer portes.	387
01-B- TANCAMENT EXPO	
Dintell per porta perfil metàl·lic	1
Porta corredera acer galvanitzat amb malla metàl·lica de triple torsió. Aprox. 245X220	1
Pany porta i muntatge porta	5,5m2
02-ELECTRICITAT	ml
Els cables emprats asseguraran la seguretat. Els cables aïllats només s'empraran per a transmissió i distribució d'energia elèctrica. Els cables seran seleccionats de manera que corresponguin a les tensions i corrents elèctriques en les màquines, bens d'equip, així com en el mitjà en què estiguin instal·lats. Els cables hauran d'estar instal·lats, protegits i mantinguts de manera que s'evitin els riscos possibles. Els cables tindran una classificació de reacció mínima de Ca-s1b, d1, a1.	
Cablejat d'alimentació carrils il·luminació i dispositius audiovisuals	150
Legalització per tècnic acreditat	1
03- MOBILIARI I SUPORTS PECES	ud
Subministrament de cadires tisora de fusta per el temps que dura l'exposició	12
Sala Filtres: subministrament i col·locació de 12 persianes alicantines penjades del sostre amb una subestructura de perfils d'acer galvanitzat, recolçada als murs perimetrals (veure plànol). > Perfil tubular metàl·lic 10x10 cm x 5,5 m long 9Kg/ml suspès mitjançant cables d'acer dels Rigging	20
Sala Recursos: prestatgeria fusta area recursos 250x20x2,5 (h: 110cm)	1
Banc de fusta de 400x80x45	1
Taules de fusta de 400x160X70	5
Sala Materials: peanyes metàl·liques de ferro cru amb campana de metacril·lat 50x50x50	5
Base de mdf de 100x100cm, 10mm per a plànols de plantes	14

04-GRÀFICA	m2
Subministrament i col·locació gràfica impresa en wall paper. Classe de reacció al foc dels revestiments de sostres i parets B-s1,d0 segons UNE-EN 13501-1:2007.	350
Cola tipus Benkola RAYT - 147-04 Cola en pols per a encolar papel pintado - 150 gr	350

05- EQUIPS AUDIOVISUALS I INSTAL·LACIÓ	ud
Subministrament, instal·lació i manteniment d'equips audiovisuals durant tota l'exposició.	
Pantalles: Monitor metàl·lic de 24 BEETRONICS.A70 Resolució de 1920 x 1080 (Full HD) 560 x 337 x 41 mm. Subministrament e instal·lació d'elements de suport de paret > potència 170WATTT=850WATT	5
Instal·lació i posada en marxa de tots els equips audiovisuals de l'exposició	300

06-INSTAL·LACIÓ OBRA I GRÀFICA	
10 dies, 2 persones	80

07-MUNTATGE I DESMUNTATGE de tots els elements expositius	ud
Gestió de deixalles	1
Taxes ecològiques abocador	1
Transports	2
Mà d'obra	600
Manteniment exposició durant la seva durada	150
El projecte planteja la aplicació de material gràfic sobre una paret de l'equipament, amb el compromís de deixar-la intacte després del procés de desmuntatge.	
08-LLOGUER IL·LUMINACIÓ I INSTAL·LACIÓ	
Luminàries lineals de suspensió led. 3000°K temperatura de color, 300lumens/ml, IRC mínim 90, òptica difusa 1kg per m/l suspeses de les càrregues rigging amb cables d'acer. Potència total 3000WATT	250
Instal·lació il·luminació	