



Lluís Pera

Memòria Tècnica. Llistat d'amidaments

8/6/2023

F.Torres _____ PER QUÈ LA GUERRA

BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA

Inauguració: 16 novembre 2023

Núm. Plànol	Ref.	Descripció	unitats		
CAPÍTOL 01		FUSTERIA			
		01.01_ PARET INSTAL·LACIÓ F.TORRES			
		Subministrament i instal·lació d'una paret autoportant, a <u>dues cares</u> , de l'aglomerat ignífug de 16 mm amb estructura de llistó de pi o estructura d'aglomerat. Amb pes interior i col·locació tensors ancorats a les encavallades. La paret estarà recoberta, en tres de les seves cares, amb BLOCS de formigó 20 x 50 x 6 cm, aferrats a l'aglomerat.			
plànol núm. 07		1 u. - paret de 400 x 298 x 44 cm	1	u	
		152 uts - blocs de formigó de 20 x 50 x 6 cm	152	u	
CAPÍTOL 02		SERRALLERIA			
		02.01_ SUPORT PANTALLA INTERIOR AMBULÀNCIA			
		Estructura formada per perfils quadrat de 3 cm de ferro galvanitzat, sense pintar. COMPROVAR MIDES AMBULÀNCIA			
plànol núm. 09		1 u. - estructura de 148,5 x 47 x 40,4 cm	1	u	
CAPÍTOL 03		IL·LUMINACIÓ			
		03.01_ INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ			
plànol núm. 10		Il·luminador i ajudant pels treballs d'il·luminació de la instal·lació	1	u	
		Bastida pels treballs d'il·luminació (existent al BORN)	1	u	
plànol núm. 10		03.02_ PROJECTORS (material existent al BORN)			
		Focus + les làmpades corresponents	10	u	
		Projectors RETALLS + les làmpades corresponents	3	u	
		Focus Led Eurolite revue 26°	6	u	
		03.03_ ACCESSORIS (material existent al BORN)			
		Subministre de lents escultura	1	u	
		Disponibilitat a sala de filtres per atenuar, cinta metàl·lica, luxòmetre...	1	u	
CAPÍTOL 04		INSTAL·LACIONS			
plànol núm. 10		04.01- LÍNIES ELÈCTRIQUES			
		Instal·lació de les línies i punts de connexió per a equips A/V	1	u	
		Subministrament i instal·lació d'un commutador de corrent altern de 20v a un corrent continu. Amb l'objectiu de mantenir les llums de l'ambulància enceses.	1	u	
plànol núm. 10		04.02- CARRIL IL·LUMINACIÓ (material existent al BORN)			

		Col·locació de raíl trifàsic ERCO o similar, de 600cm, suspesos mitjançant tensors, a una alçada, màxima de 6,5m. Elements subministrats per la propietat.	2 u		
CAPÍTOL 05		AUDIOVISUAL			
		05.01_PANTALLA			
plànol núm. 08		1 uts. Pantalla de 55" (121,8 x 68,5) fixada a estructura metàl·lica, a l'interior de l'ambulància. Fixada amb estructura de ferro. Resolució UHD (3840x2160 píxels). HDR (High Dynamic Range). Brillo: 500 Nits recomanable 1000 Nits Freqüència: mínim 100 Hz 0120 Hz. Connexions HDMI 2.1	1 u		
		BrightSign XD235 Reproductor professional 4K (material existent al BORN)	1 u		
		Reproductor Multimèdia MP4 de 60Hz compatible amb 8TB HDD/ 256G Drive/SD targeta amb sortida HDMI/AV per HDTV/ppt MKv AVI mp4 H.265-compatible amb subtítols/temporitzador, xarxa i control de teclat.	1 u		
		True 4k video hardware decoding, support 4k files up to 4GB-40GB (NTFS). (material existent al BORN)	1 u		
		2 ut altaveus autoamplificats (40W) Cables necessaris: (HDMI 2,1 PER 4 K) per vídeos, 1 cable àudios estèreo (connectors segons aparells) (altaveus existents al BORNCCM)	1 u		
		05.02_SUPORTS			
plànol núm. 08		RICOO Suport TV Paret 31-65" Polzades (79-165cm) R23-S Braç articulat. Giratori Incluable Penjador televisió Universal VESA 200x200-*400x400 Negre o similar	1 u		
		05.03_INSTAL·LACIÓ EQUIPS			
		Instal·lació dels equips anteriors. Inclou el cablejat, les connexions i les proves necessàries.	1 u		
CAPÍTOL 06		GRÀFICA			
plànol núm. 4-5		6.01_VINIL TERRA			
		Impressió i col·locació de vinil de terra, per ser trepitjat, de la següent ampliació fotogràfica.			
		1 ut de 1080 x 225	1 u		
		6.02_VINIL IMPRÈS SOBRE FOREX			
plànol núm. 4-5		Impressió i col·locació de vinils impresos fotogràfics sobre FOREX de e:3 mm.			
		1 ut. de 400 x 310 cm Imatge Soldat FT	1 u		
		6.03_FOREX IMPRESOS			
plànol núm. 4-5		Impressió de Forex, color blanc, de e:3 mm			
		1 ut. de 63 x 110 cm, Text F.Torres	1 u		
		2 uts. de 40 x 20 cm, Text F.Torres	2 u		
		6.04_MUNTATGE_DESMUNTATGE GRÀFICA			
		Muntatge de la gràfica detallada anteriorment segons criteris del disseny.	1 u		
		Desmuntatge de la gràfica detallada anteriorment.	1 u		
CAPÍTOL 07		OBRES			
		07.01_MUNTATGE D'OBRA			

plànol núm. 3-4	Muntatge a sala segons calendari de la instal·lació FT amb personal especialitzat.	1	u	
	07.02 MUNTATGE D'OBRA			
	5 uts 250 x 125 x 3 cm, planxes de tauler contraxapat de fusta pel fet de cobrir al terra, pel moviment de l'ambulància.	5	u	
CAPÍTOL 08	DESMUNTATGE			
	8.01_ DESMUNTATGE			
	personal especialitzat.	1	u	
	Desmuntatge dels equips d'audiovisuals, amb el seu cablejat i connexions pel seu posterior emmagatzematge.	1	u	
	Desmuntatge, retirada dels focus utilitzats a l'exposició.	1	u	
	Desmuntatge i retirada a l'abocador controlat de la fusteria no reciclable.	1	u	
CAPÍTOL 9	VARIS			
	09.01 INSTAL·LACIÓ AMBULÀNCIA			
plànol núm.6	2 uts planxes de ferro de 190 x 55 cm e: 10 mm. Pintades al foc, color RAL a determinar, protegit amb làmina de porexpan de e: 2 mm	2	u	
	09.02 ELEMENTS ESCENOGRÀFICS			
plànol núm. 3-4	Bicicletes velles	4	u	
	Ous blancs	6	u	
CAPÍTOL 10	MANTENIMENT			
	10.01 MANTENIMENT INSTAL·LACIÓ			
	Manteniment de la instal·lació a petició d'El Born CCM			
	Reposició d'elements malmesos			
	RESUM PARTIDES			
CAPÍTOL 01	FUSTERIA			- €
CAPÍTOL 02	SERRALLERIA			- €
CAPÍTOL 03	IL·LUMINACIÓ			- €
CAPÍTOL 04	INSTAL·LACIONS			- €
CAPÍTOL 05	AUDIOVISUALS			- €
CAPÍTOL 06	GRÀFICA			- €
CAPÍTOL 07	OBRES			- €
CAPÍTOL 08	DESMUNTATGE			- €
CAPÍTOL 09	VARIS			- €
CAPÍTOL 10	MANTENIMENT			
	TOTAL			14.990,92
	IVA el 21%			3.148,09 €
	IMPORT TOTAL			18.139,01