

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS COBERTS I ESCENARIS MÒBILS PER ALS ACTES CULTURALS ORGANITZATS PER L'INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA DURANT LES FESTES DE LA MERCÈ 2024

Número Expedient SAP: C2400001521

Número contracte: provisional 006_P2400587

Número contracte: 24001232

Clàusula 1 - Objecte

Aquest Plec té per objecte definir les prescripcions tècniques per a l'execució **del lloguer, muntatge i desmuntatge dels grans escenaris coberts amb les seves estructures de controls i retards, així com les infraestructures singulars dels espais de Música i Arts de Carrer de la Mercè 2024**, organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona (en endavant l'ICUB), durant les Festes de la Mercè, que s'identifiquen en el present PPT

Clàusula 2 - Àmbit dels serveis

Es prestaran serveis de lloguer muntatge i desmuntatge d'escenaris i de diferents estructures tècniques compreses dins **l'ANNEX 1** durant els dies 16 al 26 de setembre de 2024, als espais següents:

Lot 1

PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD / RAMBLA DEL RAVAL / PLAÇA MAJOR DE NOU BARRIS / CASTELL DE MONTJUIC.

Lot 2

PLAÇA CATALUNYA I CARRER MENENDEZ Y PELAYO / PARC DE LA TRINITAT.

Lot 3

PLATJA DEL BOGATELL / JARDINS DE PLA I ARMENGOL / AVINGUDA DE LA CATEDRAL

La dimensió estimada del servei per a cada un d'aquests esdeveniments ve recollida a l'Annex 1. Aquesta previsió serveix de base per a dimensionar el colom de contracte i la seva distribució, però és una ponderació subjecta a canvis en la programació de cada esdeveniment.

Els diferents muntatges d'aquestes estructures es podran desenvolupar al mateix temps, pel que es tindrà en compte que el pla de muntatge es presenti amb la previsió de muntatge de cada espai i els equips de treball.

Per cada esdeveniment l'ICUB passarà, com a mínim 2 setmanes abans de l'inici, comanda a l'empresa de les necessitats d'estructures final i el pla de muntatge exacte per tal de desenvolupar l'esdeveniment.

L'empresa es compromet a tenir la capacitat operativa per fer front a qualsevol comanda que es plantegi dins d'aquest període i a facilitar la relació del personal assignat, abans de l'inici del servei.

L'ICUB es reserva el dret de modificar el lloc objecte dels serveis quan, per necessitat del servei o per imprevistos que puguin sorgir dins de la programació de la Mercè 2024.

Qualsevol d'aquestes activitats pot quedar modificada o anul·lada per l'Institut de Cultura de Barcelona.

Clàusula 3 - Funcions del servei a prestar

Les funcions bàsiques a desenvolupar seran el muntatge i desmuntatge d'estructures per a escenaris coberts i estructures singulars, per a la realització dels concerts de Música Mercè, BAM i actuacions de Mercè Arts de Carrer durant les Festes de la Mercè 2024 als espais de:

Lot 1

PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD / RAMBLA DEL RAVAL / PLAÇA MAJOR DE NOU BARRIS / CASTELL DE MONTJUIC.

Lot 2

PLAÇA CATALUNYA / CARRER MENENDEZ Y PELAYO / PARC DE LA TRINITAT.

Lot 3

PLATJA DEL BOGATELL / JARDINS DE PLA I ARMENGOL / AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Per a tots els lots:

Aquestes estructures i el seu pla de muntatge està establert a l'Annex 1 pels tècnics de l'Institut de Cultura que porten el projecte. Les incidències s'hauran de resoldre en un termini màxim de 8 hores.

Clàusula 4 - Condicions per a la prestació del servei

Les següents condicions són aplicables per a cadascun dels esdeveniments definits a l'objecte del present plec i per a totes les instal·lacions, infraestructures i tipus de servei que incorporin.

Caldrà garantir que hi ha una completa coordinació entre els serveis de personal de l'empresa i la persona responsable que designi l'Institut de Cultura en cada un dels esdeveniments que realitzi.

L'empresa proporcionarà els contactes del personal que designi a cada esdeveniment a la persona encarregada que designi l'Institut de Cultura de Barcelona.

L'empresa proporcionarà tots els documents acreditatius de l'experiència del personal contractat per a cada esdeveniment i del corresponents cursos de riscos laborals i de treball en alçada per realitzar la feina encarregada.

El personal assignat a cada servei haurà de tenir experiència en les tasques requerides, així com en el tracte amb el públic, tenint un tracte acurat tant amb la ciutadania com amb el personal de l'ICUB.

L'Empresa s'obliga a substituir el personal on s'observi un comportament que es consideri incorrecte.

4.1.- Equipament necessari

Tot el personal contractat per a la prestació del servei haurà d'anar correctament uniformat i en perfecte estat d'higiene i aparença, durant el desenvolupament d'aquest. Així mateix, el vestuari haurà d'adequar-se a les condicions climatològiques en que es realitzi el servei.

4.2.- Adscripció de mitjans a l'execució del contracte

L'adjudicatari haurà de presentar els documents que l'acreditin com a empresa instal·ladora capacitada per a realitzar les tasques que són objecte d'aquest contracte (tasques de muntatge i desmuntatge d'estructures en alçada).

L'equip mínim que s'haurà de destinar a l'execució del contracte és el següent a ca espai serà com a mínim:

1 cap de projectes

7 treballadors entre personal de terra, scaffolders i climbers, depenent de la dimensió del muntatge.

Els licitadors, hauran d'acreditar que els professionals que s'adscriuran al contracte disposen d'un mínim de 3 anys d'experiència en les tasques demanades. Per acreditar-ho hauran de presentar una declaració responsable signada per l'empresari indicant el professional designat, així com l'experiència que disposa i indicant els serveis que ha realitzat i la data dels mateixos.

4.3.- Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals

L'Empresa ha de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social, de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals i es responsabilitzarà dels drets i obligacions.

L'empresa estarà obligada a tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil de 300.000,00€ a la formalització del contracte i amb una vigència com a mínim fins al 30 de setembre.

L'empresa ha de tenir realitzada la seva avaluació de riscos laborals així com les actualitzacions pertinents i donar compliment a la normativa de prevencions de riscos laborals. L'empresa adjudicatària també és responsable que el seus treballadors facin ús de les mesures de protecció, tant col·lectives com individuals, per complir en tot moment la normativa sobre seguretat, salut i

higiene en el treball i resta obligada a comunicar per escrit a L'ICUB qualsevol aspecte relatiu a incompliments per part de tercers. Pel que fa a la coordinació empresarial, haurà de complir allò que disposa l'article 24 de la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals .

ANNEX 1. SERVEI A PRESTAR.**LOT 1****FESTES DE LA MERCÈ. PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD / RAMBLA DEL RAVAL / PLAÇA MAJOR DE NOU BARRIS / CASTELL DE MONTJUIC**

TOTAL: 48.100,00€ + 10.101,00€ (iva)= 58.202,00€

PARC DE L'ESTACIÓ DEL NORD

1 tarima de layer 12 x 12 a un metro de altura amb rampa i escala. Certificat d'estabilitat d'estructures.

Muntatge

Dilluns 16 de setembre de 2024

Desmuntatge

Dimecres 25 de setembre de 2024

Dies d'activitat

20, 21, 22, 23, 24 de setembre de 2024

Preu: 8.100€ + IVA

RAMBLA DEL RAVAL

Escenari cobert amb lones ignífugues de 8 metres d'ample x 10 metres de fons a 1,80 metres d'alçada, càrrega màxima 500kg/m².

Dos torres de P.A. integrades en l'estructura de 2 metres d'ample x 8 metres de fons cobertes amb lones ignífugues.

Coberta a dues aigües amb una visera de 2 metres totalment tancat en càmera negra.

Rampa d'accés a l'escenari de 2 metres d'ampla.

Faldó frontal de 8 metres de tela ignífuga.

13 metres de tanca antiavalots, amb porta al centre i pas per passar una màniga de corrent i de so. Certificat d'estabilitat d'estructures.

Muntatge

Dimarts 17 de setembre de 2024

Desmuntatge

Dia 24 de setembre de 2024

Dies d'activitat

20, 21, 22, 23 de setembre de 2024

PREU: 14.800 €+ IVA

PLAÇA MAJOR DE NOU BARRIS

Escenari cobert amb lones ignífugues de 14 metres d'ample x 14 metres de fons a 1,20 metres d'alçada i alçada lliure de 8 metres.

2 torres de P.A. integrades en les ales de 2 metres d'ample x 14 metres de fons i 8 d'alçada cobertes en sostre i laterals amb lones ignífugues.

1 rampa tècnica d'accés tècnic de 2 metres d'ample i una escala d'accés a l'escenari.

Coberta a dues aigües amb visera de dos metres i lones ignífugues.

Blackwall obert sense estructures ni lones.

Faldó frontal de 14 metres de tela ignífuga.

Certificat d'estabilitat d'estructures.

Muntatge

Dilluns 16 de setembre de 2024

Desmuntatge

Dimarts 24 de setembre de 2024

Dies d'activitat

20, 21, 22, 23 de setembre de 2024

Preu: 19.200,00 + IVA

CASTELL DE MONTJUÏC

Rampa/passarel·la per accedir a la part superior del Fossar de Santa Eulàlia, amb un recorregut total de 31 metres lineals amb un replà a la zona i entre mitja.

Amplada de dos metres en tot el recorregut. Ràfia negra en tot el perímetre exterior.

Desnivell adaptat a la normativa de rampes per a persones amb mobilitat reduïda.

L'accés a la rampa ha d'estar lliure d'esglaons.

Certificat d'estabilitat d'estructures.

No s'acceptarà cap projecte de rampa que no sigui homologat amb la normativa de rampes per a PMR. Ni s'acceptaran rampes amb material en mal estat o esglaons entre plataformes.

Muntatge

Dimecres 18 de setembre de 2024

Desmuntatge

Dimarts 25 de setembre de 2024

Dies d'activitat

21, 22 i 24, de setembre de 2024

PREU: 6.000€ + IVA

LOT 2 Plaça Catalunya, Carrer Menéndez y Pelayo, Parc de la Trinitat**PLAÇA CATALUNYA**

Escenari ÒRBIT gable end de 15 metres. Plataforma d'ús de 15 metres d'ample per 10 metres de fons a 1,80 metres de alçada. Cobert amb lones ignífugues.

Faldó frontal negre de tela ignífuga.

Capacitat de càrrega 1.000kgr/punt/m 625kg./ml.

Càmera negra total.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, mínim.

Escala d'accés a l'escenari.

Torres de so de 4 metres d'ample per 5 metres de fons a 12 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons a 0,40 centímetres. Coberta i laterals amb lones ignífugues.

16 metres lineals de tanca antiavalots amb porta i passa cable.

Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Certificat visat

Toro a càrrec del proveïdor**Muntatge**

Dimarts 17 de setembre de 2024 i dimecres 18 de setembre

Desmuntatge

Diumenge 24 de setembre

Dies d'activitat

20, 21, 22, 23 de setembre de 2024

PREU: 16.500,00€ + IVA

CARRER MENÉNDEZ Y PELAYO

Escenari Kedder de 18,63, 24 metres total amb ales de so. Plataforma d'ús de 18,63 metres d'ample per 14,49 metres de fons més 2,07 de backwall i a 1,80 metres de alçada. Cobert amb lones ignífugues.

Faldó frontal negre de tela ignífuga.

Capacitat de càrrega 1.000kgr/punt/m 625kg./ml.

Càmera negra total.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, mínim.

Escala d'accés a l'escenari.

Torres de so de 2,07 metres d'ample a 10 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima

Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons a dos nivells, 1r. 0,20 centímetres, 2n. A 0,70 centímetres. Coberta i laterals amb lones ignífugues.

24 metres lineals de tanca antiavalots.

Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Retard de so:

2 Torres de so de 2 metres x 2 metres a 10 metres d'alçada, amb sostres i lones ignífugues amb

Certificats de les estructures.**Muntatge**

Dimarts 17 i dimecres 18 de setembre de 2024

Desmuntatge

Diumenge 22 i dilluns 23 de setembre de 2024.

Dies d'activitat

20 i 21 de setembre de 2024

PREU: 29.700,00€ + IVA**PARC DE LA TRINITAT**

2 Rampa/passarel·la per accedir a la part interior dels llac ubicat al parc. Alçada del llac 1.80cm.

Amplada de dos metres en tot el recorregut.

Desnivell adaptat a la normativa de rampes per a persones amb mobilitat reduïda.

L'accés a la rampa ha d'estar lliure de graons

Certificat d'estabilitat d'estructures.

No s'acceptarà cap projecte de rampa que no sigui homologat amb la normativa de rampes per aPMR. Ni s'acceptaran rampes amb material en mal estat o esglaons entre plataformes.

Muntatge

Dilluns 16 de setembre de 2024

Desmuntatge

Dilluns 23 de setembre de 2024

Dies d'activitat

21, 22 de setembre de 2024

PREU: 4.000€ + IVA

LOT 3 Platja del Bogatell,AVINGUDA de la Catedral, Jardins de Pla i Armengol**PLATJA DEL BOGATELL**

Escenari principal. Escenari PALCO ÒRBITAL de 25 metres d'amplada total x 12 metres de fons amb 3 bays i lones ignífugues. Alçada interior lliure en el punt més alt 12 metres.

Plataforma útil d'ús 18 metres d'ample x 12 metres de fons. Àrea tècnica de 3 metres d'ample x 12 de fons a cada banda de la plataforma útil. Visera coberta de 4 metres amb lones ignífugues. Capacitat de resistència al vent de 20m/s.

Capacitat de càrrega per arc 4.000kg.

Rampa tècnica d'accés a l'escenari i escala d'accés a l'escenari.

Faldó frontal tela negra ignífuga.

Control de so i Retard de so 1. FOH de 6 metres d'ample i 6 metres de fons cobert amb lones ignífugues amb terra i doble alçada. Part posterior de l'estructura amb cadireta per a pantalla de LEDS de 6 x 3,5, la base de la cadireta a 3,5 metres del terra.

Torre de P.A de 2 metres d'ample i 12 metres d'alçada, sostre i lones ignífugues.

Retard de so 2. Cadireta per a pantalla de LEDS de 6 x 3,5, la base de la cadireta a 3,5 metres del terra.

Torre de P.A de 2 metres d'ample i 12 metres d'alçada, sostre i lones ignífugues.

PMR: Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.

Altres:

100 metres de tanca antiavalots.

Certificació de totes les estructures.

Muntatge

Dilluns 16 de setembre de 2024

Desmuntatge

Diumenge 23 de setembre de 2024

Dies d'activitat

20, 21, 22 de setembre de 2024

PREU: 42.000€ + IVA

AVINGUDA DE LA CATEDRAL

Escenari POWER ÒRBIT de 20 metres. Plataforma d'ús de 20 metres d'ample per 20 metres de fons a 1,80 metres de alçada. Cobert amb lones ignífugues transparents.
Faldó frontal negre de tela ignífuga.
Capacitat de càrrega 1.000kgr/punt/m 625kg./ml.
Càmera negra total.
Rampa tècnica d'accés a l'escenari de 2 metres d'ample, mínim.
Escala d'accés a l'escenari.
Torres de so de 2 metres d'ample per 4 metres de fons a 12 metres d'alçada cobertes i amb planxat de tarima
Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons a dos nivells, 1r. O, 20 centímetres, 2n. A 0,70 centímetres. Coberta i laterals amb lones ignífugues.
24 metres lineals de tanca antiavalots.
Plataforma per a persones amb mobilitat reduïda de 6 d'ample per 3 de fons a 0,70 cm. del terra amb baranes a tres costats i rampa.
Certificats de les estructures.

Muntatge

Dimecres 18 de setembre de 2024

Desmuntatge

Dimecres 25 de setembre de 2024

Dies d'activitat

20, 21, 22, 23, 24 de setembre de 2024

PREU: 16.500€ + IVA

JARDINS DE PLA I ARMENGOL

Escenari mòbil de 9 x 6 a 1,40 d'alçada. Cobert amb lones ignífugues transparents.
Faldó frontal negre de tela ignífuga. Ràfia negra de fons.
Escala d'accés a l'escenari.
Estructura de control de so i llums (FOH) de 4 metres d'ample per 4 metres de fons.
16 metres lineals de tanca antiavalots.
Certificats de les estructures.

Muntatge

Dimecres 18 de setembre de 2024

Desmuntatge

Dimecres 25 de setembre de 2024

Dies d'activitat

20, 21, 22, 23 i 24 de setembre de 2024

PREU: 3.800,00€ + IVA
