

Intervencions museogràfiques al vestíbul del MUHBA El Born - Amidaments

CAP.	ITEM	DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU
COSTOS DIRECTES				
Cap. 1	PRODUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT			
	1.1	Suports i mobiliari museogràfic		
	1.1.1	Caixa de llum sobre rodes amb estructura interior en tub acer 40x40x2mm lacat negre, revestiment laterals i costats superior i inferior en DM 16mm lacat, vidres laminats 5+5mm amb vinil per retroil·luminar a les dues cares principals, il·luminació interior amb mòduls de LED. Mides totals: 302 x 121 x 208 cm (Veure plànol 05) (inclou dos vinils impresos i laminats per enganxar per l'interior)	1 ut	
	1.1.2	Paret adossada en DM 16mm de mides 405 x 225 cm, de 20 cm de gruix (per a salvar el voladís del taulell existent). No cal revestiment en el costat que queda amagat. Veure plànols 07-08 , lacat amb juntes marcades.	1 ut	
	1.1.3	Elements d'atrezzo: 25 caixes de fusta de mercat, similars a les que es veuen a la foto del plànol 09. Fusta d'aspecte envellit, però tractada	25 ut	
	1.2	Produccions gràfiques i vinils d'enfosquiment		
	1.2.1	Vinil de tall amb nom del centre "MUHBA El Born" per col·locar a les façanes exteriors del centre, color blanc, mides 300 x 115 cm	2ut	
	1.2.2	Vinil de tall amb el títol "Barcelona 1700" per col·locar als vidres de la part superior de la sala Villarroel, de mides 500 x 128 cm	1ut	
	1.2.3	Vinil de tall amb el títol "Barcelona 1900" per col·locar als vidres de la part superior de la sala Casanova, de mides 500 x 128 cm	1ut	
	1.2.4	Lones impreses a les dues cares, amb confecció a la part superior i inferior i tubs de 40mm de diàmetre per tensar la lona. Penjades mitjançant cables d'acer de 3 mm de diàmetre a les encavallades. Mides: 130 x 450 cm (2 unitats); 130 x 350 cm (4 unitats); 120 x 260 cm (1 unitat); 450 x 320 cm (1 unitat); 380 x 285 cm (1 unitat)	9 ut	

1.2.5	Vinil imprès laminat mate per revestir les dues cares de mòduls de paret existents (veure plànol 06), de mides 210 x 215 cm (16 unitats totals) i 160 x 215 cm (4 unitats totals)	20 ut
1.2.6	Vinil imprès laminat mate per enganxar a la paret lateral de l'ascensor, de mides 315 x 395 cm	1 ut
1.2.7	Vinil imprès laminat mate per enganxar als vidres de les sales expositives, de mides 500 x 240 cm (2 unitats)	2 ut
1.2.8	Vinils d'enfosquiment 99% raig UV, per revestir la part superior dels vidres de les dues sales d'exposicions (Villarroel i Casanova), al costat interior. 18 unitats de 498 x 330 cm;	18 ut

1.3 Equips audiovisuals

1.3.1	Monitor de 75" tipus Samsung QM75C o equivalent, inclou suport fixe de paret	1 ut
1.3.2	Monitor de 32" tipus Samsung QM32C o equivalent, inclou suport fixe de paret	5 ut
1.3.3	Altaveu autoamplificat de petit format, per col·locar damunt dels mòduls de fusta. Total 5 unitats	5 ut
1.3.4	Altaveu autoamplificat direccional tipus Panphonics soundshower 120x20 cm, per col·locar damunt del monitor 75"	1 ut
1.3.5	Reproductor tipus Brightsign LS425 o equivalent	6 ut
1.3.6	Targeta de memòria microSD 8GB	6 ut
1.3.7	Cablejat hd d'alimentació i connexions de tots els aparells	1 ut

1.4 Il·luminació

1.4.1	Tires de LED de 10 mm, 3000K, 24V, 20W/m, amb perfil alumini angular tipus "Sophia" de Luznegra o equivalent i difusor en policarbonat amb òptica, per fixar a suports existents de les parets de fusta. 16 unitats de 200 cm; 4 unitats de 160 cm. Inclou fonts d'alimentació i equips de regulació d'intensitat. (Plànol 06)	20 ut
1.4.2	Il·luminació de les lones de l'entrada del centre, amb projectors existents fixats a carrils d'il·luminació existents penjats de les encavallades	1 ut

2.1 Moviments interns al centre

- 2.1.1 Trasllat de maqueta tàctil existent (no fixada al paviment, veure plànol 10), des d'un costat a l'altre del vestíbul
- 2.1.2 Trasllat de dos bancs tipus carrer (no fixats al paviment), des d'un costat a l'altre del vestíbul
- 2.1.3 Trasllat de 10 mòduls de paret de fusta amb rodes (veure plànol 06), des del magatzem del centre (a la mateixa planta) fins al vestíbul del carrer Comercial, i connexió elèctrica dels mòduls als endolls ubicats al paviment tècnic. Inclou eventual cablejat de connexió necessari.

2.2 Desmuntatge elements existents

- 2.2.1 Desmuntatge i gestió de residus de 5 tòtems amb estructura metàl·lica, revestiment de vidre laminat i monitor interior, de mides totals 120 x 40 x 220 cm
- 2.2.2 Desmuntatge i gestió de residus de 2 monitors a la part superior del mòdul d'Atenció a grups (veure plànol 10)
- 2.2.3 Retirada de vinils de tall nom del centre, aplicats als vidres de les dues façanes principals (mides aproximades: 200 x 300 cm), i neteja d'eventuals restes de pegament. Retirada de vinils de tall amb els noms de les sales, aplicats als vidres cantoners de les 4 sales del centre (mides aproximades de cada vinil: 180 x 180 cm, 12 unitats totals), i neteja d'eventuals restes de pegament. Retirada de vinils de tall amb els noms de les sales, aplicats als vidres cantoners de les 4 sales del centre (mides aproximades de cada vinil: 180 x 180 cm, 12 unitats totals), i neteja d'eventuals restes de pegament. Retirada de vinils de tall del mòdul d'Atenció a grups (veure plànol 07), de mides aproximades 400 x 20 cm, i neteja d'eventuals restes de pegament. Retirada de vinils de tall de la paret lateral de l'ascensor, de mides aproximades 100 x 100 cm (5 unitats), i neteja d'eventuals restes de pegament

2.3 Transport i muntatge elements nous

- 2.3.1 Transport i muntatge dels suports museogràfics
- 2.3.2 Transport i muntatge de les produccions gràfiques
- 2.3.3 Transport i muntatge dels vinils d'enfosquiment (ítem 1.2.8)
- 2.3.4 Transport i muntatge dels aparells audiovisuals

2.3.5 Transport i muntatge dels elements d'il·luminació

Coordinació dels diferents industrials i equips que intervenen en la producció i subministrament, el muntatge, desmuntatge i transport dels diferents elements

TOTAL COSTOS DIRECTES P.E.M.**COSTOS INDIRECTES**

Despeses generals d'estructura 13%

Benefici industrial 6%

TOTAL COSTOS INDIRECTES**TOTAL PRESSUPOST GENERAL P.E.G**

IVA 21%

TOTAL IVA INCLÒS

Barcelona 03,08,2024