

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Dades del contracte

Petició de contracte:	006_P2500453
Tipus de contracte:	Obra
Objecte:	Construcció de paret de pladur per dividir sala d'exposicions
CPV:	39154000-6
Pressupost (IVA inclòs):	9.438,00 €
Tipus d'IVA:	21%
Pressupost net (sense l'IVA): <i>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</i>	7.800,00 €
Aplicació pressupostària:	1623/22750/33318
CPV:	39154000-6

Antecedents

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a través de la Direcció de Sectors Culturals, preveu la construcció de varis elements estructurals per les exposicions de Sara Gómez i Eugenio Barba previstes inaugurar en data 16 d'abril.

Es tracta de la construcció de dos elements de pladur:

- 1) Una paret de pladur de 10,5 m x 4 m a la sala 5 de la planta noble banda Rambla de les següents mides: 1035x40x560 cm. Aquesta intervenció permetrà dividir l'espai en dues zones diferenciades, oferint la flexibilitat necessària per allotjar simultàniament dues exposicions de forma independent. Aquesta separació és essencial per garantir una experiència òptima per al públic i una gestió adequada dels continguts de cada mostra.
- 2) Tanmateix es necessari construir una estructura de pladur de caràcter volumètric exent de 240 x 160 x 260 cm (fins a l'alçada dels buits de pas de la sala), amb doble capa i estructura reforçada per garantir la seva estabilitat. Que serà un element per penjar monitors i crear un suport de visionat.

Atès que, aquestes prestacions no poden ser proporcionades directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llistats indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Objecte del Servei

El servei té com a objectiu la construcció de dos elements:

1) una paret de pladur de 1035 x 40 x 560 cm a la sala d'exposicions de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Aquesta paret dividirà l'espai en dues àrees independents, permetent allotjar simultàniament dues exposicions.

2) una estructura de pladur de caràcter volumètric exent de 240 x 160 x 260 cm (fins a l'alçada dels buits de pas de la sala), amb doble capa i estructura reforçada per garantir la seva estabilitat

Prescripcions Tècniques

1. Personal

- L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar el personal **mínim necessari**, qualificat i amb experiència en la construcció i desmuntatge d'estructures de pladur.
- Formació i experiència específica requerida en:
 - Construcció i desmuntatge de parets i estructures de pladur.
 - Instal·lació d'estructures metàl·liques per al suport de components electrònics.
 - Manipulació i acabat de materials de pladur.

2. Temps de Realització

- Període d'execució: del **2 d'abril al 30 de setembre de 2025**.
- Fases del treball:
 - **2-4 d'abril**: Construcció de la paret de pladur i instal·lació de les estructures internes.
 - **5-6 d'abril**: Acabat de superfícies, tractament de juntes i preparació per a la pintura.
 - **29 i 30 de setembre**: **Desmuntatge i eliminació estructures**.

3. Materials

- **Pladur**: Plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix.
- **Estructura metàl·lica**: Canals i imports de 70 mm per a l'estructura interna.
- **Elements d'acabat**: Material adequat per al tractament de juntes i altres acabats professionals.

4. Especificacions Tècniques

- **Construcció de la Paret i del mòdul**

- Construcció d'una paret, a dues cares, amb guix laminat (veure mides especificades anteriorment i annex I). Estructura metàl·lica interior, amb canals i muntants de 70mm. Placa de guix laminat de 12,5 mm. Inclou tractament de juntes.
- Construcció d'una estructura de pladur de caràcter volumètric exempt de 240 x 160 x 260 cm amb doble capa i estructura reforçada per garantir-ne l'estabilitat (veure plànol annex II) **Estructura Interna:**
 - Estructura metàl·lica robusta per a suport de components electrònics i vitrines.
 - Canals per a la gestió de cables elèctrics i altres connexions.
- **Acabaments:**
 - Aplicació de tractament de juntes per aconseguir una superfície llisa i preparada per a la pintura.
 - Procés d'envelliment de la paret per garantir la correcta preparació per a la pintura posterior.
 - L'acabat ha de deixar el parament llest per pintar, ha de quedar, sec, llis i sense impureses
- **Desmuntatge de la Paret:**
 - Desmuntatge de plaques de guix i estructura metàl·lica.
 - Gestió de residus i trasllat dels materials desmuntats a un abocador autoritzat.

5. Protecció i Neteja

- **Protecció del terra:** El terra de la sala s'ha de protegir en tot moment amb materials adequats per evitar danys i l'acumulació de pols i residus.
- L'empresa adjudicatària haurà de garantir la neteja diària de l'espai i la retirada de residus al final del projecte.

6. Coordinació de Dates

- **Planificació:** Coordinació amb el personal tècnic de La Virreina Centre de la Imatge per establir un calendari d'execució que minimitzi les interrupcions a l'espai d'exposició.
- **Control de Qualitat:** Supervisió diària per garantir l'acompliment del calendari i els estàndards de qualitat requerits.
- **Entrega Final:** La paret haurà d'estar instal·lada i preparada per a la pintura en el termini de 3 dies per complir amb la inauguració prevista el 16 d'abril de 2025.

Consideracions Addicionals

- ❖ L'empresa adjudicatària haurà de complir totes les normatives de seguretat i salut laboral.
- ❖ Presentació de certificacions que acreditin l'experiència i qualificació del personal proposat.
- ❖ Tots els materials utilitzats han de complir amb les especificacions tècniques establertes i ser aprovats prèviament per l'ICUB.

Lloc de realització de la prestació

El lloc de realització de la prestació serà a la primera planta i sala d'exposicions de les dependències de **La Virreina Centre de la Imatge**.

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de les tasques serà a partir de la data d'adjudicació del contracte i tindrà una durada total de 5 dies pel muntatge i 2 dies pel desmuntatge (fins el 30 de setembre).

Criteris d'adjudicació

D'acord amb les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, s'utilitzarà com a criteri de selecció el preu més baix.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Ana Jiménez.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes **mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

*Nota: Recordar a les empreses ofertants que el termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al **Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona** (<https://licitacions.bcn.cat/>)

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.

Annex I plànol alçat paret amb detall de cotes

Annex II plànol estructura