

Mercè arts de carrer

Estacio del Nord Annex 1

Il·luminació

17 Mòbil led Spot tipus Robe T1
2 Quars led de 150w
6 Par led RGBW zoom rush
18 mòbil led ledbeam 150
1 canó de seguiment 1200w
Control d'il·luminació Grand MA3
Dimmer 12 canals / 2,2kw
1 màquina de fum Hazer
Tot el material haurà de portar els accessoris necessaris per ser instal·lat de forma segura i amb rain cover per l'exterior.

Cablejat il·luminació

cable ethernet 5e. 90 metres
2 mànegues de càrrega cp-419 10 metres
2 mànegues de càrrega cp-419 15 metres
4 mànegues de càrrega cp-419 20 metres
40 cable de senyal de DMX 5 metres
12 cable senyal DMX 10 metres
8 cable senyal DMX 15 metres
8 cable de senyal DMX 20 metres
10 powecom true M/F 2 metres
10 powercom True M/F 5 metres
6 powercom true M/F 10 metres
8 powercom M/F 2 metres

Sistema d'elevació

1 motor de 250 kgr.
6 trípede per a il·luminació alçada mínima 12cm., i alçada màxima 366 cm..
6 trípede alumini 4,10/40kgr.

Estructures

Grand support prolyte 12x12 a 8 metres de alto.
3 truss 30x30 prolyte de 50cm
7 truss de 30x30 prolyte H 1 metre H30V
20 truss 30x30 prolyte H 2 metres H30V
3 truss 30x30 x 3 x 30V
2 truss 40x40 prolyte H 0,25 H40V
16 truss 40x40 prolyte H 3m H40V
2 truss 40x40 prolyte 1 metre H40V
4 marcos i lastre de 1000kgr.
Material necessari per al correcte muntatge i seguretat de l'estructura (grillets, eslinga, etc.)

Cablejat espai

Cablejat necessari per als motors i funcionament de l'espai
16 Allargador 5 metres
8 allargador 10 metres
6 allargador 15 metres
4 allargador 20 metres

Personal

17/09/2025 3 persones per al muntatge de l'estructura
17/09/2025 1 operador/a il·luminació
17/09/2025 tècnic/a d'il·luminació
18/09/2025 tècnic/a d'estructures (jornada i mitja)
24/09/2025 1 tècnic/a estructures
24/09/2025 1 tècnic/a il·luminació
Del 18/09/2025 al 28/09/2025
1 operador/a d'il·luminació (jornada i mitja)
1 tècnic/a il·luminació (jornada i mitja)