

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Petició de contracte:	006_P2501172
Tipus de contracte:	Serveis
Objecte:	Formació d'envans de pladur, tancament i reobertura de buits en pladur existents, formació de mobiliari en pladur i contraplacat de bedoll. Construcció d'estructura de suport a les sales d'exposicions de la segona planta del Palau de la Virreina
CPV:	39154000-6
Pressupost (IVA inclòs): Tipus d'IVA:	2025: 12.705 € 21% 2026: 3.025 € 21% Total: 15.730 €
Pressupost net (sense l'IVA): <u>Aquest pressupost net no pot ser superat per l'oferta.</u>	2025: 10.500 € 2026: 2.500 € Total: 13.000 €
Aplicació pressupostària:	1623/22750/33318
CPV:	39154000-6

Antecedents

L'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a través de la Direcció de Sectors Culturals, preveu la realització de diversos treballs de condicionament d'espais, en el marc de dues exposicions dedicades a Trinh T. Minh-ha i Isaias Griñolo. Les intervencions inclouen:

Exposició Trinh T. Min-ha

- Tancament i reobertura de buits existents.
- Construcció d'envans exempts de pladur.
- Construcció d'envans de pladur amb passo integrat.
- Construcció de bancs de pladur.
- Construcció de taulell de bedoll en forma de L amb ancoratge a paret.

Exposició Isaias Griñolo

- Estructura de suport de fusta i DM (per a l'exposició de Isaias Griñolo)

Ambdues exposicions

- El desmuntatge complet de les estructures al final de l'exhibició i el seu trasllat a la deixalleria, si s'escau, deixant les sales en perfecte estat de neteja i ordre.

La inauguració d'aquestes exposicions està programada per al proper 28 d'octubre de 2025.

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

Atès que, aquestes prestacions no poden ser proporcionades directament per l'ICUB, perquè no disposa dels mitjans personals i/o materials necessaris per a la realització de les esmentades actuacions, es proposa la contractació externa per realitzar-lo mitjançant un contracte menor, tal com es preveu en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 118.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'ha comprovat que queda justificada la necessitat del contracte i no s'està alterant el seu objecte per evitar l'aplicació dels llistats indicats en l'article 118.1.

Descripció de l'objecte. Prescripcions tècniques

Objecte del Servei

El servei té com a objectiu la construcció dels següents elements:

1. Tancament de buits existents. Inclou el rejuntat i l'acabat per evitar que es marqui la junta entre l'element nou i l'existent. (2 unitats)
2. Reobertura de buits en el pladur existent. Inclou els laterals i l'acabat de tots els cantells per evitar-ne la percepció. (2 unitats)
3. Construcció d'envans exempts de pladur amb doble placa a dues cares. (4 unitats)
4. Construcció d'envà de pladur amb canvi de gruix i àmbit de pas integrat. (1 unitat)
5. Construcció de bancs de pladur, per revestir amb moqueta. (4 unitats)
6. Construcció de taulell en forma de "L" amb de contraplacat de bedoll i sistema d'ancoratge a paret. (3 unitats)
7. Construcció d'una estructura en format de T invertida, de fusta i DM (per a la exposició de Isaías Griñolo)

Prescripcions Tècniques

1. Personal

- L'empresa adjudicatària haurà de proporcionar el personal mínim necessari, qualificat i amb experiència en la construcció i desmuntatge d'estructures de pladur, fusta i aïllament.
- Formació i experiència específica requerida en:
 - Construcció i desmuntatge de parets i estructures de pladur amb acabats de qualitat.
 - Instal·lació d'estructures metàl·liques per al suport de components electrònics si calgués.
 - Manipulació i acabat de materials de pladur i fusta.
 - Aplicació de tractaments acústics i segellament sonor per garantir l'aïllament sonor dels espais

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

2. Temps de Realització

- Període d'execució: Muntatge: 3; 6-8 i 14 d'octubre de 2025. Desmuntatge: 3-5 de març de 2026
- Fases del treball:
 - 3 – 8 d'octubre: Formació d'envans de pladur, construcció de bancs. Tancament i reobertura de buits existents amb acabat integrat amb la resta de superfície. Estructura en format de T invertida
 - 14 d'octubre: Instal·lació de tauler un cop finalitzats els treballs de pintura de la sala.
 - 3-5 de març de 2026: desmuntatge, recollida residus i transport a la deixalleria. Neteja dels espais desmuntats.

3. Materials

- Pladur: Plaques de guix laminat de 15 mm de gruix.
- Estructura metàl·lica: Muntants verticals i horitzontals estàndard de 46/72 mm per a l'estructura interna, en funció de l'alçada.
- Elements d'acabat: Material adequat per al tractament de juntes i altres acabats professionals.
- Contraplacat de bedoll: De 60x60 cm, amb una longitud de 220 cm i sistema d'ancoratge a paret.
- Subministre de material per a treballs en alçada: Escales o bastides per a l'execució dels treballs. El centre no disposa d'aquest material.
- Fusta i DM per la estructura T de suport.

Especificacions Tècniques

Tancament i reobertura de buits

- S'ha de procedir al tancament de 2 buits de pas existents a les sales 2 i 8. Aquest treball inclou el rejuntat i l'acabat superficial per garantir la continuïtat de la paret i evitar que la nova junta quedi visible respecte a l'acabat original.
- S'ha de realitzar la reobertura de 2 buits en parets de pladur existents a les sales 1 i 9. Aquesta intervenció implica la recuperació dels passos mitjançant el tall i acabat de tots els cantells (laterals, superior i inferior), assegurant que la solució final sigui neta, alineada i sense marques visibles.

Parets

- Formació de 4 envans exents (aïllats) de pladur a les sales 4 i 6, amb un gruix total de 15 cm, compostats per doble placa de 15 mm a cada cara, i amb una alçada de 380 cm.

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

- Formació d'1 envà de pladur a la sala 5, amb un gruix variable que passa de 20 cm a 65 cm, i amb una alçada total de 440 cm. Aquest envà incorpora una obertura de pas de 160 cm d'amplada per 240 cm d'alçada.
- S'ha de tenir en compte per totes les construccions que no es pot collar res al terra, els ancoratges hauran d'anar fixats a les parets o incloent pesos interiors en el mur.

Mobiliari integrat

- Construcció de 4 bancs fixos a les sales 4, 5 i 6, fabricats en pladur, amb secció de 45x45 cm i llargades variables entre 200 i 220 cm, mb acabats per revestir amb moqueta (no inclosa).
- Formació de 3 sobres fixes a la sala 9, en forma de "L", realitzades amb tauler de contraplacat de bedoll, de secció 60x60 cm i longitud de 220 cm, amb ancoratge ocult a paret.

Estructura T de suport

- Construcció d'una estructura estable en format de T invertida, composta per un panell principal de DM i reforços de fusta ocults per garantir l'estabilitat i la rigidesa estructural. La base i l'estructura posterior podran incorporar perfils segons criteri tècnic. Les dimensions màximes seran de 180 cm d'amplada i 244 / 266 cm d'alçada, assegurant la resistència per a la fixació dels objectes previstos.

4. Estructura Interna:

- Estructura metàl·lica robusta per a suport de components electrònics.
- Acabat i:
 - Aplicació de tractament de juntes per aconseguir una superfície llisa i preparada per a la pintura.
 - Tractament de la paret per garantir la correcta preparació per a la pintura posterior.
 - L'acabat ha de deixar el parament llest per pintar, ha de quedar, sec, llis i sense impureses
- Desmuntatge de la Paret:
 - Desmuntatge de plaques de pladur i de l'estructura metàl·lica de cadascun dels espais.
 - Reobertura de buits en el pladur prèviament tancats. (2 unitats)
 - Tancament de buits existents prèviament oberts. (2 unitats)
 - Gestió de residus i trasllat dels materials desmuntats a un abocador autoritzat.

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

5. Protecció i Neteja

- Protecció del terra: El terra de la sala s'ha de protegir en tot moment amb materials adequats per evitar danys i l'acumulació de pols i residus. L'incompliment d'aquest punt i els possibles danys a les instal·lacions seran penalitzats.
- L'empresa adjudicatària haurà de garantir la neteja diària de l'espai durant el procés de muntatge i desmuntatge i la retirada de residus al final del projecte.

6. Coordinació de Dates

- Planificació: Coordinació amb el personal tècnic de La Virreina Centre de la Imatge per establir un calendari d'execució que minimitzi les interrupcions a l'espai d'exposició.
- Control de Qualitat: Supervisió diària per garantir l'acompliment del calendari i els estàndards de qualitat requerits.
- Entrega Final: Els treballs hauran d'estar finalitzats i preparats per a la pintura en un termini de 4 dies per complir amb la inauguració prevista el 28 d'octubre de 2025.
- L'últim dia per a l'entrega dels treballs és el 8 d'octubre de 2025, amb l'excepció del tauler de contraplacat, que s'instal·larà el 14 d'octubre.

Consideracions Addicionals

- ❖ L'empresa adjudicatària haurà de complir totes les normatives de seguretat i salut laboral.
- ❖ Presentació de certificacions que acreditin l'experiència i qualificació del personal proposat.
- ❖ Tots els materials utilitzats han de complir amb les especificacions tècniques establertes i ser aprovats prèviament per l'ICUB.
- ❖ Assegurança de responsabilitat civil específica per a treballs en alçada i certificat que acrediti que els operaris poden treballar en alçada. Tanmateix Targeta Professional de la Construcció.

El contracte és a preu global.

Lloc de realització de la prestació

El lloc de realització de la prestació serà a la primera planta i sala d'exposicions de les dependències de La Virreina Centre de la Imatge.

Inici de les prestacions i termini d'execució

L'inici de les tasques, a excepció de la instal·lació del tauler de contraplacat de bedoll, serà el 3 d'octubre i tindran una durada total de 4 dies: del 3 al 8 d'octubre, ambdós dies inclosos. La instal·lació del tauler de

Institut de Cultura

Palau de la Virreina
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Telèfon 933 161 000
www.bcn.cat/barcelonacultura

contraplacat de bedoll es durà a terme el 14 d'octubre, un cop la sala estigui pintada. El termini d'execució és el 5 de març de 2026, incloent el desmuntatge dels elements instal·lats i/o construïts.

Criteris d'adjudicació

D'acord amb les bases d'execució del pressupost prorrogat de l'Ajuntament de Barcelona, s'utilitzarà com a criteri de selecció el preu més baix.

Responsable del contracte

Com a responsable del contracte es designa En/Na Ana Jiménez.

Tramesa d'ofertes

Les empreses ofertants hauran d'enviar les seves ofertes mitjançant el Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (<https://licitacions.bcn.cat/>). No s'admetrà cap altra forma d'enviament o lliurament de l'oferta.

L'oferta s'haurà d'emplenar segons el model de presentació d'ofertes que s'adjunta. L'oferta haurà d'estar degudament signada per l'empresa.

*Nota: Recordar a les empreses ofertants que el termini de presentació de les ofertes serà de 5 dies hàbils des de la publicació de la licitació al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (<https://licitacions.bcn.cat/>)

Notificació de l'adjudicació

L'adjudicació del contracte es notificarà a l'interessat i es publicarà de forma agregada en el Perfil de Contractant d'acord amb allò previst a l'article 63.4 de la LCSP.