

Nº Plano	Ref.	PRODUCCIÓN DE LA GRÁFICA	Uds
----------	------	--------------------------	-----

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TIPOLOGÍAS DE LOS MATERIALES.

Grafica: se especifica a continuación vinilos de corte, vinilos plafón sandwich, PVC y cartelas

Indicar las medidas en: alto, ancho, profundo.

Uds

PLANO	GRÁFICA (Suministro y/o colocación)
-------	-------------------------------------

3,01	SALA. Vinilo traslúcido impreso color (ventanas rampa de acceso). H168 X 105.5 cm. y H168 X 114 cm. Instalación simple. Incluir desmontaje.	uds	2,00
3,02	SALA. Panel ligero sandwich/pegasus 1,9 cm. grosor (señalización rampa de acceso superior) impreso color dos caras canteado melamina. H70 X 150 cm i H100 X 150 cm. Sujeción a techo con cable de acero de 0,15 cm. (2 unidades por plafón). Incluir herrajes de sujeción, cable y tornillería necesaria. Instalación simple (altura de techo H350 cm.) Incluir desmontaje.	uds	2,00
3,03	SALA. Panel ligero sandwich/pegasus 1,9 cm. grosor (textos introducción a la expo) impreso color una cara, canteado melamina. H180 X 235 cm. y un plafón ángulo de H180 X 20 cm. Sujeción a techo con cable de acero de 0,15 cm. (5 unidades). Incluir herrajes de sujeción, cable y tornillería necesaria. Instalación simple. Incluir desmontaje.	uds	1,00
3,04	SALA. Vinilo de corte (textos ámbitos) color: antracita y/o negro. Tamaño de texto entre 0.8 i 1,5 cm. tipografía grotesk. H150 X 92 cm. (incluye una línea lateral). Vinilo adherido a paneles pintados. Instalación simple. (Ref. Expo Ámbito 1, 2, 3, 4)	uds	4,00
3,05	SALA. Cartela sub-ámbito en PVC de 0.3 cm. Pintada color revestimiento e impresa unitaria. H95 X 30 cm. PVC adherido a paneles pintados. Incluir cinta silicona de sujeción. Instalación simple. Incluir desmontaje.	uds	9,00
3,06	SALA. Cartela genérica en PVC de 0.3 cm. Pintada color revestimiento e impresa unitaria (45 unidades color claro / 5 unidades color oscuro) H20 X 9 cm. PVC adherido a paneles pintados. Incluir cinta silicona de sujeción. Instalación simple. Incluir desmontaje.	uds	50,00
3,07	SALA Y SALA SUPERIOR. Cartel de señalización (continuación de la expo) en PVC de 0.3 cm. impreso color una cara. 35 X 35 cm. (Doble cuadrado: ver referencia en proyecto gráfico) PVC adherido a revestimientos pintados. Incluir cinta silicona de sujeción o velcro certificado. Instalación simple. Incluir desmontaje.	uds	4,00
3,08	SALA (Créditos). Cartel de créditos en PVC de 0.3 cm. impreso color una cara. 50 X 50 cm. PVC adherido a paneles o revestimientos pintados. Incluir cinta silicona de sujeción. Instalación simple. Incluir desmontaje.	uds	1,00
3,09	SALA SUPERIOR. Cartela singular en PVC de 0.3 cm. impreso color una cara. H90 X 52 cm. (ref. obra 20, Sant Ignasi) Incluir cinta silicona de sujeción o velcro certificado. Instalación simple.	uds	1,00
3,1	SALA SUPERIOR. Panel singular instalado en atril de PVC de 0.3 cm. impreso color una cara. H90 X 65 cm. (ref. obra 41, Ámbito nº5) Incluir cinta silicona de sujeción o velcro certificado. Instalación en atril.	uds	1,00
3,11	CARTELERÍA. Cartel actividades mensuales en cartolina grafica de 300gr./m2. impreso color una cara H42 X 29.7 cm. (DIN A-3) . El museu subministra atril.	uds	7,00
3,12	CARTELERÍA. Carteles de señalización-flecha de expo temporal en salas del museo en PVC de 0.3 cm. impreso color una cara H40 X 40 cm. adherido a revestimientos. Incluir cinta silicona de sujeción. Instalación simple.	uds	8,00
3,13	GRÁFICA EXTERIOR. Vinilos a ventanales del Carrer Comtes. Vinilo opaco impreso color H255 X 129,5 cm. (hay pequeñas variaciones de anchura en las 6 unidades : 107 cm., 129.5 cm., 109.5 cm.) adherido a soporte preexistente. Instalación simple (planta baja). Incluir desmontaje.	uds	6,00
3,14	GRÁFICA EXTERIOR. Cartel en Plaça Sant Iu. Vinilo opaco impreso color H134 X 225 cm. adherido a soporte preexistente. Instalación con escalera telescópica (proporcionada por museo). Incluir desmontaje.	uds	1,00
3,15	GRÁFICA EXTERIOR. Cartel gran formato en patio. Vinilo opaco impreso color H395 X 400 cm. adherido a soporte preexistente (vidrio templado) adosado a grafica corporativa. Instalación con escalera telescópica (proporcionada por museo). Incluir desmontaje.	uds	1,00
3,16	GRÁFICA EXTERIOR. Cartel gran formato en recepción. Vinilo opaco impreso color H257 X 508 cm. adherido a revestimiento preparado preexistente. El vinilo de adhiere en una esquina (una parte frontal y otra lateral). Instalación en planta baja con escalera telescópica (proporcionada por museo). Incluir desmontaje.	uds	1,00
3,17	GRÁFICA EXTERIOR. Vinilo de señalización en escalera de patio interior. Vinilo opaco impreso color H94 X 109 cm. adherido a soporte preexistente (vidrio templado). Instalación simple (planta baja). Incluir desmontaje.	uds	1,00
3,18	GRÁFICA EXTERIOR. ESCAPARATE. Panel PVC impreso color una cara para fondo del escaparate H150 X 150 cm. con sistema de sujeción mediante velcro suministrado.	uds	1,00
3,19	GRÁFICA EXTERIOR. ESCAPARATE. Vinilo de corte color blanco ó negro de H60 X 60 cm. Adherido a cristal exterior del escaparate.	uds	1,00
3,2	GRÁFICA EXTERIOR. Banderolas Carrer Comtes. Lona plastificada impresa color dos caras. H150 X 90 cm. sujetas a soporte preexistente. Beina superior de 18 cm, a tenir en compte per deixar marge a la part superior. Costura a la part inferior + forat amb ollao per cadena. Instalación en Carrer Comtes con escalera telescópica (proporcionada por museo). Incluir desmontaje.	uds	4,00
3,21	ROLL UP. Suministro e impresion de Roll Up standard H200 X 100 cm.	uds	2,00
3,22	GRÁFICA IMPRESA (PAPEL). Tríptico expositivo. H21 X 14.8 cm. (DIN A-5), desplegado: H21 X 44.4 cm. Soporte: papel eco offset blanco 130gr/m2. 4+4 CMYK. Entrega Barcelona ciudad.	uds	5.000,00
3,23	GRÁFICA IMPRESA (PAPEL). Fiyer de actividades. H21 X 14.8 cm. (DIN A-5) Soporte: papel eco offset blanco 130gr/m2. 4+4 CMYK. Entrega Barcelona ciudad.	uds	1.500,00
3,24	GRÁFICA IMPRESA (PAPEL). CARTELERIA PARA COMERCIOS. Modelo standard del Aj. de Barcelona. H42 X 21 cm. Soporte papel offset 100gr/m2. 4+0 CMYK (entrega a la empresa de reparto en Barcelnoa ciudad. No incluye distribución a comercios)	uds	5.000,00
3,25	TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE LA GRÁFICA Y POSTERIOR RETIRADA. Instalación de todos los elementos gráficos externos y sala. Posterior retirada, separación y reciclaje del material gráfico a los contenedores /puntos convenientemente certificados, incluye la limpieza tanto en el montaje como en el desmontaje.	uds	1,00
3,26	MANTENIMENT. Reposició dels materials subministrats o instal·lats amb defectes de funcionament o durabilitat durant el període de l'exposició.	uds	1,00

RESUMEN

GRÁFICA