

EXPOSICIÓ "VENEN LES DONES"

MUHBA

n. plànol	UT/M2	P.UNITARI	TOTAL
RETIRADA TRADSOSSATS			
pl. 13 extracció de trasdosat de fusta de 180cm d'alçada fixat a paret		4	
PINTURA			
pl. 04 Pintat de les parets de les sales amb pintura plàstica mate a 2 mans, segons plànols del projecte bàsic amb els colors NCS referenciats. S'inclou el masillat en cas necessari		140	
ELEMENTS EXPOSITIUS			
pl. 03 caixa de llum autoportant d'alumini anoditzat color plata amb impressió sobre teixit a una cara confeccionat amb perfil de silicona per la seva fixació de mesures aproximades 120x185cm. impresa sobre teixit i cos d'alumini		1	
pl. 05 estructura de fusta de llata de pi de 4,5x4,5cm pintada amb pintura plàstica de color NCS S 1040-R10B fixada a paret mitjançant cargols			
elements de 77 cm de fondària		6	
elements de 53 cm de fondària		13	
pl. 01 TANCAMENTS. Paraments de fusta i estructura d'aglomerat folrat a dues cares amb DM ignífug de 16mm de gruix acabat amb pintura plàstica i juntes masillades.		3	
pl. 01 PARET INICI. plafó a 1 una cara de DM de 16mm de gruix i estructura de fusta de llata de 45x45mm, pintat de blanc per poder penjar el primer quadre de l'expo, el cartell dels Jocs Florals. Mides: 120x185cm		1	
pl. 07 finestres formades amb tub metàl·lic de 13x13mm penjades del sostre amb cable d'acer d'1mm		9	
pl.08 estructures metàl·liques formades per L de 30 i malla electrosoldada de 4mm i pas de 5x5cm acabat amb pintura al forn de color vermell. Muntades agrupades segons plànol Mides de cada marc: 150 x 260h cm		9	
pl.09 estructura de suport de fluorescents vermells realitzades de tub metàl·lic de 13x13mm penjades del sostre amb cable d'acer d'1mm. Muntades agrupades segons plànol		12	
pl.10 sistema de cartró guix de 15mm de gruix a una cara i perfileria d'acer de 70mm fixada a sostre mitjançant cargols M5 i a terra amb doble cara de 250x280h cm d'amplada, com a suport d'impressió blueback. S'inclou l'encintat i el masillat de cargols		1	
pl.11 sistema de cartró guix amb perfileria d'acer de 45mm, fixada a sostre mitjançant cargols M5 i a terra amb doble cara de 120x280h cm, folrat a una cara amb placa d'1,5cm emmassillada i acabada amb pintura plàstica de color NCS S 1040-R10B		2	
pl.11 sofà 2 places klippan color gris fosc		3	
cadira 'usada' a definir per l'artista. Pa.		1	
GRÀFICA			
Subministrament i col·locació de:			
Impressió teles tipus SAMBA o similar, de 80 x 262 cm		19	
Impressió digital de fotografies cartró de passepartout, 50x70 cm		10	
Blueback república 5,8x2,8 m		16,3	
Blueback guerra 8,6x2,8 m		24,1	
vinils de tall EXILI color blanc. caixes de text de 65x100cm.		8	
Impressió sobre cartró Eskaboard 42 unitats:		42	
1 unitat 100 x 180 cm - 1 unitat 80 x 100 cm - 2 unitats 60 x 60 cm			
1 unitat 55 x100 cm - 3 unitats 45 x 70 cm - 3 unitat 60 x 85 cm			
2 unitats 60 x 50 cm - 2 unitats 60 x 160 cm - 1 unitat 50 x 100 cm			
12 unitats 60 x 60 cm - 14 unitats 50 x 40 cm			

Blueback Mireia Sallarès de 280x250cm.	1
Impressions sobre vinil mat fixat sobre metacrilat vermell transparent de 8mm de gruix de 50 x 50cm	13
Vinil de tall de color blanc mat de 65x100cm, sobre cartró	15
cartel·les aprox 140 x 60 mm	150

ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

pl.03 fluorescent led de 60cm i 3000°K amb opció de regulació d'intensitat per les estructures de llata de pi de l'àmbit 1. Subministrament.	10
pl.03 fluorescent led de 120 (2 ut.) i 90 (2 ut) cm de 3000°K amb opció de regulació d'intensitat i filtrat de color ambar, per la instal·lació de l'àmbit 2. Subministrament	4
pl.03 fluorescent led de 90cm de color vermell amb opció de regulació d'intensitat. Subministrament. Àmbit 3	24
pl.03 fluorescent led de 60cm i 4000° K amb opció de regulació d'intensitat. Subministrament i instal·lació. Àmbit 4	3

EQUIPS AV

pl.03 lloguer de monitor de 32" amb opció de reproducció mitjançant pendrive. S'inclouen els auriculars	6
pl.03 connexió i posada en marxa de monitor existent 32"	7
pl.03 lloguer de monitor de 22" amb opció de reproducció mitjançant pendrive. S'inclouen els auriculars i el suport metàl·lic	1

MUNTATGE/DESMUNTATGE**Muntatge**

Muntatge de tots els elements expositius descrits anteriorment	1
Instal·lació dels equips d'il·luminació	1
Col·locació d'obra	1
Il·luminació	1
Retirada de residus de la sala per portar a l'abocador	1

Desmuntatge

Desmuntar tots els elements expositius instal·lats	1
Retirar la instal·lació dels equips d'il·luminació i dels equips AV	1
Embalatge dels elements a emmagatzemar	1
Reparació de parets i repintat de blanc de les parets	140
Retirada de residus de la sala per portar a l'abocador	1

TOTAL BASE

21% IVA