

Museu d'Història de Barcelona. Plaça del Rei
Baixada Llibreteria, 7. 1ª planta
08002 Barcelona
932562153

Ut Total

CANCELL D'ENTRADA

Valoració per la producció al taller i muntatge d'un tancament per a l'entrada de l'edifici del Born, format per:

1	ESTRUCTURA METÀL·LICA:	25.360,38 €
	Tancament de mides 3.200x3.340x4400 mm, realitzat en ferro acabat pintat al forn. Inclou: Vuit pilars en tub 150x150x2 mm, amb placa a la base 200x200x10 mm. Encavallades en tub 60x60x2 i 30x30x2 mm. Unitats i mesures segons plànols. Tres bastidors metàl·lics en tub 40x40x2 mm, de mides: 2.740x3.040, 2.740x500 i 3.200x250 mm. Tres marcs amb junquillo per a vidre (cristall no inclòs), realitzats en tub 40x40 i platina 60x4. Tub 100x100x2, per a porta automàtica (no inclosa). Detalls segons plànols i indicacions.	
2	RETIRADA DE VIDRES FRONTALS.	701,57 €
	"Retirada de dos vidres frontals Climalit amb mides de 172 x 274 - 165 x 274 , Mitjans auxiliars - Robot vidrier, Desmuntatge i acopi de vidres	
3	RETIRADA DE VIDRE LATERAL.	347,08 €
	Retirada d'un vidre lateral Climalit amb mides de 150 x 274 cm. Robot vidrier, Desmuntatge i trasllat a reciclatge	
4	REUBICACIÓ DE VIDRES INTERIORS	976,00 €
	Reubicació de dos vidres frontals Climalit amb mesures de 172 x 274 - 165 x 274 per tancar la part dreta del cancell. Mitjans auxiliars - Robot vidrier, Col·locació de vidres propietat del client	

5 VIDRE INTERIOR FRONTAL	1.954,87 €
Subministrament i col·locació de vidre Vidre camara 4+4/12/5+5 fix amb silicona perimetral del lateral dret de la nova porta corredissa., Climalit amb mesures de 181 x 274, Mitjans auxiliars - Robot vidrier. pes 223 Kg	
6 PORTA AUTOMÀTICA.	6.413,52 €
Subministrament i instal·lació de porta automàtica de 274*150 cm segons, informació adjunta a mail. Suplement sensor de seguretat lateral, Col·locació	
7 PAVIMENT.	1.418,86 €
Suministro y montaje de pavimento en loseta de 50x50cm, interface Barricade en una superfície aproximada de 17m2 de la zona Cancell	
8 PREVISIÓ	2.410,00 €
Previsió econòmica per a tall i ajustaments de reixeta, retirar i sanejar juntes de filets actuals, repassos de pintura a les zones a intervenir una vegada desmuntada les vidrieres.	

TOTAL PRESSUPOST GENERAL	39.582,28 €
21% IVA	8.312,28 €
TOTAL IVA INCLÒS	47.894,56 €

Barcelona 18-06-2026