

	RESUM PRESSUPOST			TOTAL
1.	CANCELL			39.092,28 €
2.	VARIS			490,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL			39.582,28 €
---	--	--	--------------------

DESPESES GENERALS 13%	5.145,70 €
BENEFICI INDUSTRIAL 6%	2.374,94 €

TOTAL			47.102,91 €
--------------	--	--	--------------------

IVA 21%	9.891,61 €
---------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE			56.994,53
---------------------------------------	--	--	------------------

1.	CANCEL·L D'ENTRADA	quantitat	preu	TOTAL
	La realització de l'obra global inclou el manteniment i la neteja de la zona d'intervenció en acabar la jornada.			
	Totes les partides inclouen el transport dels enderrocs a un abocador autoritzat.			
	Durant l'obra quedaran protegits tots els elements existents amb valor patrimonial.			
	ESTRUCTURA METÀL·LICA			
1.1	u. Tancament de mides 3200x3340x4400mm, realitzat en ferro acabat pintat al forn			
	Tancament de mides 3200x3340x4400mm, realitzat en ferro acabat pintat al forn, realitzat en ferro acabat pintat al forn. Inclou: 8 pilars en tub 150x150x2mm, amb placa a la base 200x200x10mm. Unitats i mesures segons plànols. Encavallades en tub 60x60x2 i 30x30x2mm. Unitats i mesures segons plànols. 3 bastidors metàl·lics en tub 40x40x2mm, de mides: 2.740x3.040, 2740x500 i 3200x250mm. 3 marcs amb junquillo per a vidre (cristall no inclòs), realitzats en tub 40x40 i platina 60x4. Tub 100x100x2mm per a porta automàtica (no inclosa). Detalls segons plànols i indicacions.	1,00	25.360,38 €	25.360,38 €
	DESMUNTATGES			
1.2	u. Retirada de vidres frontals			
	Retirada parcial de dos vidres frontals Climalit amb mides de 172x274-165x274cm. Inclou mitjans auxiliars, robot vidrier, desmuntatge i acopi de vidres per posterior reutilització	1,00	701,57	701,57 €
1.3	u. Retirada de vidres laterals			
	Retirada parcial d'un vidre lateral Climalit amb mides de 150x274cm. Inclou mitjans auxiliars, robot vidrier, desmuntatge i trasllat a reciclatge	1,00	347,08	347,08 €
	TANCAMENT			
1.4	u. Reubicació vidres interiors			
	Reubicació de dos vidres frontals Climalit amb mesures de 172x274-165x274cm per tancar la part dreta del cancell. Mitjans auxiliars inclosos, robot vidrier. Recol.locació dels vidres existents	1,00	976,00	976,00 €

1.5	u. Vidre interior frontal			
	Subministrament i col.locació de vidre amb càmara 4+4/12/5+5 fix amb silicona permietral del lateral dret de la nova porta corredissa, climalit amb mesures 181x274cm. Inclou mitjans auxiliars, robot vidrier, pes 223kg	1,00	1954,87	1.954,87 €
1.6	u. Porta automàtica			
	Subministrament i instal.lació i col.locació de porta automàtica de 274x150cm segons documentació gràfica. Suplement sensor de seguretat lateral	1,00	6413,52	6.413,52 €
	ACABATS			
1.7	u. Paviment			
	Subministrament i col.locació de paviment en lloseta de 50x50cm, model Barricade o material i acabats similars i equivalents per una superfície de 17m2 de l'àrea del cancell	1,00	1418,86	1.418,86 €
1.8	u. Ajustos puntuals			
	Partida alçada per reparacions puntuals que puguin sortir durant el desenvolupament dels treballs en obra degut als desmuntatges o tasques de les partides anteriors, com per exemple el tall i adequació reixeta, la retirada i sanejament de juntes de filets actuals o els repassos de pintura en les zones d'intervenció una vegada desmuntades les vidrieres, entre d'altres	1,00	2410,00	1.920,00 €

2.	CAPÍTOL 5 VARIS	quantitat	preu	TOTAL
2.1	pa. Neteja dels espais			
	Neteja general de la totalitat de l'obra per la seva entrega.	1,00	90,00	90,00 €
2.2	pa. Seguretat i salut			
	Partida alçada a justificar en matèria de Seguretat i Salut de l'obra	1,00	250,00	250,00 €
2.3	u. Gestió de residus			
	Gestió de residus del material sobrant en l'obra	1,00	150,00	150,00 €
	TOTAL CAPÍTOL			490,00 €