

Mercè arts de carrer

Estació del Nord Annex 1

Il·luminació

Opció 1	Opció 2	Opció 3
Cegadores 2 Lites PROLIGHTS SUNRISE 2 IP	Elation (blinder IP sèrie Proteus/DTW)	Chauvet Professional (STRIKE 2 / STRIKE Array)
Par Led RGBW Zoom RUSH by MARTIN	Chauvet Professional (COLORado Zoom series)	Elation Professional (SIXPAR / KL PAR Zoom)
Retall LED PROLIGHTS CT+ 25°/50°	ETC (Source Four LED Series 2/3)	Robert Juliat (Tibo LED)
Mòbil Led MAC AURA	Robe Lighting (Spiider / LEDBeam)	Chauvet Professional (Rogue R2 Wash)
Mòbil Led MAC VIPER	Clay Paky (Mythos / Scenius)	Robe Lighting (BMFL Spot)
Canó Seguiment SUPERKORRIGAN Robert Juliat HMI 1200W 7°/14,5°	Lycian Stage Lighting (1290 XLT)	Strong Lighting (Super Trouper followspot)
Grand MA3	Avolites (Diamond / Arena)	ETC (Eos Apex)

Cablejat il·luminació

1 Rulo ETHERNET Cat 5e. 90 mts.
2 Mànega Càrrega SPX-419 - 10 mts.
2 Mànega Càrrega SPX-419 - 15mts.
4 Mànega Càrrega SPX-419 - 20mts.
4 Adaptador SPX-M / Power-True M (6ch).
40 Cable Senyal DMX 5 mts.
12 Cable Senyal DMX 10 mts.
8 Cable Senyal DMX 15 mts.
8 Cable Senyal DMX 20 mts.
10 PowerTRUE 1 M/F 5 mts. (TH07 3x2,5mm)
6 PowerTRUE 1 M/F 10 mts. (TH07 3x2,5mm)
24 PowerTRUE 1 M/F 2 mts. (TH07 3x2,5mm)

Sistema d'elevació

3 motors de 250 kgr.
6 trípodcs per a il·luminació alçada mínima 12cm., i alçada màxima 366 cm..
6 bases acer GRAVITY TWB431B

Estructures

3 Truss 30x30 Prolyte H 50cm H30V
7 Truss 30x30 Prolyte H 1m H30V
20 Truss 30x30 Prolyte H 2m H30V
3 Truss 30x30 Negro PROLYTE H 3m H30V
2 Truss 40x40 PROLYTE H 0,25m H40V
2 Truss 40x40 PROLYTE H 0,5m H40V
16 Truss 40x40 PROLYTE H 3m H40V
4 Ballast Frame MPT PROLYTE 1000Kg. + Screw Jack 40cn
2 Truss 40x40 PROLYTE H 1m H40V
1 Grand Support PROLYTE 12X12 Completo 8m Alto.
Material necessari per al correcte muntatge i seguretat de l'estructura (grillets, eslinga, etc.)

Cablejat espai

Cablejat necessari per als motors i funcionament de l'espai
1 Allargador 5 metres
16 allargador 10 metres
8 allargador 15 metres
6 allargador 20 metres

Personal necessari per al muntatge de totes les estructures i l'operativa les dies d'actuacions.
Muntatge dia 21 de setembre, operativa 23, 24, 25, 26, 27 de setembre.