

ANNEX II AMIDAMENTS

ILLA COL·LECCIÓ

PUNTS	ITEM	DESCRIPCIÓ	Uts/m2/ml
1	PRODUCCIÓ I SUBMINISTRAMENT		
	1.0	CONDICIONAMENT SALA	
	1.0.1	Modificació de porta registre ubicada en paret 5: retirada de tapetes (marc) i restauració i pintat del pladur existent darrera. Retirada del pom de porta i col·locació de pany pla. Veure plànol 03.	PA
	1.0.2	Reubicació/preparació del quadre elèctric existent per la nova instal·lació Elèctrica. Inclou noves proteccions.	PA
	1.1	ESTRUCTURES	
	1.1.1	Producció de estructura metàl·lica en ferro galvanitzat (sostre espai) realitzada en tubular 30x30x1.5, 100x20x1.5 i 20x20x1.5. Preparada per muntatge a la part superior del tancament de pladur de l'espai (perímetre interior). Inclou tapetes de fusta (DM) de 19mm i 20 cm de alçada per instal·lar al perímetre del buit on s'instal·larà la tela central. Inclou mecanització per rebre revestiment de panell <i>composite</i> d'alumini acabat mirall, tipus DIBOND®. Veure plànols 04 i 05.	1
	1.1.2	Sòcol tècnic metàl·lic per cablejat, equipament i il·luminació (tires led) per instal·lar a tot el perímetre inferior de las parets interiors de l'espai. Veure plànol 07.	20 ml
	1.2	REVESTIMENTS	
	1.2.1	Subministrament de panells de <i>composite</i> d'alumini 3mm acabat mirall, tipus DIBOND® per instal·lar a la part baixa perimetral de estructura metàl·lica en ferro galvanitzat (sostre espai) . Modulació de les peces segons plànols. Veure plànol 06.	17 m2
	1.2.2	Subministrament de tèxtil blanc opac per instal·lar a la part baixa central de estructura metàl·lica en ferro galvanitzat (sostre espai). Veure plànol 06.	11 m2
	1.2.3	Pintat del terra de l'espai amb acabat gris cement irregular. Veure plànol 11.	30 m2
	1.3	EQUIPS AUDIOVISUALS	
	1.3.1	Subministrament de projector làser de 6.000 lúmens con òptica 0.8:1.Tipus Epson® EB-L635SU Suport de projector de 50 a 100Cm ajustable e inclinable	1 ut
	1.3.2	Subministrament de player amb sortida 4K tipus Brightsign® HD224. Inclou cablejat i connectors.	1 ut
	1.3.3	Subministrament de suport de projector ajustable e inclinable, per instal·lar a la part superior de la paret 4. Veure plànol 02. Verificar posició = hp 1,52 m, amplada imatge , alçaria imatge 1,74 m	1 ut

1.3.4	Subministrament de pantalles de 15" 4K UHD	4 ut
1.3.5	Subministrament de player con salida 4K tipus Brightsign® HD224. Inclou cablejat i connectors.	4 ut
1.3.6	Subministrament de suports de paret per la instal·lació de las pantalles.	4 ut
1.3.7	Subministrament de mòdul relés. Mòdul de Relés i Switch 1Gb 8 ports.	1
1.4	IL·LUMINACIÓ	
1.4.1	Subministrament de tira led RGB 15w/m 24v amb perfil d'alumini 45º i difusor opal per instal·lar a tot el perímetre inferior i superior de las parets interiors de l'espai. Inclou dimmers, amplificadors, fonts d'alimentació, cablejat i connectors necessaris. Veure plànol 08.	43 ml
1.4.2	Subministrament de tira led RGB 15w/m 24v amb perfil d'alumini 45º i difusor opal per instal·lar al interior del moble arxivador antic ubicat a la paret 3. Inclou dimmers, amplificadors, fonts d'alimentació, cablejat i connectors necessaris. Veure plànol 08.	10
1.5	PRODUCCIONS GRAFIQUES	
1.5.1	Impressió directa de gràfica de text introductori sobre panell de DM 16 mm lacat en color blau clar (tipus NCS S0510 R90B). Inclou sistema ancoratge a paret, mitjançant perfils separadors. Mides 200x120 cm. Veure plànol 09.	1
1.5.2	Impressió directa de gràfica cartel·la d'àmbit sobre panell de DM 16 mm lacat en color blau clar (tipus NCS S0510 R90B). Inclou sistema ancoratge a paret, mitjançant perfils separadors. Mides 45x30cm. Veure plànol 09.	1
1.5.3	Impressió directa de gràfica de texts d'àmbit sobre panell de DM 16 mm lacat en color blau clar (tipus NCS S0510 R90B - x definir). Inclou sistema ancoratge a paret, mitjançant perfils separadors. Mides 110x60cm. Veure plànol 09.	3
1.5.4	Impressió d'imatges fotogràfiques, adhesives, sobre panell de DM 16 mm lacat. Inclou sistema ancoratge a paret, mitjançant perfils separadors. Mides 45x30cm. Veure plànol 09. Totes les imatges subministrades pel museu o realitzades sota encàrrec del museu.	8
1.5.5	Subministrament de fondo mural imprès paper imprès <i>wallpaper</i> amb retícula i imatges per revestir totes les parets interiors de l'espai. Veure plànol 03. Totes les imatges subministrades pel museu o realitzades sota encàrrec del museu.	
1.5.5.1	Paret 1 (2,43 m x 4 m)	9,72 m2
1.5.5.2	Paret 2 (8,98 m x 4 m) - 4,5 m2 corresponents a reserva projecció	30,92 m2
1.5.5.3	Paret 3 (3,11 m x 4 m) - 3,8 m2 corresponents al espai darrere arxiu	8,64 m2
1.5.5.4	Paret 4 (5,30 m x 4 m)	21,20 m2
1.5.5.5	Paret 5 (3,85 m x 4 m) - 3,3 m2 corresponents al pas de porta	12,10 m2

1.6	ATREZZO	
1.6.1	Subministrament d'eines (compra) segons indicacions del museu. Es contempla també el subministrament de eines per part del museu.	PA
1.6.2	Subministrament panells de DM foradat lacats en blanc per instal·lació d'eines. Inclou sistema ancoratge a paret, mitjançant perfils separadors. Mides 70x40 cm. Veure plànol 10. Ubicació dels panells i mides finals, segons retícula gràfica i eines definitives segons els processos de treball. Es recomana que siguin de diferents mides.	5
1.7	DISENY, MAQUETACIÓ GRÀFICA I PREPARACIÓ D'IMATGES	
1.7.1	Sessió fotogràfica per a obtenir una imatge ben il·luminada i en alta resolució d'un arxiu d'existent. Retoc fotogràfic i color per a obtenir una imatge plana per a cobrir tota la paret 2. Gestió del drets d'imatges.	1
1.7.2	Disseny i maquetació gràfica de tots els elements gràfics. Inclou retoc d'imatges - viratge a blau.	1
2.	TRANSPORT I MUNTATGE	
2.1	Transport i muntatge de sòcol, panells text i imatge, moble antic, tela sostre, eines, suports i dibonds.	1
2.2	Transport i muntatge dels equips d'il·luminació.	1
2.3	Transport i muntatge dels equips audiovisuals.	1
2.4	Transport i muntatge de vinils/ <i>wallpaper</i> .	1
2.5	Integració al control central del museu de la nova instal·lació d'il·luminació i audiovisuals.	1