



El mercat es va reformar l'any 2006 i es va substituir tota la serralleria metàl·lica existent per nous perfils d'acer pintat gris fosc, respectant la configuració original dels forats arquitectònic i creant mòduls nous.

Els vidres de les façanes principals i posterior, a la part superior són del tipus laminar 6+6 i tenen un tractament reflectant a la superfície exterior, capa de silici elemental, per tal d'evitar parcialment la radiació interior.

Amb el pas del temps, alguns dels vidres presenten algunes fissures en algun dels dos paraments.

També s'ha detectat que part de la serralleria metàl·lica que fa les funcions de marc dels vidres també està en mal estat.



Estat d'alguns dels vidres i marcs metàl·lics



Superfície de l'actuació

S'adjunta una primera aproximació de l'abast dels vidres a substituir:

	Amid.	Descripció	Alçada Aprox. (cm)	Ample Aprox.(cm)	Sup Aprox(m2)
		1º MODUL			
FAÇANA C/ BILBAO	1	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	345,00	4,31
	1	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	75,00	0,94
		2º MODUL			
	2	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	345,00	8,63
	2	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	105,00	345,00	7,25
		3º MODUL			
	3	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	475,00	17,81
		4º MODUL			
	2	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	105,00	345,00	7,25
		5º MODUL			
	2	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	105,00	75,00	1,58
1	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	75,00	0,94	
C/ CASTANYER		1º MODUL			
	4	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	345,00	17,25
	1	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	120,00	345,00	4,14
		2º MODUL			
	3	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	341,00	12,79
	1	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	115,00	345,00	3,97
		3º MODUL			
	7	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	125,00	341,00	29,84
		4º MODUL			
	4	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	110,00	345,00	15,18
		5º MODUL			
3	LAMINAR 6+6.2 GRIS-GRIS, CANTELLS PULITS	115,00	345,00	11,90	
			SUP TOTAL (m2)=		143,76

4- Condicionants d'execució

L'encàrrec consisteix en les següents feines:

1. Revisió de la façana principal i posterior. Es revisarà la serralleria de la façana principal i posterior.
2. Identificació de tots aquells vidres i perfils metàl·lics que sigui necessari substituir.
3. Redacció d'informe amb proposta de substitució d'elements.
4. Feines de substitució de vidres.



Retirada de vidre laminar existent, inclosos medis auxiliars elevació	m2	143,76	12,00	1.725,06 €
Subministrament i muntatge de vidre laminar 6+6.2 gris-gris, inclosos medis auxiliars elevació	m2	143,76	76,92	11.057,63 €
Polit de cantells de vidre laminar 6+6	ml	263,46	12,18	3.208,94 €
Segellat de vidre-acer amb silicona neutre, pistola manual amb imprimació prèvia	ml	263,46	5,92	1.559,68 €
Marc metàl·lic perimetral	ml	263,46	15,05	3.965,07 €
Neteja vidres mercat	m2	531,74	5,05	2.685,29 €
Pintat de perfilaria metàl·lica façana principal i posterior	u	1,00	5.742,13	5.742,13 €
Gestió de residus	u	1,00	350,00	350,00 €
Seguretat i salut	u	1,00	400,00	400,00 €
Mitjans elevació				<i>Inclòs</i>
Permís ocupació via pública				<i>Inclòs</i>

TOTAL **33.151,26 €**

BI (13%) 4.309,66 €

DG (6%) 1.989,08 €

PEM 39.450,00 €

21% IVA 8.284,50 €

TOTAL (IVA INCLÒS) **47.734,50 €**

El pressupost de estimat és **47.734,50 euros (IVA INCLÓS)**. Aquest pressupost és a preu tancat. S'inclou detall en la documentació annexa.



6- Documents adjunts a aquesta memòria

a) Plànols

Barcelona, 10 juny de 2021

Mavil Giménez Palop
Tècnic de Serveis Tècnics
Institut Municipal de Mercats de Barcelona

