



## **PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ INTERIOR DELS ESTABLIMENTS DEL NOU MERCAT DE MONTSERRAT DE BARCELONA**

### **1.- OBJECTE**

L'objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació de les Obres d'adequació interior dels establiments del Nou Mercat de Montserrat.

### **2.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS**

L'objecte de les presents obres és l'adequació interior de diversos establiments comercials al nou Mercat de Montserrat. L'àmbit d'actuació inclou 17 parades, una botiga especialitzada de fruiteria i un bar ubicat a la planta inferior, així com la reforma parcial dels magatzems i cambres frigorífiques de la planta soterrani. Les intervencions es centren exclusivament en l'interior dels espais, sense afectar l'envolupant de l'edifici ni els elements estructurals.

Els treballs previs inclouen la protecció de les àrees d'actuació i dels paviments existents. A les parades, s'executen nous envans, revestiments, paviments específics segons l'activitat, cambres frigorífiques i obradors, així com el mobiliari i equipament tècnic necessari. També es duen a terme totes les instal·lacions de sanejament, electricitat, dades i climatització, amb les adaptacions puntuals als serveis generals del Mercat. Els tancaments exteriors de les parades es resolen amb persianes motoritzades i rètols de disseny integrat.

La botiga de fruiteria s'adequa completament amb zona de venda, avantcambra i cambra refrigerada, incorporant climatització específica, nous acabats, cel ras registrable i un nou accés amb porta automàtica i persiana. Pel que fa al bar, situat a la planta inferior, s'executa una reforma integral amb zona d'atenció al públic, cuina, magatzem i cambra frigorífica, resolent el desnivell existent mitjançant un recrescut i instal·lant una plataforma elevadora per garantir l'accessibilitat.

Finalment, a la planta soterrani s'unifiquen i reformen espais destinats a cambres i obradors, amb nous acabats i instal·lacions adaptades a les necessitats funcionals i sanitàries exigides.

### **3.- PRESSUPOST**

El pressupost base de licitació per aquesta contractació és de 4.367.038,93€ (21% IVA inclòs), amb el desglossament següent 3.609.123,08 € euros, pressupost net, i 757.9715,85 € euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 % (vint-i-un).



Any	Econ.	Funcional	Orgànic	Import net	%IVA	Import IVA	Import total
2025	622.64	43121	100	3.609.123,08 €	21	757.915,85 €	4.367.038,93 €
<b>TOTAL</b>							<b>4.367.038,93 €</b>

El pressupost inclou totes les despeses i tràmits necessaris per la legalització de totes les instal·lacions, d'acord amb la normativa vigent així com les normatives particulars de les diferents companyies subministradores. Al final d'obra i en el termini d'un mes de la recepció provisional s'entregarà a l'IMMB la documentació "As Built" dels treballs executats, inclosos certificats del fabricant del materials, controls de qualitat i de totes les instal·lacions degudament conformades per la D.F., en format digital.

Els preus unitaris de contracte tenen inclòs fins un 1% del total del preu de sortida de les obres en concepte de control de qualitat.

El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l'article 101 de la LCSP.

**L'import total del Valor Estimat de Contracte (VEC) és de 5.677.150,60 €**

Any	VE prestació	VE modificacions previstes	VE eventual liquidació	TOTAL
2025	4.367.038,93 €	873.407,79 €	436.703,89 €	<b>5.677.150,60 €</b>

#### **4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES**

El termini d'execució previst per les obres és de 3 mesos. Tota la planificació de l'obra i les seves fases hauran de ser aprovades prèviament per la Direcció Facultativa i l'IMMB.

#### **5.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ**

L'adjudicatari haurà de tenir en compte per l'execució de les obres a més dels plecs de condicions tècniques i particulars i documentació inclosa en el projecte, els següents condicionants tècnics:

1. L'horari laboral vindrà condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urbà.
2. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat públic, instal·lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions), clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en l'execució de l'obra, aniran a càrrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.



3. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per l'execució de les obres, com són desviament de trànsit, tall de carrils, guals provisionals, senyalització especial, aniran a càrrec del contractista.
4. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin als elements propis del mercat (instal·lacions elèctriques, de telecomunicacions, aires condicionats,...), tancament de les botigues,..., instal·lacions de les companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions) o qualsevol altre que pugui interferir en l'execució de l'obra, aniran a càrrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la propietat o responsables dels serveis i manteniment.
5. Les afectacions a tercers (desviaments de trànsit i de vianants) hauran de ser aprovades prèviament per la Comissió d'obres de l'Ajuntament de Barcelona. Les peticions addicionals d'aquesta Comissió que no estiguin reflectides en el Projecte no seran d'abonament a part. De forma general, el contractista haurà d'adaptar la planificació de les seves feines en funció del que dictin les autoritzacions administratives, les quals haurà de tramitar davant l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra entitat o administració afectada, sense que aquest fet sigui motiu de cap reclamació davant de l'IMMB.
6. Anirà a càrrec del contractista la instal·lació dels rètols d'obra i la instal·lació de la tanca perimetral d'obra d'acord amb el model establert per la normativa de l'Ajuntament de Barcelona i serà responsable de la seva conservació. Reposarà els trams deteriorats en el cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat dels treballadors i de tercers, incloent els mitjans necessaris per garantir el compliment de la legislació vigent.
7. Anirà a càrrec del adjudicatari tots els provisionals d'obra tant d'aigua com d'electricitat.
8. El pressupost inclou les despeses corresponents a instal·lacions, equips de maquinària, elements d'elevació i escomeses provisionals de serveis. Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes i neteja general de l'obra.
9. El pressupost inclou la possible reposició de tots els elements que siguin necessaris pel correcte funcionament de les maquinàries i/o mitjans auxiliars que calguin utilitzar per realitzar l'obra, incloent així la reposició per desgast de peces de maquinària.
10. Les partides abonades a compte de fabricació o de la comanda de material podran ser certificades prèvia autorització de l'IMMB i vinculat a la presentació d'aval corresponent del 100% de la part certificada per aquest concepte, que podrà ser retornada en el moment de la seva posada en obra.
11. El contractista assumirà les possibles despeses de modificació de instal·lacions afectades de particulars de paradistes i generals.



12. El Contractista haurà de redactar, sota la supervisió de la Direcció Facultativa, el Projecte Final d'Obra, on es reflectirà l'estat final de les obres executades així com s'inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de Control de Qualitat portat a terme, els llistats d'industrials i subcontractistes, documentació requerida pel CTE i la resta de documentació requerida per la Propietat.
13. S'entregarà el Projecte Final d'Obra Executada ("as built"), elaborant i mantenint un arxiu de documentació, juntament amb Direcció facultativa de l'obra, en que es registrin per a cada material de l'obra, la seva documentació tècnica, de control de qualitat (certificats, assaigs, etc), de garanties del fabricant i les seves recomanacions de manteniment. També s'arxivaran tots els manuals que acompanyen els equips i màquines que se subministren a l'obra. Tota la documentació que es lliuri a l'IMMB haurà de ser original i específica de l'obra. **S'entregarà un document general de l'obra per l'IMMB i una separata de de cada establiment per cadascun dels titulars.**
14. L'adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la gestió de residus que generin durant l'execució de les obres i , específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d'acord amb el que disposa la normativa vigent. Aquesta extensió queda inclosa a la obtenció dels permisos, els abonaments que això impliqui i els corresponents cànon d'abonaments; tant de residus sòlids com a líquids (inclòs l'aigua del nivell freàtic, si és el cas).
15. El contractista inclou les feines de neteja diàries del entorn de treball i la neteja final de la obra.
16. El pressupost inclou la part proporcional de totes les proteccions de seguretat i salut per tercers necessàries, per executar l'obra correctament. Inclou proteccions col·lectives, senyalització, abalisament, i tot el que sigui necessari.
17. El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries segons instruccions de la DF i seguint la normativa vigent, en especial en relació a la producció de pols i a la contaminació acústica.
18. En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti algun tipus de mostra, model o prototip d'un element de la obra, com pot ser una parada exterior, mecanismes, estructura de parada, etc, anirà a càrrec de l'adjudicatari el seu cost econòmic.
19. En cas que el contractista proposi alguna modificació de solució estructural de projecte, el cost que suposi el recàlcul, disseny, estudi i plànols, anirà a càrrec del adjudicatari el cost econòmic que se'n derivi.
20. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s'estableix per formalitzar l'Acta de recepció de les obres, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i dels elevadors, davant dels serveis



territorials d'Indústria de la Generalitat i lliurar-les en servei a l'Ajuntament de Barcelona.

21. El punt anterior implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i la seva execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció. Direcció i legalització (taxes, visats, etc) són a càrrec del contractista i s'entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicació. Tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de l'obra seran obtinguts pel contractista.

## **6.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES**

Abans de començar les obres, l'empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció Facultativa i a l'IMMB la relació detallada amb les dades següents:

- Programa de treballs ofertat.
- Relació de mitjans auxiliars que emprerà durant l'execució dels treballs objecte de contractació.
- Designació del Cap d'Obra qui haurà de romandre a peu d'obra durant les hores de treball; en cas de substitució per causa justificada de l'ofertat, l'IMMB haurà de donar la seva aprovació per escrit.

## **7.- PREUS CONTRADICTORIS**

En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit, qualsevol increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d'obra.

En el cas de que durant el procés d'obra, apareguin partides no previstes o modificacions de projecte, serà condició indispensable per la seva execució i posterior abonament l'informe de la D.F. i l'aprovació i autorització per escrit de l'IMMB.

La facturació d'aquests possibles increments seran abonats per l'IMMB al final de l'obra en les mateixes condicions de pagament que l'obra.

En cas d'existir en els preus unitaris la definició d'un model o marca comercial concreta, es pot, d'acord amb la direcció facultativa de les obres i la Direcció d'Obra i Manteniment de l'IMMB, substituir per un altre denominació o marca equivalent.

El licitador haurà de fer la seva comprovació de l'estat d'amidaments i en cas de disconformitat, exposarà les mateixes en document annex a la documentació administrativa en cas contrari el licitador accepta l'estat d'amidaments.

L'adjudicatari amb la documentació econòmica inclourà un planning tècnic d'obra amb la previsió valorada de certificacions mensuals.



## **8.- HABILITACIÓ D'UN ESPAI TANCAT**

El contractista s'obliga a habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a Oficina Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció Facultativa i el tècnics municipals designat per l'IMMB. Aquesta oficina haurà de disposar de taules per a dos llocs de treball, d'una taula de reunions per a 8 persones per tal de facilitar les visites d'obra amb connexió a Internet.

El cost d'instal·lació d'aquesta oficina serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

## **9.- MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE L'OBRA**

L'empresa adjudicatària es compromet i s'obliga expressament a la seva exclusiva costa:

- A disposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per executar l'obra objecte de contracte en el termini pactat, i en especial les plataformes elevadores necessàries i contenidors de residus.
- A mantenir l'àmbit de l'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut.
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.
- Degut a la manca d'espai disponible per acopis sense interferir amb el funcionament del mercat, l'acopi de material per part de l'obra caldrà que sigui sempre el mínim necessari per una correcta execució.

## **10.- PLA DE SEGURETAT I SALUT**

L'adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la notificació del contracte.

## **11.- PROJECTE D'OBRA EXECUTADA.**

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà d'elaborar els plànols d'Obra Executada i la documentació AsBuilt de la instal·lació :

El projecte d'obra executada ha d'incorporar:

1. Memòria, document.
2. Plànols i document.
3. Control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de subministradors i altres relacionats. Documentació requerida pel CTE, les



- normatives autonòmiques i municipals corresponents, i la resta de documentació requerida per la Propietat.
4. Certificats dels fabricats de la maquinària. Document on es recullen: les dades de la maquinària, certificar CE. Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar en format digital.
  5. Legalització de la instal·lació.

En relació a les instal·lacions elèctriques, a més dels certificats de conformitat, els documents de legalització del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d'instal·lació i contracte de manteniment preceptiu) i les dades de la instal·lació, tota la informació relativa als suports i lluminàries, tals com plànols, fotografies i referències tècniques i de subministradors.

S'entregarà un document general de l'obra per l'IMMB i una separata de cada establiment per cadascun dels titulars, on hi contarà:

1. Memòria tècnica de l'establiment (material, equipament, instal·lacions)
2. Plànols acotats (arquitectura i instal·lacions)
3. Control de qualitat
4. Legalització instal·lació

## **12.- GARANTIA PROVISIONAL, DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIES**

D'acord al Plec de Clàusules Administratives.

### **13.- TERMINI DE GARANTIA**

S'estableix un termini de garantia mínim d'un any a partir de la data de recepció de les obres, o el que esderivi de l'oferta.

Una vegada finalitzat les obres el contractista lliurarà la documentació i Llibre de Manteniment.

### **14.- TERMINI DE GARANTIA**

S'estableix un termini de garantia mínim de 1 any a partir de la data de recepció de les obres, o el que es derivi de l'oferta.

Els terminis seran els indicats o bé els ofertats a la licitació de l'empresa adjudicatària.

## **15- SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL**

### **Prevenió de Riscos Laborals per empreses externes**



L'adjudicatari, a més resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals, haurà de presentar a les oficines del Institut Municipal de Mercats, abans de la formalització del contracte, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Donar compliment, quan escaigui, a les disposicions sobre coordinació d'activitats empresarials a què es refereix l'article 24 de la Llei 31/1995, i Reial Decret 171/2004 de 30 de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals per a empreses externes de l'Ajuntament de Barcelona, i presentar degudament signat pel legal representat, juntament amb la documentació exigida en el paràgraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals ([www.bcn.cat/perfildecontractant](http://www.bcn.cat/perfildecontractant)).

ANNEX 1: Document coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals a l'Ajuntament de Barcelona.

ANNEX 2: Manual de prevenció de riscos laborals per empreses externes.

## **16.- DOCUMENTACIÓ DE LA PRESENT LICITACIÓ:**

- Projecte Executiu
  - o Estudi bàsic de seguretat i Salut
  - o Pressupost en TCQ
  - o Plànols en dwg

Barcelona, a data de signatura

Eric Pintor Gonzalez  
Director Obres i Manteniment IMMB